

教育の情報化に関する手引

令和元年 12 月



文部科学省

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN

はじめに

今日の社会は、生活のあらゆる場面で ICT を活用することが当たり前の世の中となっている。さらに、人工知能 (AI)、ビッグデータ、IoT(Internet of Things)、ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのものが劇的に変わる「Society5.0」時代の到来が予想されている。

このような時代において次代を切り拓く子供たちには、情報活用能力をはじめ、言語能力や数学的思考力などこれからの時代を生きていく上で基盤となる資質・能力を確実に育成していく必要がある、そのためにも ICT 等を活用して、「公正に個別最適化された学び」や学校における働き方改革を実現していくことが不可欠である。

しかしながら、我が国の学校における ICT 活用状況は世界から大きく後塵を拝しており、学校の ICT 環境は脆弱かつ地域間格差も大きく危機的な状況となっている。

このような状況も踏まえ、今回改訂された学習指導要領においては、初めて「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力と位置付け、教科等横断的にその育成を図ることとした。あわせて、その育成のために必要な ICT 環境を整え、それらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしており、情報教育や教科等の指導における ICT 活用など、教育の情報化に関わる内容の一層の充実が図られた。

この学習指導要領の下で、教育の情報化が一層進展するよう、教師による指導をはじめ、学校・教育委員会の具体的な取組の参考にしていただくために、新しい「教育の情報化に関する手引」を作成した。

なお、本手引については、小学校学習指導要領（平成 29 年告示）の実施が令和 2 年 4 月に迫っていることを踏まえ、令和元年 12 月時点で公表するものであるが、今後、環境整備関連予算の具体的な進め方が示される¹ことや、それを受けた ICT 環境整備のロードマップの策定などが行われる予定であることから、これらの内容やイラストの追加等を行った追補版を令和元年度末を目途に改めて公表する予定である。

本手引が、教育の情報化を推進する上での参考資料として、教育委員会・学校をはじめ、教育にかかわる多くの関係者に読まれ、具体的な取組みの中で活用されることで、教育の情報化とそれを通じた教育の質の向上が一層図られることを大いに期待するものである。

令和元年 12 月

¹ 令和元年 12 月 5 日に閣議決定した「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」(https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2019/20191205_taisaku.pdf) においては、「初等中等教育において、Society 5.0 という新たな時代を担う人材の教育や、特別な支援を必要とするなどの多様な子供たちを誰一人取り残すことのない一人一人に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を速やかに整備するため、学校における高速大容量のネットワーク環境(校内 LAN)の整備を推進するとともに、特に、義務教育段階において、令和 5 年度までに、全学年の児童生徒一人一人がそれぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に対し、国として継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることとする。あわせて教育人材や教育内容といったソフト面でも対応を行う。」とされたところである。本件に関する情報は文部科学省から随時発信されるので、学校設置者における担当者におかれては、本手引の情報に限らず注視いただきたい。

「教育の情報化に関する手引」作成検討会 構成員

(五十音順, 職名は令和元年10月1日現在)

	安藤 明伸	宮城教育大学技術教育講座教授	
	稲垣 忠	東北学院大学文学部教育学科教授	
	金森 克浩	日本福祉大学スポーツ科学部教授	
	佐和 伸明※	柏市立手賀東小学校長	※令和元年6月より
	柴田 功	神奈川県教育委員会総務室ICT推進担当課長	
	高橋 純	東京学芸大学教育学部准教授	
副座長	中川 一史	放送大学教授	
	西端 律子	畿央大学教育学部現代教育学科教授	
	長谷川 洋	広島市立牛田中学校長	
	原 香織※	前文京区立湯島小学校長	※令和元年6月まで
座長	堀田 龍也	東北大学大学院情報科学研究科教授	
	村松 祐子	株式会社学研ホールディングス学研教育総合研究所室長	

「教育の情報化に関する手引」 執筆協力者

(五十音順, 職名は令和元年10月1日現在)

	青木 高光	国立特別支援教育総合研究所情報・支援部主任研究員
	新谷 洋介	北海道高等聾学校教諭
	井上 賞子	松江市立意東小学校教諭
	氏間 和仁	広島大学大学院教育学研究科准教授
	佐藤 和紀	常葉大学教育学部専任講師
	塩田 真吾	静岡大学教育学部准教授
	杉浦 徹	国立特別支援教育総合研究所情報・支援部総括研究員
	鈴木 龍也	福島県立相馬支援学校校長
	泰山 裕	鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授
	高橋 邦夫	合同会社KUコンサルティング代表社員
	玉置 崇	岐阜聖徳学園大学教育学部教授
	東原 義訓	信州大学学術研究院教育学系教授
	森山 恵	京都市立桃陽総合支援学校教諭
	山本 朋弘	鹿児島大学大学院教育学研究科准教授
	渡邊 茂一	相模原市教育委員会教育センター指導主事

なお、文部科学省においては、初等中等教育局情報教育・外国語教育課及び関係課で編集に当たり、主として次の者が全体のとりまとめを行った。

高谷	浩樹	初等中等教育局情報教育・外国語教育課長
折笠	史典	初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振興室長
小林	努	初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振興室室長補佐
相川	修二	初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振興室情報教育推進係長
大村	友花	初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振興室情報教育推進係係員

教育の情報化に関する手引（令和元年12月）の概要

第1章 社会的背景の変化と教育の情報化

第2章

情報活用能力の育成

- これまでの情報活用能力の育成
- 学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力
- 情報活用能力の育成のためのカリキュラム・マネジメント
- 学校における情報モラル教育

第3章

プログラミング教育の推進

- プログラミング教育の必要性及びその充実
- 小学校段階におけるプログラミング教育

第4章

教科等の指導におけるICTの活用

- 教科等の指導におけるICT活用の意義とその必要性
- ICTを効果的に活用した学習場面の分類例と留意事項等
- 各教科等におけるICTを活用した教育の充実
- 特別支援教育におけるICTの活用

第5章

校務の情報化の推進

- 校務の情報化の目的
- 統合型校務支援システムの導入
- 校務の情報化の進め方
- 特別支援教育における校務の情報化

第6章

教師に求められるICT活用指導力等の向上

- 教師に求められるICT活用指導力等
- 教師の研修
- 教師の養成・採用等

第7章

学校におけるICT環境整備

- ICT環境整備の在り方
- デジタル教科書やデジタル教材等
- 遠隔教育の推進
- 先端技術の導入
- ICT活用における健康面への配慮

○教育情報セキュリティ

特別支援教育における教育の情報化 ※各章において特別支援教育関係の記述をしている。

第8章 学校及びその設置者等における教育の情報化に関する推進体制

- 教育委員会及び学校の管理職の役割
- ICT支援員をはじめとした外部人材など、外部資源の活用

教育の情報化に関する手引（令和元年12月）

目次

第1章 社会的背景の変化と教育の情報化	1
第1節 社会における情報化の急速な進展と教育の情報化	1
1. 社会における情報化の急速な進展と教育の情報化	1
2. 「教育の情報化」について	1
(1) 教育の情報化について	1
(2) 教育の情報化の進展	2
第2節 学習指導要領の理念	9
1. 学習指導要領の改訂経緯	9
2. 学習指導要領の理念	9
第3節 学習指導要領における教育の情報化の位置付け	11
1. 学習指導要領における教育の情報化	11
(1) 小学校	12
(2) 中学校	12
(3) 高等学校	12
(4) 特別支援学校	13
第4節 特別支援教育における教育の情報化	13
1. 特別支援教育における教育の情報化の意義	13
(1) 一人一人の教育的ニーズと必要な支援	13
(2) 特別な支援を必要とする児童生徒にとっての情報教育の意義と課題	14
2. アシスティブ・テクノロジーの意味	15
第5節 教育におけるICT活用の特性・強み及びその効果	15
第2章 情報活用能力の育成	18
第1節 これまでの情報活用能力の育成	18
1. 情報活用能力育成の経緯	18
2. 情報活用能力の育成に係る「3観点8要素」	19
(1) 情報教育の目標の3観点	19
(2) 平成20・21年告示学習指導要領における情報活用能力	19
3. 情報活用能力調査	20
第2節 学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力	22
1. 資質・能力の三つの柱と情報活用能力	22
2. 情報活用能力の体系的な整理	23
3. 情報活用能力の育成のための各教科等での指導	28
第3節 情報活用能力の育成のためのカリキュラム・マネジメント	31
1. カリキュラム・マネジメントの三つの側面	31

2. 情報活用能力育成に係るカリキュラム・マネジメント及び一連の流れ	32
第4節 学校における情報モラル教育	36
1. 情報モラル教育の必要性	36
(1) 情報モラル教育の基本的な考え方	36
(2) 情報社会の特性と児童生徒の利用の実態	37
(3) 発達段階に応じた体系的な情報モラル教育の推進	38
2. 情報モラル教育の進め方	44
(1) 問題の本質	44
(2) 情報モラルの各教科等における指導例	47
3. 情報モラル教育に当たり教師が持つべき知識	49
(1) インターネット上で起きていることに関する知識	49
(2) 法令の知識	50
(3) 問題への対処に関する知識	51
4. 情報モラル教育における家庭・地域との連携	51
(1) 教育委員会や学校の役割	51
(2) 学校と家庭における理解の共有	51
(3) 学校・家庭・地域による最新情報の共有	52
5. 特別支援教育における情報モラル教育	52
第3章 プログラミング教育の推進	54
第1節 プログラミング教育の必要性及びその充実	54
1. プログラミング教育の必要性	54
2. プログラミング教育の充実	55
(1) 小中高等学校段階を通じたプログラミング教育の充実	55
(2) 学習指導要領におけるプログラミング教育	56
第2節 小学校段階におけるプログラミング教育	64
1. 小学校プログラミング教育で育成する資質・能力	64
(1) 小学校プログラミング教育のねらい	64
(2) 小学校プログラミング教育で育成する資質・能力	65
(3) 情報活用能力の育成と小学校プログラミング教育	69
(4) カリキュラム・マネジメント	69
2. 小学校プログラミング教育における学習活動と指導例	71
(1) 小学校プログラミング教育における学習活動の分類	71
(2) 小学校プログラミング教育の指導例	72
3. 小学校プログラミング教育の留意点等	76
(1) コンピュータを用いずに行う指導の考え方	76
(2) プログラミング言語や教材選定の観点	77
(3) プログラミング教育の評価	77
(4) 外部の人的・物的資源の活用の考え方や進め方	78
(5) 教育委員会におけるプログラミング教育の体制整備（環境・教材整備や研修等）	79

第4章 教科等の指導におけるICTの活用	81
第1節 教科等の指導におけるICT活用の意義とその必要性	81
第2節 ICTを効果的に活用した学習場面の分類例	81
1. 学習場面の分類に当たって	81
2. 学習場面に応じたICT活用の分類例	82
(1) 一斉学習（教師による教材の提示・A1）	82
(2) 個別学習	82
(3) 協働学習	83
第3節 各教科等におけるICTを活用した教育の充実	84
1. 小学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実	85
(1) 国語	85
(2) 社会	86
(3) 算数	88
(4) 理科	89
(5) 生活	90
(6) 音楽	92
(7) 図画工作	94
(8) 家庭	95
(9) 体育	97
(10) 外国語・外国語活動	98
(11) 特別の教科である道徳	100
(12) 総合的な学習の時間	102
(13) 特別活動	103
2. 中学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実	105
(1) 国語	105
(2) 社会	106
(3) 数学	108
(4) 理科	110
(5) 音楽	111
(6) 美術	113
(7) 保健体育	114
(8) 技術・家庭	115
(9) 外国語	119
(10) 特別の教科である道徳	121
(11) 総合的な学習の時間	123
(12) 特別活動	124
3. 高等学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実	126
(1) 国語	126
(2) 地理歴史	128

(3) 公民	130
(4) 数学	132
(5) 理科	134
(6) 保健体育	135
(7) 芸術	137
(8) 外国語	141
(9) 家庭	142
(10) 情報	144
(11) 理数	146
(12) 総合的な探究の時間	147
(13) 特別活動	149
第4節 特別支援教育におけるICTの活用	152
1. 特別支援教育におけるICTを活用した教育の充実	152
(1) 小・中・高等学校の学習指導要領における特別支援教育の配慮点	152
(2) 特別支援学校における情報教育の配慮点	152
(3) 自立活動におけるICTの活用	152
2. 様々な学習上の困難さに応じたICTの活用	153
(1) 発達障害のある児童生徒へのICTの活用	153
(2) 視覚に障害のある児童生徒のICTの活用	159
(3) 聴覚に障害のある児童生徒へのICTの活用	163
(4) 知的障害のある児童生徒のICT活用	167
(5) 肢体不自由のある児童生徒へのICT活用	170
(6) 病気療養中の児童生徒へのICT活用	173
(7) その他、重複障害等のある児童生徒へのICT活用	178
第5章 校務の情報化の推進	180
第1節 校務の情報化の目的	180
第2節 統合型校務支援システムの導入	180
第3節 校務の情報化の進め方	181
1. 都道府県単位での共同調達・共同利用	181
2. 導入に向けた留意事項	183
(1) 運用ルールの見直し	183
(2) カスタマイズ	183
(3) セキュリティ・個人情報保護への対応	183
第4節 特別支援教育における校務の情報化	184
第6章 教師に求められるICT活用指導力等の向上	185
第1節 教師に求められるICT活用指導力等	185
1. 教師のICT活用指導力の重要性	185
2. 教員のICT活用指導力チェックリスト	185

3. 特別支援教育における I C T 活用指導力	189
第2節 教師の研修	190
1. 「校内研修リーダー」養成研修	190
(1) 「校内研修リーダー」養成研修モデルカリキュラムの内容と特色	190
(2) 研修カリキュラムの効果的な実施	193
2. 先進的取組の実例	194
第3節 教師の養成・採用等	195
1. 教師の養成における取組	195
2. 教師の採用について	195
第7章 学校における I C T 環境整備	197
第1節 I C T 環境整備の在り方	197
1. 学校における I C T 環境の整備方針	199
(1) 学習指導要領の実施等に向けた I C T 環境整備の必要性等	199
(2) 学校における I C T 環境整備の検討に当たっての視点	200
(3) これからの学習活動を支える I C T 機器等と設置の考え方	200
(4) 校務における I C T 活用	203
(5) I C T 環境整備促進と同時に必要な対応事項	204
2. I C T 環境整備の財政措置	206
(1) 教育の情報化のための地方財政措置	206
(2) 学校における I C T 環境整備に必要な経費	207
3. I C T 環境整備の推進方策	208
(1) 安価な環境整備に向けた具体的モデルの提示	208
(2) 世界最高速級の学術通信ネットワーク「S I N E T」の初等中等教育への開放	212
(3) 関係者の意識の共有と専門性をもった人材の育成・確保のための取組の推進	213
4. 特別支援教育における I C T 環境整備	214
第2節 デジタル教科書やデジタル教材等	215
1. デジタル教科書やデジタル教材等	215
(1) 教材等の活用について	215
(2) デジタル教科書・教材について	215
(3) デジタル教材等に使用する学校における学習用ソフトウェア整備と留意点	215
2. デジタル教科書の効果的な活用	216
(1) 学習者用デジタル教科書の制度概要	216
(2) 学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方	217
(3) 学習者用デジタル教科書の使用に当たり留意すべき点	218
第3節 遠隔教育の推進	219
1. 遠隔教育の価値	219
(1) 多様な人々とのつながりを実現する遠隔教育	219
(2) 教科の学びを深める遠隔教育	219
(3) 個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育	219

2. 遠隔教育の類型	219
(1) 「遠隔教育の推進に向けたタスクフォース」における類型	219
(2) 「遠隔教育システム導入実証研究事業」における分類	221
3. 遠隔教育に必要な環境	224
(1) 主に必要となるＩＣＴ機器	224
(2) ネットワーク環境	225
4. 遠隔教育の推進に資する著作権法改正	225
5. 特別支援教育における遠隔教育の意義	226
第4節 先端技術の導入	227
1. 先端技術導入の意義	227
2. 先端技術・教育ビッグデータの効果的な活用	230
(1) 先端技術の効果的な活用のための基本的考え方	230
(2) 教育ビッグデータの可能性	232
第5節 教育情報セキュリティ	232
1. 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」策定の背景と意義	233
(1) 「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の目的	233
(2) 「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の背景	233
(3) 「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の意義	234
2. 各教育委員会・学校における教育情報セキュリティの考え方	234
(1) 地方公共団体の情報セキュリティポリシーとの整合	234
(2) 全ての学校を対象とした「対策基準」の策定	235
3. 情報セキュリティ対策の基本的な考え方	235
(1) 情報資産の洗い出し	235
(2) 情報セキュリティ対策の3つの手法	235
4. 情報セキュリティ対策	236
(1) 学校ごとの実施手順の作成	236
(2) 情報セキュリティ対策の留意点	236
5. 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂について	236
第6節 ＩＣＴ活用における健康面への配慮	237
1. ＩＣＴ活用が児童生徒の健康面に与える影響	237
2. 具体的な対応策	239
第8章 学校及びその設置者等における教育の情報化に関する推進体制	244
第1節 教育委員会及び学校の管理職の役割	244
1. 教育委員会（教育ＣＩＯ）が果たすべき役割	244
(1) 教育の情報化のビジョンを策定し、広く浸透させる	244
(2) ＩＣＴ環境整備計画を策定し、学校のＩＣＴ環境を整備する	244
(3) 学校教育の情報化の推進に関する法律	244
(4) 教育委員会と首長部局との連携強化	245
(5) 推進体制の整備	245

2. 教育ＣＩＯの機能.....	245
3. 管理職（学校ＣＩＯ）に求められること.....	245
第2節 ICT支援員をはじめとした外部人材など，外部資源の活用.....	247
1. ICT支援員.....	247
(1) ICT支援員を取り巻く環境の変化.....	247
(2) ICT支援員の役割.....	248
(3) 文部科学省作成パンフレットの活用.....	252
2. 地域，大学や民間企業・団体等との連携.....	253
(1) 連携の必要性.....	253
(2) 参考となる取組事例等.....	253
巻末資料 学習指導要領における教育の情報化に関する主な記述.....	256
小学校.....	256
中学校.....	277
高等学校.....	299
特別支援学校.....	335

第1章 社会的背景の変化と教育の情報化

第1節 社会における情報化の急速な進展と教育の情報化

1. 社会における情報化の急速な進展と教育の情報化

近年、知識・情報・技術をめぐる変化の速さが加速度的となり、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて進展するようになってきている。とりわけ、第4次産業革命ともいわれる、人工知能（AI: Artificial Intelligence）、ビッグデータ、IoT(Internet of Things)、ロボティクス等の技術の急速な進展に伴い、これらの先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのものが現在とは「非連続的」と言えるほど劇的に変わる「Society5.0」時代の到来が予測されている。

このように急激に変化し、将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、主体的に選択し活用していく力が求められる。

加えて、今後の我が国においては、少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少による、労働力の不足や公共サービスの低下などが懸念されており、ICT（Information and Communications Technology：情報通信技術）、AI、ロボットなどの活用は経済社会水準の維持のためにも不可欠である。今の子供たちが活躍する頃の社会では、AIやロボット、IoTなどをはじめとする情報技術は生活の中で当たり前のものとして存在していると考えられ、これらの情報技術を手段として効果的に活用していくことの重要性は一層高まっていくこととなる。

一方で、スマートフォンやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）が急速に普及し、その利用も低年齢化する中、これらの利用を巡るトラブルなども増大しており、子供たちには、情報や情報技術を適切かつ安全に活用していくための情報モラルも身に付けさせていく必要がある。

このように、社会生活の中でICTを日常的に活用することが当たり前の世の中となる中で、社会で生きていくために必要な資質・能力を育むためには、学校の生活や学習においても日常的にICTを活用できる環境を整備し、活用していくことが不可欠である。さらにICTは、教師の働き方改革や特別な配慮が必要な児童生徒の状況に応じた支援の充実などの側面においても、欠かせないものとなっている。

これからの学びにとっては、ICTはマストアイテムであり、ICT環境は鉛筆やノート等の文房具と同様に教育現場において不可欠なものとなっていることを強く認識し、その整備を推進していくとともに、学校における教育の情報化を推進していくことは極めて重要である。

2. 「教育の情報化」について

（1）教育の情報化について

「教育の情報化」とは、情報通信技術の、時間的・空間的制約を超える、双方向性を有する、カスタマイズを容易にするといった特長を生かして、教育の質の向上を目指すものであり、具体的には次の3つの側面から構成され、これらを通して教育の質

の向上を図るものである。

- ① 情報教育：子供たちの情報活用能力の育成
- ② 教科指導における ICT 活用：ICT を効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現等
- ③ 校務の情報化：教職員が ICT を活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや、校務の負担軽減等

あわせて、これらの教育の情報化の実現を支える基盤として、

- ・ 教師の ICT 活用指導力等の向上
- ・ 学校の ICT 環境の整備
- ・ 教育情報セキュリティの確保

の 3 点を実現することが極めて重要である。

（２）教育の情報化の進展

① 平成元年告示学習指導要領

我が国の初等中等教育における情報化への対応は、昭和 40 年代後半に高等学校の専門教育において、情報処理教育が行われるようになったことに端を発しているが、「情報活用能力」の育成という観点については、臨時教育審議会（昭 59.9～62.8）と教育課程審議会（昭 60.9～62.12）、並びに情報化社会に対応する初等中等教育の在り方に関する調査研究協力者会議（昭 60.1～平 2.3）における検討を経て、将来の高度情報社会を生きる子供たちに育成すべき能力という観点から、「情報活用能力」を学校教育で育成することの重要性が示されたことが発端といえる。

特に臨時教育審議会第二次答申においては、「情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎的な資質（情報活用能力）」を読み、書き、算盤（そろばん）に並ぶ基礎・基本と位置付け、今日の情報教育の基本的な考え方になっている。

教育課程審議会答申では、「社会の情報化に主体的に対応できる基礎的な資質を養う観点から、情報の理解、選択、処理、創造などに必要な能力及びコンピュータ等の情報手段を活用する能力と態度の育成が図られるよう配慮する。なお、その際、情報化のもたらす様々な影響についても配慮する」と提言された。

これらの答申を受けて、平成元年告示の学習指導要領では、中学校技術・家庭科において、選択領域として「情報基礎」が新設され、中学校・高等学校段階で、社会科、公民科、数学科、理科、家庭科（高等学校）など関連する各教科で情報に関する内容が取り入れられるとともに、各教科の指導において教育機器を活用することとされた。平成 2 年 7 月には、情報教育の在り方、学習指導要領で示された情報教育の内容、情報手段の活用、コンピュータ等の条件整備の在り方、特殊教育における情報教育、教員研修の在り方などについて解説した「情報教育に関する手引」が刊行された。

② 平成 10 年・11 年告示学習指導要領

平成 8 年 10 月に「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議」において情報教育について具体的な検討が始められ、平成 9 年 10 月に「体系的な情報教育の実施に向けて」（第 1 次報告）が提言され、情

報教育の基本的な考え方と体系的な情報教育の内容について整理された。

これを踏まえ、教育課程審議会から平成 10 年 7 月に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改定について」が答申され、中学校技術・家庭科における「情報とコンピュータ」を必修にすることと、高等学校普通科に教科「情報」を新設し必修とすることが提言された。

教育課程審議会答申等を受け、平成 10 年 12 月に小学校及び中学校学習指導要領が改訂、公示された（高等学校学習指導要領は平成 11 年 3 月告示）。この学習指導要領では、

- 1) 小・中・高等学校段階を通じて、各教科や総合的な学習の時間においてコンピュータや情報通信ネットワークの積極的な活用を図るとともに、
- 2) 中学校・高等学校段階において、情報に関する教科・内容を必修とするなど、情報教育の充実を図った。具体的には、中学校技術・家庭科（技術分野）で「情報とコンピュータ」を必修（発展的な内容は生徒の興味・関心に応じて選択的に履修）とするとともに、高等学校で普通教科「情報」を新設し必修履修（「情報 A」「情報 B」「情報 C」（各 2 単位）から 1 科目を選択必修履修）とするとともに、専門教科「情報」を新設した（11 科目で構成）。

平成 14 年 6 月には、情報活用能力の育成の基本的考え方、各学校段階・各教科等との関わりなどの記述を充実するなど、情報活用能力の育成という視点に重点を置いて「新・情報教育に関する手引」（情報教育の実践と学校の情報化）が刊行された。このほか、平成 14 年 8 月には、「確かな学力」の向上を主眼とした「IT で築く確かな学力～その実現と定着のための視点と方策～」が取りまとめられた。

③ 平成 20 年・21 年告示学習指導要領

平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申において、「社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項」の一つとして「情報教育」が挙げられ、「情報活用能力をはぐくむことは、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに、発表、記録、要約、報告といった知識・技能を活用して行う言語活動の基盤となるもの」として重要性が指摘された。

また、情報化の影の部分も子供たちに大きな影響を与えており、インターネット上の誹謗中傷やいじめ、個人情報流出やプライバシーの侵害、有害情報やウィルス被害に巻き込まれるなどの問題への対応として、学校では家庭と連携しながら、情報モラルについて指導することが重要であるとされた。

こうしたことから、小・中・高等学校を通じて、各教科等において、コンピュータや情報通信ネットワークの活用、情報モラルに関する指導の充実を図ることや、情報活用能力の育成に係る中学校技術・家庭科（技術分野）や高等学校普通教科「情報」における内容の改善について提言された。

また、「諸外国に比べて我が国では学校における ICT 環境整備が遅れている現状を踏まえ、学校における情報機器や教材の整備や支援体制等、ICT に関する条件整備も必要である」ことも提言された。

平成20年3月、小学校及び中学校の学習指導要領が公示され、教育の情報化について、情報教育及び教科指導におけるICT活用の両面で様々な充実が図られた。また、平成21年3月には、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領が公示され、小・中学校と同様に情報教育及び教科指導におけるICT活用について様々な充実が図られた。

これらを受け、平成21年3月には、「教育の情報化」が「教育の質の向上」において重要な位置付けにあるとの考えの下、教員・児童生徒双方によるICT活用や情報モラル教育を含む情報教育、校務の情報化に関する記述の充実など、構成や内容を大きく見直した、小・中学校及び特別支援学校に対応した「教育の情報化に関する手引」が刊行された。平成22年10月には高等学校に対応した内容の追補版が公開された。

④ 平成29年・30年・31年告示学習指導要領

平成28年12月の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」においては、「言語能力」等と同様の「教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力」の一つとして「情報活用能力」を掲げ、「教育課程全体を見渡して組織的に取り組み、確実に育んでいくことができるようにすることが重要である」とし、学習指導要領等に反映していくことが提言された。

さらに同答申では、発達の段階に応じて情報活用能力を体系的に育んでいくことの重要性や、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」などを育むプログラミング教育の実施を発達の段階に応じて位置付けていくことが求められること、「学校の生活や学習においても、日常的にICTを活用できる環境を整備していくことが不可欠である」こと等を提言するとともに、小学校段階においてもプログラミング教育を位置付けることや高等学校の共通必修修科目として「情報Ⅰ」を設定すること等も提言された。

これを受け、平成29年3月に小学校及び中学校の学習指導要領が、同年4月に特別支援学校小学部・中学部の学習指導要領が公示され、「情報活用能力」を言語能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け、その育成を図るために、「各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る」こととされ、また、情報活用能力の育成を図るため、各学校においてICT環境を整備し、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとされた。

あわせて、小学校及び特別支援学校小学部の学習指導要領においてICTの基本的な操作を習得するための学習活動及びプログラミング教育を各教科の特質に応じて計画的に実施することとされたことをはじめ、各学習指導要領において情報教育及び教科指導におけるICT活用の両面で様々な充実が図られた。

平成30年3月に公示された高等学校学習指導要領及び平成31年2月に公示された特別支援学校高等部学習指導要領においても、小・中学校と同様に「情報活用能力の育成」やICT環境の整備等について記載がされるとともに、高等学校においては「情報Ⅰ」が必修修科目として新設されるなど情報教育及び教科指導におけるICT活用について様々な充実が図られた。

⑤ 教育の情報化に関する政府全体としての主な政策・提言等

昨今教育の情報化は政府全体の重要課題と位置付けられており、教育やICT関係の計画等にとどまらず様々な計画等において位置付けられている。ここでは、本手引の内容に関連する主要なものを数点紹介する。

○「教育振興基本計画」（平成30年6月15日閣議決定）

教育振興基本計画は、教育基本法に示された理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、同法第17条第1項に基づき政府として策定する計画であり、平成30年6月15日付けで、第3期の教育振興基本計画が閣議決定された。同計画における「今後5年間の教育政策の目標と施策群」において教育の情報化の関連では、以下の施策などを推進することとしている。

目標（2）豊かな心の育成

○ 青少年の健全育成

- ・ 青少年を有害情報から守るため、学習指導要領に基づき情報モラル教育を推進するとともに、スマートフォンをはじめとしたさまざまなインターネット機器の普及への対応も含め、フィルタリングやインターネット利用のルールに関する普及啓発活動を地域、民間団体等との連携により実施する。

目標（3）健やかな体の育成

○ 子供の基本的な生活習慣の確立に向けた支援

- ・ 情報モラル教育の一環として、学校・家庭・地域の連携による、子供自身が主体的に情報機器を適切に利用できるようにする取組を促進する。

目標（8）大学院教育の改革等を通じたイノベーションを牽引する人材の育成

○ IT・データ活用能力の育成

- ・ 初等中等教育におけるプログラミング的思考を含む情報活用能力の育成に向け、官民協働のコンソーシアムにおいて、プログラミング教育に関する民間による教材開発の促進や学校が外部の人材を活用しやすくする仕組みの構築に向けた取組を推進する。さらに、突出した意欲・能力を有する児童生徒の能力を大きく伸ばすための大学・民間団体等と連携した教育を行う機会の提供を推進する。

目標（17）ICT利活用のための基盤の整備

初等中等教育段階について、①情報活用能力（必要な情報を収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力（ICTの基本的な操作スキルを含む）や、情報の科学的理解、情報社会に参画する態度）の育成、②主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に向けた各教科等の指導におけるICT活用の促進、③校務のICT化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上、④それらを実現するための基盤となる学校のICT環境整備の促進に取り組む。また、私立学校についても、国公立学校の状況を勘案しつつ、ICT環境整備を推進する。

<p>(測定指標)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教師のICT活用指導力の改善 ・ 学習者用コンピューターを3クラスに1クラス分程度整備 ・ 普通教室における無線LANの100%整備 ・ 超高速インターネットの100%整備 ・ ICTを活用した教育を実施する大学の割合の改善 <p>(参考指標)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童生徒の情報活用能力 ・ 校務のICT化による教職員の業務負担軽減の効果 	
<p>○ 情報活用能力の育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新学習指導要領において、情報活用能力（情報モラルを含む。）が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられたことを踏まえ、その育成に係る優れたカリキュラム・マネジメント事例を創出し、普及を図る。また、情報モラルの育成を推進するため、指導資料や啓発資料の作成・配布等を行うとともに、官民が連携してプログラミング教育の推進に向けた指導事例の創出・普及等、教師の指導力向上を図る取組を行う。さらに、放課後にプログラミング等のICTに関する継続的・発展的な学習機会の提供の促進を図る。 <p>○ 各教科等の指導におけるICT活用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教師のICTを活用した指導力の向上を図るための指導資料の作成・配布や指導的立場の教師等への研修を行うとともに、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に向けたICT活用実践事例の創出及び普及を図る。 ・ 多様な学習や専門性の高い授業等を実現させる観点から、遠隔教育の推進を図る。 ・ 障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供に向け、障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法、教材（ICT 及び補助用具を含む。）の活用について配慮するよう周知を行う。 <p>○ 校務のICT化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員の業務負担軽減に効果的な統合型校務支援システムの整備を図るため、調達コスト及び運用コスト抑制に向け、都道府県単位での共同調達・運用を促進する。 ・ 統合型校務支援システムを発展させ、成績、出欠又は学籍に関する情報等の校務情報を、学習記録データ（学習成果物等の授業・学習の記録）と有効につなげ、学びを可視化することを通じ、教師による学習指導や生徒指導等の質の向上、学級・学校運営の改善等に資するための実証研究を推進し、成果の普及に関係府省が連携して取り組む。 <p>○ 学校のICT環境整備の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」に基づき、学習者用コンピューターや大型提示装置、超高速インターネット、無線LANの整備など、各自治体による計画的な学校のICT環境整備の加速化を図る。あわせて、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の普及や改定など、学校における情報セキュリティの確保に取り組み、教師及び児童生徒が安心して学校でICTを活用できる環境の 	

整備を促進する。また、地方公共団体へICT活用の専門家を派遣し、各地域におけるICT環境整備推進に向けた課題解決を支援する。

- ・ 私立学校については、国公立学校の状況を勘案しつつ、学校のICT環境整備の促進に取り組む。

○「経済財政運営と改革の基本方針 2019」～「令和」新時代：「Society5.0」への挑戦～（令和元年 6 月 21 日閣議決定）

令和元年 6 月、令和の時代の新しい日本の在り方、Society5.0 への挑戦を前面に据えた「経済財政運営と改革の基本方針」いわゆる「骨太の方針」が取りまとめられた。同方針においては、「Society5.0 時代にふさわしい仕組みづくり」の中の「少子高齢化に対応した人づくり革命の推進」において、遠隔教育等の教育の情報化の推進、学校の ICT 環境整備、教育データのデジタル化・標準化等の施策を推進することとされた。

○「成長戦略実行計画」「成長戦略フォローアップ」（令和元年 6 月 21 日閣議決定）

令和元年 6 月、我が国が第 4 次産業革命の新たな汎用技術の潜在力を最大限にいかし、生産性向上や経済成長につなげるための戦略として、「Society5.0 の実現」等を柱とする「成長戦略実行計画」「成長戦略フォローアップ」が閣議決定され、それらの中で学校の ICT 環境整備、デジタル教科書の活用、プログラミング教育、遠隔教育等の施策を推進することとされた。

○「統合イノベーション戦略 2019」（令和元年 6 月 21 日閣議決定）

令和元年 6 月、「Society5.0 の社会実装、創業・政府事業のイノベーション化の推進」等を柱として策定された「統合イノベーション戦略 2019」においては、特に取組を強化すべき主要分野として「AI 技術」を掲げ、『全ての高等学校卒業生が、「理数・データサイエンス・AI」に関する基礎的なリテラシーを取得』すること等を目標として掲げ、教育の情報化について、学校における外部人材や ICT に精通した人材の登用、学校の ICT 環境整備、「情報 I」の研修教材の充実と入試における採用拡大等の施策を推進することとされた。

○「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」（令和元年 12 月 5 日閣議決定）

令和元年 12 月、「未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維持・向上」等を柱として策定された「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」においては、「初等中等教育において、Society 5.0 という新たな時代を担う人材の教育や、特別な支援を必要とするなどの多様な子供たちを誰一人取り残すことのない一人一人に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を速やかに整備するため、学校における高速大容量のネットワーク環境(校内 LAN)の整備を推進するとともに、特に、義務教育段階において、令和 5 年度までに、全学年の児童生徒一人一人がそれぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に対し、国として継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることとする。あわせて教育人材や教育内容といったソフト面でも対応を行う。」とされた。

⑥教育の情報化に関する文部科学省における最近の主な報告等

教育の情報化に関する文部科学省の個別施策については、本手引の関係する各章において言及するが、直近の複数の施策にまたがる主な報告等を紹介する。

○「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」

文部科学省では、平成 30 年 11 月に公表した「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて～柴山・学びの革新プラン～」を受けて、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」を令和元年 6 月に取りまとめた。

同まとめにおいては、ICT を基盤とした最適な先端技術・教育ビッグデータを効果的に活用することで、子供たちの力を最大限引き出し、「多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正で個別最適化された学び」を実現するため、目指すべき次世代の学校・教育現場を具体的に提示し、その現状と課題を整理した。その上で、ICT を基盤とした先端技術の効果的な活用に関する基本的考え方の提示、諸外国の分析等を踏まえつつ、教育ビッグデータの利活用に向けた取組の推進、クラウドや「SINET」の活用、具体的な整備モデルの提示等による安価で使いやすい ICT 環境整備の促進といった今後の取組方策を打ち出している。

○「新しい時代に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」（平成 31 年 1 月 25 日中央教育審議会答申）

平成 29 年 6 月に文部科学大臣からの諮問を受け、平成 31 年 1 月に取りまとめられた答申「新しい時代に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」においては、別紙でこれまで学校・教師が担ってきた 14 の業務の役割分担・適正化について整理を行っている。その中で、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」に分類されている「授業準備」「学習評価や成績処理」「進路指導」の業務において、負担軽減の観点から、ICT の活用や ICT 環境の整備等に関する提言がされている。

⑦学校教育の情報化の推進に関する法律

令和元年 6 月、「学校教育の情報化の推進に関する法律」が成立し、公布・施行された。同法は、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにすること等により、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代の社会を担う児童生徒の育成に資することを目的としている。

同法においては、学校教育の情報化の推進に関し、国、地方公共団体、学校の設置者それぞれの責務を示すとともに、文部科学大臣に、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための「学校教育情報化推進計画」を定めることを義務付けており、また、都道府県及び市町村（特別区を含む）に対して各団体の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画（「都道府県学校教育情報化推進計画」又は「市町村学校教育情報化推進計画」）を定める努力義務を課

している。

また、学校教育の情報化の推進に関する施策として、「デジタル教材等の開発及び普及の推進」等を掲げ、国が必要な措置を講ずることとともに、関係行政機関相互の調整により学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため「学校教育情報化推進会議」等を設けることを定めている。

第 2 節 学習指導要領の理念

1. 学習指導要領の改訂経緯

生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化しており、予測が困難な時代となっている。こうした変化の一つとして、人工知能（AI）の飛躍的な進化があり、雇用の在り方や学校において獲得する知識の意味にも大きな変化をもたらすのではないかと予測も示されている。

このような時代にあって、学校教育には、子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことや、様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実現し情報を再構成するなどして新たな価値につなげていくこと、複雑な状況変化の中で目的を再構築することができるようにすることが求められている。

子供たちを取り巻く環境の変化により学校が抱える課題も複雑化・困難化する中で、これまでどおり学校の工夫だけにその実現を委ねることは困難になってきている状況を踏まえ、平成 26 年 11 月には、文部科学大臣から新しい時代にふさわしい学習指導要領等の在り方について中央教育審議会に諮問が行われ、中央教育審議会は平成 28 年 12 月 21 日に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（以下「平成 28 年中央教育審議会答申」という。）を示した。

これを踏まえ、平成 29 年 3 月 31 日に学校教育法施行規則を改正するとともに、幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を公示した。また、同年 4 月に特別支援学校小学部・中学部、平成 30 年 3 月に高等学校、平成 31 年 2 月に特別支援学校高等部の学習指導要領をそれぞれ公示した。

2. 学習指導要領の理念

平成 28 年中央教育審議会答申を踏まえた学習指導要領の改訂は、次の基本方針に基づき行われた。

① 今回の改訂の基本的な考え方

ア 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。その際、子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視すること。

イ 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平

成 20 年改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質を更に高め、確かな学力を育成すること。

ウ 先行する特別教科化など道德教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること。

② 育成を目指す資質・能力の明確化

平成 28 年中央教育審議会答申においては、「生きる力」をより具体化し、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を、ア「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」、イ「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）」、ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」の三つの柱に整理するとともに、各教科等の目標や内容についても、この三つの柱に基づく再整理を図るよう提言がなされた。

今回の改訂では、知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むために「何のために学ぶのか」という各教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していくことができるようにするため、全ての教科等の目標及び内容を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理した。

③「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、これからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるようにするためには、これまでの学校教育の蓄積を生かし、学習の質を一層高める授業改善の取組を活性化していくことが必要であり、我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な視点である「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求められる。

今回の改訂では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進める際の指導上の配慮事項を総則に記載するとともに、各教科等の「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」において、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めることを示した。

④各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進

各学校においては、教科等の目標や内容を見通し、特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。以下同じ。）、問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには、教科等横断的な学習を充実することや、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して行うことが求められる。これらの取組の実現のためには、学校全体として、児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育内容や時間の配分、必要な人的・物的体制の確保、教育課程の実施状況に

基づく改善などを通して、教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めることが求められる。

このため総則において、「児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努める」ことについて新たに示した。

⑤ 教育内容の主な改善事項

このほか、言語能力の確実な育成、理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実、体験活動の充実、外国語教育の充実などについて総則や各教科等において、その特質に応じて内容やその取扱いの充実を図った。

第 3 節 学習指導要領における教育の情報化の位置付け

1. 学習指導要領における教育の情報化

平成 28 年中央教育審議会答申においては、「言語能力」等と同様に「教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力」の一つとして「情報活用能力」を掲げ、「教育課程全体を見渡して組織的に取り組み、確実に育んでいくことができるようにすることが重要である」とし、学習指導要領等に反映していくことが提言された。

これらを踏まえ、小・中・高等学校の学習指導要領において、「児童・生徒の発達の段階を考慮し、情報活用能力（情報モラルを含む。）等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る」こととされた。

また、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」のための各教科等の指導に当たっての配慮事項として、情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な ICT 環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとされ、情報教育及び教科等の指導における ICT 活用について充実が図られている。

さらに、児童の発達の支援の観点から、指導方法や指導体制の工夫改善により「個に応じた指導の充実」を図ることとし、その際に情報手段等の活用を図ることとしている。

また、特別支援学校（小・中・高等部）の学習指導要領においても同様に、「児童・生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し、情報活用能力（情報モラルを含む。）等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る」こととされるとともに、ICT 環境の整備及びそれらを適切に活用した学習活動の充実、個に応じた指導の充実のための情報手段の活用を図ることとされ、情報教育及び ICT 活用につい

て充実が図られた。

こうした考え方に基づいた、学習指導要領における情報教育及び教科等の指導における ICT 活用の概要は以下のとおりである。

なお、巻末に学習指導要領における教育の情報化に関する主な記述について整理している。

(1) 小学校

- ・ 「総則」において、情報活用能力の育成を図るため、「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」こと、また、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること」とした。

あわせて、「児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得する」及び「児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付ける」ための学習活動を、各教科等の特質に応じて、計画的に実施することとした。

なお、プログラミングを体験する学習活動については、算数科、理科、総合的な学習の時間において例示がされている。

(2) 中学校

- ・ 「総則」において、情報活用能力の育成を図るため、「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」こと、また、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること」とした。
- ・ 小学校でプログラミング教育が必修化されたことなどを踏まえ、技術・家庭科（技術分野）「情報の技術」において双方向性のあるコンテンツのプログラミングが追加されるなど内容の充実が図られ、「生活や社会を支える情報の技術」「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」「計測・制御のプログラミングによる問題の解決」「社会の発展と情報技術」を全ての生徒に履修させることとした。

(3) 高等学校

- ・ 「総則」において、情報活用能力の育成を図るため、「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」こと、また、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること」とした。
- ・ 共通教科情報科について、生徒の卒業後の進路等を問わず、情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力の育成が一層重要となってきたことから「社会と情報」及び「情報の科学」の 2 科目からの選択必修を改め、共通必修科目「情報Ⅰ」を設けるとともに、「情報Ⅰ」の発展的な選択科目として「情報Ⅱ」を設けた。
- ・ 専門教科情報科について、知識基盤社会の到来、情報社会の進展、高度な情報技

術を持つ IT 人材の需要増大に対応する観点から、従前の 13 科目を「情報産業と社会」「課題研究」「情報の表現と管理」「情報テクノロジー」「情報セキュリティ」「情報システムのプログラミング」「ネットワークシステム」「データベース」「情報デザイン」「コンテンツの制作と発信」「メディアとサービス」「情報実習」といった 12 科目に改めた。

(4) 特別支援学校

- ・ 小・中・高等部の「総則」において、情報活用能力の育成を図るため、「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」こと、また、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること」とした。
あわせて、小学部においては「児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得する」及び「児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付ける」ための学習活動を、各教科等の特質に応じて、計画的に実施することとした。
- ・ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の職業・家庭科について、職業生活でコンピュータ等の情報機器に触れることなどに関わる学習活動を通して、「コンピュータ等の情報機器の初歩的な操作の仕方を知ること」「コンピュータ等の情報機器に触れ、体験したことなどを他者に伝えること」を身に付けることができるよう指導することとした。
- ・ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の職業科について、職業生活で使われるコンピュータ等の情報機器を扱うことに関わる学習活動を通して、「情報セキュリティ及び情報モラルについて知るとともに、表現、記録、計算、通信等に係るコンピュータ等の情報機器について、その特性や機能を知り、操作の仕方が分かり、扱えること」及び「情報セキュリティ及び情報モラルを踏まえ、コンピュータ等の情報機器を扱い、収集した情報をまとめ、考えたことを発表すること」を身に付けることができるよう指導することとした。

第4節 特別支援教育における教育の情報化

1. 特別支援教育における教育の情報化の意義

(1) 一人一人の教育的ニーズと必要な支援

コンピュータや情報通信ネットワークなどの ICT は、特別な支援を必要とする児童生徒に対して、その障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて活用することにより、学習上又は生活上の困難を改善・克服させ、指導の効果を高めることができる重要な手段である。このような情報化に対応した特別支援教育を考えるに当たっては、個々の児童生徒が、学習を進める上でどのような困難があり、どのような支援を行えばその困難を軽減できるか、という視点から考えることが大切である。

(2) 特別な支援を必要とする児童生徒にとっての情報教育の意義と課題

平成25年6月の国会において「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる障害者差別解消法）が成立した。また、同年文部科学省の設置した「障害のある児童生徒の教材の充実に関する検討会」より「障害のある児童生徒の教材の充実について 報告」（平成25年8月28日）が出された。これらは特別な支援を必要とする児童生徒にとっての情報教育を保障するためのさまざまな条件整備の1つである。

「障害のある児童生徒の教材の充実について 報告」では障害のある児童生徒が使用する教材等の整備充実の重要性が指摘され、特にICTを活用した教材や支援機器の効果的な活用が求められている。適切な教材の活用や彼らの認知特性に合った支援機器等を活用することで、学びにくさを補い、本人の力を高めるためにICTを活用することの重要性を述べている。

情報化の推進は、特別な支援を必要とする児童生徒の学習上または生活上の困難や、社会生活の範囲が限られることを補い、学校や自宅等で様々な情報を収集・共有できるという、大きな社会的意義をもっている。また、インターネットをはじめとするネットワークの世界は、参加する者の国籍、性別、障害の有無を問わない開かれた世界であり、そこに参加していくことは、障害のある人の積極的な社会参加の新たな形態の一つということもできる。また、ICTを活用することは、新たな表現手段を可能にする。例えば、海外のIT企業では障害者を雇用しているが、それは単に福祉のためだけでなく、健常者では発揮できない力を示したり、多様な感性を提案することで、障害の無い人では気づきにくい誰にでも使いやすい製品を作ったりすることになる。そのため、社会の情報化が進展していく中で、児童生徒が情報を主体的かつ容易に活用できるようにしたり、情報モラルを身に付けたりすることが一層重要になっている。このような情報活用能力を育成するため、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領においては、「情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。」（第1章総則第4節の1の(3)）と規定されている。これは、小・中学校における指導と同様のものであり、障害の有無に左右されるものではないため、第4章で示している活用例を参考に指導の工夫を行うことが必要である。

一方、支援を必要としている人々は、その障害の状態等により情報の収集、処理、表現及び発信などに困難を伴うことが多く、前述の情報社会の恩恵を十分に享受するためには、個々の実態に応じた情報活用能力の習得が特に求められる。こうした意味では、個々の障害の種類や程度等に対応した情報機器は、特別な支援を必要としている児童生徒の大きな助けになる。しかしながら、コンピュータをはじめとする現在の情報機器が必ずしも全ての人々に使いやすい仕様になっているわけではない。そこで、個々の身体機能や認知機能に応じて、きめ細かな技術的支援方策（アシスティブ・テクノロジー：Assistive Technology）を講じなければならず、そのための研究開発や、様々な事例をもとにしたカリキュラムの研究が期待される。

2. アシスティブ・テクノロジーの意味

障害による物理的な操作上の困難や障壁（バリア）を、機器を工夫することによって支援しようという考え方が、アクセシビリティであり、それを可能とするのがアシスティブ・テクノロジーである。これは障害のために実現できなかったこと（Disability）をできるように支援する（Assist）ということであり、そのための技術（Technology）を指している。そして、これらの技術的支援方策を充実することによって、結果的にバリアフリーの状態を実現しようということでもある。

例えば、障害のある成人の場合は、現在使用しているあるいは使用したい機器等の利便性を高めるようアシスティブ・テクノロジーを活用する。一方、学校教育では、個々の児童生徒の成長や発達をも視野に入れて、短期的・長期的な目標を設定して指導することとなる。したがって、成人と同様に使用する機器等の利便性を高めるという視点と今後必要となる機器等の活用に関する知識、技能、態度及び習慣などを育てていくという視点も重要となる。アシスティブ・テクノロジーは、個々の児童生徒の指導目標や指導内容を記した個別の指導計画に沿って活用されることになる。そしてその目的は、単なる機能の代替にとどまらず、教科指導なども含めた様々な学習を行う上での技術的支援方策ということになる。よって、より個性が高く、また児童生徒の成長や発達に応じて絶えずきめ細かな調整（フィッティング）が必要になる。例えば、肢体不自由のある児童生徒が車いすを使用する場合、ただ単に座れば良いわけではなく、体の状態に応じたクッションや座面の高さなどの調整が必要となる。加えて、年齢の進行や障害の状態に応じて適宜調整をする必要がある。情報機器についても同様に、一度調整した内容がそのまま利用し続けられるわけではなく、学習内容などに応じた調整が必要となる。その際、大切なことは、本人の力で必要な技術についての知識と技能を身に付けさせることを最終的な目標に適用することが肝要である。

このように、支援機器¹と技術は、障害のある児童生徒の教育において不可欠なものとなっている。最近では、情報機器の発達により、多様なニーズに応じた機器が開発され、利用されつつある。今後はますますこうした機器による支援方策に期待が集まり、利用も進むと考えられるが、そのためには更なる研究開発と、サポート体制の整備が望まれる。そのためにも、児童生徒の希望を踏まえつつ、メーカーとリハビリテーション工学の専門家、地域の特別支援教育センター等の関係機関と学校、そして保護者との連携と協力が求められる。

第5節 教育におけるICT活用の特性・強み及びその効果

「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめ（平成28年7月28日）によると、教科等の指導におけるICT活用の特性・強みは、

- ①多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ、表現することなどができ、カスタマイズが容易であること

¹ 「支援機器」とはアシスティブ・テクノロジー(技術的支援方策)において活用される様々な機器のこと。

- ②時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信でき、時間的・空間的制約を超えること
- ③距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやりとりができるという、双方向性を有すること

といった3つに整理されるが、この特性・強みにより、①については文書の編集、表・グラフの作成、プレゼンテーション、調べ学習、試行の繰り返し、情報共有を、②については思考の可視化、学習過程の記録、ドリル学習を、③については瞬時の共有、遠隔授業、メール送受信等を可能としている。このようなICTの特性・強みを、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善につなげることも期待される。

さらに、教科等に関する個別の知識や技能は、問題を発見し、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して計画を立て、結果を予測しながら実行し、プロセスを振り返って次の問題発見・解決につなげていくことや、情報を他者と共有しながら、対話や議論を通じて互いの多様な考え方の共通点や相違点を理解し、相手の考えに共感したり多様な考えを統合したりして、協力しながら問題を解決していくことといった学習経験の中で定着し、既存の知識や技能と関連付けられ体系化されながら身につけていくことが想定されている。このような学習過程において、情報収集し、試行の繰り返しをして整理・分析し、情報共有を図り、表現をするといったあらゆる学習場面において、ICT活用の特性・強みを生かすことが期待される。

教科等の指導におけるICT活用の効果については、以前より効果検証の調査研究が行われてきている。例えば、「ICTを活用した教育効果の検証方法の開発 成果報告書」(平成27年3月文部科学省)では、実証校7校で、1人1台のタブレット型の学習者用コンピュータ等を活用した場合の効果を検証している。この調査報告書では、タブレット型の学習者用コンピュータを活用した場合と活用しない場合で、各教科の客観テストの結果を比較したところ、タブレット型の学習者用コンピュータを活用した場合の方が総得点が高いという調査結果となっている。(図1-1)

なお、同調査研究では、児童生徒を対象としたICT活用スキルに関する意識調査を行っており、実証事業実施後には、ICT活用スキルが向上し、コンピュータの基本的な操作に関する技能等が身についたという結果となっている。小学校学習指導要領の総則においては、各教科等の特質に応じて、「児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動」を実施することとしているが、このように児童生徒がICT機器を日常的に活用する機会を設けることにより、情報手段の基本的な操作を習得することにつながる効果も期待される。

第1章 社会的背景の変化と教育の情報化




図 1-1 ICT 活用の効果

第2章 情報活用能力の育成

「情報活用能力」は、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。より具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル等に関する資質・能力等も含むものである。

このような情報活用能力を育成することは、将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくために重要である。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。

本章では、児童生徒に身に付けさせる情報活用能力とはより具体的にどのような能力であるのか、また、情報活用能力を育成するためにどのような学習活動を行えばよいのか、情報活用能力に含まれる情報モラルの育成をどのように推進していけばよいのかについて解説する。

第1節では、これまで情報活用能力の「3観点8要素」に至る経緯や具体的な内容、情報活用能力の育成状況を把握するために実施した情報活用能力調査について解説する。

第2節では、学習指導要領における資質・能力の三つの柱に基づき再構成した情報活用能力の具体的な内容や体系的な整理を解説し、育成が行われた事例を紹介する。

第3節では、情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントの三つの側面やカリキュラム・マネジメントの具体的な内容について解説する。

第4節では、情報モラル教育に焦点をあて、その必要性や情報モラル教育の進め方、各教科等における具体的な指導事例について解説する。

なお、プログラミング教育については、第3章で焦点をあて詳細に解説する。

また、学校生活の中でICTを活用する機会が増加し、児童生徒の姿勢や目などの体調の変化に配慮する取組を進めることが重要となることから、児童生徒のICT活用を支える健康面への配慮については、情報活用能力育成の観点から第7章第6節で焦点をあて解説する。

第1節 これまでの情報活用能力の育成

1. 情報活用能力育成の経緯

「情報活用能力」の育成については、臨時教育審議会(昭 59.9～62.8)における議論にまで遡る。その後、教育課程審議会(昭 60.9～62.12)、「情報化社会に対応する初等中等教育の在り方に関する調査研究協力者会議」(昭 60.1～平 2.3)における検討を経て、平成9年に文部省の設置した「情報化の進展に対応した初等中等教育における

情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議」において、「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」の3つを初等中等教育段階における情報教育で育む「情報活用能力」の目標とした。この3つの目標は、それぞれを独立的に扱うのではなく、相互に関連付け、発達段階や教科等の学習とも関連付けて、効果的に育成することが重要であるとされた。また、効果的に育成するため、系統的、体系的な情報教育カリキュラムの編成が必要であるとされた。

その後、平成18年8月に文部科学省の設置した「初等中等教育における教育の情報化に関する検討会」がまとめた「初等中等教育の情報教育に係る学習活動の具体的展開について」において、情報活用能力の3観点は「8要素」に整理され、要素ごとに具体的に指導すべきと考えられる項目が設定された。

2. 情報活用能力の育成に係る「3観点8要素」

(1) 情報教育の目標の3観点

平成9年10月の「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議」第1次報告「体系的な情報教育の実施に向けて」において、情報教育の目標を整理した3つの観点は以下のとおりである。

A 情報活用の実践力

課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

B 情報の科学的な理解

情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

C 情報社会に参画する態度

社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

(2) 平成20・21年告示学習指導要領における情報活用能力

平成20・21年告示の学習指導要領において、各教科等の指導の中にコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用する学習活動や、情報活用能力を育成するために充実すべき学習活動が示された。

平成22年10月に刊行された「教育の情報化に関する手引」では、「初等中等教育の情報教育に係る学習活動の具体的展開について」（平成18年8月）で整理した情報教育の目標の3観点の定義に基づく8要素に分類して整理された。その上で、各学校段階で期待される情報活用能力がまとめられた。

下記に「情報教育の3観点8要素」を上記手引の中から抜粋して示す。

【情報教育の3観点8要素】

情報活用の実践力

- ・課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
- ・必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
- ・受け手の状況などを踏まえた発信・伝達

情報の科学的な理解

- ・情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
- ・情報を適切に扱ったり，自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

情報社会に参画する態度

- ・社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解
- ・情報のモラルの必要性や情報に対する責任
- ・望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

3. 情報活用能力調査

我が国における児童生徒の情報活用能力の現状を把握することや，育成に向けた施策の展開，学習指導の改善，教育課程検討のための基礎資料を得ることを目的とした情報活用能力調査について取り上げる。

平成25年度に小・中学校を調査対象に，平成27年度に高等学校を調査対象に実施した「情報活用能力調査(小・中学校)」「情報活用能力調査(高等学校)」の結果は以下のとおりである。

【情報活用能力調査の概要】

- ・児童生徒の情報活用能力の実態の把握，情報活用能力育成に向けた施策の展開，学習指導の改善，教育課程の検討のための基礎資料を得ることを目的とする。
- ・児童生徒の情報活用能力（情報活用の実践力，情報の科学的な理解，情報社会に参画する態度）の実現状況に関する調査を，CBT(Computer Based Testing)で実施。

	対象学年・人数	調査時期	調査時間
小学校	第5学年(116校 3,343人)	平成25年10月～平成26年1月	45分×2
中学校	第2学年(104校 3,338人)		50分×2
高等学校	第2学年(135学科 4,552人)	平成27年12月～平成28年3月	50分×2

表 2-1 調査の概要

【特徴的な調査問題の概要と正答率】

	調査問題(例)の概要	通過率(%)
小学校	整理された複数の発言者の情報の正誤を読み取る	62.4
	複数のウェブページから情報を見つけ出し、関連付ける	9.7
	一覧表示された複数のカードにある情報を整理・解釈する	17.9
	2つのウェブページから共通している複数の情報を整理・解釈する	16.3
	プレゼンテーションソフトにて 画像を活用してスライドを作成する	33.3

	調査問題(例)の概要	通過率(%)
中学校	整理された複数の見学地の情報の共通点を読み取る	84.3
	複数のウェブページから情報を見つけ出し、関連付ける	43.7
	一覧表示された複数の情報を、提示された条件をもとに整理・解釈する	76.4
	複数のウェブページから目的に応じて情報を整理・解釈する	12.2
	プレゼンテーションソフトにて文字や画像を活用してスライドを作成する	39.1

	調査問題(例)の概要	正答率(%)
高等学校	表や図が含まれる整理されたテキストから、コンピュータウィルスの現状を読み取る	77.7
	ウェブページに基づいて、購買決定プロセスモデルの表の各項目に、適当な字句をドラッグして整理する	73.6
	プラスチックのCDケースを何曜日に捨てることができるかという「ごみの分別クイズ」について、市のウェブページを基に解答を考える	37.2
	複数の散布図を比較して、勝率を上げるために必要な練習メニューを、妥当な理由を挙げて提案する	9.8
	ある事象を調べるために、どのようなデータを入手したらよいかを具体的に挙げ、適切な理由を説明する	14.9
	5年間の認知件数1件当たりの平均被害額を、表計算ソフトを用いて計算する	16.3

※「通過率」・・・正答率と準正答率を合わせた割合、「正答率」・・・正答のみの割合
上記表記はそれぞれの調査報告書に準じている。

表 2-2 特徴的な調査問題の概要と正答率

- ・今後も児童生徒の情報活用能力の現状を把握するための調査を実施する予定である。

【情報活用能力調査結果の概要】

	できたこと	課 題	キーボードを用いた文字入力数
小学校	○整理された情報を読み取ること	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 複数のウェブページから目的に応じて、特定の情報を見つけ出し、関連付けること ▲ 情報を整理し、解釈すること ▲ 条件(受け手の状況等)に応じて情報発信すること 	5.9文字/分
中学校	○整理された情報を読み取ること ○一覧表示された情報を整理・解釈すること	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 複数のウェブページから目的に応じて、特定の情報を見つけ出し、関連付けること ▲ 複数のウェブページの情報を整理・解釈すること ▲ 条件(受け手の状況等)に応じて情報発信すること 	15.6文字/分
高等学校	○整理された情報を読み取ること ○少ない階層からなるウェブページの情報を整理・解釈すること	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 複数の情報がある多くの階層からなるウェブページから、目的に応じて特定の情報を見つけ出し、関連付けること ▲ 複数の統計情報を条件(受け手の状況等)に合わせて整理し、それらを根拠として意見を表現すること ▲ ある事象の原因や傾向を推測するために、どのような情報が必要であるかを明確にすること ▲ 多項目かつ桁数の多い数値のある表で示された統計情報を、表計算アプリケーションを使って数的な処理をすること 	24.7文字/分

表 2-3 情報活用能力調査結果の概要

第2節 学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力

1. 資質・能力の三つの柱と情報活用能力

平成 29・30 年に公示された学習指導要領では、情報活用能力は以下のように言語能力、問題発見・解決能力と並ぶ「学習の基盤となる資質・能力」の一つと位置付けられ、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図り、各学校のカリキュラム・マネジメントの実現を通じて育成することとした（第1章 第2の2（1））。

(1) 各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

この情報活用能力の定義については、平成 28 年 12 月に出された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」において、「世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決

したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力」と新たに定義された。情報や情報手段を主体的に選択し活用する、情報技術の基本的な操作、プログラミング的思考や情報モラル等を含む資質・能力である。加えて、同答申では、これまでの「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」の3観点・8要素だけでなく、各教科等において育むことを目指す資質・能力と同様に、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱によって捉えていくことが提言され、以下のように整理された。

○知識及び技能(何を理解しているか、何ができるか)

情報と情報技術を活用した問題の発見・解決等の方法や、情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響、技術に関する法・制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について、情報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身に付けていること。

○思考力、判断力、表現力等(理解していること、できることをどう使うか)

様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、複数の情報を結びつけて新たな意味を見いだす力や問題の発見・解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身に付けていること。

○学びに向かう力、人間性等(どのように社会・世界と関わりよりよい人生を送るか)

情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする態度等を身に付けていること。

2. 情報活用能力の体系的な整理

資質・能力の三つの柱で整理した情報活用能力は、各学校でより具体的に捉え、児童生徒の発達段階や教科等の役割を明確にしながら教科等横断的な視点で育んでいくことが重要である。ここでは、文部科学省委託事業「次世代の教育情報化推進事業『情報教育の推進等に関する調査研究』」(以下、IE-School という。)を手掛かりに、情報活用能力に関する指導項目の分類や系統を整理した例を示す。

まず、情報活用能力を、資質・能力の三つの柱に沿って整理した例を下の表に示す。「A 知識及び技能」については3区分で、「B 思考力、判断力、表現力等」については1区分で、「C 学びに向かう力、表現力等」については2区分で整理している。

なお、情報セキュリティについては、従来、情報モラルの中に含まれる概念として扱われてきたが、IE-School においては、情報活用能力をより分かりやすく具体的に整理することを意図していることから、以下の項目では「情報モラル・情報セキュリティ」と記載している。

分類		
A. 知識及び技能	1 情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能	①情報技術に関する技能 ②情報と情報技術の特性の理解 ③記号の組合せ方の理解
	2 問題解決・探究における情報活用の方法の理解	①情報収集、整理、分析、表現、発信の理解 ②情報活用の計画や評価・改善のための理論や方法の理解
	3 情報モラル・情報セキュリティなどについての理解	①情報技術の役割・影響の理解 ②情報モラル・情報セキュリティの理解
B. 思考力、判断力、表現力等	1 問題解決・探究における情報を活用する力 (プログラミング的思考・情報モラル・情報セキュリティを含む)	事象を情報とその結び付きの視点から捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用し、問題を発見・解決し、自分の考えを形成していく力 ①必要な情報を収集、整理、分析、表現する力 ②新たな意味や価値を創造する力 ③受け手の状況を踏まえて発信する力 ④自らの情報活用を評価・改善する力 等
C. 学びに向かう力・人間性等	1 問題解決・探究における情報活用の態度	①多角的に情報を検討しようとする態度 ②試行錯誤し、計画や改善しようとする態度
	2 情報モラル・情報セキュリティなどについての態度	①責任をもって適切に情報を扱おうとする態度 ②情報社会に参画しようとする態度

表 2-4 IE-School における実践・研究を踏まえた情報活用能力の例示

一方、学習指導要領解説では、情報活用能力の育成に関して、「これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されるものである。」としている。そこで、IE-School では、情報活用能力の育成に関わる事例を学習内容という観点から 4 つの分類に整理し、「想定される学習内容」と位置付けた。

想定される学習内容	例
基本的な操作等	キーボード入力やインターネット上の情報の閲覧など、基本的な操作の習得等に関するもの 等
問題解決・探究における情報活用	問題を解決するために必要な情報を集め、その情報を整理・分析し、解決への見通しをもつことができる等、問題解決・探究における情報活用に関するもの 等
プログラミング (本事業では、問題解決・探究における情報活用の一部として整理)	単純な繰り返しを含んだプログラムの作成や問題解決のためにどのような情報を、どのような時に、どれだけ必要とし、どのように処理するかといった道筋を立て、実践しようとするもの 等
情報モラル・情報セキュリティ	SNS、ブログ等、相互通信を伴う情報手段に関する知識及び技能を身に付けるものや情報を多角的・多面的に捉えたり、複数の情報を基に自分の考えを深めたりするもの 等

表 2-5 情報活用能力育成のための想定される学習内容

資質・能力の三つの柱に沿った分類と、「想定される学習内容」を組み合わせた上で、これらの要素ごとに、発達の段階等を踏まえた5段階の体系表例を次ページに示す。この5つの段階については児童生徒の発達段階をイメージして作成されており、ステップ1(小学校低学年)、ステップ2(小学校中学年)、ステップ3(小学校高学年)、ステップ4(中学校修了段階)、ステップ5(高等学校修了段階)をそれぞれイメージしている。

第2章 情報活用能力の育成

分 類		ステップ1		ステップ2		ステップ3	
A	知識及び技能	1 情報と情報技術 を適切に活用 するための 知識と技能	①情報技術に関する 技能	a	コンピュータの起動や終了、写真撮影などの基本操作	キーボードなどによる文字の正しい入力方法	キーボードなどによる文字の正確な入力
				b	電子ファイルの呼び出しや保存	電子ファイルの検索	電子ファイルのフォルダ管理
				c	画像編集・ペイント系アプリケーションの操作	映像編集アプリケーションの操作	目的に応じたアプリケーションの選択と操作
				d		インターネット上の情報の閲覧・検索	電子的な情報の送受信やAND、ORなどの論理演算子を用いた検索
			②情報と情報技術の 特性の理解	a		情報の基本的な特徴	情報の特徴
				b			情報を伝える主なメディアの特徴
				c			
				d	コンピュータの存在	身近な生活におけるコンピュータの活用	社会におけるコンピュータの活用
			③記号の組合せ方の 理解	e		コンピュータの動作とプログラムの関係	手順とコンピュータの動作の関係
				f			
				g			
		2 問題解決・探究 における情報 活用の方 法の理解	①情報収集、整理、 分析、表現、発信 の理解	a	身近なところから様々な情報を収集する方法	調査や資料等による基本的な情報の収集の方法	調査や実験・観察等による情報の収集と検証の方法
				b			
				c	共通と相違、順序などの情報と情報との関係	考えと理由、全体と中心などの情報と情報との関係	原因と結果など情報と情報との関係
				d		情報の比較や分類の仕方	情報と情報との関係付けの仕方
				e	簡単な絵や図、表やグラフを用いた情報の整理の方法	観点を決めた表やグラフを用いた情報の整理の方法	目的に応じた表やグラフを用いた情報の整理の方法
				f	情報の大体を捉える方法	情報の特徴、傾向、変化を捉える方法	複数の観点から情報の傾向と変化を捉える方法
				g	情報を組み合わせて表現する方法	自他の情報を組み合わせて表現する方法	複数の表現手段を組み合わせて表現する方法
				h	相手に伝わるようなプレゼンテーションの方法	相手や目的を意識したプレゼンテーションの方法	聞き手とのやりとりを含め効果的なプレゼンテーション方法
				i			
			②情報活用の計画や 評価・改善のための 理論や方法の理解	a	問題解決における情報の大切さ	目的を意識して情報活用の見直しを立てる手順	問題解決のための情報及び情報技術の活用の計画を立てる手順
				b	情報の活用を振り返り、良さを確かめること	情報の活用を振り返り、改善点を見出す手順	情報及び情報技術の活用を振り返り、効果や改善点を見出す手順
		3 情報モラル・情報 セキュリティ などについて の理解	①情報技術の役割・ 影響の理解	a		情報社会での情報技術の活用	情報社会での情報技術の働き
				b			情報化に伴う産業や国民生活の変化
			②情報モラル・情報 セキュリティの理解	a	人の作った物を大切にすることや他者に伝えてはいけない情報があること	自分の情報や他人の情報の大切さ	情報に関する自分や他者の権利
				b			通信ネットワーク上のルールやマナー
				c		生活の中で必要となる基本的な情報セキュリティ	情報を守るための方法
				d	コンピュータなどを利用するときの基本的なルール	情報の発信や情報をやりとりする場合の責任	情報及び情報技術の活用を振り返り、改善点を論理的に考える
B	思考力、判断力、表現力等	1 問題解決・探究 における情報 活用の方 法の理解	①必要な情報を収集、整理、分析、表現する力 (プログラミング的思考・情報モラル・情報セキュリティを含む) ②新たな意味や価値を創造する力 ③受け手の状況を踏まえて発信する力 ④自らの情報活用を評価・改善する力 等	等	体験や活動から疑問を持ち、解決の手順を見通した り分解して、どのような手順の組み合わせが必要かを 考えて実行する	収集した情報から課題を見つけ、解決に向けた活動 を実現するために情報の活用を見直しを立て、実行 する	問題を焦点化し、ゴールを明確にし、シミュレーション や試作等を行いながら問題解決のための情報活用の 計画を立て、調整しながら実行する
					身近なところから課題に関する様々な情報を収集し、簡単な絵や図、表やグラフなどを用いて、 情報を整理する	調査や資料等から情報を収集し、情報同士のつながりを見つけたり、観点を決めた簡易な表やグラフ等や留得した「考えるための技法」を用いて 情報を整理する	目的に応じた情報メディアを選択し、調査や実験等 を組み合わせた情報収集し、目的に応じた表やグラフ、「考えるための技法」を適切に選択・ 活用し、情報を整理する
					情報の大体を捉え、分解・整理し、自分の言葉で まとめる	情報を抽象化するなどして全体的な特徴や要点を 捉え、新たな考えや意味を見出す	情報の傾向と変化を捉え、類似点や規則性を見 つけ他との転用や応用を意識しながら問題に対 する解決策を考察する
					相手を意識し、わかりやすく表現する	表現方法を相手に合わせて選択し、相手や目的 に応じ、自他の情報を組み合わせて適切に表現 する	目的や意図に応じて複数の表現手段を組み合わ せて表現し、聞き手とのやりとりを含めて効果的 に表現する
					問題解決における情報の大切さを意識しながら 情報活用を振り返り、良さに気付くことができる	自らの情報の活用を振り返り、手順の組み合わせ をどのように改善していけば良いのかを考える	情報及び情報技術の活用を振り返り、改善点を 論理的に考える
					等	等	等
C	学びに向かう力、人間性等	1 問題解決・探究 における情報 活用の方 法の理解	①多角的に情報を検討 しようとする態度 ②試行錯誤し、計画 や改善しようとする 態度	a	事象と関係する情報を見つけようとする	情報同士のつながりを見つけようとする	情報を構造的に理解しようとする
				b	情報を複数の視点から捉えようとする	新たな視点を受け入れて検討しようとする	物事を批判的に考察しようとする
				a	問題解決における情報の大切さを意識して行動する	目的に応じて情報の活用を見直しを立てようとする	複数の視点を想定して計画しようとする
				b			情報を創造しようとする
				c	情報の活用を振り返り、良さを身につけようとする	情報の活用を振り返り、改善点を見出そうとする	情報及び情報技術の活用を振り返り、効果や改善点 を見出そうとする
		2 情報モラル・情報 セキュリティ などについて の理解	①責任をもって適切 に情報を扱おうと する態度 ②情報社会に参画 しようとする態度	a	人の作った物を大切にし、他者に伝えてはいけない 情報を守ろうとする	自分の情報や他人の情報の大切さを踏まえ、尊重し ようとする	情報に関する自分や他者の権利があることを踏ま え、尊重しようとする
				b	コンピュータなどを利用するときの基本的なルール を踏まえ、行動しようとする	情報の発信や情報をやりとりする場合にもルール・ マナーがあることを踏まえ、行動しようとする	通信ネットワーク上のルールやマナーを踏まえ、行動 しようとする
				c		情報メディアの利用による健康への影響を踏まえ、 行動しようとする	生活の中で必要となる情報セキュリティについて踏 まえ、行動しようとする
				d			
				e			発信した情報や情報社会での行動が及ぼす影響を 踏まえ、行動しようとする
				f			情報メディアの利用による健康への影響を踏まえ、 行動しようとする
				a	情報や情報技術を適切に使おうとする	情報通信ネットワークを協力して使おうとする	情報通信ネットワークは共用のものであるという意 識を持って行動しようとする
				b		情報や情報技術を生活に活かそうとする	情報や情報技術をより良い生活や社会づくりに活 かそうとする

※1:メディアの特性とコミュニケーション手段の特徴・データを表現、蓄積するための表し方等

※2:コンピュータでの情報の内部表現と計算に関する限界・データを蓄積、管理、提供する方法・データを収集、整理、分析する方法等

第2章 情報活用能力の育成

ステップ4	ステップ5	想定される学習内容
キーボードなどによる十分な速さで正確な文字の入力	効率を考えた情報の入力	基本的な操作等 プログラミング
電子ファイルの運用(圧縮・パスワードによる暗号化、バックアップ等)	電子ファイルの適切な運用(クラウドの活用や権限の設定等)	
目的に応じた適切なアプリケーションの選択と操作	目的に応じた適切なアプリケーションの選択と操作 《ステップ4と同じ》	
クラウドを用いた協働作業	クラウドを用いた協働作業 《ステップ4と同じ》	
情報の流通についての特徴	情報の流通についての科学的な理解	
情報を伝えるメディアの種類及び特徴	情報を伝えるメディアの科学的な理解 ※1	
表現、記録、計算の原理・法則	表現、記録、計算の科学的な理解 ※2	
社会におけるコンピュータや情報システムの活用	社会におけるコンピュータや情報システムの科学的な理解	
情報のデジタル化や処理の自動化の仕組み	情報のデジタル化や処理の自動化の科学的な理解	
情報通信ネットワークの構成と、情報を利用するための基本的な仕組み	情報通信ネットワークの構築と科学的な理解 ※3	
情報のシステム化の基礎的な仕組み	情報のシステム化の科学的な理解(コンピュータや外部装置の仕組みや特徴等)	問題解決・探究 における情報活用
問題発見・解決のための安全・適切なプログラムの制作、動作の確認及びデバッグ等	問題発見・解決のためのプログラムの制作とモデル化 ※4	
アクティビティ図等の統一モデリング言語によるアルゴリズムの表現方法	アクティビティ図等による適切なアルゴリズムの表現方法	
情報通信ネットワークなどからの効果的な情報の検索と検証の方法	情報通信ネットワークから得られた情報の妥当性や信頼性の吟味の仕方	
調査の設計方法	統計的な調査の設計方法	
意見と根拠、具体と抽象など情報と情報との関係	主張と論拠、主張とその前提や反証、個別と一般化などの情報と情報の関係	
比較や分類、関係付けなどの情報の整理の仕方	推論の仕方、情報を重要度や抽象度などによって階層化して整理する方法	
表やグラフを用いた統計的な情報の整理の方法	統計指標、回帰、検定などを用いた統計的な情報の整理・分析の方法	
目的に応じて情報の傾向と変化を捉える方法	目的に応じて統計を用いて客観的に情報の傾向と変化を捉える方法	
情報を統合して表現する方法	情報を階層化して表現する方法	
Webページ、SNS等による発信・交流の方法	Webページ、SNS、ライブ配信等の発信・交流の方法	情報セキュリティ 情報モラル・ 情報セキュリティ
安全・適切なプログラムによる表現・発信の方法	安全・適切なプログラムによる表現・発信の方法 《ステップ4と同じ》	
条件を踏まえて情報及び情報技術の活用の計画を立てる手順	モデル化やシミュレーションの結果を踏まえて情報を活用する計画を立てる手順	
情報及び情報技術の活用を効率化の視点から評価し改善する手順	情報及び情報技術の活用を多様な視点から評価し改善する手順	
情報システムの種類、目的、役割や特性	情報システムの役割や特性とその影響、情報デザインが人や社会に果たしている役割	
情報化による社会への影響と課題	情報技術が人や社会に果たす役割と及ぼす影響	
情報に関する個人の権利とその重要性	情報に関する個人の権利とその重要性 《ステップ4と同じ》	
社会は互いにルール・法律を守ることによって成り立っていること	情報に関する法規や制度	
情報セキュリティの確保のための対策・対応	情報セキュリティの確保のための対策・対応の科学的な理解	
仮想的な空間の保護・治安維持のための、サイバーセキュリティの重要性	仮想的な空間の保護・治安維持のための、サイバーセキュリティの科学的な理解	
情報社会における自分の責任や義務	情報社会における自他の責任や義務の理解	問題解決・探究 における情報活用
健康の面に配慮した、情報メディアとの関わり方	健康の面に配慮した日常的な情報メディアの利用方法	
問題の解決に向け、条件を踏まえて情報活用の計画を立て最適化し、解決に向けた計画を複数立案し、評価・改善しながら実行する	問題の効果的な解決に向け、情報やメディアの特性や情報社会の在り方等の諸条件を踏まえ、解決に向けた情報活用の計画を複数立案し、他者と協働しながら試行錯誤と評価・改善を重ねながら実行する	
調査を設計し、情報メディアの特性を踏まえて、効果的に情報検索・検証し、目的や状況に応じて統計的に整理したり、「考えるための技法」を組み合わせて活用したりして整理する	分析の目的等を踏まえて調査を設計し、効果的に情報検索・検証し、目的や状況に応じて統計的に整理したり、「考えるための技法」を自在に活用したりして整理する	
目的に応じ、情報と情報技術を活用して、情報の傾向と変化を捉え、問題に対する多様な解決策を明らかにする	目的に応じ、情報と情報技術を適切かつ効果的に活用して、モデル化やシミュレーション等を行いながら、情報の傾向と変化を捉え、多様な立場を想定し、問題に対する多様な解決策を明らかにする	
目的や意図に応じて情報を統合して表現し、プレゼンテーション、Webページ、SNSなどやプログラミングによって表現・発信、創造する	メディアとコミュニケーション手段の関係を科学的に捉え、目的や受け手の状況に応じて適切で効果的な組み合わせを選択・統合し、プレゼンテーション、Webページ、SNSなどやプログラミングによって表現・発信、創造する	
情報及び情報技術の活用を効率化の視点から評価し、意図する活動を実現するために手順の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのかを論理的に考える	情報及び情報技術の活用を多様な視点から評価し、意図する活動を実現するために手順の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのかをオンラインコミュニティ等を活用しながら論理的・協働的に考える	
等	等	
事象を情報とそれ結びつきの視点から捉えようとする	事象を情報とそれ結びつきの視点から捉えようとする 《ステップ4と同じ》	問題解決・探究 における情報活用
物事を批判的に考察し判断しようとする	物事を批判的に考察し新たな価値を見いだそうとする	
条件を踏まえて情報及び情報技術の活用の計画を立て、試行しようとする	条件を踏まえて情報及び情報技術の活用の計画を立て、試行しようとする 《ステップ4と同じ》	
情報及び情報技術を創造しようとする	情報及び情報技術を創造しようとする 《ステップ4と同じ》	
情報及び情報技術の活用を効率化の視点から評価し改善しようとする	情報及び情報技術の活用を多様な視点から評価し改善しようとする	
情報に関する個人の権利とその重要性を尊重しようとする	情報に関する個人の権利とその重要性を尊重しようとする 《ステップ4と同じ》	
社会は互いにルール・法律を守ることによって成り立っていることを踏まえ、行動しようとする	情報に関する法規や制度の意義を踏まえ、適切に行動しようとする	
情報セキュリティの確保のための対策・対応の必要性を踏まえ、行動しようとする	情報セキュリティを確保する意義を踏まえ、適切に行動しようとする	
仮想的な空間の保護・治安維持のための、サイバーセキュリティの重要性を踏まえ、行動しようとする	仮想的な空間の保護・治安維持のためのサイバーセキュリティの意義を踏まえ、適切に行動しようとする	
情報社会における自分の責任や義務を踏まえ、行動しようとする	情報社会における自他の責任や義務を踏まえ、行動しようとする	
情報メディアの利用による健康への影響を踏まえ、適切に行動しようとする	情報メディアの利用による健康への影響を踏まえ、適切に行動しようとする 《ステップ4と同じ》	情報セキュリティ 情報モラル・ 情報セキュリティ
情報通信ネットワークの公共性を意識して行動しようとする	情報通信ネットワークの公共性を意識し、望ましい情報活用の在り方について提案しようとする	
情報や情報技術をより良い生活や持続可能な社会の構築に活かそうとする	情報や情報技術をより良い生活や持続可能な社会の構築に活かそうとする 《ステップ4と同じ》	

※3:情報通信ネットワークの仕組みや構成要素、プロトコルの役割及び情報セキュリティを確保するための方法や技術・情報通信ネットワークを介して情報システムがサービスを提供する仕組みと特徴等

※4:プログラミングによってコンピュータや情報通信ネットワークを活用する方法・社会や自然などにおける事象をモデル化する方法・シミュレーションを通してモデルを評価し改善する方法等

表 2-6 情報活用能力の体系表例 (IE-School により整理されたもの) (平成 31 年 3 月 IE-School 報告書 第 2 章 2 節より抜粋)

この情報活用能力の体系表例は、次のような活用が期待される。

- 各学校が、自校の情報活用能力の育成状況の目安とする。
- 各学校が、児童生徒や学校の実態に応じて、各学校の状況に合った段階から情報活用能力の育成に取り組めるようにする。
- 各学校が、児童生徒や学校の実態に応じた、情報活用能力の育成に関する指導の改善・充実の目安とする。

特に、児童生徒が進級または進学した際には、児童生徒の情報活用能力がどの程度育成されているか、本体系表例を実態把握に活用するとともに、各学校・学年の実態に応じた育成及び指導の改善・充実を行う目安としても活用するという一連の流れが重要である。児童・生徒の実態、学校のICT環境、学校の教育目標に照らし、適切な体系を作成し、運用を図るカリキュラム・マネジメントの方法については第3節で示す。

なお、詳細な内容については、平成30年度文部科学省委託事業「情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン」（平成31年3月）¹を参考としてほしい。

3. 情報活用能力の育成のための各教科等での指導

ここでは、情報活用能力の育成について、具体例を紹介する。なお、情報活用能力の分類記号は、IE-Schoolの成果として取りまとめられた体系表例に基づいている。また、情報セキュリティを含む、情報モラルに関しては第4節に、プログラミングに関しては3章で取り扱うため、ここでは、「基本的な操作等」、「問題解決・探究における情報活用」の内容に関する指導事例を中心について紹介する。

育成事例1

学年・教科等

- ・小学校第3学年「総合的な学習の時間」

育成に関する指導場面の例

- ・発表資料を作成するために、コンピュータを使って文字を入力したり、表を作成したりする。
- ・ローマ字入力の仕方を、タイピングソフトを活用して学習する。

育成したい情報活用能力

A 知識及び技能

- 1、情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能

- ① 情報技術に関する技能

- a、キーボードなどによる文字の正しい入力方法

関連する情報活用能力

- ・A 知識及び技能 1①d「インターネット上の情報の閲覧・検索」

¹ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1400796.htm

育成事例2

学年・教科等

- ・小学校第4学年「社会科」

育成に関する指導場面の例

- ・身近な地域（都道府県）の位置や地理の様子を調べ、どのような地域があるのか関心を持つ。
- ・地域ごとにインターネットなどを活用して地域の様子、産業、暮らしなどについて調べ、プレゼンテーションにまとめる。
- ・地域ごとのプレゼンテーションを交流し、県の特徴についてまとめる。

育成したい情報活用能力

B 思考力、判断力、表現力等

「収集した情報から課題を見つけ、解決に向けた活動を実現するために情報の活用の見通しを立て、実行する」

関連する情報活用能力

- ・A 知識及び技能
 - 1①a「キーボードなどによる文字の正しい入力方法」
 - 2①c「考えと理由、全体と中心などの情報と情報との関係」
 - 2①g「自他の情報を組み合わせて表現する方法」
- ・C 学びに向かう力、人間性等
 - 1①a「情報同士のつながりを見つけようとする」
 - 1①b「新たな視点を受け入れて検討しようとする」

育成事例3

学年・教科等

- ・中学校第2学年「技術・家庭科(技術分野)」

育成に関する指導場面の例

- ・掃除ロボットや洗濯機の動作を要素ごとに分解して、その仕組みについて考えた後、実際にプログラムを作成する活動を通して、身の回りにあるコンピュータから計測・制御の基本的な仕組みについて学ぶとともに、動作の組合せによって複雑な動作ができることを知る。
- ・既存のプログラムの動作を見て、同じものをプログラミングすることを通して、プログラムの編集・保存・動作の確認、デバッグ等ができるようになる。

育成したい情報活用能力

A 知識及び技能

1. 情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能

③記号の組合せ方の理解

- a「問題発見・解決のための安全・適切なプログラムの制作、動作の確認及びデバッグ等」

関連する情報活用能力

- ・A 知識及び技能

- 1②d「社会におけるコンピュータや情報システムの活用」
- 1②e「情報のデジタル化や処理の自動化の仕組み」
- 2②b「情報及び情報技術の活用を効率化の視点から評価し改善する手順」
- ・B 思考力、判断力、表現力等
「問題の解決に向け、条件を踏まえて情報活用の計画を立て最適化し、解決に向けた計画を複数立案し、評価・改善しながら実行する」
- ・C 学びに向かう力、人間性等
1②a「条件を踏まえて情報及び情報技術の活用の計画を立て、試行しようとする」

育成事例4

学年・教科等

- ・高等学校第2学年「数学科(数学Ⅱ)」

育成に関する指導場面の例

- ・2つの円の位置関係について、どのようなパターンがあるかを考え、グラフ描画ソフトを活用して、2つの円の位置関係と変数を考察する。
- ・2人一組でグラフ描画ソフトを活用し、変数を変えてシミュレーションしながら操作し、2つの円の位置関係について、事象と関係する情報を意識しながら、複数の視点で考察する。

育成したい情報活用能力

A 知識及び技能

- 1. 情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能

①情報技術に関する技能

- c「目的に応じた適切なアプリケーションの選択と操作」

関連する情報活用能力

- ・B 思考力、判断力、表現力等
「問題の効果的な解決に向け、情報やメディアの特性や情報社会の在り方等の諸条件を踏まえ、解決に向けた情報活用の計画を複数立案し、他者と協働しながら試行錯誤と評価・改善を重ねながら実行する」
- ・C 学びに向かう力、人間性等
1①a「事象を情報とその結び付きの視点から捉えようとする」

育成事例5

学年・教科等

- ・高等学校第2学年「国語科(古典B)」

育成に関する指導場面の例

- ・グループで和歌を1つ選び、その情景・背景・作者・込められた意味などを調べ、グループで和歌の口語訳やその情景・背景・込められた意味などを考え、デジタル発表資料を作成して発表する。

育成したい情報活用能力

C 学びに向かう力・人間性等

1. 問題解決・探究における情報活用の態度

①多角的に情報を検討しようとする態度

a 「事象を情報とその結びつきの視点から捉えようとする」

関連する情報活用能力

・A 知識及び技能

2①c 「意見と根拠、具体と抽象など情報と情報との関係」

<実践事例のまとめ>

情報活用能力の育成が教科等の目標と重なる場面、情報活用能力が発揮されることによって教科等の学習がより深まる場面など、教科等の目標と情報活用能力の関係を整理して実践することが大切である。

第3節 情報活用能力の育成のためのカリキュラム・マネジメント

1. カリキュラム・マネジメントの三つの側面

先に示したように、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」として位置付けられ、各教科等における学習の中で活用され、育成されるものであるため、体系的な育成に当たっては、カリキュラム・マネジメントを実施することが重要である。平成29、30年告示の学習指導要領総則において、カリキュラム・マネジメントを以下のとおり示している。

第1章 総則 第1

4 各学校においては、児童(注：中学校、高等学校においては生徒と置き換える。以下同様。)や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。

平成29、30年告示の学習指導要領は、各学校が学習指導要領等を手掛かりに、カリキュラム・マネジメントを実現し、学校教育の改善・充実の好循環を生み出していくことを目指すものである。特に、学習指導要領が目指す理念を実現するためには、教育課程全体を通じた取組を通じて、教科等横断的な視点から教育活動の改善を行っていくことが求められる。

こうしたカリキュラム・マネジメントについては、社会に開かれた教育課程の実現を通じて児童生徒に必要な資質・能力を育成するという、学習指導要領の理念を踏まえ、平成28年12月に出された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」において、次の三つの側面から整理して示している。

- ・ 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科等横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。
- ・ 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。
- ・ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。

2. 情報活用能力育成に係るカリキュラム・マネジメント及び一連の流れ

①カリキュラム・マネジメントモデルの活用

学習指導要領等の内容を踏まえ、IE-Schoolにおいて、情報活用能力の育成に係るカリキュラム・マネジメントモデルを取りまとめているので提示する。

このモデルは、カリキュラム・マネジメントの三つの側面と時間の経過という枠組みでカリキュラム・マネジメントを整理したものである。

このモデルの縦軸は、長期的な視点でカリキュラム・マネジメントを捉えることができるよう三つの時期を設けている。それぞれの時期の概要については、以下の内容を想定している。

- ・ I（準備期） 情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの第一段階を想定している。情報活用能力を育成するための教育課程の編成を行う時期。
- ・ II（実践期） I（準備期）で編成した教育課程を各教科等で実践する時期。
- ・ III（改善期） II（実践期）における各教科等での実践を評価し、成果と課題を把握する。その上で、改善した教育課程の下、各教科等での実践を再び行う時期。

このカリキュラム・マネジメントモデルを活用することで、各学校の実態に即したカリキュラム・マネジメントを実現するための方策を具体的に検討することができると考える。




図 2-1 情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントモデル

②カリキュラム・マネジメントモデルの活用

カリキュラム・マネジメントモデルに基づいた主要な項目について、具体的な取組を紹介する。

取組①「実態把握」 児童生徒に情報活用能力が育成されたかどうかを評価

- ・年に2回程度、コンピュータを活用する上での基礎的な技能や学習した内容を質問紙や課題にして取り組ませ、情報活用能力の現状を把握する。
- ・結果を基に学年ごとに課題を明らかにし、教育課程の改善に活用する。
課題の例) 情報を検索する課題、キーボード入力やグラフ作成技能を測る課題、既習内容を活用したプログラミングの課題、過去の情報活用能力調査の公開問題から作成した課題

取組②「教育課程の編成」 校内研究や体制づくりと連携した教育課程の編成

- ・前年度に整理した教科等横断的な教育課程を基に情報活用能力の育成の視点で、整理し直した。具体的には、前年度のものを資質・能力ベースで整理するだけでなく、学年ごとに示したものを整理することを目指すとともに、その内容の中に各教科、単元等における情報活用能力の育成の視点を盛り込むことで、全教科において情報活用能力育成の視点からも教科等横断的な教育活動との関連を意識できるものにした。
- ・教育課程の作成に当たり、教科担当者同士で情報共有しながらお互いに関連するものを提案しながら内容の修正をするとともに情報活用能力の育成に関わる視点についても学校の研究体制の中で整理した。
- ・各教科において作成されたものを研究推進委員会担当者が取りまとめ、研究推進委員会及び教職員全体場で周知することで、全職員で各教科の内容や情報活用能力育成のステップについて内容の整理を進めた。

取組③「各教科等での実践」 各教科での実践から育成場面を整理

- ・各教科から1名ずつ教科の代表者を選出しワーキンググループを組織した。このワーキンググループの中で、情報活用能力について共通理解を図るため、情報教育の中核となっている「情報科」の教師から情報活用能力をバランス良く育成するためのポイントについて説明を行った。
- ・従来の3観点の中で実際の学習場面を想像しやすいと考えた「情報活用の実践力」をもとに、具体的に各教科における学習場面を整理しワーキンググループで協議した。この協議の中で各学習場面が情報活用能力育成のための体系表のどの項目に当ては

まるのかを協議しながら分類していった。この協議の中で体系表が基準となり協議をより充実させることができた。

取組④「外部との連携」 地域の大学や教育委員会，近隣の学校との連携

- ・学校・地域における教育の充実と発展に寄与することを目的として，県教育委員会の研究指定校や地域の大学との包括的な連携協定を結んだ。
- ・教育委員会や研究指定校，大学内における研究開発センター等の組織と連携を図りながら，情報活用能力の育成に関する理論的，実証的な研究開発を行い，教員研修や教職課程の学生向けの授業等に寄与できるようにした。

取組⑤「実践の評価・改善」 実態調査や評価テストの活用

- ・情報活用能力の育成状況について学期末に実態調査を実施した。この結果を基に，実践の評価を行い，次の学期以降の授業改善につなげた。
- ・情報活用能力について学習を通してどのような能力が身に付いたかを，授業実践の分析や評価テストを活用して把握した。また，評価テストを活用することで，各教師が情報活用能力を意識した授業づくりを考える手立てともなった。

取組⑥「人的物的体制の評価・改善，校内組織の再構成」

- ・カリキュラム・マネジメントを推進するに当たり，学校に以前から組織されている組織を活用した体制にし，校内組織の再構成を行った。その際に推進していく具体的な内容に合わせて，組織の構成メンバーや実施内容の評価し改善を行った。これにより，学校における負担を最小限にしながら効率的にカリキュラム・マネジメントを進めていくことに効果的だった。

上記以外の具体例については，平成30年度文部科学省委託事業「情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン」を参照してほしい。

第4節 学校における情報モラル教育

1. 情報モラル教育の必要性

本節では、情報モラル教育について、学習指導要領の内容を踏まえ、発達の段階に応じた情報モラルの必要性や具体的な指導について解説する。

(1) 情報モラル教育の基本的な考え方

携帯電話・スマートフォンやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）が子供たちにも急速に普及する中で、児童生徒が自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任を持つとともに、犯罪被害を含む危機を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするため、学校における情報モラル教育は極めて重要である。

「情報モラル」については、学習指導要領（小学校（平成 29 年告示，中学校（平成 29 年告示），高等学校（平成 30 年告示）及び特別支援学校（幼小中等部平成 29 年告示，高等部平成 31 年告示））の第 1 章の総則において、「言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられている（第2節参照）。

学習指導要領解説における情報モラルは、「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」と記載されており、具体的には、他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することと解説されている。このため、情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルールやマナーを守るものの意味について考えさせる学習活動、情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動、情報セキュリティの重要性とその具体的対策について考えさせる学習活動、健康を害するような行動について考えさせる学習活動などを通じて、児童（生徒）に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際、情報の収集、判断、処理、発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また、情報技術やサービスの変化、児童（生徒）のインターネットの使い方の変化に伴い、学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め、それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。あわせて、例えば、インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可能性がある、どこかに記録が残る完全には消し去ることはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを身に付けさせ、将来の新たな機器やサービス、あるいは危険の出現にも適切に対応できるようにすることが重要である。」と解説されている。

学習指導要領における情報モラルに関する内容（総則部分のみ）

小学校学習指導要領

記載箇所	記載内容
総則 第1章総則 第2	2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 (1) 各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、 <u>情報活用能力(情報モラルを含む。)</u> 、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

- ※ 中学校学習指導要領の記載内容は、小学校記載内容の「児童」が「生徒」となる。
- ※ 高等学校学習指導要領の記載内容は、小学校記載内容の「児童」が「生徒」となり、「各教科」の後に「・科目」が挿入される。
- ※ 特別支援学校学習指導要領（小学部・中学部・高等部）においても同様に規定されている。

（2）情報社会の特性と児童生徒の利用の実態

社会の情報化が急速に進展し、経済社会に変革をもたらしている。スマートフォン等の情報機器が広く個人にも普及し、誰もが情報の受け手だけでなく送り手としての役割も担うようになり、情報通信機器の普及が私たちの日常生活にも大きな変化を与えている。そうした中で、大量の情報の中から必要な情報を取捨選択したり、情報の表現やコミュニケーションの手段として、コンピュータや情報通信ネットワークなどを効果的に活用したりする能力が求められるようになっている。同時に、ネットワークの有害情報や悪意のある情報など、急激な情報化の影の部分への対応も喫緊の課題である。

現在の児童生徒のインターネット等の利用状況等については、総務省「情報通信白書²」や内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査³」の結果から①～④の傾向が考えられる。

- ① 児童生徒のインターネット利用について、スマートフォンのみならず、タブレットやゲーム機などの機器を利用することで早期からインターネットを利用する傾向にある。
- ② インターネット利用の内容として、情報検索だけでなく、SNSや動画視聴の利用が多くなっている。これにより、インターネットを過度に使用してしまう「ネット依存」や「使いすぎ」に該当する児童生徒が増加することが懸念される。
- ③ SNSの利用増加により、家族や友人だけではなく、知らない人とのメールやメッセージのやり取りが容易になっている。これにより、インターネット上で知り合った人とのトラブルにつながることを懸念される。
- ④ インターネットの利用時間やトラブル経験について、人により認識が異なることが指摘されている。つまり、インターネット上でのトラブルにつながる問題行動について、「トラブルを起こしてしまうかもしれない」という自覚がないまま、インタ

² 情報通信白書（総務省）<http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/index.html>

ーネットを利用している可能性が考えられる。

このような傾向から、情報モラル教育には、即座に出遭うかもしれない危険をうまく避ける知識を与えるとともに、一方では、情報社会の特性の理解を進め、自分自身で的確に判断する力を育成することが求められる。

(3) 発達段階に応じた体系的な情報モラル教育の推進

内閣府調査の「青少年のインターネット利用時間（平日 1 日あたり）」の下記グラフを見ると、平成 28 年から平成 30 年にかけての平均利用時間が、高校生の 9.9 分の増加に比べ、中学生が 25.6 分、小学生が 24.8 分と小・中学生の増加幅が大きい。³




図 2-2 平成 30 年度青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（概要）
（平成 31 年 3 月内閣府）

また、SNS 等で被害にあった児童数（18 歳未満の者）は近年増加傾向にあったが、平成 30 年の被害児童数は 1,811 人と、前年比で横ばいとなっている。⁴

³ 平成 30 年度青少年のインターネット利用環境実態調査（平成 31 年 3 月内閣府）
https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h30/net-jittai/pdf/kekka_gaiyo.pdf

⁴ 平成 30 年における SNS に起因する被害児童の現状（警察庁）
https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_torikumi/kentokai/41/pdf/s4-b.pdf




図 2-3 平成 30 年における SNS に起因する被害児童の現状（警察庁資料を参考に作成）

情報モラル教育を行うに当たっては、教師が、インターネットの世界で起きていることを把握した上で、児童生徒が将来、インターネット上のトラブルに巻き込まれないように、指導することの重要性を認識する必要がある。

また、インターネット上のコミュニケーションも日常生活と同様に、向こう側に人がいることを意識させることが重要であり、顔が見えない分、日常生活以上に勘違いが起こる可能性は高く、注意すべき点があることについて指導する必要がある。

インターネットを取り巻く状況は日々変化しており、児童生徒が遭遇するトラブルは、現在、インターネット上で起こっているものだけにと



図 2-5 顔の見えない相手を考える

どまらず、将来、情報技術の進展とともに多種多様なトラブルが起こる可能性がある。そのような中、トラブルに直面しても児童生徒が心身に大きな傷を受けることなく対応できるとともに、自らトラブルを予測し、迫りくる危険を回避できるように指導することも重要である。

学習活動に取り組むことが必要である。その際、情報モラルの押し付けたりするだけでは、態度として受け入れられず、等において指導するタイミングが重要である。




図 2-6 教科等横断的な視点に立った情報モラルの育成

である。その際、情報モラルの指導内容には様々なものがあり、それぞれを一回説明したりするだけでは、態度として身に付けさせるまでには至らないことから、各教科等において指導するタイミングをうまく設定したり、繰り返し指導したりすることが大切である。

これにより、情報モラルの重要性に対する学校全体としての理解や認識が発信され、児童生徒の関心のきっかけとなり、保護者にも関心を持たせることができる。

(「情報モラル指導モデルカリキュラム」の活用)

「情報モラル指導モデルカリキュラム表」は、平成 18 年度の文部科学省委託事業において作成・公表したもので、その後、情報モラルを含む情報活用能力の体系について IE-School により整理され、「情報活用能力の体系表例」（第 2 章第 2 節参照）が平成 31 年 3 月の報告書に示されている。一方で、このモデルカリキュラム表については情報モラル教育に特化して、情報モラル教育を「情報社会の倫理」「法の理解と遵守」「安全への知恵」「情報セキュリティ」「公共的なネットワーク社会の構築」の 5 つに分類し、小学校低学年、中学年、高学年、中学校、高等学校の 5 つの発達段階に応じた指導目標を示しており、現在でも学校においてカリキュラム作成のモデルとして活用されていることから、他の学校においても参考にできるように記載する。（表 2-7 参照）。

「情報社会の倫理」と「法の理解と遵守」は、日常生活におけるモラル指導の延長線にあり、主に「他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつこと」(小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校指導要領解説、総則編)に対応している。

特に小学校低学年では、日常生活におけるモラルの指導が優先され、中学年からは情報機器の活用などにあわせて、徐々に情報社会の特性やその中での情報モラルについて触れるようにしていくこととしている。小学校高学年や中学校・高等学校になると、自他の権利を尊重することについて身の回りの課題から自ら考え理解させ、情報社会へ参画する場合の責任や義務、態度に関する内容へと発展するような指導内容となっている。この場合、情報社会もルールや法律によって成り立っていることを知り、情報に関する法律の内容を理解した上でそれらを尊重する態度を養うことが必要であ

る。

安全教育に関わる「安全への知恵」と「情報セキュリティ」は、主に「犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること」、「コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解する」(小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領解説総則編)に対応している。

小学校の段階では、「情報社会の危険から身を守るとともに、不適切な情報に対処できる」や「安全や健康を害するような行動を抑制できる」などが具体的な目標になっている。中学校・高等学校の段階では、「情報セキュリティに関する基礎的・基本的な知識」を身に付け、「情報セキュリティの確保のために、対策・対応がとれる」ようになることなどが求められている。

上記の内容を踏まえて、学校教育において情報モラル教育に体系的に取り組む必要があり、心の発達段階や知識の習得、理解の度合いに応じた適切な指導が大切である。このモデルカリキュラム表を参考にしながら、地域や学校、昨今の児童生徒のスマートフォンやタブレットの利用状況の実態に応じて表内の各目標を適切な学年等に配置するなど、系統的なカリキュラムを作成することが必要であり、学校全体で教師がその内容を共通理解して指導することが必要である。そのためには、校種にかかわらず、それぞれの学校で情報教育の年間指導計画の中に情報モラルの項目を設定し、指導事項や指導内容を位置付けるなどの工夫が必要である。

⁵ 昨今の実態は、モデルカリキュラム表作成当時と比べて、スマートフォンやSNSの活用が低年齢化しており、当時に比べて早期の指導が望ましい場合もある。スマートフォン・携帯電話の所有率などについて、同じ質問項目で当時の状況と直接を比べるデータはないが、「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査」(内閣府)

(<https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h29/net-jittai/pdf-index.html>)による「青少年のスマートフォン・携帯電話の所有・利用状況」(平成26年度より調査方法を変更しているため直接比較はできない)の小学生の調査結果は、平成22年が20.9%で、平成29年は55.5%であった。このことから、各学校において実態を把握する必要がある。

情報モラル指導モデルカリキュラム表

〈大目標・中目標レベル〉

分 類	L1: 小学校1～2年	L2: 小学校3～4年	L3: 小学校5～6年
1. 情報社会の倫理	a1～3: 発信する情報や情報社会での行動に責任を持つ		
	a1-1: 約束や決まりを守る	a2-1: 相手への影響を考えて行動する	a3-1: 他人や社会への影響を考えて行動する
	b1～3: 情報に関する自分や他者の権利を尊重する		
	b1-1: 人の作ったものを大切に する心をもつ	b2-1: 自分の情報や他人の情報 を大切にする	b3-1: 情報にも、自他の権利があることを知り、尊重する
2. 法の理解と遵守	c2～3: 情報社会でのルール・マナーを遵守できる		
		c2-1: 情報の発信や情報をやりとりする場合のルール・マナーを知り、守る	c3-1: 何がルール・マナーに反する行為かを知り、絶対に行わない
			c3-2: 「ルールや決まりを守る」ということの社会的意味を知り、尊重する
			c3-3: 契約行為の意味を知り、勝手な判断で行わない
3. 安全への知恵	d1～3: 情報社会の危険から身を守るとともに、不適切な情報に対応できる		
	d1-1: 大人と一緒に使い、危険に近づかない	d2-1: 危険に出合ったときは、大人に意見を求め、適切に対応する	d3-1: 予測される危険の内容がわかり、避ける
	d1-2: 不適切な情報に出合わない環境で利用する	d2-2: 不適切な情報に出合ったときは、大人に意見を求め、適切に対応する	d3-2: 不適切な情報であるものを認識し、対応できる
	e1～3: 情報を正しく安全に利用することに努める		
		e2-1: 情報には誤ったものもあることに気づく	e3-1: 情報の正確さを判断する方法を知る
	e1-2: 知らない人に、連絡先を教えない	e2-2: 個人の情報は、他人にも知らせない	e3-2: 自他の個人情報、第三者にも知らせない
	f1～3: 安全や健康を害するような行動を抑制できる		
	f1-1: 決められた利用の時間や約束を守る	f2-1: 健康のために利用時間を決め守る	f3-1: 健康を害するような行動を自制する
			f3-2: 人の安全を脅かす行為を行わない
	4. 情報セキュリティ	g2～3: 生活の中で必要となる情報セキュリティの基本を知る	
		g2-1: 認証の重要性を理解し、正しく利用できる	g3-1: 不正使用や不正アクセスされないように利用できる
h3: 情報セキュリティの確保のために、対策・対応がとれる			
			h3-1: 情報の破壊や流出を守る方法を知る
5. 公共的なネットワーク社会の構築	i2～3: 情報社会の一員として、公共的な意識を持つ		
		i2-1: 協力し合ってネットワークを使う	i3-1: ネットワークは共用のものであるという意識を持って使う

※コードについて (例, a1-1)

【1桁目の文字】

a～i: 大目標項目

【2桁目の数字】

校種・学年 (L1～L5)

1: L1 (小学校低学年: 1～2年生)

2: L2 (小学校中学年: 3～4年生)

3: L3 (小学校高学年: 5～6年生)

4: L4 (中学校 (高等学校を含む場合もある))

5: L5 (高等学校)

この表は、情報モラルの指導カリキュラムの内容を小中高一貫のモデルカリキュラムとして示したものです。このモデルカリキュラムの目標は、学校教育全体の中で達成していくことが望ましく、本モデルカリキュラムを参考にして、それぞれの学校では、地域の実情に合わせ、情報モラルのカリキュラムを組み立て、実施してください。
各目標の詳細は、Webページをご覧ください。 <http://jnk4.info/www/moral-guidebook-2007/>

L4: 中学校	L5: 高等学校
a4～5: 情報社会への参画において、責任ある態度で臨み、義務を果たす	
a4-1: 情報社会における自分の責任や義務について考え、行動する	a5-1: 情報社会において、責任ある態度をとり、義務を果たす
b4～5: 情報に関する自分や他者の権利を理解し、尊重する	
b4-1: 個人の権利(人格権、肖像権など)を尊重する	b5-1: 個人の権利(人格権、肖像権など)を理解し、尊重する
b4-2: 著作権などの知的財産権を尊重する	b5-2: 著作権などの知的財産権を理解し、尊重する
c4: 社会は互いにルール・法律を守ることによって成り立っていることを知る	c5: 情報に関する法律の内容を理解し、遵守する
c4-1: 違法な行為とは何かを知り、違法だとわかった行動は絶対に行わない	c5-1: 情報に関する法律の内容を積極的に理解し、適切に行動する
c4-2: 情報の保護や取り扱いに関する基本的なルールや法律の内容を知る	c5-2: 情報社会の活動に関するルールや法律を理解し、適切に行動する
c4-3: 契約の基本的な考え方を知り、それに伴う責任を理解する	c5-3: 契約の内容を正確に把握し、適切に行動する
d4～5: 危険を予測し被害を予防するとともに、安全に活用する	
d4-1: 安全性の面から、情報社会の特性を理解する	d5-1: 情報社会の特性を意識しながら行動する
d4-2: トラブルに遭遇したとき、主体的に解決を図る方法を知る	d5-2: トラブルに遭遇したとき、さまざまな方法で解決できる知識と技術を持つ
e4～5: 情報を正しく安全に活用するための知識や技術を身につける	
e4-1: 情報の信頼性を吟味できる	e5-1: 情報の信頼性を吟味し、適切に対応できる
e4-2: 自他の情報の安全な取り扱いに関して、正しい知識を持って行動できる	e5-2: 自他の情報の安全な取り扱いに関して、正しい知識を持って行動できる
f4～5: 自他の安全や健康を害するような行動を抑制できる	
f4-1: 健康の面に配慮した、情報メディアとの関わり方を意識し、行動できる	f5-1: 健康の面に配慮した、情報メディアとの関わり方を意識し、行動できる
f4-2: 自他の安全面に配慮した、情報メディアとの関わり方を意識し、行動できる	f5-2: 自他の安全面に配慮した、情報メディアとの関わり方を意識し、行動できる
g4～5: 情報セキュリティに関する基礎的・基本的な知識を身につける	
g4-1: 情報セキュリティの基礎的な知識を身につける	g5-1: 情報セキュリティに関する基本的な知識を身につけ、適切な行動ができる
h4～5: 情報セキュリティの確保のために、対策・対応がとれる	
h4-1: 基礎的なセキュリティ対策が立てられる	h5-1: 情報セキュリティに関し、事前対策・緊急対応・事後対策ができる
i4～5: 情報社会の一員として、公共的な意識を持ち、適切な判断や行動ができる	
i4-1: ネットワークの公共性を意識して行動する	i5-1: ネットワークの公共性を維持するために、主体的に行動する

【3桁目の数字(ハイフンの後の数字)】
大目標項目内の一連番号

たとえば、コードa1-1は次を表す。
大目標項目a1: 発信する情報や情報社会での行動に責任を持つ(小学校1～2年生)
中目標項目a1-1: 約束や決まりを守る(小学校1～2年生大目標項目a1の1番目の中項目)



表2-7 情報モラル指導モデルカリキュラム表(平成18年度)

2. 情報モラル教育の進め方

(1) 問題の本質

情報モラル教育の必要性は理解できても、情報技術の進展により発生する新たなトラブルなど様々な問題が山積しており、どこから手を付けてよいかわからないなど、指導する内容に自信が持てず、すぐに取り掛かれない場合がある。しかし、ネット依存、コミュニケーションのトラブル、ネット被害等問題の多くは、技術やサービス内容が進化して様々な問題を抱えているように見えるが、こうした問題の本質はほとんど変化していない。例えば、インターネット上のコミュニケーションのトラブルの原因のひとつがテキストコミュニケーションによる誤解の生じやすさであることや、ネットに依存する背景や構造がそれほど変化していないなど、それぞれの本質を理解すれば情報モラル教育を適切に進めることができるようになる。情報モラルの大半が日常モラルであることを理解させ、それに情報技術の基本的な特性を理解させることで問題の本質を見抜いて主体的に解決できる力を身に付けさせることが重要だといえる。

$$\text{情報モラル} = \text{日常モラル} + \text{情報技術の特性}$$

そこで、その要因や結果を整理すると、大きく次の3つの視点に整理できる。

- ① (インターネットやSNS、ゲーム等に) 依存する。
- ② 相手とのやり取りで問題を起こす。
- ③ 自分が被害者や加害者になる。

実態調査等を踏まえて児童生徒が抱いているこの3点を明らかにし、どの視点で指導するのかを考えて取り組むことが必要である。

情報モラルについては、複雑で多様な問題があるように見えるが、その要因や結果を整理すると、全ての問題は以上の3つの視点で分類できる。児童生徒に対して、今、どの視点により指導する必要があるかということを考えて取り組むことが必要である。

具体的に情報モラルの指導では、「日常モラルを育てる」「仕組みを理解させる」「日常モラルと仕組みを組み合わせて考えさせる」ということが必要となる。これは、情報社会が進展しても恐らく不変の構造だと考えられる。仕組みについても、情報技術が進展しても変化しない不易な部分と、情報技術の進展によって変化する部分がある。何が不易であり、何が変化するものなのかという構造を理解し、これまで指導してきた内容と関連付けて指導することが必要である。




図 2-7 情報モラルの判断に必要な要素

①日常モラル

「日常モラル」については、情報モラルの判断に必要不可欠なことを指導する必要がある。自分がやりたいことや欲しいものを我慢できるかという「節度」、多くの情報について正しいかどうかを判断するための「思慮」、人とコミュニケーションをとるために必要となる「思いやり」や「礼儀」、情報社会の一員としてルールを守り、正しいことを実行するための「正義」や「規範」が重要となる。

②情報技術の仕組み

情報モラルについて適切な判断を行うためには、日常モラルを育てることに加えて「インターネットの特性」、「心理的・身体的特性」、「機器やサービスの特徴」といった仕組みの理解が必要がある。これらについては、専門的な知識を教え込む必要はなく、児童生徒の発達の段階に応じて理解させることが重要である。

○インターネットの特性

インターネットには、「公開性」「記録性」「信憑性」「公共性」「流出性」等の特性があり、これらを児童生徒の発達段階に応じて理解を深めさせることで、これまでに発生している様々な事件やトラブルの本質を捉えさせることが必要である。

「公開性」について、インターネット上での書き込みは、基本的には広く公開、あるいは公開される可能性があり、世界中の誰からでも見られる可能性があるの

だという感覚を持たせることが大切である。友達同士だけのやり取りだと思って公開のサービスに不適切な写真や情報を掲載して起こるトラブルや、閉じられたサービスだと思って発信した情報が公開のサービスに転送されるというトラブルが頻発している。

したがって、インターネット上での書き込みは、どんなサービスであっても公開される可能性があるのだという感覚を持たせると同時に、著作権・肖像権を守って発信しなければならないという意識も持たせなければならない。

「記録性」について、一度発信した情報は、取り戻せないことが多く、必ずどこかに記録が残ってしまうことを理解させることが必要である。名前を書かない場合も誰が発信したかという記録が必ず残ってしまう仕組みもある。

インターネット上の過去の書き込みを調べることは容易なので、進学や就職等自分の将来を決める重要な場面で、人物評価のために自分の過去の書き込みまで遡って調べられる可能性があることを理解させる必要がある。

「信憑性」について、インターネット上には誰でも情報を発信できるので、信用できない情報も多く、情報を取得する際には正しいかどうかを必ず確かめなければならないという感覚を身に付けさせることが重要である。コミュニケーションを行う相手個人の確認方法だけでなく、セキュリティの意味から信頼できるサイトであることの確認方法を身につけさせることも必要である。

「公共性」では、情報をやり取りする費用は発信者だけではなく、受信者も負担しなければならないため、相手にとって必要のない情報を大量に送り付けることは迷惑であること、インターネットは公共の資源なので、無駄な情報を大量に送受信することは資源の無駄遣いになることを理解させることが重要である。

「流出性」は最も危険で、接続しただけで、自分のコンピュータに侵入されることや、情報を取り出されるような危険な仕組みがあるため、信用できないサイトには接続しないことを理解させておく必要がある。

○心理的・身体的特性

メディアを介したコミュニケーションの特性は、時代が変わっても大きく変化せず利用されてきた。直接顔を合わせていないので、対面では言えないようなことが言え、文字でのやり取りが中心になるため真意が伝わりにくく、誤解が生じ感情的になりやすいというような特性がある。また、相手の状況が分からないために起こる誤解や受け取る状況や場面によって同じ情報でも感じ方や捉え方が違う場合がある。相手を思いやってコミュニケーションをとることが重要であるが、「どんなに気を遣っても必ず誤解やトラブルは生じる可能性がある」ということをしっかり教えておく必要がある。

○機器やサービスの特徴

情報技術の進展によって機器やサービスは変化している。夢中になりやめられなくなるサービスが大量に提供されており、使い始めるとなかなかやめられなくなり依存になる可能性があることを理解させなければならない。また、企業側からサービスを使うように様々な勧誘があること、「無料には必ず何か理由がある」ということをしっかり考え、サービスを利用するかどうかを検討しなければならないということを教えておく必要がある。

(2) 情報モラルの各教科等における指導例

先にも述べた通り、学習指導要領における情報モラルは教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとされていることから、各教科の学習内容において記載がある。

学習指導要領における情報モラルに関する内容（総則部分以外）

小学校学習指導要領

記載箇所	記載内容
第2章各教科 第2節社会 〔第5学年〕 3 内容の取扱い	(4) 内容の(4)については、次のとおり取り扱うものとする。 ア アの(ア)の「放送、新聞などの産業」については、それらの中から選択して取り上げること。その際、 <u>情報を有効に活用することについて、情報の送り手と受け手の立場から多角的に考え、受け手として正しく判断することや送り手として責任をもつことが大切であることに気付くようにすること。</u>
第3章特別の教科 道徳 第3 指導計画の作成と内容の取扱い	2 第2の内容の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (6) 生徒の発達の段階や特性等を考慮し、第2に示す内容との関連を踏まえつつ、情報モラルに関する指導を充実すること。また、例えば、科学技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いにも留意し、身近な社会的課題を自分との関係において考え、その解決に向けて取り組もうとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお、多様な見方や考え方のできる事柄について、特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。

中学校学習指導要領

記載箇所	記載内容
第2節社会 第3 指導計画の作成と内容の取扱い	2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。 (2) 情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し、指導に生かすことで、生徒が主体的に調べ分かつようとして学習に取り組めるようにすること。その際、 <u>課題の追究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段を活用できるようにするとともに、情報モラルの指導にも留意すること。</u>

第 2 章 情報活用能力の育成

第 8 節技術・家庭 第 2 各分野の目標 及び内容 〔技術分野〕	D 情報の技術 (1) 生活や社会を支える情報の技術について調べる活動などを通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 ア <u>情報の表現、記録、計算、通信の特性等の原理・法則と、情報のデジタル化や処理の自動化、システム化、情報セキュリティ等に関わる基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。</u>
第 3 章特別の教科 道徳 第 3 指導計画の作 成と内容の取扱い	2 第 2 の内容の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (6) <u>生徒の発達の段階や特性等を考慮し、第 2 に示す内容との関連を踏まえつつ、情報モラルに関する指導を充実すること。</u> また、例えば、科学技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いにも留意し、身近な社会的課題を自分との関係において考え、その解決に向けて取り組もうとする意欲や態度を育てよう努めること。なお、多様な見方や考え方ができる事柄について、特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。

高等学校学習指導要領

記載箇所	記載内容
第 2 節地理歴史 第 3 款各教科にわたる指導計画の作成と内容の取扱い	2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (4) 情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し、指導に生かすことで、生徒が主体的に学習に取り組めるようにすること。その際、 <u>課題の追究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段を活用できるようにするとともに、情報モラルの指導にも留意すること。</u>
第 3 節公民 第 2 款各科目 第 1 公共 3 内容の取扱い	(3) 内容の取扱いに当たっては、次の事項を配慮するものとする。 カ 内容の B については、次のとおり取り扱うものとする。 (キ) アの(エ)については、(ア)から(リ)までのそれぞれの事項と関連させて取り扱い、 <u>情報に関する責任や、利便性及び安全性を多面的・多角的に考察していくことを通して、情報モラルを含む情報の妥当性や信頼性を踏まえた公正な判断力を身に付けることができるよう指導すること。</u> その際、防災情報の受信、発信などにも触れること。
第 3 節公民 第 3 款各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い	2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (4) 情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し、指導に生かすことで、生徒が主体的に学習に取り組めるようにすること。その際、 <u>課題の追究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段を活用できるようにするとともに、情報モラルの指導にも配慮すること。</u>
第 10 情報 第 2 款各科目 第 1 情報 I 2 内容	(1) 情報社会の問題解決 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 (イ) <u>情報に関する法規や制度、情報セキュリティの重要性、情報社会における個人の責任及び情報モラルについて理解すること。</u> イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

	(イ) 情報に関する法規や制度及びその意義、情報社会において個人の果たす役割や責任、情報モラルなどについて、それらの背景を科学的に捉え、考察すること。
第10 情報 第2 款各科目 第2 情報Ⅱ 第3 款各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い	2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導においては、 <u>情報の信頼性や信憑性を見極めたり確保したりする能力の育成を図るとともに、知的財産や個人情報の保護と活用をはじめ、科学的な理解に基づく情報モラルの育成を図ること。</u>

文部科学省においては動画を使った「情報社会の新たな問題を考えるための教材」をシナリオスライドやモデル指導案等を含め公開している。

文部科学省委託 情報モラル教育推進事業

情報化社会の新たな問題を考えるための教材
～安全なインターネットの使い方を考える～

文部科学省では、学校における情報モラルに関する指導の一層の充実を図るため、教師が指導する際に役立つ児童生徒向けの動画教材と手引書を作成しております。平成31年には、インターネットやスマートフォン利用者の低年齢化を踏まえ、新たに2本の動画教材を作成しました。

※動画教材と手引書は下記ホームページ「情報モラル教育の充実」に掲載しております。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm

本教材の構成

- ◆動画教材（導入編・解説編）
- ◆手引書（シナリオスライド・モデル指導案・板書例・ワークシート例・アンケート例）

シナリオスライド モデル指導案 板書例 ワークシート例 アンケート例

動画教材

5つのテーマに対応した16の動画教材
(平成31年に作成した動画については下記参照、平成26年、平成28年に作成した動画については裏面参照)

⑮ SNSを通じた出会いの危険性

テーマ：ネット被害
対象：小学5年生～中学1年生
教材のねらい：
SNSの普及に伴い、様々なSNSを通じて、知らない人と容易につながることができるようになっていきます。
本教材では、SNS上で知らない人とつながることの危険性について取り上げ、なぜ知らない人と会ってしまうのかを考えさせることを通じて、トラブルを未然に防ぐ方法を考えさせます。

⑯ スマートフォンやタブレットなどの使いすぎ

テーマ：ネット依存
対象：小学1年生～小学4年生
教材のねらい：
スマートフォンやタブレットなどの情報通信機器の普及に伴い、気軽に動画視聴などを楽しむことができるようになりました。しかしそれを使いすぎてしまうことにより、生活や健康に悪影響が出てしまうこともあります。
本教材では、スマートフォンやタブレットなどの使いすぎについて取り上げ、その要因や影響について考えさせることを通じて、スマートフォンやタブレットなどの適切な使い方を身に付けさせます。

(参考) 平成26年・平成28年作成動画教材

テーマ	小学5年生～中学1年生	中学2年生～高校3年生
ネット依存	1 ネットゲームに夢中になると...	2 身近にひそむネット依存
	3 そのページ確認しなくて大丈夫?	4 ネット詐欺等に巻き込まれないようにするために
ネット被害	5 ネット詐欺・不正請求・コンシューマウィルスへの感染などインターネットの利用を悪用して、児童生徒がこれまでにない被害に巻き込まれている。	6 写真や動画が流出する怖さを知る
	7 ひどい被害に巻き込まれないように	8 情報の記録性・公開性の重大さ
SNS等のトラブル	9 SNS 等の新たな情報通信技術の利用を通じたトラブルについて、相手とのやりとりの中で発生する問題について考える。	10 SNS への書き込みの影響
	11 IDとパスワードをはじめ、インターネット上で自身や他人の情報を盗用する際に必要となる情報セキュリティの重要性について考える。	12 大切な情報を守るために
適切なコミュニケーション	13 相手や状況に応じて、コミュニケーション手段を適切に選ぶことや相手への思いやりが必須であることも理解し、よりよい関係のあり方を考える。	14 コミュニケーションの取り方を見直す

図 2-8 「情報化社会の新たな問題を考えるための教材」紹介資料

3. 情報モラル教育に当たり教師が持つべき知識

これまでに述べたように、情報モラルを児童生徒に指導するに当たっては、学校と保護者が連携して児童生徒のインターネット利用の実態を把握することが必要であるが、あわせて、教師自身が情報モラルに関する知識を持っている必要がある。

(1) インターネット上で起きていることに関する知識

インターネット上で起きていることに関する知識は、新聞やニュースなどから児童生徒が事件に巻き込まれたり関わったりした事例も把握しておく必要があるとともに、自分の学校の児童生徒がスマートフォンやタブレットを通じてインターネットをどの

ように使っているかについて調査することが重要である。

教師がこうしたインターネット上の危険性を知らなければ、児童生徒を守ることができず、現状をしっかりと把握することが情報モラル指導の第一歩であることを意識すべきである。なお、学校において教師間でそうした情報が十分に共有されることが重要である。情報を知るには、例えば、総務省の「インターネットトラブル事例集」⁶には、「メッセージアプリ内の会話による悪口や仲間外れ」「なりすまし投稿による誹謗中傷」「フリマサービスやオンラインショッピングでのトラブル」「不正アプリやウイルスによる個人情報漏えい」「ワンクリック詐欺やウイルスなどによる不当請求」などの内容が掲載されており、教師は常に最新の事例を把握している必要がある。

(2) 法令の知識

児童生徒がインターネットに起因する問題の加害者にも被害者にもならないよう、教師が関連する法令の知識をもって、児童生徒の指導に当たる必要がある。SNS上で他人の個人情報を勝手に公開したり、誹謗中傷で相手の名誉を傷つけたり、著作権処理をせずに音楽や画像ファイルを掲載したりすることなどが法に触れる可能性があるため、教師がしっかりと認識しておくべきである。

なお、法令やそれに関する解説については、その所管する官庁などのホームページで情報を入手することができる。

○刑法：法務省 ※脅迫，名誉棄損 等

○プロバイダー責任制限法（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律）：総務省

○出会い系サイト規制法（インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律）：警察庁

○児童買春・児童ポルノ禁止法（児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律）：警察庁

○不正アクセス禁止法（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）：経済産業省

○迷惑メール防止法（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律）：総務省

○著作権法：文化庁

○特許法：特許庁

○電子契約法（電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律）：経済産業省

○特定商取引法（特定商取引に関する法律）：消費者庁

○リベンジポルノ防止法（私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律）：警察庁

○青少年インターネット環境整備法（青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律）

○個人情報保護に係る法令

○青少年健全育成条例 等

⁶ http://www.soumu.go.jp/main_content/000590558.pdf

(3) 問題への対処に関する知識

情報モラル教育は、問題発生予防的な側面を主に担うものであるが、教師は、問題が起きた場合の対処についても知っておく必要がる。

例えば、名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合、内容や URL の確認・保存（スクリーンショットやプリントアウト）、SNS などの管理者やプロバイダへの削除依頼などの方法を把握しておく。さらに、プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるようになっているので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局または地方法務局の協力を求める。なお、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し適切に援助を求める。

SNS を利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、保護者においてもこれらについて理解を求めていくことが必要である。

4. 情報モラル教育における家庭・地域との連携

(1) 教育委員会や学校の役割

教育委員会は、学校における情報モラル教育の充実に向け、行政機関等が行っている講演などの支援事業を学校へ周知するとともに、ネットトラブル等が発生した場合の対応について、日頃より関係機関との連携を図っておく必要がある。

学校においては、教科等横断的な横の連携と、発達段階に応じた学年を超えた縦の連携が必要なため、全職員の共通理解のもとで進めていく必要がある。そのため、各学年から 1～2 名の委員を選出し、児童生徒からの情報を共有することができる体制をつくるとともに、PTA や地区の連携協議会に働きかけることのできる体制をつくることが重要である。

(2) 学校と家庭における理解の共有

児童生徒が、スマートフォン等を通じてインターネット上のトラブルに巻き込まれたり関わったりする事例の多くは、保護者が契約した通信サービスを児童生徒に利用させた際に、児童生徒がどのように利用するかを十分検討しなかったことに起因する。守るべきルール、マナー、危険から身を守るための注意事項などを教える必要があることを保護者に理解してもらうことを最初のねらいとし、使い方によってはトラブルの加害者にも被害者にもなりうる手段を児童生徒に持たせているという危機感を持ってもらうことが重要である。

そのためには、インターネット利用によって児童生徒が巻き込まれたり関わったりしたトラブルや事件の実例を新聞やニュースなどから示し、可能な範囲で自校や近隣の学校で起きた事件を取り上げるなどして、保護者に切実感をもってもらうことも効果的である。また、低年齢の児童ほど危険に対処する力が低く、被害に遭う可能性が高いため、児童を守るためのフィルタリングによる機能制限や「家庭のルール」を児童と約束することの重要性について、家庭に対し理解を促す必要がある。

そして、学校で行っている情報モラルの指導の内容を説明するとともに、学校での

指導には限界があり家庭での指導が不可欠であることや、指導や啓発における学校と保護者との役割分担について説明することが必要である。

情報モラル教育は、情報機器を使い始める前後の指導が非常に重要になるが、児童生徒の家庭によって、情報機器を持たせる時期は異なるため、全ての児童生徒に適切な時期に実施するのは困難だと思われる。しかし、できるだけ児童生徒の状況に即した情報モラル教育を実施するために、地域や家庭に対して、情報モラル教育の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭との綿密な連携を図ることが重要である。

(3) 学校・家庭・地域による最新情報の共有

情報モラル教育を効果的なものとするためには、児童生徒のインターネットの使い方の変化に伴い、その実態や影響に係る最新の情報の入手に努めることが重要である。児童生徒が安全に使用できる環境を確保するためには、スマートフォンやタブレット、パソコン、ゲーム機などのインターネット端末を利用させるに当たり、フィルタリングサービスや迷惑メール対策を施すための知識を持つことが必要不可欠である。まず、大人たちが児童生徒の使用状況を把握し、トラブルが起きた際の解決方法や対応策を学ぶことが大切である。

具体的には、学校・家庭・地域が連携して、学校主催のオープンスクールや、PTA主催の総会や各委員会での勉強会、地域の家庭教育講座や教育委員会主催の研修会などの場を活用して、定期的に、情報モラルの専門家から最新情報を得るための講演会やスマートフォン等に関する講演を実施することや、NPOや携帯電話事業者、警察などの出前講座を利用することも有益である。

また、学校と保護者が連携して、児童生徒が巻き込まれやすいインターネット上のトラブルの対象方法をまとめた冊子を作成、各家庭や地域に配布することで意識を高めることもできる。




図 2-9 学校・家庭・地域の連携例

5. 特別支援教育における情報モラル教育

コンピュータや携帯情報端末の利用は、障害のある児童生徒にとって、情報保障⁷の

⁷ 「情報保障」とは、「障害等により情報を入手することが困難な者に対して情報入手のための支援を行ったり、情報を発信することが困難な者に対して情報を発信するための支援を行ったりすること」とする。情報保障の手段としては、点字による表示や手話、ノートテイク、コミュニケーション支援機器や支援ソフトを活用して意思の伝達を行うなどの多様な形態がある。

観点や自立した生活を行うための支援機器として有効なものとなり得る。例えば、視覚障害者が、スマートフォンを使って同時双方向的に画面を通して身の回りの様子を遠隔地の人に見てもらい、目の前にある状況をわかりやすく説明してもらうなど、その利用の可能性は広がっている。

一方、有効となり得る情報をどのように扱えばよいかという問題も指摘されている。例えば、自閉症がある人の中には、コンピュータ上の画面や表示によって誘導されてしまい被害者になったり、犯罪に巻き込まれ、本人が気付かないうちに加害者になっていたりするなどの場合があり、個々の障害の状況に応じて情報の提示の仕方等には配慮が必要である。情報機器の基礎的な扱いは容易になっているが、障害による特性に合わせた具体的な指導が必要であり、使い方を体験的に学ぶ機会が必要となる点に留意する必要がある。近年は SNS を活用した情報交流が盛んになっているが、それらを使ったコミュニケーションでは、コミュニケーションに困難さを示す児童生徒の中には、十分に意思疎通がとれないために、誤解を生んでしまったりトラブルをおこしたりする可能性がある。特別支援学校等では特定の関係者のみが交流する擬似的な SNS を構築し、児童生徒同士の交流を図るなどの実践が行われている。ここでは、不適切な書き込みが拡散することなく、教師からの指導をすることが可能である。

一方、インターネット関連ビジネスに代表される近年の労働形態の変化もあり、病気や障害による運動や生活の規制がある児童生徒の就労に新たな可能性が生まれてきており、様々な就労方法が考えられる。したがって、これらに対応するための職業教育や、情報機器の扱い方等の基本的なスキルは必須のものとなりつつある。また、機器の操作技術だけではなく、商業倫理、情報セキュリティ、モラルやマナーなどの意識付けも大切である。

また、情報モラルに関する教育は学校だけで行うのではなく、保護者や地域と連携していくことが重要である。

また、情報化の進展が障害者の学習や生活に新しい可能性を切り開いている一方、情報社会が自己の生活環境にどのような影響を与えているかを、障害者自らが理解できるようにすることも大切である。そして、携帯情報端末やコンピュータに係る様々なトラブルや犯罪を知り、自分の身を守る工夫を主体的に行うことができるようにすることも大切である。

第3章 プログラミング教育の推進

本章では、平成 29, 30, 31 年の学習指導要領改訂により充実が図られたプログラミング教育について説明する。

第1節 プログラミング教育の必要性及びその充実

1. プログラミング教育の必要性

今日、コンピュータは人々の生活の様々な場面で活用されている。スマートフォンや仕事を処理するパソコン、家電や自動車をはじめ身近なものの多くにもコンピュータが内蔵され、人々の生活を便利で豊かなものにしている。さらに、インフラや経済活動、生産活動等、社会の基盤でもコンピュータは不可欠となっている。誰にとっても、職業生活、学校での学習、家庭生活など、あらゆる活動において、コンピュータなどの情報機器やサービスとそれらによってもたらされる情報とを適切に選択・活用して問題を解決していくことが不可欠な社会が到来しつつあり、今後「Society5.0」と言われる、大量の情報を生かし、人工知能を活用して様々なことを判断させたり、身近な物の働きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社会の在り方を大きく変えていくとの予測がなされている。

コンピュータをより適切かつ効果的に活用していくためには、その仕組みを知ることが重要である。コンピュータは人が命令を与えることによって動作するが、端的に言えば、この命令が「プログラム」であり、命令を与えることが「プログラミング」である。プログラミングによって、コンピュータに自分が求める動作をさせることができるとともに、コンピュータの仕組みの一端をうかがい知ることができるので、コンピュータが「魔法の箱」ではなくなり、より主体的に活用したり、社会における身近な様々なものの仕組みを理解したりすることにつながる。

また、プログラミング教育は、障害のある子供たちも含め、その可能性を広げることにもつながる。プログラミングの能力を開花させ、創造力を発揮して、起業する若者や特許を取得する子供も現れており、将来の社会で活躍できるきっかけとなることや、新たな価値の創造が期待できる。

このように、コンピュータを理解し上手に活用していく力を身に付けることは、あらゆる活動においてコンピュータ等を活用することが求められるこれからの社会を生きていく子供たちにとって、将来どのような職業に就くとしても¹、極めて重要なこととなっている。

こうしたことから、学習指導要領では、小・中・高等学校を通じてプログラミング教育を行うこととしており、とりわけ小学校学習指導要領（平成 29 年告示）において、令和 2 年度からプログラミング教育を行うこととしている。

¹ 障害のある人の就労という観点では、例えば、在宅での就労につながるということも考えられる。

2. プログラミング教育の充実

(1) 小中高等学校段階を通じたプログラミング教育の充実

学習指導要領改訂の議論が中央教育審議会において行われ、答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（平成28年12月21日中央教育審議会）では、「将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、手段として活用していく力が求められる。未来を拓いていく子供たちには、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくことがますます重要になってくる」と指摘している。

また、中央教育審議会の議論の土台となった「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について（議論の取りまとめ）」（平成28年6月16日小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議）（以下、「有識者会議まとめ」という）では、学校教育として実施するプログラミング教育において次のような資質・能力を育むとしている。

【知識・技能】

- (小) 身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くこと。
- (中) 社会におけるコンピュータの役割や影響を理解するとともに、簡単なプログラムを作成できるようにすること。
- (高) コンピュータの働きを科学的に理解するとともに、実際の問題解決にコンピュータを活用できるようにすること。

【思考力・判断力・表現力等】

- ・発達の段階に即して、「プログラミング的思考」（自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力）を育成すること。

【学びに向かう力・人間性等】

- ・発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。

なお、プログラミング教育と発達段階の関係については、有識者会議まとめにおいて、小学校では、「身近な生活の中での気付きを促したり、各教科等で身に付いた思考力を「プログラミング的思考」²につなげたりする段階」とし、中学校及び高等学校

² 自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力。詳しくは、第2節(2)を参照のこと。

では、「それぞれの学校段階における子供たちの抽象的思考の発達に応じて、構造化された内容を体系的に教科学習として学んでいくこととなる。」としている。

(2) 学習指導要領におけるプログラミング教育

以上のような議論を踏まえ、平成29年及び30年の学習指導要領改訂により、次のように小・中・高等学校段階におけるプログラミング教育の充実³が図られた。

なお、プログラミング教育で育む資質・能力は、全ての学習の基盤となる資質・能力である情報活用能力の一部であり、全ての学校段階の学習指導要領の総則において、情報活用能力を育成することと規定されていることを踏まえておきたい。

なお、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び高等部学習指導要領においても同様である。

(小学校)

- ・総則において、各教科等の特質に応じて、「プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」を計画的に実施することを新たに明記
- ・算数、理科、総合的な学習の時間において、プログラミングを行う学習場면을例示

(中学校)

- ・技術・家庭科（技術分野）において、プログラミングに関する内容を充実（「計測・制御のプログラミング」に加え、「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング」について学ぶ）

(高等学校)

- ・全ての生徒が必ず履修する科目（共通必修科目）「情報Ⅰ」を新設し、全ての生徒が、プログラミングのほか、ネットワーク（情報セキュリティを含む）やデータベースの基礎等について学ぶ
- ・「情報Ⅱ」（選択科目）では、プログラミング等について更に発展的に学ぶ

ここからは、小学校、中学校、高等学校の学習指導要領におけるプログラミング教育の概要及び、学習指導要領解説に示された学習活動の例について見ていく。⁴

①小学校

小学校段階のプログラミング教育については、小学校学習指導要領の総則において「プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必

³ 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の第3節2(1)において「児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し」て、情報活用能力を育成することとしており、特別な支援を必要とする児童又は生徒へプログラミング教育を実施する際は、これに留意する必要がある。

⁴ これらの学習活動を行うためには、必要なICT環境や教材等を用意することが求められる。これに関して、小学校については第2節(5)で説明しているが、これは小学校に限ることではなく、中学校、高等学校でも同様に留意すべきことであるので、参照されたい。

要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」を計画的に実施することとしている。
また、算数、理科、総合的な学習の時間において、プログラミングを行う学習場면을例示している。

小学校学習指導要領（抄）

第1章 総則

第2 教育課程の編成

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

- (1) 各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

第3 教育課程の実施と学習評価

1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

- (3) 第2の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。（略）あわせて、各教科等の特質に応じて、次の学習活動を計画的に実施すること。

ア （略）

- イ 児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動

第2章 各教科

第3節 算数

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

- 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。

- (2) （略）また、第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための活動を行う場合には、児童の負担に配慮しつつ、例えば第2の各学年の内容の〔第5学年〕の「B図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、更に一部を変えることでいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと。

第4節 理科

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

- 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。

- (2) （略）また、第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、児童の負担に配慮しつつ、例えば、第2の各学年の内容の〔第6学年〕の「A物質・エネルギー」の(4)における電気の性質や働きを利用した道具があることを捉える学習など、与えた条件に応じて動作していることを考察し、更に条件を変えることにより、動作が変化することについて考える場面で取り扱うものとする。

第5章 総合的な学習の時間

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

- 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。

- (9) 情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。

小学校におけるプログラミングの学習活動のねらいは、プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりすることだけでなく、プログラミング的思考を育むこと、プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支えられていることなどに気付き、身近な問題の解決に主体的に取り組む

態度やコンピュータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育むこと、各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科等での学びをより確実なものとするものである。

そして、算数科、理科、総合的な学習の時間において例示されている単元等はもちろんのこと、多様な教科・学年・単元等において取り入れることや、教育課程内において、各教科等とは別に取り入れることも可能であり、プログラミング教育に取り組むねらいを踏まえつつ、学校の教育目標や児童の実情等に応じて工夫して取り入れていくことが求められる。

これらのことの詳細、及び、算数科、理科、総合的な学習の時間の学習指導要領解説に示されたものも含めた具体的な学習活動の例は、第2節2. (2) で解説する。

②中学校

中学校段階のプログラミング教育については、中学校学習指導要領総則において、プログラミング的思考を含む情報活用能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るとともに、技術・家庭科「技術分野」の内容「D 情報の技術」において指導することを規定している。

この内容は、情報の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験的な活動を通して、生活や社会で利用されている情報の技術についての基礎的な理解を図り、それらに係る技能を身に付け、情報の技術と生活や社会、環境との関わりについて理解を深めるとともに、生活や社会の中から情報の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する力、よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実に情報の技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を育成することを目標としている。

そして、プログラミングについては、生活や社会の中から情報の技術に関わる問題を見いだして課題を設定する力、課題の解決策を条件を踏まえて構想し、全体構成やアルゴリズムをアクティビティ図等に表す力、試行・試作等を通じて解決策を具体化する力、設計に基づく合理的な解決作業について考える力、課題の解決結果や解決過程を評価、改善及び修正する力や、安全・適切なプログラムの制作、動作の確認及びデバッグ等を行うことのできる技能、知的財産を創造、保護及び活用しようとする態度の育成などを中心的な目標とし、「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」及び、「計測・制御のプログラミングによる問題の解決」について学習することとなっている。

また、この活動を通して、自分なりの新しい考え方や捉え方によって、解決策を構想しようとする態度や、自らの問題解決とその過程を振り返り、よりよいものとなるよう改善・修正しようとする態度の涵養を図ることも考えられる。

中学校学習指導要領（抄）

第1章 総則

第2 教育課程の編成

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

- (1) 各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

4 学校段階間の接続

教育課程の編成に当たっては、次の事項に配慮しながら、学校段階間の接続を図るものとする。

- (1) 小学校学習指導要領を踏まえ、小学校教育までの学習の成果が中学校教育に円滑に接続され、義務教育段階の終わりまでに育成することを目指す資質・能力を、生徒が確実に身に付けることができるよう工夫すること。

第2章 各教科

第8節 技術・家庭

第2 各分野の目標及び内容

[技術分野]

2 内容

D 情報の技術

- (2) 生活や社会における問題を、ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによって解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 情報通信ネットワークの構成と、情報を利用するための基本的な仕組みを理解し、安全・適切なプログラムの制作、動作の確認及びデバッグ等ができること。

イ 問題を見いだして課題を設定し、使用するメディアを複合する方法とその効果的な利用方法等を構想して情報処理の手順を具体化するとともに、制作の過程や結果の評価、改善及び修正について考えること。

- (3) 生活や社会における問題を、計測・制御のプログラミングによって解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 計測・制御システムの仕組みを理解し、安全・適切なプログラムの制作、動作の確認及びデバッグ等ができること。

イ 問題を見いだして課題を設定し、入出力されるデータの流れを元に計測・制御システムを構想して情報処理の手順を具体化するとともに、制作の過程や結果の評価、改善及び修正について考えること。

3 内容の取扱い

- (4) 内容の「D情報の技術」については、次のとおり取り扱うものとする。

イ (2)については、コンテンツに用いる各種メディアの基本的な特徴や、個人情報の保護の必要性についても扱うこと。

- (6) 各内容における(2)及び内容の「D情報の技術」の(3)については、次のとおり取り扱うものとする。

ア イでは、各内容の(1)のイで気付かせた見方・考え方により問題を見いだして課題を設定し、自分なりの解決策を構想させること。

イ 知的財産を創造、保護及び活用しようとする態度、技術に関わる倫理観、並びに他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度を養うことを目指すこと。

ウ 第3学年で取り上げる内容では、これまでの学習を踏まえた統合的な問題について扱うこと。

エ 製作・制作・育成場面で使用する工具・機器や材料等については、図画工作科等の学習経験を踏まえるとともに、安全や健康に十分に配慮して選択すること。

1) ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決

ここでは、先に示した技術分野におけるプログラミングの目標に加えて、情報通信ネットワークの構成と情報を利用するための基本的な仕組み、コンテンツに用いる各種メディアの基本的な特徴及び、個人情報の保護の必要性の理解なども目標としてお

り、複数の情報を扱い、使用者の働きかけ（入力）によって異なる応答（出力）を返す双方向性の仕組みをもち、さらに、コンピュータ間の情報通信を処理の一部に含むプログラムを設計・制作することによって、生活や社会における問題を解決する活動を行う。

具体的には、学校紹介の Web ページに Q&A 方式のクイズといった双方向性のあるコンテンツを追加したり、互いにコメントなどを送受信できる簡易なチャットを教室内で再現し、更に利便性や安全性を高めるための機能を追加したりするなど、家庭生活や学校生活における情報の表現や交流に関わる身近な不便さについて考えたり、既存のコンテンツの改善の余地を考えたりして、利便性、安全性などに関する問題を見いだし、必要な機能をもつコンテンツのプログラムの設計・制作などの課題を設定し、その解決に取り組ませることなどが考えられる。

2) 計測・制御のプログラミングによる問題の解決

ここでは、先に示した技術分野におけるプログラミングの目標に加えて、計測・制御システムの仕組みの理解も目標としており、問題を解決するためにどのようなセンサやアクチュエータが必要か、それをどのように組み合わせる必要があるかといった計測・制御システムを構想し、そこでのデータの流れを踏まえた計測・制御のプログラムを設計・制作することによって、生活や社会における問題を解決する活動を行う。

具体的には、気温や湿度の計測結果に基づき、灌水（かんすい）などの管理作業を自動的に行う栽培ロボットのモデルや、買物の際に、高齢者の方を目的の売場に誘導しながら荷物を運搬したり、障害物や路面状況などをセンサで確認し、危険な状況となった場合には注意を促したりする生活サポートロボットのモデルを開発するなど、家庭生活や学校生活における計測・制御に関わる身近な不便さについて考えたり、既存の計測・制御システムの改善の余地を考えたり、自然環境の保全や防災等に関わる社会的な問題について考えたりして、利便性、環境負荷、安全性などに関する問題を見いだし、必要な機能をもつ計測・制御システムの設計・製作などの課題を設定し、その解決に取り組ませることなどが考えられる。

（小学校段階等との接続）

技術・家庭科（技術分野）においては、コンテンツのプログラミングについて学ぶ際に、「ネットワークの利用」等を求めたり、計測・制御のプログラミングを学ぶ際に「計測・制御システムを構想」することを求めたりしているのは、小学校において育成された資質・能力を土台に、生活や社会の中からプログラムに関わる問題を見い出して課題を設定する力、プログラミング的思考等を発揮して解決策を構想する力、処理の流れを図などに表し試行等を通じて解決策を具体化する力などを育成するとともに、情報通信ネットワーク上で情報を利用する仕組みや計測・制御システムの仕組みなどを理解させ、安全・適切に、順次、分岐、反復という情報処理の手順の入力、プログラムの編集・保存、動作の確認、デバッグ等ができるようにすることを目指すためである。

これらのことを踏まえ、情報活用能力を系統的に育成できるよう、プログラミングに関する学習やコンピュータの基本的な操作、発達の段階に応じた情報モラルの学習、さらに、社会科第5学年における情報化が社会や産業に与える影響についての学習も含めた小学校における学習を発展させるとともに、中学校の他教科等における情報教育及び高等学校における情報関係の科目との連携・接続に配慮することが重要である。

③高等学校

高等学校段階のプログラミング教育については、高等学校学習指導要領総則でプログラミング的思考を含む情報活用能力を育成していくことができるよう各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るとともに、高等学校学習指導要領の情報科の、必修科目「情報Ⅰ」と、選択科目「情報Ⅱ」において指導することを規定している。

1) 必修科目「情報Ⅰ」におけるプログラミング

生徒全員が学ぶ必修科目である「情報Ⅰ」の「(3) コンピュータとプログラミング」においては、問題解決にコンピュータや外部装置を活用する活動を通して情報の科学的な見方・考え方を働かせて、コンピュータの仕組みとコンピュータでの情報の内部表現、計算に関する限界などを理解し、アルゴリズムを表現しプログラミングによってコンピュータや情報通信ネットワークの機能を使う方法や技能を身に付けるようにし、モデル化やシミュレーションなどの目的に応じてコンピュータの能力を引き出す力を養うとしている。また、こうした活動を通して、問題解決にコンピュータを積極的に活用しようとする態度、結果を振り返って改善しようとする態度、生活の中で使われているプログラムを見いだして改善しようとするなどを通じて情報社会に主体的に参画しようとする態度を養うことが考えられる。

これに関する学習活動例としては、気象データや自治体が公開しているオープンデータなどを用いて数値の合計、平均、最大値、最小値を計算する単純なアルゴリズムや、探索や整列などの典型的なアルゴリズムを考えたり表現したりする活動を取り上げ、アルゴリズムの表現方法、アルゴリズムを正確に表現することの重要性、アルゴリズムによる効率の違いなどを扱うことが考えられる。その際、アルゴリズムを基に平易にプログラムを記述できるプログラミング言語を使用するとともに、アルゴリズムやプログラムの記述方法の習得が目的にならないよう取扱いに配慮する。

また、プログラミングによってコンピュータの能力を活用することを取り上げ、対象に応じた適切なプログラミング言語の選択、アルゴリズムをプログラムとして表現すること、プログラムから呼び出して使う標準ライブラリやオペレーティングシステム及びサーバなどが提供するライブラリ、API (Application Programming Interface) などの機能、プログラムの修正、関数を用いてプログラムをいくつかのまとまりに分割してそれぞれの関係を明確にして構造化することなどを扱うことが考えられる。その際、プログラミング言語ごとの固有の知識の習得が目的とならないように配慮する。

高等学校学習指導要領（抄）

第1章 総則

第2款 教育課程の編成

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

- (1) 各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科・科目等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

4 学校段階等間の接続

教育課程の編成に当たっては、次の事項に配慮しながら、学校段階等間の接続を図るものとする。

- (1) 現行の中学校学習指導要領を踏まえ、中学校教育までの学習の成果が高等学校教育に円滑に接続され、高等学校教育段階の終わりまでに育成することを目指す資質・能力を、生徒が確実に身に付けることができるよう工夫すること。

第2章 各学科に共通する各教科

第10節 情報

第2款 各科目

第1 情報Ⅰ

2 内容

(3) コンピュータとプログラミング

コンピュータで情報が処理される仕組みに着目し、プログラミングやシミュレーションによって問題を発見・解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

- (7) コンピュータや外部装置の仕組みや特徴、コンピュータでの情報の内部表現と計算に関する限界について理解すること。

- (4) アルゴリズムを表現する手段、プログラミングによってコンピュータや情報通信ネットワークを活用する方法について理解し技能を身に付けること。

- (6) 社会や自然などにおける事象をモデル化する方法、シミュレーションを通してモデルを評価し改善する方法について理解すること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

- (7) コンピュータで扱われる情報の特徴とコンピュータの能力との関係について考察すること。

- (4) 目的に応じたアルゴリズムを考え適切な方法で表現し、プログラミングによりコンピュータや情報通信ネットワークを活用するとともに、その過程を評価し改善すること。

- (6) 目的に応じたモデル化やシミュレーションを適切に行うとともに、その結果を踏まえて問題の適切な解決方法を考えること。

3 内容の取扱い

- (4) 内容の(3)のアの(4)及びイの(4)については、関数の定義・使用によりプログラムの構造を整理するとともに、性能を改善する工夫の必要性についても触れるものとする。アの(7)及びイの(7)については、コンピュータを使う場合と使わない場合の双方を体験させるとともに、モデルの違いによって結果に違いが出ることに触れるものとする。

第2 情報Ⅱ

2 内容

(4) 情報システムとプログラミング

情報システムの在り方や社会生活に及ぼす影響、情報の流れや処理の仕組みに着目し、情報システムを協働して開発する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

- (7) 情報システムにおける、情報の流れや処理の仕組み、情報セキュリティを確保する方法や技術について理解すること。

- (4) 情報システムの設計を表記する方法、設計、実装、テスト、運用等のソフトウェア開発のプロセスとプロジェクト・マネジメントについて理解すること。

- (6) 情報システムを構成するプログラムを制作する方法について理解し技能を身に付けること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

- (7) 情報システム及びそれによって提供されるサービスについて、その在り方や社会に果たす役割と及ぼす影響について考察すること。

- (4) 情報システムをいくつかの機能単位に分割して制作し統合するなど、開発の効率や運用の利便性などに配慮して設計すること。

- (6) 情報システムを構成するプログラムを制作し、その過程を評価し改善すること。

3 内容の取扱い

- (4) 内容の(4)のアの(7)及びイの(7)については、社会の中で実際に稼働している情報システムを取り上げ、それらの仕組みと関連させながら扱うものとする。

更に問題解決のためのプログラミングを取り上げ、プログラミングでワードプロセッサや表計算ソフトウェアのようなアプリケーションソフトウェアが持つ検索や置換及び並べ替えなどの機能の一部を実現したり、ツールやアプリケーションを開発したり、カメラやセンサ及びアクチュエータを利用したり、画像認識や音声認識及び人工知能などの既存のライブラリを組み込んだり、API を用いたりすることなどが考えられる。その際、人に優しく使いやすいインタフェース、手順を分かりやすく表現するアルゴリズム、効率的で読みやすいプログラムなどのデザインについて触れる。

2) 選択科目「情報Ⅱ」におけるプログラミング

選択科目「情報Ⅱ」の「(4) 情報システムとプログラミング」においては、実際に稼働している情報システムを調査する活動や情報システムを設計し制作する活動を通して、情報の科学的な見方・考え方を働かせて、情報システムの仕組み、情報セキュリティを確保する方法、情報システムを設計しプログラミングする方法を理解し、必要な技能を身に付けるようにするとともに、情報システムの制作によって課題を解決したり新たな価値を創造したりする力を養うことをねらいとしている。

また、こうした活動を通して、情報システムの設計とプログラミングに関わろうとする態度、自分なりの新しい考え方や捉え方によって解決策を構想しようとする態度、自らの問題解決の過程を振り返り、改善・修正しようとする態度、情報セキュリティなどに配慮して安全で適切な情報システムの制作を通して情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする態度を養うことが考えられる。

これに関する学習活動としては、社会の中で実際に稼働している情報システムの仕組みやセキュリティ対策などについて調査する活動や、限られた教室内の環境で実現が可能な小規模の情報システムを制作する活動などが考えられる。

例えば、効率的な経営のために必要な POS システムについて調べる活動を通して、その中での情報の流れや仕組み、金額に関する情報以外に、日付や時刻、顧客情報などの POS 端末に表示される情報の利用のされ方などを扱うことが考えられる。

また、情報システムを制作する活動として、小規模の簡単な掲示板などの Web システムや、サーバと連携して動作する携帯情報端末用のアプリケーションの制作、コンピュータによる通信を利用した計測・制御システムなどが考えられる。

例えば、一人暮らしの高齢者の状況を見守るために異常があれば遠く離れた子供の携帯情報端末にメッセージを届けるシステムをグループで制作することを通して、状況を見守るためのセンサ部分、異常かどうかを判断する部分、携帯情報端末にメッセージを届ける部分などのモジュールに分割すること、それぞれのモジュールのプログラムを制作すること、これを統合してシステムとして稼働させることなどが考えられる。さらに、これらの情報システムの設計及び制作の一連の過程を通して、作品の自己評価や相互評価を行い、それに基づいて改善することが考えられる。

(中学校段階等との接続)

共通教科情報科の学習内容は、中学校技術・家庭科（技術分野）の内容「D 情報の技術」との系統性を重視している。共通教科情報科の指導を行うためには、これらの

中学校技術・家庭科（技術分野）のプログラミングに関する内容を十分踏まえることが重要である。

また、生徒は、中学校の各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動で、中学校までの発達の段階に応じた情報活用能力（情報モラルを含む）を身に付けて高等学校に入学してくる。生徒が義務教育段階において、どのような情報活用能力を身に付けてきたかについて、あらかじめその内容と程度を的確に把握して、共通教科情報科はもちろんのこと、他の教科等の指導でも生かす必要がある。

第2節 小学校段階におけるプログラミング教育

本節では令和2年度より新たに必修となった小学校プログラミング教育に焦点を当てて説明する。

なお、文部科学省は小学校プログラミング教育のねらいや指導例等をわかりやすく説明した「小学校プログラミング教育の手引」⁵を作成しており、詳細についてはこちらを参照されたい。また、プログラミング教育に初めて取り組む教師を含め、プログラミング教育を担当する教師向けの「小学校プログラミング教育に関する研修教材」⁶では、動画等でも説明しているので併せて参照されたい。

1. 小学校プログラミング教育で育成する資質・能力

（1）小学校プログラミング教育のねらい

小学校におけるプログラミング教育のねらいは、大まかに言えば次の3つということができる。

- ①「プログラミング的思考」を育むこと
- ②プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術によって支えられていることなどに気付くことができるようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解決したり、よりよい社会を築いたりしようとする態度を育むこと
- ③各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科等での学びをより確実なものとする

なお、プログラミングに取り組むことを通じて、児童がおのずとプログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりするといったことは考えられるが、それ自体をねらいとしているのではない。

①の「プログラミング的思考」及び②の「気付き」や「態度」については、資質・能力の「三つの柱」に即して（2）で解説する。③の「各教科等での学びをより確実なものとする」とは、例えば、算数科において正多角形について学習する際に、プログラミングによって正多角形を作図する学習活動に取り組むことにより、正多角形の性質をより確実に理解することなどを指している。

⁵ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm

⁶ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416408.htm

また、これら①、②、③の三つのねらいの実現の前提として、児童がプログラミングに取り組んだり、コンピュータを活用したりすることの楽しさや面白さ、ものごとを成し遂げたという達成感を味わうことが重要である。「楽しい」だけで終わっては十分ではないが、まず楽しさや面白さ、達成感を味わわせることによって、プログラムのよさ等への「気付き」を促し、コンピュータ等を「もっと活用したい」、「上手に活用したい」といった意欲を喚起することができる。さらに、学習活動に意欲的に取り組むことにより、「プログラミング的思考」を育むとともに、各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、プログラミングを学習活動に取り入れることで、各教科等の学びも充実していくことが期待される。このためには、学習指導要領に示すとおり、児童がプログラミングを「体験」し、自らが意図する動きを実現するために試行錯誤することが極めて重要となる。

プログラミング教育の実施に当たっては、①、②をねらいとすること、各教科等の内容を指導する中でプログラミング体験を行う場合には、これに加えて③をねらいとすることが必要である。

(2) 小学校プログラミング教育で育成する資質・能力

小学校において、児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を通して育成する資質・能力を「三つの柱」（「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」）に沿って整理すると、前述の有識者会議のまとめのとおり次のようになる。

(知識及び技能)

身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くこと

(思考力、判断力、表現力等)

発達の段階に即して、「プログラミング的思考」（自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力）を育成すること

(学びに向かう力、人間性等)

発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること

以下に、その詳細について説明する。

①知識及び技能

「身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くこと」とは、子供たちがコンピュータに意図した処理を行うよう指示をする活動を通して、次のことに気付くことを示している。

- ・コンピュータはプログラムで動いていること
- ・プログラムは人が作成していること
- ・コンピュータには得意なこと、できないことがあること
- ・コンピュータが日常生活の様々な場面で使われ、生活を便利にしていること
- ・コンピュータに意図した処理を行わせるためには必要な手順があること

これらのことに気付くためには、プログラミングの体験を行う学習の中での教師の働きかけなどが大切である。例えば、一度プログラムを作ってしまうと何度でも繰り返して実行できることや、手でかくことなどと比較して、コンピュータは高速で、毎回正確で同じ処理が得意である、といったコンピュータのよさに気付かせるような学習活動の展開を工夫する必要がある。

そしてこれらの気付きが、児童が今後の生活においてコンピュータ等を活用していく上で必要な基盤となっていくのである。

なお、プログラムを作成する上でのアルゴリズム（問題を解決する手順を表したもの）の考え方やその表現の仕方、コンピュータやネットワークの仕組み、コンピュータを用いた問題の発見・解決のための知識及び技能等については、中学校や高等学校の各教科等で学習するため、小学校段階では、こうしたことへの「気付き」が重要である。

②思考力、判断力、表現力等

小学校プログラミング教育で育む思考力、判断力、表現力等は、「プログラミング的思考⁷」のことである。

プログラミング的思考とは、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」である。この論理的に考えていく力を働かせながらコンピュータを動作させる手順を捉えてみると、図3-1のようになる。

⁷ 「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議」において、いわゆる「コンピューショナル・シンキング」の考え方を踏まえつつ、プログラミングと論理的思考との関係を整理しながら提言された定義である。

コンピュータを動作させるための手順（例）

- ① コンピュータにどのような動きをさせたいのかという自らの意図を明確にする
- ↓
- ② コンピュータにどのような動きをどのような順序でさせればよいのかを考える
- ↓
- ③ 一つ一つの動きを対応する命令（記号）に置き換える
- ↓
- ④ これらの命令（記号）をどのように組み合わせれば自分が考える動作を実現できるかを考える
- ↓
- ⑤ その命令（記号）の組合せをどのように改善すれば自分が考える動作により近づいていくのかを試行錯誤しながら考える

図 3-1 コンピュータを動作させるための手順（例）

さらに、このような力を、プログラミングによって問題の解決を図る学習場面で働かせようとするという流れに即して捉えてみると、図 3-2 のようになる。⁸




図 3-2 プログラミング的思考を働かせるイメージ

プログラミングを学習活動として取り入れ、プログラミングを体験する際は、どのような教科や場面でも、プログラミング的思考を働かせるようにしていくことが必要であるが、次に、算数科における「正三角形の作図」の学習活動を例に、どのようにプログラミング的思考を働かせて、問題解決を行っているのかについて示す。

⁸ 同有識者会議においては、「子供たちが、情報技術を効果的に活用しながら、論理的・創造的に思考し課題を発見・解決していくためには、コンピュータの働きを理解しながら、それが自らの問題解決にどのように活用できるかをイメージし、意図する処理がどのようにすればコンピュータに伝えられるか、さらに、コンピュータを介してどのように現実世界に働きかけることができるのかを考えることが重要になる。」とされている。

コンピュータで正三角形をかこうとする場合、コンピュータが理解できる命令を組み合わせ、それをコンピュータに命令することになる。コンピュータが理解できる命令とは、ここでは、図3-3のような「ペンを下ろす」「長さ〇進む」「右に〇度曲がる」「〇回繰り返す」などとすると、コンピュータで正三角形をかくために、これらの命令をどのように組み合わせればかけるだろうか、ということを考え、論理的に試行錯誤することになる。

例えば、コンピュータで正三角形をかこうとする場合

コンピュータが理解できる（用意されている）
命令を組み合わせ、それをコンピュータに命令する。

コンピュータが理解できる命令の例





図3-3 コンピュータで正三角形をかこうとする場合

紙の上に作図する場合は、正多角形がもっている「辺の長さが全て等しい」，「角の大きさが全て等しい」，「円に内接する」，「中心角の大きさが全て等しい」のような正多角形の意味や性質などを使って作図するが，コンピュータで作図する場合も同じことを考えて命令を組み合わせることになる。

また，正三角形をかくプログラムは，図3-4(a)のように「長さ100進む(線を引く)」，「左に120度曲がる」を3回記述するという方法のほか，(b)のようにこれらを「3回繰り返す」と記述する方法もある。結果は同じであるが，正六角形や正八角形をかくときを考えると後者の方が効率的であり，このように命令の組合せを改善することもある。



(a)

(b)

図3-4 正三角形をかくプログラムの例

また、この学習活動は、算数科における問題解決であることから、数学的な見方・考え方を働かせながら、「正三角形をかく」という意図した一連の活動（学習課題）に対して、図形に関する既習事項を活用して試行錯誤し、うまく正三角形を作図できないとき、「どのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか」を考えることでプログラミング的思考を働かせている。このように、小学校の各教科等の学習活動でプログラミング的思考を働かせる時には、その教科等の見方・考え方を働かせたり、その教科等の既習事項を活用したりしていることにも留意する。

③ 学びに向かう力、人間性等

「発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。」とは、子供たちがコンピュータに意図した処理を行うよう指示をする活動を通して、次のような態度を涵養することを示している。

- ・児童にとって身近な問題の発見・解決に、コンピュータの働きを生かそうとする
- ・コンピュータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとしたりする

各教科等において、生活や社会の問題解決を題材にする場面では、既にコンピュータを活用することが必須の場合もあり、学習活動の中でそれらと結びつける働きかけを、教師が工夫すると良いと考えられる。

また、他者と協働しながら粘り強くやり抜く態度の育成、著作権等の自他の権利を尊重したり、情報セキュリティの確保に留意したりするといった、情報モラルの育成⁹なども重要である。

（3）情報活用能力の育成と小学校プログラミング教育

前述の通り、「プログラミング的思考」は「情報活用能力」の中に含まれるものである。情報活用能力を育むためには、単にプログラミング教育を充実し「プログラミング的思考」を育めばよいということではなく、情報を収集・整理・比較・発信・伝達する等の力をはじめ、情報モラルや情報手段の基本的な操作技能なども含めたトータルな情報活用能力を育成する中に、「プログラミング的思考」の育成を適切に組み入れていく必要がある。なお、その際は、中学校段階、高等学校段階のプログラミング教育も見据えることが望ましい。

（4）カリキュラム・マネジメント

プログラミング教育のねらいを実現するためには、各学校において、プログラミングによってどのような力を育てたいのかを明らかにし、必要な指導内容を教科等横断的に配列して、計画的、組織的に取り組むこと、さらに、その実施状況を評価し改善

⁹ プログラミングに慣れる一方で、他人を不快にさせたり、困らせようという目的でプログラムを作成するということがないよう、情報モラルを意識しながら指導することも必要である。

を図り、育てたい力や指導内容の配列などを見直していくこと（カリキュラム・マネジメントを通じて取り組むこと）が重要である。




図 3-5 プログラミング教育のねらいを実現するための手順例

なお、カリキュラム・マネジメントに取り組んでいる例として次のようなものがある。いずれの例も、複数の教科・学年を見通して情報活用能力を育成することをねらいとし、既存の単元等の学習活動を見直して整理されたものであり、教育委員会において域内の学校での取組について一定の方向性を示した取組例である。

① 事例1

教育委員会において、情報の収集・判断・処理・編集・創造・表現や情報モラルなど、情報活用能力の育成を意図したカリキュラムの中にプログラミング教育を位置付けている。このカリキュラムでは、情報活用能力を育成するいわば「核」となる時間として設定されている授業時数は各学年とも数単位時間程度であり、各学校において、この時間のほかにも教科・学年・単元等の特質に応じて情報活用能力を育むとともに、学習過程の中に ICT 活用を適切に位置付けることとされている。プログラミング教育について教育委員会として示されているのは、学習指導要領に例示されている単元のほか、それに先立ってプログラミングを体験する時間を設けること程度であり、各学校においてそれぞれの実情を踏まえ、プログラミングに関する内容を追加することとされている。

② 事例2

教育委員会において、プログラミング教育によって育てたい資質・能力を、資質・能力の三つの柱に沿って、低・中・高学年の発達の段階に応じて、明らかにしている。その際、学習活動の前提となるコンピュータ等の操作技能の習得も考慮されている。一部の学習活動については、学校の裁量に委ね、各学校・教師の創意工夫が促されている。各学年とも年間で3つの単元等でプログラミング教育に取り組むこととされており、無理なく取り組めるものとしている。

こうした例も参考としつつ、各学校の実情等を踏まえながらカリキュラム・マネジメントに組織的に取り組むこと、教育委員会がそうした取組を支援しあるいはリードしていくことが求められる。

なお、カリキュラム・マネジメントを行う際には、(3) のとおり情報活用能力全体を見据えることが必要であるので、そのためには第2章第2節（情報活用能力の体系表例）を参考としながら行うことが考えられる。

2. 小学校プログラミング教育における学習活動と指導例

(1) 小学校プログラミング教育における学習活動の分類

プログラミング教育は、学習指導要領に例示した単元等（第1節2. 参照）はもちろんのこと、多様な教科・学年・単元等において取り入れることや、教育課程内において、各教科等とは別に取り入れることも可能であり、児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う必要がある。「小学校プログラミング教育の手引」（平成30年11月文部科学省）に示す指導例など¹⁰を参考として、各学校において工夫して多様な場面で適切に取り入れていくことが望まれる。

さらに、プログラミング教育は教育課程外の様々な場面でも実施されることが考えられる。これらのプログラミングに関する学習活動を整理すると図3-6の6つの分類となる。




図3-6 プログラミングに関する学習活動の分類

¹⁰ 文部科学省、総務省、経済産業省が連携して、教育・IT関連の企業・団体等とともに設立（平成29年3月）した、小学校プログラミング教育を推進するコンソーシアム（「未来の学びコンソーシアム」）が運営する「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」<https://miraino-manabi.jp/> においては、小学校プログラミング教育の実践事例を6つの学習活動の分類に分けて掲載している。

A分類及びB分類は、学習指導要領に例示されているか、いないかの違いはあるが、どちらも、各教科等での学びをより確実なものとするための学習活動としてプログラミングに取り組むものである。

これに対し、C分類は、学習指導要領に示されている各教科等とは別にプログラミングに関する学習を行うものである。C分類では、①「プログラミング的思考」の育成、②プログラムのよさ等への「気付き」やコンピュータ等を上手に活用しようとする態度の育成を図ることなどをねらいとした上で、

- ・プログラミングの楽しさや面白さ、達成感などを味わえる題材を設定する
- ・各教科等におけるプログラミングに関する学習活動の実施に先立って、プログラミング言語やプログラミングの技能の基礎について学習する
- ・各教科等の学習と関連させた具体的な課題を設定する

こともでき、各学校の創意工夫を生かした取組が期待される。ただし、この場合には、児童の負担過重とならない範囲で実施することが前提であることに留意する必要がある。

C分類を用いたカリキュラム・マネジメントの例として考えられるのは、例えば、プログラミングを体験したことがない児童が、算数の正多角形の授業で初めてプログラミング言語を触るのでなく、その授業より前に、C分類の時間として、プログラミング言語を使って簡単なプログラムを組むことを体験しておくなど、操作に慣れる活動を行った上でA・B分類の学習活動を行う、というようなことが考えられる。

D分類は、教育課程内で、クラブ活動など特定の児童を対象として実施されるものである。

E分類及びF分類は、学校の教育課程に位置付くものではないが、地域や企業・団体等においてこれらの学習機会が豊富に用意され、児童の興味・関心等に応じて提供されることが期待される場所であり、各学校においても、児童の興味・関心等を踏まえ、こうした学習機会について適切に紹介するなど、相互の連携・協力を強化することが望まれる。

(2) 小学校プログラミング教育の指導例

(1) のとおり、小学校プログラミング教育は6つの学習活動の分類に分けられるが、このうち、教育課程内で、特定の児童でなく全児童を対象にした学習活動の分類は、A、B、C分類である。ここでは、この3分類の指導例をいくつか紹介する。

①A分類・算数 第5学年

「プログラミングを通して、正多角形の意味を基に正多角形をかく場面」

正多角形の単元において、正多角形の基本的な性質や、円と関連させて正多角形を作図することができることを学習した後の学習活動として、例えば「辺の長さが全て等しく、角の大きさが全て等しい」という正多角形の意味を用いて正多角形を作図す

るといった課題を設定し、定規と分度器を用いた作図とプログラミングによる作図の双方を試みるといったことが考えられる。

はじめに、正六角形などを定規と分度器を用いて作図することを試みさせ、手書きではわずかな長さや角度のずれが生じて、正確に作図することは難しいことを実感させる。

次いで、プログラミングによる正方形の作図の仕方を学級全体で考え、個別又は少人数で実際にプログラミングをして正方形が正確に作図できることを確認した上で、プログラミングによる正三角形や正六角形などの作図に取り組む。

児童は、手書きで正方形を作図する際の「長さ□cmの線を引く」、「(線の端から)角度が90度の向きを見付ける」といった動きに、どの命令が対応し、それらをどのような順序で組み合わせればよいのかを考え(プログラミング的思考)、また、繰り返しの命令を用いるとプログラムが簡潔に書けることに気付いていく。

そして、「正三角形をかこうとして60度(正六角形をかこうとして120度)曲がると命令すると正しくかくことができないのはなぜか」、「なぜ正三角形のときは120度で、正六角形のときは60度でかけるのか」(図3-7)といった疑問をもち、他の児童と話し合い試行錯誤することによって、図形の構成要素に着目して、正多角形の角の大きさと曲がる角度との関係を見いだしていく。また、正三角形や正六角形だけでなく、正八角形や正十二角形など、辺の数が多い正多角形も繰り返しの回数や長さ、角度を通して考えてかいていく。




図3-7 正三角形及び正六角形をかくプログラムの例

さらに、「辺の長さが全て等しく、角の大きさが全て等しい」という正多角形の意味を用いて考察することにより、今までかいたこともない正多角形をかくことができることとともに、人が手作業でするのは難しかったり手間がかかりすぎたりすることでも、コンピュータであれば容易にできることもあるのだということに気付くことができる。

②A分類・理科 第6学年

「身の回りには電気の性質や働きを利用した道具があること等をプログラミングを通して学習する場面」

電気の利用の単元において、電気はつくりだしたり蓄えたりすることができること、光、音、熱、運動などに変換できること等について学習した後に、条件によって動作が変化することについて考える場面の学習活動として、例えば、日中に光電池でコンデンサに蓄えた電気を夜間の照明に活用する際に、どのような条件で点灯させれば電

気を効率よく使えるかといった問題について、児童の考えを検証するための装置と通電を制御するプログラムとを作成し実験するといったことが考えられる。具体的な実験装置としては、手回し発電機や光電池などでコンデンサに蓄えた電気を電源とし、例えば、人を感知するセンサにより通電を制御するスイッチをつないだ、発光ダイオードの点灯回路を作成し、その上で、このスイッチの通電を制御するプログラムの作成に取り組む（図3-8）。なお、児童が取り組みやすくなるよう、実際の道具よりも単純化したモデルとすることが大切である。

児童は、意図したように動作を変化させるためには、人を感知するセンサが反応する条件をどのように設定すればよいかなどの疑問をもち、センサを用いた通電の制御（自分が意図する動き）はどのような手順で動作するのか、それを再現するには命令（記号）をどのように組み合わせればよいのかを考え、試行錯誤しながらプログラムを作成する。さらに、こうした体験を通して、人を感知するセンサなどで制御された照明などが住宅や公共施設などの身近なところで活用されていることや、電気を効率的に利用したり快適に利用したりできるようプログラムが工夫されていることに気付くことができる。




図3-8 人を感知するセンサで通電を制御するプログラムの例

③A分類・総合的な学習の時間

「まちの魅力と情報技術」を探究課題として学習する場面」

総合的な学習の時間においてプログラミングの体験を取り入れる場合は、総合的な学習の時間における活動として、探究のプロセス（①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現）の中に適切に位置づけて実施する必要がある。その上で、例えば、「まち」の中で魅力的な情報発信をしているものについて考える活動の中で、身近な生活にコンピュータやプログラミングが活用されていることや、「まち」の魅力を発信することに寄与していることに気付かせ、自分が考えるまちの魅力を自分の意図する方法で発信するタッチパネル式の案内表示を作成する際にプログラミングを取り入れることが考えられる。

具体的には、まず、「まち」の魅力や「まち」の中で魅力的に情報発信をしているものについて考え、「まちの魅力を効果的に発信しているものにはどのようなものがあるか」をテーマに意見交換を行い、「自分たちがお勧めするスポットをタッチパネル式で魅力的に発信することができないか」という課題を設定する。

その上で、実際にタッチパネル式の案内表示を見に行き、それぞれの情報がどのような順序で表示されるようになっているのか確かめたり、タッチパネル式案内のように表示させるためのプログラミングの方法についてゲストティーチャー等からの話を聞いたりする。

児童は集めた情報を整理しながら、ビジュアル型プログラミング言語を用いて、タッチパネル式案内表示の試作品を作成する。

作成に当たっては、例えば、写真や動画、説明文等を自分が意図した順番やタイミング等で一連の動きとして表現するために、一つ一つの個別の動きに対応する命令を組み立てたり、一つ一つの個別の動きをつなげたりしていく。

また、外国人や高齢者、子供など、案内表示による情報発信の方法を対象によって変えるために、命令を分岐させることも検討する。

試作品を作成した後は、作成した案内表示を発表し、他の児童から良かった点や改善点を教えてもらいながら、改善すべき点を踏まえた案内表示を作成するために、コンピュータに意図した処理をどのように改善すれば、意図した一連の動きに近づくかを試行錯誤する学習につなげていく。

また、作成した案内表示をモニタの方に実際に使ってもらい、感想をもらったり、利用状況についてデータを取ったりすることで、案内表示の効果について検証し、「どのような情報が利用者にとってニーズがあるのか」や、情報発信の観点から「伝えたい情報をもっと効果的に伝えていくためにはどのようなことが必要か」といった新たな課題を設定する。

学習活動を展開するに当たっては、観光案内においてプログラミングを活用した情報収集・発信に加えて人による直接的な対応にも配慮しているなどの工夫について、商業施設や駅等の担当者にインタビューを行い、児童自身が、まちの一員として魅力ある「まち」づくりに寄与できることをまとめ、発表する学習を通して、まちの一員としての自覚をもって自分と「まち」との関わりを深めていくことができるようにすることを目指す。

④B分類・音楽 第3学年～第6学年

「様々なリズム・パターンを組み合わせる音楽をつくることをプログラミングを通して学習する場面」

様々なリズム・パターンを組み合わせ、まとまりのある音楽をつくるという課題を設定し、プログラミング言語又は創作用ソフト等を用いて音楽づくりをすることが考えられる。

児童は、教師があらかじめ用意しておいた、例えば、「ドンドン」、「ドンドコ」、「ドドンコ」といったリズム・パターンを実際に表現し、即興的に選択したり組み合わせたりする活動を楽しんだ後に、まとまりを意識した音楽をつくることに取り組む。その際、このような音楽を、このようにしてつくりたいという自分の考えをもち、音楽の仕組みを意識しながら、プログラミング言語又は創作用ソフト等を用いて様々なリズム・パターンの組み合わせ方を試し、更に工夫を重ねて試行錯誤し音楽をつくっていく。

この過程において、つくった音楽の構造を視角的に捉え、つくった音楽を再生しモニタリングしながら、リズム・パターンの組合せの面白さに気付くとともに、音楽の仕組みを用いてつくる技能を身に付け、音楽表現を高めていく。器楽の技能や読譜などの力に大きく左右されずに活動できるため、無理なく音楽づくりの学習に取り組むことが期待される。

その後、つくった音楽を実際に演奏して互いに聴き合い、それぞれの表現のよさを認め合う学習を展開することも大切である。

また、リズム・パターンの組合せ以外に、音の長さや高さ、強弱、速度などをプログラミングしながら、表情豊かな旋律をつくる活動をすることも考えられる。

⑤C分類

「プログラミングの楽しさや面白さ、達成感などを味わえる題材などでプログラミングを体験する取組」

ビジュアル型プログラミング言語を用いて、画面上を自動的に動くキャラクターⅠに捕まらないよう、自分で別のキャラクターⅡを動かすことができるプログラムを制作するという題材を設定し、実際に、キャラクターⅠが自動的に画面上を動くプログラム、キャラクターⅡを自分で操作できるようにするプログラム、キャラクターⅠとⅡが触れたときに動作が停止するプログラムなどを作成することが考えられる。

また、ある程度児童がプログラミングを体験した後に、キャラクターを動かして、ランダムに降ってくる星を獲得するプログラムを制作するという題材を設定し、実際にキャラクターを動かすプログラム、星が降ってくるプログラムや、獲得した星の数を表示するプログラムなどを作成することが考えられる。児童の実態に応じて、キャラクターにアニメーションを加えたり、児童に自由に表現させることも考えられる。

こうしたプログラミングの体験を通して、コンピュータの画面上のものがプログラムで動いていることに気付いたり、プログラミング的思考を育むとともに、プログラミングの楽しさや面白さ、ものごとを成し遂げたという達成感を味わうことにつながることを期待される。

3. 小学校プログラミング教育の留意点等

(1) コンピュータを用いずに行う指導の考え方

小学校段階においてコンピュータを用いずに行う「プログラミング的思考」を育成する指導については、これまでに実践されてきた学習活動の中にも、例えば低学年の児童を対象にした活動などで見いだすことができる。ただし、学習指導要領では児童がプログラミングを体験することを求めており、プログラミング教育全体において児童がコンピュータをほとんど用いないということは望ましくないことに留意する必要がある。コンピュータを用いず「プログラミング的思考」を育成する指導を行う場合には、児童の発達の段階を考慮しながらカリキュラム・マネジメントを行うことで児童がコンピュータを活用しながら行う学習と適切に関連させて実施するなどの工夫が望まれる。

(2) プログラミング言語や教材選定の観点

小学校段階のプログラミング言語については、あたかもブロックを組み上げるかのように命令を組み合わせることなどにより簡単にプログラミングできる言語（ビジュアル型プログラミング言語）が普及しており、種類も豊富である。マウスやタッチ操作が主で（表示させる言葉や数などはキーボードで入力する）、ブロックの色で機能の分類を示すなど視覚的に把握しやすく、また、その言語の細かな文法を気にすることなくプログラムを作成することができるので、自分が考える動きを実現することに専念することができる。多くの場合、児童は短時間で基本的な使い方を覚え、簡単なプログラムであれば作成できるようになる。この後の指導例においても、ビジュアル型プログラミング言語を用いて学習が展開されることを想定している。

また、文字により記述する言語（テキスト型プログラミング言語）にも様々なものがある。キーボード操作が多く、それぞれの言語の文法の理解も必要となるが、英数字だけでなく日本語で記述できるものや、文法的な誤りがあった場合には間違いを指摘してくれるものなど、児童でも比較的取り組みやすい言語もある。ある程度の授業時数を確保して取り組む場合や、プログラミングに強い興味・関心を示す児童については、こうした言語を活用することも考えられる。

プログラミングに関する教材についても多様なものがある。特定の単元等や学習内容に対応した教材の中にも、教科の内容をより確実に学習するためのツールとして用いることを想定しプログラミング自体はできる限り平易に行えるようにしたものから、プログラミング的思考の育成を強く狙ったものまである。また、プログラミングの考え方や技能、特定のプログラミング言語の習得を目的とした教材もある。

これらの複数の言語や教材の中から、それぞれの授業においてプログラミングを取り入れるねらい、学習内容や学習活動、児童の発達の段階等に応じて、適切なものを選択し活用することが望まれる。児童の発達の段階や学習経験、中学校段階への接続性などを踏まえて、児童の負担にならない範囲で、学習内容等に応じて使用する言語を変更することも考えられる。

また、プログラミング言語は、情報技術の進展の中で変化し続けており、新たな教材も次々と生み出されてきているので、より授業で使いやすい言語や教材を追求することや、実施環境（ソフトウェアやハードウェア）を定期的に更新していくことも重要である。

(3) プログラミング教育の評価

小学校プログラミング教育を各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、1.

(1) の①、②をねらいとするとともに、それぞれの教科等の学びをより確実なものとするのが重要である。プログラミングを実施した際の評価については、飽くまでも、プログラミングを学習活動として実施した教科等において、それぞれの教科等の評価規準により評価するのが基本となる。すなわち、プログラミングを実施したからといって、それだけを取り立てて評価したり、評定をしたりする（成績をつける）ものではない。

その上で、1. (2) で述べたプログラミング教育で育む資質・能力なども参考とし、各学校がプログラミング教育で育みたい力を明らかにし、各教科等においてプログラミング教育のねらいを達成するための学習活動を計画し実施して、児童の資質・能力の伸びを捉えるとともに、特に意欲的に取り組んでいたり、プログラムを工夫していたりなど、目覚ましい成長のみられる児童には、機会を捉えてその評価を適切に伝えること等により、児童の学びがより深まるようにしていくことが望ましいと考えられる。

また、教育課程内で各教科等とは別に実施する場合は、教科等の評価規準により評価したり、評定をしたりすることはないが、それ以外は前述と同様に児童を見取り、その評価を適切に伝えるなどすることが望ましいと考えられる。

(4) 外部の人的・物的資源の活用の考え方や進め方

プログラミング教育の充実を図る上で、企業・団体や地域等と積極的に連携し協力を得る（外部の人的・物的資源を活用する）ことは有効である。

外部の人的・物的資源の活用は、カリキュラム・マネジメントの一側面であり、学校としての取組が求められる。さらに、教育委員会における支援も重要である。

企業・団体や地域等の人々との連携・協力の形態としては、講師(特別非常勤講師やゲストティーチャー)として児童に直接指導を行う形態のほか、教員研修の支援や授業支援を依頼するなど、多様な在り方が考えられる。また、企業の技術者や団体の講師の経験者など、プログラミングの技能に長けた方や、指導経験が豊富な方ばかりでなく、地域住民のボランティアや近くの高等学校の生徒等がメンター（指導者、助言者）となる例もあるなど、協力を頂く人についても様々に考えられる。さらには、教育委員会と教員養成課程を有する大学との連携により現職の教員研修を充実させたり、教職を目指す学生がプログラミングを体験し、加えて、プログラミング教育を実施する際の授業支援に当たったりすることなども望まれる。

教育委員会が主導して、企業・団体や地域等の人々と連携し、協力を得ている例は以下のようなものがある。

①企業等との連携

－教育委員会において企業と包括協定を結び、研修から各学校でのプログラミング教育の実施までのサポートを得る態勢を整備

②企業等の社会貢献プログラムへの参加

－企業等が実施している社会貢献プログラム（プログラミング教材の提供等）を効果的に活用

③ICT支援員等の活用

－ICT支援員によるサポート体制を整備するため、ICT支援員を対象にした研修を教育委員会が主体となって計画・実施

④市民ボランティア等の活用

－教師を補助するボランティアを教育委員会で募集し研修を実施

⑤大学等との連携

ー地域の大学と連携し、教員研修の充実や、学生の協力を得て授業支援を充実

⑥NPO等との連携

ープログラミング教育の推進に取り組んでいるNPOなどの協力を得て各教科等の授業やクラブ活動を実施

ー教師等へのプログラミング体験を含む研修の実施

ーNPOが開発したプログラミング教材の活用

⑦学校放送番組やオンライン上の学習コンテンツの活用

ー学校放送番組が提供する学習コンテンツ（Webで提供されるものも含む）や、オンライン上で提供される学習コンテンツや解説動画等の活用

（5）教育委員会におけるプログラミング教育の体制整備（環境・教材整備や研修等）

小学校プログラミング教育の実施に当たっては、各学校や教育委員会等においては、研修や教材研究等の準備を計画的に進めるとともに、学校のICT環境整備について、学校情報セキュリティの確保も含めて、しっかりと進めていくことが望まれる。

特に、教育委員会においては、各学校における取組を促し支援する体制を整え、教育課程編成や学習指導等の側面とICT環境整備の側面との両面から計画的に進めることが必要である。

①ICT環境・教材の整備

ICT環境整備については、学習者用コンピュータ、ネットワーク等の整備、ICT支援員の配置等に必要な経費について、2018年度からの5年間、単年度1,805億円の地方財政措置が講じられているところであり、これを積極的に活用して必要な環境を整備することが望ましい。（第7章第1節1.を参照）

仮に学校におけるICT環境が十分ではない場合、必要な整備を早急に進めるとともに、それまでの間も、ほとんどの小学校では既に整備されているコンピュータ教室などのICT環境を効率的に活用することも含め、適切なカリキュラム・マネジメントによって、児童がプログラミングを体験する学習活動を計画的に実施することが望まれる。

プログラミング教育に用いる教材については、「小学校教材整備指針」（令和元年一部改訂）¹¹において、「全体で共用可能な教材」、「算数」、「理科」、「総合的な学習の時間」にそれぞれプログラミングに関する教材が例示品名として挙げられている。

また、理科教育設備整備費等補助金においても、算数や理科の指導に特化したプログラミング教材のうち一定額以上のものが補助対象とされている。

教育向けのプログラミング言語やプログラミング教材は、Web上において無償で提供されているものも複数あるので、それらを有効に活用することも視野に入ってくると考えられる。ただし、無償であっても、例えばWebブラウザ上で動作するプログラミング教材の場合、学習者用コンピュータに搭載しているWebブラウザが対応し

¹¹ 教材整備指針 (https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyozai/index.htm)

ておらずプログラミング教材が動作しないという場合もあるので、学校の ICT 環境の管理者等は、学校で使用しようとしている教材について把握した上で、事前に必要な Web ブラウザをインストールしておくことなどが必要である。同様に、プログラミング教材が、USB や Bluetooth 等で学習者用コンピュータ等と接続する必要がある場合には、事前に接続が可能かどうかを確認し、学校の ICT 環境の管理者の接続許可等が必要な場合は、事前に調整等を済ませておく必要がある。なお、これらは新たに ICT 環境を整備したり、更新したりする際にも留意しておくべきことであり、プログラミング教育としてどのような教材を用いるのかをあらかじめ具体的に想定しながら、それが確実に動作する環境を検討する必要がある。

また、プログラミング教育や教材に関する Web サイトや、解説動画などに、教師や児童が必要に応じて適切にアクセスできるよう、フィルタリング等の設定についても学校の ICT 環境の管理者等と調整等を行うことが必要である。

また、全ての学校にプログラミング教材を整備できない場合など、教育委員会が一括して購入し、希望の学校に貸し出す体制を設けるなどの工夫も考えられる。

なお、児童が「コンピュータを活用して」自らが考える動作の実現を目指して試行錯誤を繰り返す「体験」が重要であり、学習指導要領では児童がプログラミングを体験することを求めているので、プログラミング教育全体において児童がコンピュータをほとんど用いないということは望ましくないことについては改めて留意する必要がある。

②研修について

小学校プログラミング教育に関する研修は、都道府県や市町村教育委員会が実施する研修、各学校における校内研修、NPO 等の外部団体が行う研修会・セミナーなどがある。

小学校プログラミング教育は、教師一人一人が「小学校プログラミング教育の手引」等を参照してプログラミング教育のねらいを確認し、授業のイメージをつかむことが必要であるが、何より教師が自らプログラミングを体験することが重要である。前述の研修等で実際にプログラミングを体験することが考えられるが、Web 上で無償で利用できるプログラミング教材もあるので、それらを教師自らが操作して体験することも考えられる。

文部科学省が作成した研修用教材「小学校プログラミング教育に関する研修教材」も実際にこれらの教材を操作しながら研修できる教材としている。さらに、プログラミングを体験した上で、模擬授業を実施しておくことも、実際の授業の前に必要な研修の一つである。初めてプログラミング教育を担当する教師を含め、計画的に研修等が行われるよう教育委員会や管理職の支援も重要である。

第4章 教科等の指導におけるICTの活用

第1節 教科等の指導におけるICT活用の意義とその必要性

教科等の指導におけるICT活用の意義とその必要性については、平成29年、30年、31年に改訂した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の総則に次のように示されている。

「情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること」第2章等で説明しているとおり、情報活用能力は学習の基盤となる資質・能力であり、各教科等の特質を生かし教科等横断的な視点から育成するものである。これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されるものである。加えて、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、児童が手段として学習や日常生活に活用できるようにするため、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしているものである。

また、平成29年、30年、31年改訂学習指導要領では、「児童（生徒）が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けることができるよう、児童（生徒）や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、（略）情報手段や教材・教具の活用を図ること。」としており、個に応じた指導の充実を図るに当たりICTを活用することとしている。ICTを活用して個に応じた指導の充実を図ることは、子供たちの基礎学力の育成について課題も指摘される中、基礎的読解力などの基盤的な学力の確実な定着に向けた方策の一つとして有効であると考えられる。

第2節 ICTを効果的に活用した学習場面の分類例

本節では、ICTを効果的に活用した学習場面の10の分類例を示す。

1. 学習場面の分類に当たって

ICTを効果的に活用した学習場面の10の分類例を示すに当たって、まず確認しておくべきことを以下に挙げる。

教科等の指導でICTを活用する際の活用主体としては、1) 教師が活用する、2) 児童生徒が活用するという二つが考えられる。1) は教師が学習指導の準備や評価のためにICTを活用したり、授業においてICTを活用したりすることなどであり、2) は児童生徒が授業等でICTを活用することである。

各教科等においてICTを活用する際には、学習過程を踏まえることが重要である。

学習過程を踏まえ、ICTを活用した効果的な学習活動としては、例えば、一斉学習(A1)により、児童生徒に学習課題を明確に意識させることで、個別学習(B1, B2, B3)などのその後の学習活動における学習を深めることができる。また、個別学習(B1, B2, B3)を行う際には、その個別学習を踏まえた協働学習(C1, C2)を行うことを意識しておくことで、児童生徒は見通しをもって個別学習に取り組むことができる。なお、単にICT機器を指導に取り入れれば、情報活用能力が育成されたり、教科等の指導が充実したりするわけではないということに留意する必要がある。各教科等において育成すべき資質・能力を見据えた上で、各教科等の特質やICTを活用する利点などを踏まえて、ICTを活用する場面と活用しない場면을効果的に組み合わせることが重要である。

また、後に示す10の分類例は、ICTを活用した典型的な学習場面であるが、ICTを活用した学習活動はこれらに限られるものではないことにも留意する必要がある。

2. 学習場面に応じたICT活用の分類例

ICTを効果的に活用した学習場面は、「一斉指導による学び(一斉学習)」, 「子供たち一人一人の能力や特性に応じた学び(個別学習)」, 「子供たち同士が教え合い学び合う協働的な学び(協働学習)」の3つの分類例に分けることができると考えられる。これら3つの分類例を更に細分化すると、10の分類例に分けられる。¹

(1) 一斉学習(教師による教材の提示・A1)

例えば、教師が教材を提示する際に、大型提示装置や学習者用コンピュータに、画像、音声、動画などを拡大したり書き込みながら提示したりすることにより、学習課題等を効果的に提示・説明することができる。

また、学習者用コンピュータや大型提示装置を用いて、動画・アニメーション・音声等を含む指導者用デジタル教科書・教材を提示することにより、子供たちの興味・関心の喚起につながるとともに、学習活動を焦点化し、子供たちの学習課題への理解を深めることができる。

(2) 個別学習

①個に応じた学習(B1)

例えば、一人一人の特性や習熟の程度などに応じて個に応じた学習を実施するに当たり、個々の特性に応じてカスタマイズできる学習者用デジタル教科書や、習熟の程度や誤答傾向に応じた学習者向けのドリルソフト等のデジタル教材を用いることにより、各自のペースで理解しながら学習を進めて知識・技能を習得することが挙げられる。また、発音・朗読、書写、運動、演奏などの活動の様子を記録・再生

¹ 文部科学省委託事業「学びのイノベーション事業」(平成23～25年度)の実証校において、児童生徒1人1台の学習者用コンピュータ、全ての普通教室に書き込み機能を持つ大型提示装置や無線LAN等が整備された環境で行われた学習活動をもとに整理された分類例である。分類例の詳細や学習活動例は次の資料にまとめられている。

「ICTを活用した指導方法～学びのイノベーション事業 実証研究報告書より～」
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2018/08/14/1408183_4.pdf

して自己評価に基づく練習を行うことにより、技能を習得したり向上させたりすることが可能となる。この際、デジタルポートフォリオを活用して記録したり、自己評価を行ったりすることも考えられる。

②調査活動（B2）

例えば、インターネットやデジタル教材を用いた情報収集、観察における写真や動画等による記録など、学習課題に関する調査を行うことが挙げられる。

学習者用コンピュータ等を用いて写真・動画等の詳細な観察情報を収集・記録・保存することで、細かな観察情報による新たな気づきにつなげることができる。また、インターネットやデジタル教材等を用いたり、専門家とつないだ遠隔学習を通じて、効率のよい調査活動と確かな情報収集を行うことで、情報を主体的に収集・判断する力を身に付けることができる。この際、インターネット等で得た情報に記号や番号等を付してソートし整理したりすることも考えられる。

③思考を深める学習（B3）

例えば、シミュレーションなどのデジタル教材を用いた学習課題の試行により、考えを深める学習を行うことが挙げられる。試行を容易に繰り返すことにより、学習課題への関心が高まり、理解を深めることができる。また、デジタル教材のシミュレーション機能や動画コンテンツ等を用いることにより、通常では難しい実験・試行を行うことができる。

④表現・制作（B4）

例えば、写真、音声、動画等のマルチメディアを用いて多様な表現を取り入れた資料・作品を制作することが挙げられる。

写真・音声・動画等のマルチメディアを用いて、多様な表現を取り入れることにより、作品の表現技法の向上につなげることが可能となる。また、個別に制作した作品等を自在に保存・共有することにより、制作過程を容易に振り返り、作品を通した活発な意見交流を行うことが可能となる。

⑤家庭学習（B5）

例えば、学習者用コンピュータを家庭に持ち帰り、動画やデジタル教科書・教材などを用いて授業の予習・復習を行うことにより、各自のペースで継続的に学習に取り組むことが可能となる。また、学習者用コンピュータを使ってインターネットを通じた意見交流に参加することにより、学校内だけでは得ることができない様々な意見に触れることが可能となる。

（3）協働学習

①発表や話し合い（C1）

例えば、学習課題に対する自分の考えを、書き込み機能を持つ大型提示装置を用いてグループや学級全体に分かりやすく提示して、発表・話し合いを行うことが挙げ

られる。学習者用コンピュータや大型提示装置を用いて、個人の考えを整理して伝え合うことにより、思考力や表現力を培ったり、多角的な視点に触れたりすることが可能となる。また、学習者用コンピュータを使ってテキストや動画で表現や考えを記録・共有し、何度も見直ししながら話し合うことにより、新たな表現や考えへの気づきを得ることが可能となる。

②協働での意見整理 (C2)

例えば、学習者用コンピュータ等を用いてグループ内で複数の意見・考えを共有し、話し合いを通じて思考を深めながら協働で意見整理を行うことが挙げられる。クラウドサービスを活用するなどして、学習課題に対する互いの進捗状況を把握しながら作業することにより、意見交流が活発になり、学習内容への思考を深めることが可能となる。また、学習者用コンピュータや大型提示装置に、クラウドサービスを活用してグループ内の複数の意見・考えを書き込んだスライドや、書き込みをしたデジタル教科書・教材を映すことなどにより、互いの考えを視覚的に共有することができ、グループ内の議論を深め、学習課題に対する意見整理を円滑に進めることが可能となる。

③協働制作 (C3)

例えば、学習者用コンピュータを活用して、写真・動画等を用いた資料・作品を、グループで分担したり、協働で作業しながら制作したりすることが挙げられる。グループ内で役割分担し、クラウドサービスを活用するなどして、同時並行で作業することにより、他者の進み具合や全体像を意識して作業することが可能となる。また、写真・動画等を用いて作品を構成する際、表現技法を話し合いながら制作することにより、子供たちが豊かな表現力を身に付けることが可能となる。

④学校の壁を越えた学習 (C4)

例えば、インターネットを活用し、遠隔地や海外の学校、学校外の専門家等との意見交換や情報発信などを行うことが挙げられる。インターネットを用いて他校の子供たちや地域の人々と交流し、異なる考えや文化にリアルタイムに触れることにより、多様なものの見方を身に付けることが可能となる。また、テレビ会議等により学校外の専門家と交流して、通常では体験できない専門的な内容を聞くことにより、子供たちの学習内容への関心を高めることが可能となる。

第3節 各教科等におけるICTを活用した教育の充実

本節では、ICTを活用した学習活動について、小学校・中学校・高等学校の学校段階の順で、教科等ごとに、当該教科等の学習過程も意識した具体例を示す。各具体例には、第2節で示した、(A1)「教師による教材の提示」、(B1)「個に応じた学習」といったABCで表した10の学習場面分類例を付している。なお、これについては、主に関係すると考えられる分類例を参考として付しているものであり、分類の定義と厳密に合致するもの

ではなく、複数の分類例にまたがる学習活動や既存の分類例の範囲を超える学習活動も存在する。

1. 小学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実

(1) 国語

社会の情報化を踏まえ、国語科で育成を目指す資質・能力を確実に身に付けさせるために、児童の実態等に応じて、コンピュータや大型提示装置、情報通信ネットワーク等を活用する機会を設けることは重要である。

①学習の見通しをもたせ、興味・関心を高める場面

各領域の学習の導入段階にICTを活用することにより、児童に学習の見通しを適切にもたせ、学習への興味・関心を高めることが考えられる。

例えば、「A 話すこと・聞くこと」領域において、学習の見通しをもたせるためにスピーチのモデルを共有するための動画を提示することや、「B 書くこと」領域において、モデルとなる文章や図、写真などの複数の資料を大型提示装置に提示することなどが考えられる（A1）。

また、「C 読むこと」領域においては、写真や映像を豊富に収録しているデジタル教科書を活用して、教材への興味・関心を高めたり、これから学習する内容を概観させたりすることも考えられる（A1）。

さらに、書写の指導においては、拡大提示装置やデジタル教科書を活用することで、毛筆を使用した点画の書き方への理解を深め、筆圧に注意して書くことを意識させることができる（A1）。

②情報を収集・整理し、集めた情報を活用して自分の考えを形成する場面

「A 話すこと・聞くこと」、「B 書くこと」領域における「情報の収集」の学習過程などにおいて、設定した話題や題材に関連する情報をインターネット等で検索したり、集めた材料を相手や目的、意図に応じて整理したりすることが考えられる（B2）。

また、「B 書くこと」領域における「内容の検討」、「構成の検討」、「考えの形成」の学習過程においても、インターネット等で検索して集めた情報から目的や意図、相手に応じて、用いる情報を選択し、自分の伝えたいことがより明確に伝わるように工夫することなどが考えられる（B2）。

さらに、「C 読むこと」領域における「構造と内容の把握（説明的な文章）」、「精査・解釈（説明的な文章）」、「考えの形成」の学習過程において、インターネット等を活用して調べた情報を比較、分類したり、それらを既存の知識や理解した内容と結び付けたりして自分の考えを形成することが考えられる（B2）。

③考えたことを表現する場面

「B 書くこと」領域における「構成の検討」や「記述」、「推敲」の学習過程において、自分が感じたことや考えたことを書く際に、電子辞書の類語を検索でき

る機能等を活用して、自分が伝えたいことを端的に表現する言葉を探したり、推敲する際により適切な言葉を選んだりするなど、語彙を豊かにして表現力を高める学習へとつなげることが期待できる（B3）。

また、「B 書くこと」の指導においては、一旦文章を書いた後に構成の妥当性を検討するといった学習も有効である。その際、文章作成ソフトを活用することで児童に過重な負担をかけることなく、文章をよりよくするために段落ごと入れ替えることなども可能となる（B3）。

④学びを共有する場面

「C 読むこと」領域における「共有」の学習過程においては、例えば、児童が書いた感想文を大型提示装置で映し出し、互いの意見や感想を確認し合ったり、特定の意見を拡大表示したりして、情報を共有することが考えられる（C1）。その際、デジタル教科書の全文揭示機能を併用することで、児童の意見等が教科書のどの文に着目したものであるかを容易に確認することもできる（A1, C1）。また、児童が教科書の文章をどのように解釈しているかを一覧にして大型提示装置で拡大表示することで、他の児童の意見や感想を見比べ、ペアやクラス全体での交流の活性化へとつなげることも可能となる（C2）。

⑤学習の内容を蓄積したり振り返ったりする場面

「A 話すこと・聞くこと」領域における「話合いの進め方の検討」の学習過程においては、例えば、司会者が目的に応じて適切に進行できているかどうかを、ビデオカメラで撮影した動画を再生して振り返ることや、司会者、提案者、参加者などについて、それぞれの役割を理解して話題に沿って話し合っているか、その発言は話合いの流れを踏まえているかなどの観点から、動画を確認して互いに助言し合ったりすることも有効である（B3, C1）。

また、音声表現はそのまま形で残るものではないため、伝えたいことが明確になるような表現の工夫をすることが大切である。そのため、「A 話すこと・聞くこと」領域における「表現」、「共有」の学習過程において、タブレット型の学習者用コンピュータを活用し、自分や他の児童のスピーチの様子を録画したり再生したりすることを通して、自分の声がどのように響いているか等、自分の表現の工夫を具体的に見直すことも考えられる（B1, C1）。

（2）社会

社会科の学習においては、これまでと同様に、社会の変化に自ら対応する資質・能力の育成を図る観点から、学び方や調べ方を大切に、児童の主体的な学習を一層重視することが必要である。つまり、児童一人一人が自ら問題意識をもち、問題解決の見通しを立て、必要な情報を収集したり、収集した情報を読み取ったり、読み取った情報を分類・整理してまとめたりする学習活動を構成することが大切になる。

このような学習活動を実現する授業を行うに当たっては、ICTを活用して学習問題について調べて考え、表現し発信できるように、いつどの場面で、どのようにICTを

活用するのか、学習場面を想定して単元を通して授業をデザインしておく必要がある。なお、今回はタブレット型の学習者用コンピュータの活用を紹介するが、これ以外のICTの活用も考えられることを確認しておきたい。

①見学により問いの解決に必要な情報を収集し、収集した情報を基に話し合う場面

例えば、第3学年「身近な地域や市の様子」の学習における市内見学において、これまでは、ノートに記録する、写真を撮るなどが多かった活動に、ICTの活用により広がりをもたせることができる。グループごとにタブレット型の学習者用コンピュータを持参し、それぞれの問いに合わせて見学を進めると、写真機能を使って、記録していく（B2）、録画機能を使って、映像を記録していく（B2）、映像の中に自分たちの解説を入れる（B4）、レポーターをつけてレポート形式の動画を撮る（B4）など様々な活用が出てくる。

見学後は、教室でグループごとに集めた画像や映像などを基に話し合いを行う（C2）、画像や映像を基に、自分たちが調べて分かったことを分かりやすく伝える方法を話し合う、画像や映像を基にお互いに発表をする（C1）こともできる。

②調査活動により問いの解決に必要な情報を収集し、収集した内容を繰り返し吟味する場面

例えば、第3学年「地域に見られる生産や販売の仕事」の学習における聞き取り調査で活用することができる。農家の方やお店の方への聞き取りに、タブレット型の学習者用コンピュータを持参し、児童は、タブレット型の学習者用コンピュータで撮影しながら、ノートへメモをせず、質問をしていく（B2）。調査後、撮影してきた映像をグループごとに見ながら、問いに対する答えや新たな発見をまとめていく（C2）。メモに追われず聞き取り調査を行えること、そして、聞き取った情報を繰り返し映像で再生し確認できることはICTのよさであるといえる。また、収集した情報を何度も再生して吟味できるので調べたことを基に深く考えることができる。

③各自がまとめた地図を1つにまとめ、関連付けて考える場面

例えば、第3学年「身近な地域や市の様子」の学習で、活用することが考えられる。各自が土地利用、交通、公共施設など問いごとに作った地図をタブレット型の学習者用コンピュータ上で一つずつ重ねて一枚にすることができる（C3）。出来上がった市の地図を基に市の様子について話し合う活動では、地図が重なっているため、児童は事実を関連付けて、市の様子を語っていくことができる（C2、B3）。

このように、ICTを活用することで、「早く効果的に情報収集できる」、「見えにくい情報を見えるようにできる」、「繰り返し再生できる」、「映像や音声で分かりやすく伝えることができる」、「情報交換がやりやすく、その結果、考えを広めたり深めたりできる」など学習活動の幅が広がることが考えられ

る。

(3) 算数

算数科の指導においては、コンピュータや電卓などを用いて、データなどの情報を処理したり分類整理したり、表やグラフを用いて表現したり、図形を動的に変化させたり、数理的な実験をしたりするなど、それらがもつ機能を効果的に活用することによって、数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表現する力を高めたりするような指導の工夫が考えられる。

特に、平成29年改訂では、統計的な内容を各学年で充実させているが、データを表に整理した後、いろいろなグラフに表すことがコンピュータなどを用いると簡単にできる。目的に応じて適切にグラフの種類や表現を変えることで、結論や主張点がより明確になる。このようなコンピュータなどを用いてグラフを作成するよさに触れることも大切である。

算数科においては、学習過程全体を通してICTを活用することが想定されるが、今回は算数科の特質を踏まえ、次の二つの場面におけるICTの効果的な活用例を示す。

①観察や操作活動などを通して、図形を構成する要素に着目して図形の性質について理解し、図形についての感覚を豊かにする場面

算数科の指導においては、コンピュータなどを用いて、図形を動的に変化させることで、図形についての感覚を豊かにすることができる。例えば、第3学年の領域「B 図形」では、円の学習に関連して半径を二辺とする三角形を教師がコンピュータを用いて描くと、点Aを円周上に移動することで二等辺三角形が連続的に変化する際、正三角形になることがあることに児童が気付くことができる(A1)。

同様に第4学年の領域「B 図形」では、二つの同心円の直径を対角線にもつ四角形を教師がコンピュータを用いて描くと、平行四辺形が連続的に変化する中で、ひし形になることがあることに児童が気付くことができる(A1)。




図 4-1 半径を二辺とする三角形




図 4-2 二つの同心円の直径を対角線にもつ四角形

②身の回りの事象の特徴を表やグラフに表す場面
算数科の指導においては、コンピュータなどを用いて、表やグラフで表現する力を高めることができる。例えば、第3学年の領域「Dデータの活用」の表と棒グラフの学習では、内容の取扱いに「複数の棒グラフを組み合わせたグラフなどにも触れるものとする。」という文言を追加している。

(人)			
種類	1組	2組	合計
ハンカチ落とし	7	5	12
いす取りゲーム	6	6	12
かくれんぼ	5	3	8
おにごっこ	3	4	7
かんけり	2	3	5
合計	23	21	44

図4-3 1組と2組の好きな遊び

小学校学習指導要領解説算数編では、1組と2組の好きな遊びについて、積み重ねたり並べたりするグラフを示している。このようなグラフは、コンピュータを用いると簡単に描くことができるだけでなく切り替えることも簡単にできるため、目的に応じた適切なグラフを選択することができる力の育成などにつながると考えられる(B3)。




図4-4 積み重ねたり並べたりするグラフ

(4) 理科

小学校理科では、自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力を育成することを目指している。小学校理科の学習は、直接体験が基本であるが、指導内容に応じて、ICTを適切に活用することによって学習の一層の充実を図ることができる。そこで、児童が自然の事物・現象に親しむ中で興味・関心をもち、そこから問題を見だし、予想や仮説を基に観察、実験などを行い、結果を整理し、その結果を基に結論を導き出すといった問題解決の過程におけるICTの効果的な活用例を示す。

①自然の事物・現象から問題を見いだす場面

複数の自然の事物・現象を同時に比べたり、時間的な前後の関係で比べたりすることで、問題を見いだすことができる。その際、ICTを活用して、着目するポイントを明確にすることにより、差異点や共通点を明らかにすることができる。例えば、第5学年「動物の誕生」において、メダカの産卵直後の卵と1～2日後の卵の様子を提示し比較することで、「あわのような物が少なくなってい

る」「体の形が見えるような気がする」といった気付きを基に、「今のメダカの卵の様子はどうなっているのだろうか」という問題を見いだすことができる(A1)。

②観察、実験などを行う場面

観察、実験では、自然の事物・現象に直接働きかけることが重要であるが、学習内容によっては、情報通信ネットワークなどを用いて情報収集を行うことも必要となる。例えば、第5学年「天気の変化」においては、数日後の天気を予想するために、より広い範囲の雲の量や動きといった気象情報を用いることが考えられる(B2)。また、第6学年「土地のつくりと変化」においては、火山の噴火の様子や大きな地震の様子を、情報通信ネットワークを用いて調べることが考えられる(B2)。

③結果を整理し、その結果を基に結論を導き出す場面

考察を行う際には、観察、実験の結果が重要になる。しかし、学習内容によっては、繰り返し実験を行うことが難しく、結果が明確にならない場合もある。そこで、ICTを活用して実験の様子を写真や動画で記録し、グループで繰り返し確認することで、結果を基にした考察ができる。例えば第4学年「金属、水、空気と温度」では、水の温まり方を調べる際に、水が動く様子を動画で撮影し、実験後に、何度も再生して、その結果から、水の温まり方について考察することが考えられる(B3)。また、第5学年「流れる水の働きと土地の変化」では、「雨の降り方によって、流れる水の速さや量が変わり、増水により土地の様子が大きく変わる場合があること」を捉える際、人工の流れを作ったモデル実験を取り入れ、水の量などといった条件を制御しながら土地の変化を調べることが多いが、このモデル実験は、繰り返し実験することが容易ではないことから、実験の様子を録画し、その記録を基に、自分たちの予想と実験の結果が一致していたかどうかなどについて考察することが考えられる(B3)。

(5) 生活

生活科は、直接対象と関わる体験活動と表現活動とが連続的・発展的に繰り返されることにより、育成を目指す資質・能力として期待される児童の姿が繰り返し表れ、積み重なって確かなものとなっていく。この表現活動については、児童の実態に合わせて、言葉、絵、動作、劇化などの多様な方法で表現自体を楽しむとともに、記録したり表現したりする方法として、ICT機器を活用することが考えられる。

生活科における学習過程に応じたICTの具体的な活用例として、次のようなことが考えられる。

①思いや願いをもつ場面

活動や体験は教師の指示からではなく、児童の思いや願いから始まることが大切である。その際、ICTを活用して学習対象を視覚的で分かりやすく提示する

ことにより、児童が学習対象に興味や関心を抱くようになることが考えられる。

例えば、実物投影機を介して地域にある公園の写真を書き込み機能を持つ大型提示装置に提示する（A1）。児童は、映っている遊具や看板などを手掛かりにして、それがどこの公園であるかを考えていく中で、今まで気付かなかった公園の特徴とともに、自分たちだけではなく様々な人たちが利用していることに気が付き、公共施設としての公園の働きに興味や関心を向けていくようになる。ここで児童が抱く興味や関心、その後の活動などについては、映像の影響を受けるため、提示する情報をあらかじめ吟味しておくことが大切である。

②活動する・体験する場面

様々な場所を調べたり利用したりする過程で、そこで出会う「人・もの・こと」について、ICTを活用して多様な情報を記録し、その後の報告活動に生かすようにすることが考えられる。

例えば、町探検で地域の店や公園などを訪問したり利用したり、そこで働く人々や利用する人々にインタビューしたりする際に、「探検カード」記録と併せて、デジタルカメラやタブレット型学習者用コンピュータを活用して興味や関心を抱いたことを撮影しておく（B2）。教室に戻り、探検結果の報告会を行うときには、言語による発表に加え、伝えたい事柄に応じて取捨選択した画像を大型モニタなどに映すことで、気付いたことなどが伝わりやすくなる（C3、C1）。その結果、児童一人一人の発見が共有され、町のイメージを広げたり、新たな探検への意欲を高めたりしていくことにつながる。

③感じる・考える場面

活動や体験に没頭してきた児童が、その後の振り返り活動において自分たちの行為を客観的に振り返る際に、ICTを活用することが考えられる。

例えば、遊びや遊びに使うものを工夫してつくる活動の延長として、園児を招待して遊びを紹介し一緒に楽しむ活動を行う際、教師がその様子を動画で撮影しておく。活動を終え、児童が自らの取組を振り返るときに、教師が撮影した動画も提示する（A1）。これにより、園児に一生懸命関わろうとする自分の姿を、表情や言葉、動きとして客観的に捉えることが可能となる。また、自分とは異なる他の友達の関わり方や、園児の表情やつぶやきについても繰り返し確認することが可能となる。園児と直接関わって自分自身が感じたことに、動画を通して客観的に感じたことも加えながら振り返ることで、没頭しているときには実感しにくい活動のよさに気付いていくことができる（B3）。

④表現する・行為する場面

児童が、相手に応じた様々な方法によって情報を伝え合う活動を行う際に、ICTを活用することが考えられる。

例えば、繰り返し町探検を行い、人との関わりを深めてきた児童の中には、「町探検でお世話になった〇〇さんに、私の姿と声が入ったビデオメッセージでお礼

の気持ちを伝えたい」という思いをもつこともある。そこで、児童は、教師の支援を受けながら相手に自分の気持ちが伝わるように、表情や話し方などの仕草を工夫して、ビデオメッセージをつくっていく（C3）。作成したビデオメッセージは、デジタル情報である利点を生かして、メールで送信することも可能である。（C4）

このように、生活科の学習過程においてICTを適宜活用することで、学習効果を高めていくことが期待できる。一方で、低学年の児童は、発達段階的に情報機器の操作に戸惑うことも多いことが予測される。そうした児童の発達の段階や特性を十分配慮して、計画的にICTを取り入れ、適切に活用していくことが重要である。

（6）音楽

音楽科では以前から視聴覚機器等の活用は盛んに行われてきた。これらの教育機器は、児童が聴覚や視覚など様々な感覚を働かせ、より音楽の特徴を捉えやすくしたり、よさを感じ取りやすくしたりするという意図で用いられてきており、この方向性は、ICTの活用においても何ら変わるものではない。

新しいICT機器やソフトウェアは便利な機能が豊富に搭載されたものが多いが、これらの機能の中には、授業では不要なものも含まれている場合もある。音楽科の学習の目的を踏まえた活用をしていくためには、授業のねらいに応じて、ICTの多彩な機能の中から厳選し絞り込んで用いるようにし、児童の感覚を十分に働かせたり、思考を活性化したり、工夫を促進したりすることができるよう配慮したい。

小学校音楽科におけるICTの具体的な活用について、表現と鑑賞の学習の場面ごとに見ていくことにする。

①音楽表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら、どのように表現するかについて思いや意図をもつ場面

まず表現領域での活用について見ていく。これまで歌唱や器楽の表現を工夫する場面などで、拡大した楽譜をホワイトボードに貼って用いるなどされてきたが、一度書き込んだものを消すことができないなど使いづらい面もあった。大型提示装置やデジタル教科書等のICT機器には、一旦記入したものを消して書き直したり、色を変えたり、保存したりするなどの機能を備えたものもあり、これらの機能を活用することで、試行錯誤が促進されたり、学びの軌跡を振り返ることが可能になったりするなどの効果が期待される（A1、C1、C2）。

例えば、歌唱の活動で、どこが一番盛り上がる部分なのかを確認することや、声部の役割などをクラス全体で考える際に、児童から出た意見を書き込み機能を持つ大型提示装置等へ書き込み、色を変えて分類したり、違うアイデアにどんどん入れ替えたり整理したりしながら、歌い方を練っていくことに活用できる。このように、思考、判断し、表現していく過程でデジタル機器を有効に用いることで、指導の効率化を図ることができ、児童が工夫する時間を十分に確保すること

にもつながる可能性がある。

また、音楽表現を工夫していく学習活動においては、デジタル・オーディオ・レコーダーやデジタル・ビデオカメラ等で自分たちの演奏を記録し、それを聴いたり観たりして確認するといった活用が従来から行われてきたが、音を可視化するソフトウェア（サウンド・スペクトログラムなど）等を、このような場面で用いることも有効であろう（A1, B1, B3, C1, C2）。

また、器楽や音楽づくりにおいては、個別学習やグループ等での活動においてタブレット型の学習者用コンピュータ等を用いて、音楽表現を工夫していく活動を行うことも考えられる。記譜ソフトウェア（ノーテーション）や自動演奏ソフトウェア（シーケンサー）等のソフトウェアを用いて音楽づくりを行う際に、入力した音を聴きながら、何度も試したりやり直したりすることが容易にできる。児童の読譜や記譜の能力や、演奏の技能が十分でない場合でも、これらのソフトウェアを用いることで、どのような音楽になるのかを聴いて確かめることができる。例えば、音楽づくりや合奏などで楽器の組合せを工夫していく際に、ソフトウェア上で楽器の音色を変えて試しながら、どの組合せが合いそうかをシミュレーションすることができる。実際の合奏や音楽づくりの活動では、担当する楽器やパートを変えることは技能的に難しいケースも少なくないが、そういった問題を解決したり、異なる楽器やパートを練習し直す手間や時間を省いたりするなど、思考、判断、表現をより活性化させることも期待できる。この時、自分が入力した音や音楽をよく聴き返し、更に何度も違うやり方を試すなどし、よりよい表現を探究していくことが大切である（B1, B3, B4, C1, C2）。

②知識を得たり生かしたりしながら、曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴く場面

鑑賞の学習活動では、クラス全体で鑑賞する際に、教師がタブレット型の指導者用コンピュータ等を活用し、児童の状況に応じて部分的に何度も聴きなおしたり、プレゼンテーション用のソフトウェア等を用いて、曲のどの部分を今聴いているのかを可視化して確認できるようにしたりするといった活用が考えられる（A1, B3）。また、グループでタブレット型の学習者用コンピュータを用い、いくつかの部分に分割された鑑賞曲の音源を聴きながら、音楽の特徴を書いたヒント等を手掛かりに正しい順番を考え、音源を聴きながら並び替えるという活動を通して、作曲家が工夫した音楽のよさを感じ取るという活用例もある（B3, C2）。

③学校の壁を越えた学習や家庭学習において活用する場面

表現や鑑賞の活動で扱う曲や楽器などについて、インターネットやデジタル教材を用いて情報収集したり、また、インターネットを活用し、遠隔地や海外の学校、学校外の音楽家等と音楽を通して交流したり、音楽学習に関する情報交換を行ったり、さらには共同で音楽作品等を制作したりすることも考えられる（B2, B4, C1, C2, C4）。ここで得た体験や情報を、音楽表現の工夫に生か

したり、音楽を味わって聴いたりすることにつなげられるよう指導を工夫したい。また、授業における音楽学習の中で気になったことや、更に追及して学びたいことについて、家庭でインターネットやデジタル教材等を活用して、継続的に学習に取り組むことも考えられる（B2, B5）。

これらICT機器が優れている点は、音楽を音声と画面との両方で確認できることである。つまり聴覚と視覚とを統合させながら音楽表現を工夫したり、音楽を聴き深めたりしていくことができるのである。これらICTの利点を踏まえて、様々な感覚を働かせ、音楽科の学習の特質に合わせた活用を行っていくことが重要である。

（7）図画工作

図画工作科の授業においては、表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成することを目指している。そのため、感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現や、作品などからそのよさや美しさなどを感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める鑑賞の学習過程においてICTを活用することが考えられる。その際、資質・能力の育成と関連付けて活用することとともに、自分の体を通して様々な対象や事象を心を感じ取るなど感性や想像力を働かせる場面を大切に活用すること、発達の段階や経験に応じて適切に活用することなどに留意する必要がある。また、実際にものに触れたり見たりすることが、図画工作科の資質・能力の育成において重要であることも踏まえ、学習のねらいに応じて必要性を十分に検討し、活用することが大切である。

次に、感じたことや想像したことなどを造形的に表す場面と、作品などからそのよさや美しさを感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める場面それぞれの学習場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

①感じたことや想像したことなどを造形的に表す場面

感じたことや想像したことなどを造形的に表す場面における教師のICTの活用は、大型提示装置や学習者用コンピュータに、画像、動画などを拡大したり書き込みながら提示したりすることにより、提示内容を視覚的に分かりやすく伝えたり（A1）、学習の見通しをもつようにしたり（A1）、児童が興味や関心をもつような導入の資料をICT機器で作成し、効果的に提示したり（A1）、材料や用具の扱いについて指導する際に、どの児童からも細部が見えるように学習者用コンピュータや大型提示装置などを用いて、方法や実演の映像をわかりやすく伝えたり（A1）、活動の過程をデジタルカメラやビデオで撮影し、その映像を児童の振り返りに活用したり、評価を行う際の資料にしたりする（A1, C1, C2）などが考えられる。

児童のICTの活用は、造形遊びをする活動において造形的な活動ができそうな場所を探すときに、候補の場所をデジタルカメラやタブレット型の学習者用コ

ンピュータで撮影し、グループで相談する際の資料とする（B4, C1, C2）、作品や自分たちの活動をデジタルカメラやタブレット型の学習者用コンピュータで撮影することで、更に新たな発想や構想をすることのきっかけにしたりする（B4）ことなどが考えられる。絵や立体、工作に表す活動において、デジタルカメラやタブレット型の学習者用コンピュータでコマ撮りした画像をコンピュータで編集し、アニメーションをつくる（B3, B4, C1, C2, C3）ことなども考えられる。また、活動の過程や作品の写真を記録・再生したり、まとめたりしながら活動を振り返る（B1, B4, C1, C2）ことなども考えられる。

②作品などからそのよさや美しさを感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める場面

作品などからそのよさや美しさを感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める場面における教師のICTの活用は、あらかじめ大型提示装置や学習者用コンピュータなどに美術作品などの映像を取り込んでおき効果的に提示することが考えられる（A1）。また、感じたことや想像したことなどを造形的に表す場面と同じように、大型提示装置や学習者用コンピュータに、画像・動画などを拡大したり書き込みながら提示したりすることにより、提示内容を視覚的に分かりやすく伝えたり（A1）、学習の見通しをもつようにしたり（A1）、子供が興味や関心をもつような導入の資料をICT機器で作成し、効果的に提示したり（A1）、材料や用具の扱いについて指導する際に、どの子供からも細部が見えるように大型提示装置や学習者用コンピュータなどを用いて、方法や実演の映像をわかりやすく伝える（A1）、活動の過程をデジタルカメラやビデオで撮影し、その映像を児童の振り返りに活用したり、評価を行う際の資料にしたりする（A1, C1, C2）ことなどが考えられる。

児童のICTの活用は、インターネットなどを用いて美術作品についての情報収集をしたり（B2）、生活の中の造形をタブレット型の学習者用コンピュータなどで撮影し、話し合う際の資料としたり（C1, C2）、活動の過程や作品の写真を記録・再生したり、まとめたりしながら活動を振り返る（B1, C1, C2）ことなども考えられる。

（8）家庭

家庭科の授業においては、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、日常生活に必要な知識及び技能を身に付けるとともに、それらを活用して、身近な生活の課題を解決したり、家庭や地域で実践したりできるようにすることを目指している。そのため、生活の課題発見、解決方法の検討と計画、課題解決に向けた実践活動、実践活動の評価・改善という一連の学習過程においてICTを活用することにより、子供がより具体的なイメージをもって課題を設定し、見通しをもって主体的に学習を進めたり、互いの考えを共有して思考を深めたり、振り返って新たな課題を見付けたりする活動を充実することが重要である。

具体的には、家庭科の特質を踏まえ、次の五つの場面におけるICTの効果的な活

用を示す。

①生活を見つめ、課題を設定し、学習の見通しをもつ場面

題材の導入で、生活場面の動画を用いることにより、「何が課題なのか」を見付けたり、「なぜそのようにするのか」について考えたりして、学習への興味・関心を高め、意欲的に取り組むことができる。例えば、整理・整頓の前後の写真を2画面で投影したり、ほこりが舞い上がる様子を見せたりすることにより(A1)、整理・整頓や清掃の必要性を実感することができる。

②知識及び技能を習得し、解決方法を検討する場面

拡大・動画等の機能を活用することにより、学習内容の理解を図ることができる(A1)。例えば、調理や製作の示範で実物投影機や動画資料を用いることにより、教師の細かな手の動きが拡大され、児童は、そのポイントを明確につかむことができる。

また、生活経験が不足している児童には、より具体的なイメージをもたせることが重要であり、例えば、玉結びの仕方を、タブレット型の学習者用コンピュータ等を用いて動画で確認し、自分の玉結びと比べてどこが違うのかを考え、何度も確認しながら練習し、技能の習得を図ることができる(B1)。「ミシンの上糸や下糸のかけ方」「包丁の扱い方や材料の切り方」などの示範や、「手洗いの仕方」「なみ縫いや返し縫いの縫い方」における手の使い方・動かし方などについても動画を用いることにより同様の効果が期待でき、家庭学習に活用することもできる(B5)。

さらに、実験、実習等で活用することにより、実感を伴った理解を深めることができる。例えば、「衣服の快適な着方」や「季節の変化に合わせた住まい方」では、タブレット型の学習者用コンピュータにサーモカメラを接続して撮影することで、暑い、暖かい、寒い、涼しいという体感的なものを可視化し、比較実験などを通して科学的に理解することができ、解決方法の検討につながる(B3)。観察、実験、実習等の結果を図表やグラフ、写真などを用いてまとめ、発表することにより、考えを共有することができる(C1)。

③解決の見通しをもち、計画を立てる場面

調理や製作、献立作成など、児童が各自の課題に取り組む際、デジタル教材等を活用することが考えられる。例えば、作りたい袋を考え、作り方の情報をインターネットで収集したり、動画でゆで野菜サラダのイメージを膨らませ、調理計画を立てたり(B2)、献立作成ソフトウェアを活用して一食分の献立の栄養バランスを検討したりすることが考えられる(B3)。また、教師がそれらをタブレット型の学習者用コンピュータで撮影し、大型提示装置に映して共有し、自分の計画や献立を見直すことが考えられる。

④調理・製作等の実践活動を行う場面

調理や製作の過程で、例えば、「切り方」「縫い方」の動画を活用することにより、一人一人の理解やつまずきの状況に応じた学びを進めることができ、子供の知識・技能の定着につながる。また、一人一人が異なる物を製作したり、調理したりする場合、子供の技能や進度に応じた学習を進める上で有効である（B1）。

さらに、実践活動においては、注目したいプロセスや完成した作品・料理などを動画や写真として撮影し、それを振り返りに活用したり、作品集やレシピ集の資料としたりすることが考えられる（C1, C3）。

⑤実践活動を振り返り、評価・改善する場面

タブレット型の学習者用コンピュータを用いて児童同士がペアで友達の調理の様子や包丁の使い方を撮影し合い、自らの調理について振り返り、次の課題を見付けたり、繰り返し再現して適切な技能を身に付けたりすることができる。また、友達の調理の工夫を大画面で共有し、自分の調理に生かすことができる。さらに、なぜ、そのように評価したのかを、相互に評価する際の根拠としても活用することが考えられる（C1）。

なお、改善策を家庭や地域で実践する場合、例えば、朝食の献立や調理の発表、夏休みの家庭の仕事実践の報告会などにおいても写真等を提示機器等で映して互いの工夫点を学び合うことが考えられる（C1, B3）。

（9）体育

体育科の授業においては、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指している。体育科におけるICTの活用については、教科及び領域の特性として、運動場や体育館等で手軽に用いることができること、操作等に時間を要しないこと、短時間で繰り返し活用できること等に留意することが重要である。

具体的には、体育科の特質を踏まえ、次の7つの場面におけるICTの効果的な活用を示す。

①自分の動きを確かめる場面

自分の動きを写真や動画で撮影し再生することにより、技能面における自己の課題を見付けたり、課題解決の仕方を選んだりする際の資料となる。撮影と再生を繰り返すことにより、技能の向上の程度を具体的に捉えることが期待できる（B1）。器械運動系や陸上運動系などは、動きの局面をスローや静止画で繰り返し振り返ることが学習にとって効果的なため、領域の特性に留意した活用が期待できる。

②仲間の動きの画像をもとにアドバイスをする場面

仲間同士の見合いや教え合いをもとに、対話的な学びの充実を図る観点から、デジタルカメラやタブレット型の学習者用コンピュータによる撮影は、その場で

画像を示しながら動き等を指摘できるため、効果的な活用が期待できる（C1）。

③グループの動きが撮影された画像をもとに、思考し判断し表現する場面

ボール運動系のゲームや表現運動系の発表などを撮影すると、集団で活動した後、個の動きや仲間との連携等を画像で振り返ることができるため、仲間の動きを指摘し合ったり、新たな動き方を相談し合ったりするための資料となり、効果的な活用が期待できる（C1）。

④模範となる動きを画像で確かめ、技能のさらなる習得に生かす場面

教師による示範がなくても、模範となる動きのポイント等を画像資料として示すことは、一連の動きを繰り返し見たり、動きの局面を静止して確かめたりすることができるため、学習への効果が期待できる（A1）。

⑤画像の蓄積により、学習の成果を確認したり評価の資料としたりする場面

学習中に児童や教師が撮影した画像等は、次時の学習課題を設定するための資料となることが期待できる（B3）。また、学習の進行に応じて時系列に画像を整理し、子供の学びの過程を振り返ることにより、多角的な評価や指導改善のための資料となることも期待できる。

⑥アンケート機能を活用し、他者の多様な考えを共有し、思考し判断し表現する場面

不安や悩みへの対処や病気の予防などにおいて、友達の多様な考えを瞬時に確認できることから、活発な対話が促され、深い学びへとつながることが期待できる（C2）。

⑦自分の活動量等のデータを客観的に評価する場面

運動、食事、休養及び睡眠などの学習において、歩数や心拍数など運動のデータを早く正確に確認できるため、そのデータを活用した活発な対話が促されることから、自己の生活を振り返る際に効果的な活用が期待できる（B2, C1）。

（10）外国語・外国語活動

小学校外国語活動及び外国語科の授業では、「英語を使ってコミュニケーションを図る」という体験を数多くさせたい。その際、ICTの活用は、児童がもつ「英語では何と言えばいいのか」「どのように伝えたらいいのか」といった疑問を視覚的、聴覚的に理解することに資する。また、「やってみたい」「やってみよう」といった学習の動機を高める効果も期待できるものである。

授業においては、例えば、デジタル教材等の活用が有効であると考えられる。デジタル教材等は、「ゆっくりはつきりと話される」英語の音声を繰り返し聞くことができることに加えて、音声とともに絵や映像等が付されているため、英語に初めて触れる段階である児童にとって、その理解の助けとなる。（A1, B1）

デジタル教材等を活用する際は、授業がデジタル教材等でできる活動のみに終始することがないようにする必要がある。例えば、「ある男の子が好きな色や食べ物、スポーツについて話す」場面を聞いて、その男の子の話した情報に適する内容を選ぶといった活動がデジタル教材に収録されている時には、活動に入る前に、教師がクラスの児童の好きな色や食べ物、スポーツについて話したりやり取りしたりする中で、これから視聴する内容と自分自身の事柄を結び付けて考える場としたり、“I like ～.”などの表現に触れ、色や食べ物、スポーツの語彙に触れる場としたりする工夫が必要不可欠である。また、活動後に、“How about you?” “Do you like ～?”などと、自分のことについて英語でやり取りする場を設定することで、児童が自分のことを英語で伝える場面を新たに設定することができる。

このように、デジタル教材等で行う活動の「前」と「後」の活動こそが、コミュニケーションの場面であることを意識した上で、デジタル教材等を活用する必要がある。以下では、具体的な授業の場面を想定し、ICTの効果的な活用を示す。

①児童がコミュニケーションの目的や、場面、状況（学習のめあて）を理解する場面

言語活動を設定する際には、その活動の目的や、場面、状況が、児童にとって明確であり、かつ、その活動に取り組む必然性があることが大切である。ネイティブ・スピーカーなどを相手にコミュニケーションをする活動は、それ自体に児童が英語を使う必然性があるが、多くの学校ですべての授業にネイティブ・スピーカーを確保できるわけではない。そこで、事前にネイティブ・スピーカーが、児童に情報や考えを求める動画を録画しておくことにより、言語活動の設定が可能である。例えば、「家族が来日する。父は〇〇が好きで、母は□□が好きだ。どこに行くといいかみんなに教えてほしい。」といったビデオレターを作成すれば、児童は、自分たちの背景知識を生かし、ネイティブ・スピーカーのために伝える内容を考えることができる。また、理解に応じて繰り返し再生して聞かせることも可能である。(A1, B1) なお、ICTの活用の大きな利点である「リアルタイムに情報をやり取りできる」というポイントにより重点するのであれば、ビデオレターという手段をテレビ電話やテレビ会議システムの利用に置き換えると、より鮮度が高く、現実的な学習の場を児童に提供することができる (A1, C4)。

②学習のモデルを確認し、自分の発表に生かす場面

「聞くこと」「話すこと [やり取り]」「話すこと [発表]」などの言語活動においては、教師がそのモデルを実際に示すことも可能だが、音声や動画でモデルを示すことにより、児童は、発音や表現を体感的に理解することができる (A1, B3)。

外国語科における「読むこと」「書くこと」の言語活動においては、児童が視覚的に理解できるような配慮が特に必要となるため、ICTとの親和性が高い。例えば、英語を「書くこと」においては、「語順を意識しながら音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や表現を書き写す」ことや、「自分のことや簡単な事柄につい

て、例文を参考に、音声で十分に慣れ親しんだ語句や表現を用いて書く」こととなる。実際に児童が書いた作品を見ると、語順を意識する際のもととなる「単語のかたまりや語と語の区切りに注意して適切なスペースを置く」ことができていないことも多い。英語で書かれた例文をスクリーンや大型モニター、書き込み機能を持つ大型提示装置等に拡大、投影することで、児童はスペースを置き、語順を視覚的に意識することができる（A1、B3）。

このように、外国語学習、特に、小学校という英語に初めて触れる段階である場合、ICTの活用は非常に有効である。ただし、ICTを活用することが目的そのものになったり、準備に必要以上の時間や労力を費やすことになったりすることがないように配慮する必要がある。言語活動を通してどのようなコミュニケーションの資質・能力を育成するのを見据え、ICTの利点を生かした適切な活用を行うことが大切である。

（11）特別の教科である道徳

道徳科の授業においては、よりよく生きるための基盤となる道徳性（道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度）を養うために、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習が求められる。特に、子供が問題意識をもって授業に臨み、一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させ、ねらいとする道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めることが重要であり、そのために教師は学習指導過程や指導方法を工夫していく。このような子供の学習活動を支援する手段の一つとして、ICTを効果的に活用することが考えられる。

道徳科の学習指導過程には、特に決められた形式はないが、一般的には、導入、展開、終末の各段階を設定することが広く行われている。そこで、道徳科の特質を踏まえ、次の三つの段階におけるICTの効果的な活用を示す。

①導入における動機付けを図る場面

導入は、主題に対する子供の興味や関心を高め、ねらいの根底にある道徳的価値の理解を基に自己を見つめる動機付けを図る段階であると言われる。具体的には、本時の主題に関わる問題意識をもたせる導入、教材の内容に興味や関心をもちさせる導入などが考えられる。そこで、例えば、児童にとって身近な生活の様子を大型提示装置に映像で提示したり（A1）、アンケート機能を活用して自動的にグラフとしてまとめられた結果を提示したり（B2）すると、本時の道徳科の学習の問題を自分の問題として受け止め、常に自分自身との関わりで考えることができやすくなる。

②展開における自己を見つめる場面

展開は、ねらいを達成するための中心となる段階であり、中心的な教材によって、児童一人一人が、ねらいの根底にある道徳的価値の理解を基に自己を見つ

める段階であると言われる。道徳科の授業では、教科用図書の読み物教材等を活用して授業を行うことが多い。教材に描かれている道徳的価値に対する児童一人一人の感じ方や考え方を生かしたり、児童が物事を多面的・多角的に考えたり、自分との関わりで道徳的価値を理解したりして、自己を見つめるなどの学習が深まるようにする。そのためにも、道徳科の場合には、読み物教材の文章を正確に読み取ること以上に、その場面の状況をつかむことが重要になる。そこで、教材を提示する工夫として、読み物教材の場合は教師による読み聞かせが一般的に行われているが、その際、ICTを活用して、教材の場面の絵や写真を大きな画面に映し出しながら紙芝居の形で提示したり（A1）、音声や音楽の効果を生かしたり（A1）する工夫などが考えられる。また、ビデオなどの映像も、提示する（A1）内容を事前に吟味した上で生かすことによって効果が高められる。これらの工夫は、発達障害等のある児童や海外から帰国した児童、日本語習得に困難のある子供等の学習上の困難さへの配慮としても大いに役立つことである。

さらに、授業でねらいとする道徳的価値の意義について深く考えていく際には、話し合い活動を行うことも有効である。各グループで出された考えを学習者用コンピュータに書き込み、転送したものを大型提示装置等に提示して共有し

（C1）、全体で意見交流をすることによって、より一層思考を深めることができる（C2）。

③終末における今後の発展につなぐ場面

終末は、ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり、道徳的価値を実現することのよさや難しさなどを確認したりして、今後の発展につなぐ段階であると言われる。学習を通して考えたことや新たに分かったことを確かめたり、学んだことを更に深く心にとどめたり、これからへの思いや課題について考えたりする学習活動が考えられる。つまり、展開の段階で読み物教材等を活用して学んだことがその読み物等の世界で止まらず、児童の生活に生かせるようにすることが大切である。例えば、児童の生活の様子を映像や写真で提示して振り返られるようにするためにICTの活用も効果を発揮する（B3）。また、遠隔教育システムを活用し、実際に授業に来ることができない地域の人等に授業参加してもらい、メッセージ等をもらうことで（C4）、学んだ道徳的価値を実践に生かそうとする意欲を高めることにもつながると考えられる。社会の情報化が進展する中、児童は、学年が上がるにつれて、次第に情報機器を日常的に用いる環境の中に入ってくることから、子供の実態に応じた対応が学校教育の中で求められる。これらは、学校の教育活動全体で取り組むべきものであるが、道徳科においても同様に、情報モラルに関する指導を充実する必要がある。情報モラルに関する指導について、道徳科では、その特質を生かした指導の中での配慮が求められる。指導に際しては、情報モラルに関わる題材を生かして話し合いを深めたり、コンピュータによる疑似体験を授業の一部に取り入れたりする（B3）など、ICTを活用した多用な工夫が考えられる。具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと顔を合わせての会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響

について考えるなど、インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした、親切や思いやり、礼儀に関する指導が考えられる。また、インターネット上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材とした、規則の尊重に関わる授業を進めることも考えられる。しかし、道徳科では、道徳的価値の理解を基に自己を見つめる時間である特質を踏まえることが大切であり、単に情報機器の使い方やインターネットの操作、危機回避の方法等に主眼を置くのではないことに留意する必要がある。

(12) 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間においては、「課題の設定」、「情報の収集」、「整理・分析」、「まとめ・表現」という探究のプロセスを繰り返しながら探究的な学習を発展させていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究的な学習がより充実するとともに、児童にとって必然性のある探究的な学習の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。

学習指導要領には「探究的な学習の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信などの学習活動が行われるよう工夫すること。その際、コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること。」と示されており、以下にその具体や留意点をあげる。

①情報を収集する場面

自らの課題の解決のためには、必要な情報を収集することが欠かせない。

児童は、自分が見たこと、人から聞いたこと、図書で調べたことなどに加え、インターネット等を介して必要な情報を集めていくことが考えられる

(B2)。また、調査活動においては、ワークシートなど手書きの記録と併せてデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、タブレット型の学習者用コンピュータやICレコーダーなどを用いて、情報をデジタル化して記録していくことが考えられる(B2)。

その際、目的や場面に応じて活用する情報機器をどのように使い分けるのかというような適切な選択・判断についても、実際の探究的な学習を通して習得するようにしたい。また、インターネットからの情報を丸写しすれば学習活動を終えた気になってしまうことのないよう、実際に相手を訪問し、見学や体験をしたりインタビューをしたりするなど、従来から学校教育においてなされてきた直接体験を重視した方法による情報の収集を積極的に取り入れることが大切であることは言うまでもない。

②情報を整理する場面

収集した情報の整理は、入手した情報の重要性や信頼性を吟味した上で、比

較・分類したり、複数のものを関連付けたり組み合わせたりして、新しい情報を創り出すようにしていく（B3）ことが大切である。このときICTの強みを生かすようにしたい。

例えば、児童間の情報共有や協働的な学習を促すためにも、複数の児童が同じ画面を見ながらそれぞれのアイデアを記入することができるようなツールや他の児童の考えにコメントを付けられるような機能を活用することが考えられる（C2, C3）。

③情報を発信する場面

情報の発信は、発信した情報に対する返信や反応が得られるように工夫することが望ましい。このとき、ICTを活用することで、地域の人々、他の学校の児童たちから、自分の発信した情報に対する感想やアドバイスが返り（C4）、それを基にして改善したり発展させたりするサイクルをつくることが期待できる。また、このようなサイクルを進めることによって、目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おうとする、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。

例えば、異なる学校を、直接的な交流やICTを活用した遠隔交流などにより結んで行う協働的な学習は、共に学習活動を進めるという意識や高め合う意識を生んで学習意欲を向上させたり、自分たちだけでは調べられない相手の地域の情報を得たりするという利点がある。具体的には、自分たちの住んでいる地域について調べたことについて、他の地域の学校の児童と相互に紹介し合うことにより、様々な気づきを得るということが考えられる。

なお、ICTを探究的な学習において活用する場合、児童の発達段階や学習過程に応じて、情報手段の基本的な操作スキルを習得することが望まれるが、その際、これらの基本的な操作スキルの習得に当たっては、探究的な学習の過程における実際の情報の収集・整理・発信などの場面を通して習得できるようにする。自分にとって必然性のある探究的な学習の文脈において情報手段を活用する機会を設けることにより、必要感に迫られた学習となり、他の学習活動や現実社会における探究的な学習においても活用され、主体的な情報手段の活用が促されることが期待される。

（13）特別活動

児童が自主的、実践的に取り組む集団活動である特別活動は、教師が指導のねらいに即してICTを効果的に活用するだけでなく、児童自身が適切にICTを活用することで主体的・対話的で深い学びの実現につなげることができる。

例えば、学級活動において、児童の実態や発達の段階に即して、ICTを活用し、映像資料などの情報や資料を授業の導入段階で効果的に提示することにより、自己の生活上の課題に気づき、基本的な生活習慣を形成することが大切であることを理解できるようにする。

また、児童が自らICTを活用して情報を収集・整理することで、置かれている状況

を理解したり、話し合いに生かしたりして、よりよい意思決定につなげることも考えられる。

特別活動における各活動・学校行事におけるICTの活用例として、次のようなことがあげられる。

①学級活動における指導場面

- ・学級活動(1)「学級や学校における生活づくりへの参画」において、年度当初に学級会オリエンテーションを行う際に、学級会を行う意義や話し合いの進め方などについて、パワーポイントの資料を提示して説明したり(A1)、実際の学級会の様子を撮影した映像を投影して確認したり(A1)して、共通理解を図り実践意欲を高める。
- ・学級活動(1)「学級や学校における生活づくりへの参画」において、一人一人がタブレット型の学習者用コンピュータに意見を書き込み、大型提示装置を活用して学級全員の意見を可視化したり(A1)、内容ごとに操作化しながら意見の分類・整理やまとめをしたりしながら(C1, C2)、合意形成が図れるようにする。
- ・学級活動(2)「日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」や(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」における授業の導入段階で、事前のアンケート結果を図や表にまとめて大型提示装置で示したり(A1)、ビデオなどの映像資料を活用したりして、本時の課題についての問題意識を高める。
- ・学級活動(2)「日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」や(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」の授業の展開部分において、グループで話し合った解決方法をタブレット型の学習者用コンピュータに書き込んで(C2)、大型提示装置を活用して発表し合い(C1)、学級全体で共有化したり、話し合ったりして、よりよい意思決定につなげることができるようにする。
- ・学級活動(2)「日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」における「情報モラル」の題材において、映像資料を視聴したり(A1)、グループでSNS上のやり取りのロールプレイを行ったりして(C2)、児童の意識を高め、題材を自分ごととして捉えられるようにすることでよりよい意思決定につなげ、日常生活においても気を付けて生活することができるようにする。
- ・学級活動の実践や学校行事の様子を動画や写真などで記録し、学級の歩みとして教室内に掲示したり、活動の振り返りを行う際に活用したりする(C1)。

②児童会活動における指導場面

- ・インターネットを活用して、他校とテレビ会議を行ったり、プレゼンテーションソフト等を活用して互いの学校の児童会活動の様子を紹介し合ったりして、自発的、自治的な活動の充実につなげる(B4, C1, C3, C4)。

③クラブ活動における指導場面

- ・タブレット型の学習者用コンピュータ等を使って児童が自分たちのクラブ活動の様子を撮影し、プレゼンテーションソフトを活用して発表資料にまとめ(B4,

C3)、クラブ発表会やクラブ活動のオリエンテーションの際に紹介する(C1)。

④学校行事における指導場面

- ・学校行事の事前指導として、パワーポイント資料にその学校行事の意義や活動内容等をまとめて示したり、実際の活動の様子の映像を視聴したりすることで、児童の活動意欲を高め、活動内容やその意義についての理解を深める(A1)。
- ・児童が遠足や集団宿泊活動の振り返りを写真やプレゼンテーションソフトを活用してまとめ、発表し合う(C1, C2, C3)。

2. 中学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実

(1) 国語

情報化社会の進展を見据え、国語科の学習においても、情報収集や情報発信の手段として、インターネットや電子辞書等の活用、コンピュータによる発表資料の作成や大型提示装置による提示など、コンピュータや情報通信ネットワークを活用する機会を設けることが一層重要になっている。[思考力、判断力、表現力等]の「A 話すこと・聞くこと」、「B 書くこと」、「C 読むこと」の各領域に示した学習過程における国語科の指導において、ICTの効果的な活用方法や活用場面等を積極的に考え、実践していくことが大切である。各学習過程においてICTを活用することにより、生徒が言語活動を通して、主体的に情報と関わりながら学習を進めたり、情報を分かりやすく発信・伝達して互いの考えを共有し深めたり、学んだことを蓄積し活用したりすることで、国語科が目指す資質・能力を確実に育成することが重要である。

具体的には、以下の場面に分けてICTの効果的な活用を示す。

なお、いずれの場面においても、学習内容に対する生徒の理解を一層促すため、生徒の学習の状況に応じて、教師が大型提示装置、実物投影機などを活用して、教科書や図書資料などの挿絵や写真を拡大提示したり、デジタル教科書や映像資料を示したり、書写等において書き方を示しながら分かりやすく説明したりすることは、引き続き重要である(A1)。

①情報を収集して整理する場面

「A 話すこと・聞くこと」、「B 書くこと」領域における「情報の収集」、「内容の検討」、「C 読むこと」領域における「精査・解釈」の学習過程などにおいて、インターネットを活用して情報を得たり、得た情報に記号や番号等を付してソートし整理したりすることが考えられる(B2)。集めた情報をフォルダ等に保存し、必要に応じて皆で確認しながら学習を進めることなども考えられる(B2, B3, C2)。また、古典に関する学習などの際に、デジタル教科書を活用し、生徒が自分の学習の状況に合わせて内容の理解に役立てることも有効である(B1)。

②情報を活用して自分の考えを形成する場面

「A 話すこと・聞くこと」、「B 書くこと」領域における「内容の検討」、「構成の検討」、「考えの形成」、「C 読むこと」領域における「精査・解釈」、「考

えの形成」の学習過程などにおいて、学習課題の解決のために、画面上で、付箋に書き出した情報を分類したり、スライドを並べ替えて話や文章の構成を考えたりすることが考えられる（B1, B3）。また、各自の目的に合わせて、収集、整理した情報（引用したり参考にしたりした文献や資料）を、表計算ソフトなどを活用してデータベース化することも考えられる（B2, B3）。

③考えたことを表現する場面

「A 話すこと・聞くこと」領域における「表現」，「共有」の学習過程などにおいて、プレゼンテーションソフトを活用して発表資料を作成すること，デジタルカメラやタブレット型の学習者用コンピュータ等を活用し，互いのスピーチの様子を録画・再生して自分の話し方を確認したり助言し合ったりすることは引き続き有効である（B3, C1）。また，各領域における「共有」の学習過程などにおいて，プレゼンテーションソフトを活用して自分の考えを聞き手に分かりやすく説明することなども有効である（B3, C1）。

ICTは，文章作成に係る試行錯誤が容易なため，「B 書くこと」領域における「記述」や「推敲」の学習過程において，ワープロソフトを使って，添削，校閲等の機能で推敲の跡を残しながら文章を書き進めたり，学習の軌跡としてスクリーンショットの画像を保存したりすることが考えられる（B1, B3, B4）。ワープロソフトの辞書機能を使って適切な語句を選んだり，コメント機能を使って互いに助言のコメントを付したりなど，様々な工夫が考えられる（B1, B3, C2, C3）。

また，第2学年の「B 書くこと」の言語活動例「イ 社会生活に必要な手紙や電子メールを書くなど，伝えたいことを相手や媒体を考慮して書く活動。」を踏まえ，実際に電子メールを作成したり，作成した電子メールを送受信したりすることを通して，友達同士のみならず，学校外の人と交流するなどの工夫も有効である（B1, B3, C4）。

④学習の内容を蓄積したり参照したりする場合

各領域の学習過程における最後に，学習した内容を個人のフォルダに蓄積することが考えられる。蓄積した内容は，以降の学習における様々な学習過程において，生徒自身の必要に応じて適宜参照することで，当該の学習を主体的かつ有効に進めることが可能となる（B1, B3）。また，家庭学習での活用も考えられる（B5）。

（2）社会

ICT活用等に関わっては，平成20告示の学習指導要領上では，その「内容の取扱い」に「資料等の活用と作業的，体験的な学習」としてその配慮事項が示されていたが，今回の平成29年改訂では，「資料等の活用」が「作業的，体験的な学習」とは別の，単独の配慮事項として示されることとなった。また，そこでの記述は従前のものよりも具体化の度を高めており，情報活用能力の育成やICT機器の活用を図る学習活動が，今後の中学校社会科の学習において，より一層の充実が求められることとなっ

た。

さらに、今回、小学校社会科や高等学校地理歴史科・公民科の学習指導要領解説において、「社会的事象等について調べまとめる技能」と題する共通の参考資料が加わったことにも留意する必要がある。そこには学習指導要領上に示された「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段」活用の具体像が示されており、「コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して、目的に応じて様々な情報を集める」とか、「情報機器を用いて、デジタル化した情報を統合したり、編集したりしてまとめる」といったICT活用を明記した記載とともに、「数値情報をグラフに転換する」といったICT活用を視野に入れた記載や、「表などの数値で示された情報を地図等に変換する」といったICT活用を前提にした記載が示されている。

よって、ここではこの参考資料に示された情報を収集し、読み取り、まとめる技能（活動）に即して学習場面を設定することとし、地理的分野の学習活動を事例にICTの活用例を示すこととする。

①情報を収集する場面（手段を考えて課題解決に必要な社会的事象等に関する情報を収集する場面）

例えば、現地の様子などを直接観察するなどして情報を収集したり、現地の行政機関などから聞き取りをするなどして情報を収集したりすること（B2）、図書館などにある、地図や統計、写真などの文献資料、実物資料を通して情報を収集したり、情報通信ネットワークなどにあるデジタル化された資料を通して情報を収集したりすること（B2）、統計の出典、作成者などの事実関係に留意して情報を収集したり、主題図の作成意図、作成過程などの作成背景に留意して情報を収集したりすること（B2）などが考えられる。

②情報を読み取る場面（収集した情報を社会的事象の地理的な見方・考え方に沿って読み取る場面）

例えば、位置や分布などの広がりから全体の傾向性を踏まえて情報を読み取ったり、移動や変化などの動向から全体の傾向性を踏まえて情報を読み取ったりすること（B2）、地図から目的に応じた情報を選んで読み取ったり、諸統計から信頼できる情報を選んで読み取ったりすること（B2）、同一地域の異なる情報を比較、関連付けて読み取ったり、異なる地域の共通する情報を比較、関連付けて読み取ったりすること（B2）、地図の図法など資料の用途に留意して情報を読み取ったり、統計の単位、絶対値（相対値）など資料のきまりに留意して情報を読み取ったりすること（B2）などが考えられる。

③情報をまとめる場面（読み取った情報を課題解決に向けてまとめる場面）

例えば、聞き取りの結果などを正確に記録にまとめたり、収集した統計を汎用性のある表に加工してまとめたりすること（B4）、データをその性格によって分類してまとめたり、データをその利用の可否によって取捨選択してまとめたりすること（B4）、文書などの情報を地図化、グラフ化して概観できるようまとめた

り、地図やグラフなどの情報を文章にして解釈、説明してまとめたりすること(B4)などが考えられる。

ここで紹介した留意点や活用例は、固定的に捉えることなく、社会科各分野の特性に応じて工夫する必要がある。すなわち、生徒が接する事象や課題は常に様々な側面をもつ以上、このような事例での学習経験を生かし、適宜適切にICTを活用できる力を涵養する必要がある。例えば、「地理的分野」で培われた地図活用を中心とする技能は、「歴史的分野」の学習で行う地域調査においても有効に働くであろうし、適切な主題図を選択するための試行錯誤は、「公民的分野」の学習で取り扱う諸資料を吟味する際にも生かされることが期待される。

(3) 数学

数学科の授業においては、数学的な見方・考え方を働かせた数学的活動を通して、数量や図形などについての基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、これらを活用して問題を解決するために必要な数学的な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、数学のよさを知り、数学と実社会との関連についての理解を深め、数学を主体的に生活や学習に生かそうとしたり、問題解決の過程を評価・改善しようとするなど、数学的に考える資質・能力を育成することを目指している。そのため、生徒が事象を数理的に捉え、数学の問題を見だし、問題を自立的、協働的に解決し、学習の過程を振り返り、概念を形成するなどの学習活動が充実されるようにすることが大切であり、その際、ICTを活用することで、より効果的な場面を設定することができると考えられる。

具体的には、数学科の特質を踏まえ、次の五つの場面におけるICTの効果的な活用例を示す。

①観察や操作、実験などを通して、問題を見いだす場面

数量や図形に関して新たな性質を発見するためには、観察や操作、実験などの活動によって常に成り立ちそうなことを帰納的に調べることが大切である。例えば、第2学年の領域「B 図形」では、図形の性質を発見する場面において、ある条件を満たしながら図形の形を変え、図形を動的に観察する。その際、ICTを活用することが効果的であると考えられる。下の図のように、平行四辺形ABCDの辺ABの中点をMとし、辺DAを延長した直線と直線CMとの交点をEとする。この条件が当てはまるように平行四辺形を、ディスプレイ上でいろいろな形に変形して観察することにより、形は変わっても $AE=BC$ という関係は変わらないことに気付くなど、その中に含まれる図形の性質を見付け、問題を設定することができる(B3)。与えられた条件を変えずに頭の中で図形の形を変えていくことは生徒にとって難しいことであり、同じ条件の下で様々な図をかくことは時間のかかることである。ICTを積極的に活用し、図形の形を変えながら観察する機会を設け、形が変わっても常に成り立ちそうな性質を見いだす経験を積むことは大切である。




図 4-5 ディスプレイ上で条件を満たす平行四辺形を動的に観察するイメージ

②問題を解決するために必要なデータを収集する場面

統計を活用して問題解決するためには、問題を解決するために必要なデータを収集して分析することが大切である。第3学年の領域「D データの活用」では、様々な統計データを集めて考察する際、参考書や事典類ばかりでなく、情報通信ネットワークで検索することが有効であると考えられる(B2)。また、第2学年の領域「C 関数」では、関数電卓等に距離センサーを取り付けて動的な事象に対するデータの収集(B2)に利用したり、あるいは地震の発生時刻とある場所に揺れが到達するまでの時間の関係について調べる際に利用したりするなど日常生活や社会に関わる問題解決においても効果的な活用が考えられる(B2)。

③数、式、図、表、グラフなどを作成して処理する場面

基礎的な計算力や図、表、グラフなどを作成する技能を身に付けることは必要なことであるが、ICTを活用することにより、学習効果を一層高めることができる。学年領域にかかわらず、既習の数学を活用して問題解決する際には、言葉や数、式、図、表、グラフなどを適切に用いて、数量や図形などに関する事実や手続き、思考の過程や判断の根拠などを的確に表現して共有する場面を設定することが重要である(C2)。その際、複雑な数値計算やグラフ作成をするために時間を多く費やすのではなく、ICTを積極的に活用し、考えたり説明したりする時間を確保することが望まれる。

④問題解決の過程を振り返り、評価・改善する場面

一つの問題について複数の生徒の解答を大型画面で映して、どのような表現がよいかを考えるなど自分の考えなどを広げたり深めたりする場面を設定することができる(C1)。また、1時間の授業の終わりにその授業を振り返って大切だと思ったことや疑問に感じたことなどをタブレット型の学習者用コンピュータに整理して記録し、一定の内容のまとまりごとに更に振り返ってどのような学習が必要かを考えることなど学びの深まりをつくりだす場面を設定することもできる。

⑤遠隔地との意見交流をする場面

電子メールや掲示板、動画通信などを用いて遠隔地にいる者の間で数学の問題

を出し合ったり、解き合ったりして相互に伝え合い、考えを共有するなど数学を楽しむことで数学を学ぶことに対する興味や関心を高める場面が考えられる(C4)。他校の生徒との交流を通して、仲間だけでは気付くことのできなかった新たなことを見いだしたりする機会が生まれ、多様なものの見方を身に付けることが可能となる。

(4) 理科

理科の学習においては、自然の事物・現象に直接触れ、観察、実験を行い、課題の把握、情報の収集、処理、一般化などを通して科学的に探究する力や態度を育て、理科で育成を目指す資質・能力を養うことが大切である。これらの活動を展開する中で、コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用することは、生徒の学習の場を広げたり学習の質を高めたりするための有効な方法である。

例えば、観察、実験のデータ処理の段階で必要に応じて、コンピュータなどを積極的に活用すれば、生徒の探究の目的に合わせたデータ処理や、グラフを作成したりそこから規則性を見いだしたりすることが容易となる。また、観察、実験の段階でビデオカメラとコンピュータを組み合わせることによって、観察、実験の結果を分析したり、より総合的に考察を深めたりすることができる。あるいは、各種のセンサを用いた計測を行い、通常では計測しにくい量や変化を数値化、あるいは視覚化して捉えることや、観測しにくい現象などをシミュレーションすることも可能である。さらに、情報通信ネットワークなどを活用し情報を得て探究を進めるような学習活動も有効である。生徒がコンピュータを利用して考えを表現したり交流したりすることや、各種のデジタル教材を用いて、コンピュータと大型提示装置を組み合わせ、画面を拡大して提示しながら授業を進めることも考えられる。

具体的には、理科の特質を踏まえ、次の四つの場面におけるICTの効果的な活用例を示す。

①事象を提示して問題を見いだす場面

第2分野「大地の成り立ちと変化」において、例えば、デジタルコンテンツを活用して、露頭やその周囲の様子、地震による地盤変化の様子、火山の噴火の様子などを拡大提示して、問題を見いだす場面を設定することなどが考えられる(A1)。

②検証計画を立案して実験を行い、その結果を分析、解釈する場面

第1分野「身近な物理現象」において、例えば、音の大きさと振幅の関係や音の高さと振動数の関係について問題を見だし、変化させる要因、変化させない要因を考えて実験を計画し、弦をはじく強さ、弦の長さや太さなどを変えて音を発生させ、音の大きさや高さを決める条件を見いだして理解させる。その際、コンピュータ、マイクなどを用いて、音を波形で表示させ、音の大小と振幅、音の高低と振動数が関連することを見いだして理解させることが考えられる(B3)。

また、第2分野「生物の体のつくりと働き」において、例えば、光合成に必要な物質や環境条件について検討し、実験の計画を立案させることが考えられる。さらに、計画した方法で実験を行わせ、結果を分析して解釈し、光合成と植物の体のつくりとの関係性を見いださせ、それらをレポートにまとめさせたり、発表させたりすることが考えられる。その際、学習者用コンピュータや大型提示装置等を用いて、個人の考えを整理して伝え合ったり（C1）、グループ内で複数の意見・考えを共有して協働で意見整理を行ったりすることなども考えられる（C2）。

③観察、実験の結果を分析、解釈して規則性を見いだす場面

第1分野「電流とその利用」において、例えば、電熱線などの金属線を入れた回路で、金属線に加える電圧と流れる電流の大きさを調べる実験を行い、測定値をグラフ化し、結果を分析して解釈し、電圧と電流が比例関係にあることを見いだすとともに、いろいろな電熱線の測定結果を基に、金属線には電気抵抗があることを理解させる。その際、生徒の探究の目的に合わせたデータを処理したり、グラフを作成したりして、そこから規則性を見いだすことが考えられる。また、観察、実験において動画やコンピュータを組み合わせることによって、それらの結果を分析したりして、より総合的に考察を深めたりすることが考えられる（B3）。

④探究の過程を振り返る場面

第1分野「化学変化とイオン」において、例えば、金属を電解質水溶液に入れる実験を行い、金属が水溶液に溶けたり水溶液中の金属イオンが金属として出てきたりすることなどを見だし、イオンのモデルと関連させて理解させることが考えられる。その上で、3種類程度の金属とその金属の塩の水溶液を用いてイオンへのなりやすさを比較する実験を計画し、見通しをもって観察、実験を行い、その結果をタブレット型の学習者用コンピュータに記録させることなどが考えられる（B2）。記録した動画や画像をグループで確認しながら、これまでの化学変化に関する学習の過程を踏まえて、イオンのモデルと関連付けて考えたり、得られた結果を表にまとめて分析したりして、金属のイオンへのなりやすさが異なることについて根拠を示して表現するとともに、探究の過程を振り返ることが考えられる。

（5）音楽

音楽科の授業においては、表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育成することを目指している。音楽科においては、これまでも視聴覚機器等が積極的に活用されてきた。これは、演奏が終了すると事実上、音響として存在しなくなる音や音楽を学習の対象とする教科の特性から考えれば必然であろう。「歌唱」や「器楽」で演奏した音楽を再現したり、「創作」で楽譜として表した音楽を実際の音で表したり、「鑑賞」で気になったところや聴き逃したところを聴き返したりする場面等で、視聴

覚機器等の活用が有効である。その際、生徒が様々な感覚を関連付けて音楽への理解を深めたり、主体的に学習に取り組んだりすることができるようにするなど、ICTの活用の目的を明確にして、効果的に活用できるよう指導を工夫することが重要である。これらのことを踏まえ、次の四つの場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

①音楽の特徴を捉え、学習の見通しをもつ場面

ICTの活用によって、聴覚のみでなく、複数の感覚を関連付けて音楽を捉えていくことができるようにすることなどが考えられる。例えば、コンピュータのソフトウェアなどを活用し、音楽を聴くことと楽譜を見ることを同時にできるようにしたり（A1）、自分の出した声の音高や声量をコンピュータ等の画面上の図形等の変化によって捉えられるようにしたり（B1）、また、主旋律を演奏する楽器の演奏場面が強調された映像を見ながら聴くことができるようにしたり（A1）することなどが考えられる。このような活用によって、「A表現」では、自分の音楽表現を客観的に捉えたり他者の音楽表現と比較しながらよりよい音楽表現について考えたり、また「B鑑賞」では、曲想と音楽の構造との関わりについて理解したりその音楽の特徴を捉えたりできるようになることが期待できる（B1, B3, C1）。

②知識や技能を得たり生かしたりしながら音楽表現を創意工夫する場面

「A表現」における歌唱分野や器楽分野においては、他者ととともに一つの音楽表現をつくり上げていく学習も多く、他者と考えを共有したり、互いが納得できるような考えを見いだしたりしていく必要がある。その際、ICTの活用によって、自分たちの音楽表現を聴き返したり、工夫の過程での音楽表現を聴き比べてその変化を捉えたりしながら、客観的な根拠を基に、音楽表現についての思いや意図をもったり、その思いや意図を共有したり、さらには、技能面の課題に気付いたりすることも期待できる（B1, B3, C1, C2）。創作分野においては、様々な音素材や、リズム、旋律などを組合せ、どのような音楽が生まれるのか、自分のイメージを生かした音楽に近づいているかなどを実際の音で確認しながら試し（B3）、自分のイメージを生かした音楽をつくる（B4）ことが考えられる。

③知識を得たり生かしたりしながら音楽のよさや美しさを見いだす場面

「B鑑賞」においては、ICTの活用によって、生徒が必要に応じて音楽を再生したり停止させたり、繰り返したりできるような環境をつくることが有効である。例えば、生徒が気になったところや聴き返したいところについて、各自が自分のペースで確認する過程（B1）や、理解したことや捉えた音楽の特徴を他者と共有したりより学習を深めたりする過程（B3, C1, C2）での活用が考えられる。

④生活や社会の中の音や音楽、音楽文化との関わりを豊かにしていく場面

ICTの活用によって、音楽科の学習で扱った作品や作曲者についてインターネ

ット上で検索し、音声動画サイト等を活用して複数の演奏を比較したり、事典などのWebページを閲覧してその音楽の背景について調べたりすること(B2, B3, B5)が容易になる。このことは、生徒が音や音楽、音楽文化と豊かに関わっていくことにつながる。また、インターネットを活用し、他国を含む他校の生徒と同時に一つの歌を共に歌ったり、自分の地域の音楽を紹介し合ったりしながら、音楽表現の共通性や固有性を理解したり、音楽の多様性について考えたりすることなども考えられる(B3, C4)。

(6) 美術

美術科の授業においては、表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成することを目指している。そのため、形や色彩などの造形の要素と豊かに関わり、主体的に描いたりつくったりする表現の幅広い活動を通して、発想や構想に関する資質・能力と技能に関する資質・能力を育成する学習活動や、自分の見方や感じ方を大切に、造形的なよさや美しさなどを感じ取り、表現の意図と工夫、美術の働きや美術文化などについて考えるなどして、見方や感じ方を深めるなどの鑑賞に関する資質・能力を育成する学習活動において、ICTを活用することが考えられる。その際、ICTを活用する学習活動と、実物を見たり、実際に対象に触れたりするなどして感覚で直接感じ取らせる学習活動とを、題材のねらいに応じて吟味し、効果的な指導を行うことで、生徒が見通しをもって主体的に学習を進めたり、互いの見方や感じ方、考え方を共有して思考を深めたり、振り返って新たな課題を見付けたりする活動を充実することが重要である。これらのことを踏まえ、次の三つの場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

①感じ取ったことや考えたこと、目的や機能などを基に発想や構想をする場面

「A表現」の学習場面では、学習効果を高めるために、視聴覚機器などを用いて表現方法を提示したり(A1)、生徒の制作の過程や作品をデジタルカメラなどで撮影して振り返りの学習に活用したり、作品の写真を大型提示装置に映し出して発表したりするなど(A1, C1, C2)のICTの活用が考えられる。

実際の表現の活動において、発想や構想をする学習場面では、ICT機器を用いることで、インターネットやデジタル教材を用いた情報収集などに活用したり(B2)、アイデアスケッチや編集などをタブレット型の学習者用コンピュータを用いて各自で試行錯誤したり、考えを深めたりする学習を行うことなどが考えられる(B3)。

②表現の可能性を広げ、創造的に表す場面

映像メディアによる表現は、今後も大きな発展性を秘めており、これらを活用することは表現の幅を広げ、様々な表現の可能性を引き出すために重要であり、美術の表現の可能性を広げるために、効果的に写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの積極的な活用を図ることが求められる。(B1, B4)

③美術作品や美術文化などの見方や感じ方を広げたり深めたりする場面

「B鑑賞」の学習場面では、実物と直接向かい合い、作品のもつよさや美しさについて実感を伴いながら捉えさせることが理想であるが、それができない場合は、大きさや材質感など実物に近い複製、作品の特徴がよく表されている印刷物などとともに、ビデオ、コンピュータなどの画像や映像などを使い、効果的に鑑賞指導を進めること（A1, B1）が必要である。鑑賞の学習における対話などによる言語活動では、ビデオ、コンピュータなどの画像や映像などを用いて自分の気付いたことや考えたことなどをお互いに言葉で説明し合う活動を通して、自分にはない新たな見方や感じ方に気づき、それぞれの見方や感じ方を広げたり深めたりすることなどが考えられる（B3, C1, C2）。また、鑑賞する作品や作者について、情報通信ネットワークを活用して国内外の作品や作者について調べたり、美術館、博物館等のWebページを閲覧したりするなどして、生徒の見方や感じ方を深められるような活用（B2）も考えられる。加えて、授業で引用した美術館等のWebページのアドレスを生徒に伝えることで、家庭においてそのWebページにアクセスして各自のペースで継続的な学習を行ったり（B5）、インターネットやテレビ会議を用いて、学校外の美術の専門家から学んだり意見交換したりすることや、他校の生徒たちや地域の人々と交流し、異なる考えやそれぞれの国や地域の美術文化にリアルタイムに触れることにより、多様な見方や感じ方を身に付けたりすることも考えられる（C4）。

（7）保健体育

保健体育科の授業においては、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指している。保健体育科におけるICTの活用については、教科及び領域の特性として、運動場や体育館等で手軽に用いることができること、操作等に時間を要しないこと、短時間で繰り返し活用できること等に留意することが重要である。

具体的には、保健体育科の特質を踏まえ、次の7つの場面におけるICTの効果的な活用を示す。

①生徒の学習に対する興味・関心を高める場面

各領域における「運動の特性や成り立ち」や「技術（技）の名称や行い方」などについて、映像等を活用して学習することにより、知識や技能などに関する理解が一層深まることが期待できる（A1）。

また、上級者等の模範となる動きを映像等で確認することにより、これから学習する内容に対する興味・関心を高めることが期待できる（A1）。

②生徒一人一人が課題を明確に把握する場面

自己の動きをデジタルカメラやタブレット型の学習者用コンピュータにより撮影し、その場で映像を確認することで、技能における自己の課題を明確に把握

するとともに、課題を解決する方法を思考、判断し、選択する際の参考とすることが期待できる（B1）。

例えば、器械運動や陸上競技などにおいては、動きの局面をスロー再生や静止面で繰り返し確認することで、自己の課題解決に取り組む方向性や課題解決に向けた進捗状況を確認することが期待できる。

③動きを撮影した画像を基に、グループでの話し合いを活性化させる場面

球技のゲームや武道の試合、ダンスの発表などを撮影し、グループでの活動後、個人の動きや相手との攻防、仲間との連携等を画像で振り返ることにより、仲間の動きを指摘し合ったり、新たな動き方などを話し合ったりするなど、自己の考えを表現するための資料とすることが期待できる（C1）。

④学習の成果を確認し、評価の資料とする場面

学習中に記録した画像等を確認することとおして、教師は生徒一人一人の課題を確認し、次時の学習課題を設定するための資料とすることが期待できる。

また、記録した画像を、時系列や学習課題ごとに整理し、生徒の学習の過程を振り返ることにより、指導改善や多角的な評価のための資料とすることが期待できる。

⑤動画視聴による課題発見、課題解決の場面

傷害の防止の単元において、地震発生時のビデオ教材などを視聴し、家屋の倒壊、家具の落下、転倒などの危険や津波、土砂崩れ、地割れ、火災などの二次災害などについて視覚的に捉え実感をもたせることにより、自然災害による傷害を防止するための行動を工夫する（B3）など主体的な取組が期待できる。

⑥アンケート機能の活用による生徒の意見を効率的に可視化する場面

健康な生活と疾病の予防などの単元において、個人の取組について生徒の考えを把握する際、学習者用コンピュータなどのアンケート機能を活用して、個々の意見をすぐに集約し全員にフィードバックできる（C2）。クラス全体の考え方を即座に把握できることにより、生徒が新たな考えを導き出したり、理由を考えたりすることを促すことが期待できる（B3）。

⑦情報の収集や表現をする場面

課題学習などの際、ICTを活用することにより情報の収集や管理を効率的に行うことができる（B2）とともに、それらを他者に伝える際のツールとしてプレゼンテーションソフトなどを活用することにより、より効果的な伝達が可能となり（B4、C3）、生徒の主体的な活動が期待できる。

（8）技術・家庭
＜技術分野＞

技術分野で育成することを目指す資質・能力は、単に何かをつくるという活動ではなく、技術に関する原理や法則、基礎的な技術の仕組みを理解（①既存の技術を理解する場面）した上で、生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し、解決方策が最適なものとなるよう設計・計画し、製作・制作・育成を行い、その解決結果や解決過程を評価・改善（②技術により問題を解決する場面）し、更にこれらの経験を基に、今後の社会における技術の在り方について考える（③技術の在り方や将来展望を考える場面）といった学習過程を経ることで効果的に育成できるものである。

そして、技術分野においては、この学習過程の各場面で目指す資質・能力を明確にし、その育成のために適切なICTの活用を検討することが大切である。

以下に、技術分野において想定されるICTの効果的な活用について、場面ごとに例示する。

①既存の技術を理解する場面

この場面は、内容A～Dの項目(1)の「生活や社会を支える技術」に相当する。ここでは「技術に関わる科学的な原理・法則と、基礎的な技術の仕組みの理解」とともに、「技術の見方・考え方に気付かせる」ことを目標としており、そのために、「生活や社会を支えている技術について調べる」といった学習を行うことが考えられる。

この場面では、映像資料等を各自のコンピュータで視聴させる(B2)といったICTの活用が想定される。個別に視聴し、注目したい箇所画像を静止させ観察したり、重要な箇所をキャプチャーして資料にまとめたりすることで、技術の開発者が設計に込めた意図を明確に読み取ることが期待される。

②技術により問題を解決する場面

この場面は、内容A～Dの(2)及び内容Dの(3)の「技術による問題の解決」に相当する。ここでは、「技術の見方・考え方を働かせて、問題を見いだして課題を設定し解決する力の育成」や「製作・制作・育成ができる知識及び技能の習得」を目標としており、そのために、生活や社会の中から見いだした問題を技術によって解決する学習を行うことが考えられる。

特に、「技術によって解決できる問題を見だし課題を設定する」場面では、例えば、内容「D 情報の技術」の「計測・制御のプログラミングによる問題の解決」で、交通事故の映像や発生状況等のデータを提示する(A1)といったICTの活用が想定される。高齢者の事故が増加していることや、事故の原因を画面で確認することで、具体的にどのような技術を開発したらよいかを考えることのできる「問題を見だし課題を設定する力」が育成できるだけなく、事故の悲惨さを認識することで、技術によって事故を減らしたいという問題解決の意欲を喚起することが期待される。

「技術に関する科学的な理解に基づいた設計・計画」の場面では、各人が考えた課題の解決策を、タブレット型の学習者用コンピュータ等を用いてグループ内

で共有する(C1)といったICTの活用が想定される。自らの考えを伝えることでより思考が整理されるだけでなく、他者の意見を聞くことで思考を広げることでもでき、「課題の解決策を、条件を踏まえて構想する力」の育成が期待される。

また、内容「A 材料と加工の技術」において、課題を解決する製品を、3DCADを用いて設計し、3Dプリンタで試作することや、内容「C エネルギー変換の技術」において、シミュレーションソフト等を用いて試行・試作する(B3・B4)といったことも想定される。これらを用いることで、解決策の保存・修正・再利用が可能となる。さらに、画面上で操作することで作業時間の短縮や、安全な試行錯誤も可能となり、「試作等を通じて解決策を具体化する力」などの育成が期待される。

「課題解決に向けた製作・制作・育成」の場面では、例えば、内容「D 情報の技術」の「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」で、情報通信機能をもつプログラムを、サーバ用とクライアント用で分担して制作する(C3)といったICTの活用も想定される。ネットワークに接続するためのIPアドレスの指定や、使用する変数の共通化などに配慮しつつ分担して一つのシステムを作りあげることで、「他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度」の涵養が期待される。

「成果の評価」の場面では、自らの製作・制作・育成の作業を文章や写真等で記録してきたものを振り返る(B1)といったICTの活用が考えられる。自らの問題解決を振り返らせ、成長を自覚させることで、「課題の解決結果や解決過程を評価、改善及び修正する力」や「自らの問題解決をよりよいものとなるよう改善・修正しようとする態度」の育成が期待される。

特に、内容「B 生物育成の技術」では、最初に立案した作物の栽培計画と、最終的な収穫の状況だけでなく、日々の成長の変化と、そこから発見した新たな問題とそれに対する対応策、さらにはその結果等を継続的に記録していく必要がある。そしてICTを活用することで、文字だけでなく、画像等でも記録でき、これにより、生育状況の変化を振り返り、自らの解決策の効果を確認することも容易となるのである。

③技術の在り方や将来展望を考える場面

この場面は、内容A～Cの項目(3)及び内容Dの(4)の「社会の発展と技術」に相当する。ここでは、これまでの学習を踏まえて「技術の概念の理解」とともに、「よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて、技術を評価し、選択、管理・運用したり、改良、応用したりする力の育成」を目標としており、そのために、「社会の発展のための情報の技術の在り方や将来展望を考える」といった学習を行うことが考えられる。

この場面では、研究開発が進められている新しい技術の優れた点や問題点を、インターネット等で調べ(B2)、よりよい生活や持続可能な社会の構築という観点から、適切な選択、管理・運用の在り方や、未来に向けた新たな改良、応用についてグループごとに話し合わせ、利用者と開発者の両方の立場から技術の将来

展望について意見をタブレット型の学習者用コンピュータ等を用いて取りまとめさせ（C2）、書き込み機能を持つ大型提示装置等を用いて学級全体に発表（C1）させるといったICTの活用が想定される。考えるために必要な情報を収集した上で思考を整理し、他者の意見を踏まえて思考を発展させるという、目的に応じたICTを活用することで、生徒の思考を深め・広げることが期待される。

＜家庭分野＞

中学校技術・家庭 家庭分野においては、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、生活の自立に必要な知識及び技能を習得し、習得した知識及び技能を生徒自らの生活の中で生かすことを目指している。

そのため、生活の課題発見、解決方法の検討と計画、課題解決に向けた実践活動、実践活動の評価・改善という一連の学習過程においてICTを活用することにより、生徒がより具体的なイメージをもって課題を設定し、見通しをもって主体的に学習を進めたり、互いの考えを共有して思考を深めたり、振り返って新たな課題を見付けたりする活動を充実することが重要である。

具体的には、家庭科の特質を踏まえ、次の五つの場面におけるICTの効果的な活用を示す。

①生活を見つめ、課題を設定し、学習の見通しをもつ場面

題材の導入で、生活場面の事象を映像化して用いることにより、「何が課題なのか」を見付けたり、「なぜそのようにするのか」について考えたりして、学習への興味・関心を高め、意欲的に取り組むことができる。例えば、身近な幼児と幼児に関わる人々の様子や幼稚園や保育所、認定こども園などでの幼児の様子を映像で見せたりすることにより（A1）、幼児の発達と生活の特徴、幼児にとっての遊びの意義や幼児への関わり方への関心や課題意識を持たせ、課題の設定へとつなげることができる。

②知識及び技能を習得し、解決方法を検討する場面

拡大・動画等の機能を活用することにより、学習内容の基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図ることができる（A1）。例えば、まつり縫いによる裾上げ、ミシン縫いによるほころび直し、スナップ付けなどの補修の示範で実物投影機や動画資料を用いることにより、教師の細かな手の動きが拡大され、生徒は、そのポイントを明確につかむことができる。

また、まつり縫いの工程をタブレット型の学習者用コンピュータを用いて動画で確認することで、自分のまつり縫いと比べてどこが違うのかを考え、何度も確認しながら練習し、基礎的・基本的な技能の習得を図ることができる

（B1）。基礎的・基本的な技能の習得に課題はある場合には、小学校で学習した「ミシンの上糸や下糸のかけ方」「包丁での材料の切り方」などの動画を用いることにより、その確実な習得を図ることもできる（B1）。

さらに、実験、実習等で活用することにより、実感を伴った科学的な理解を

深めることができる。例えば、電気洗濯機を用いた実習における、洗濯機の水 flow の強弱による汚れの落ち方や布の収縮、洗剤の働きなどについてデジタル教材を活用し、可視化することで科学的に理解することができ、解決方法の検討につながる（B3）。

③解決の見通しをもち、計画を立てる場面

調理や製作、献立作成など、生徒が各自の課題に取り組む際、デジタル教材等を活用することが考えられる。例えば、衣服等の再利用の方法など布を無駄なく使う方法や作り方についてインターネットで情報を収集して製作計画を立てたり（B2）、献立作成ソフトウェアを活用して一日分の献立の栄養バランスを検討したりすることが考えられる（B3）。また、教師がそれらをタブレット型の学習者用コンピュータで撮影し、大型提示装置に映して共有し、自分の計画や献立と比較し見直すことが考えられる（C1）。

④調理・製作等の実践活動を行う場面

調理や製作の過程では、例えば、「切り方」「煮る、焼く、蒸す等の火加減の調節の仕方」「縫い方」の動画を活用することにより、一人一人の理解やつまずきの状況に応じた学びを進めることができ、生徒の知識・技能の定着につながる。また、一人一人が異なる物を製作したり、調理したりする場合、生徒の技能や進度に応じた学習を進める上で有効である（B1）。さらに、実践活動においては、注目したいプロセスや完成した作品・料理などを動画や写真として撮影し、それを振り返りに活用したり、作品集やレシピ集の資料としたりすることが考えられる（C1, C3）。

⑤実践活動を振り返り、評価・改善する場面

タブレット型の学習者用コンピュータを用いて生徒同士がペアやグループで友達の調理や製作等の様子を撮影し合い、自らの調理や製作等について振り返り、次の課題を見付けたり、繰り返し再現して適切な技能を身に付けたりすることができる。また、友達の調理や製作等の工夫を大画面で共有し、自分の調理や製作等に生かすことができる。さらに、なぜ、そのように評価したのか、相互評価の根拠としても活用することが考えられる（C1）。

さらに、家庭や地域で実践する場面においては、家庭での実践の様子を記録・保存することができる（B2）。また、家庭や地域での実践計画をグループで発表し合ったり、実践発表会をしたりする際、写真や動画等を映して互いの工夫点を学び合うことが考えられる。また、写真や動画等を用いることで、考察したことを根拠や理由を明確にして説明したり、発表したりすることができる（C1, B3）。

（9）外国語

中学校外国語科の目標は「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方

を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成する。」である。本目標を具現するために必要なことは、「授業の中心に言語活動を据えること」と「言語活動を通して指導すること」である。ICTの適切な活用は、これら2点からの授業改善に資する面が多く、以下にそのいくつかの指導の仕方（活用方法）例を紹介する。

①新たに学習する言語材料を導入する場面

新出の言語材料を導入する際、当該言語材料の構造や規則性を説明することから始めるのではなく、言語活動を通じた指導を行うためには、生徒の背景知識を活用させ、新出の言語材料を含んだ文の意味を推測しやすい状況を作り出すことが大切である。そこで、生徒が新出の言語材料を含んだ英語を聞いたり、読んだりする活動を行う前に、ICT機器を活用して、内容と関連のある写真や短い動画などを提示してトピックに対する興味、関心を高めたり、当該トピックについて生徒とやり取りをしたりすることにより、当該新出言語材料の意味や使い方を推測しやすくなる（A1）。

②情報を収集し、自分の考えや気持ちなどを整理する場面

「読んだことについて話す」「聞いたことについて書く」など、複数の領域を統合した言語活動に取り組ませる際に、ICT機器を活用して、読んだり聞いたりする内容を補足する情報を収集させることで、自分の考えや気持ちなどをもたせたり整理させたりすることができる。（B2, B3）。

また、整理した自分の考えや気持ちを表現するための準備の段階においてもICTの有効的な活用が可能である。例えば、自分が伝えたい内容を伝えるために必要な語彙等を調べるためのインターネット等の活用や、表現内容をよりわかりやすくする表やグラフ、絵や図の収集などである（B4）。

③情報や考えなどを表現したり伝え合ったりする場面

生徒が発表する様子を録音・録画し、生徒自身がその様子を再生して確認することにより、自身の発話を客観的に振り返り、次の学習における見通しや目標設定をすることができる。また、教師にとっては、当該音声や動画を授業改善に使ったり、パフォーマンス評価に活用したりすることも可能である（B1, C1）。

また、表現する内容等によっては、インターネットを活用し、遠隔地や海外の学校などに向けて情報を発信し、意見を交流することもできる。テレビ会議システムなどを使って、リアルタイムに情報や意見をやり取りするという英語の使用体験ができれば、その後の学習意欲の喚起に大きく資する（C4）。

外国語学習とICTの活用は親和性が高く有効であると言える。ただし、ICTを活用することが目的になったり、準備に必要以上の時間や労力を費やすことになったりすることがないように配慮する必要がある。言語活動を通してどのようなコミュニケー

シヨンの資質・能力を育成するのを見据え、ICTの利点と授業改善の方向性が合致する部分を適切に捉えて活用する必要がある。

(10) 特別の教科である道徳

道徳科の授業においては、よりよく生きるための基盤となる道徳性（道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度）を養うために、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習が求められる。特に、生徒が問題意識をもって授業に臨み、一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させ、ねらいとする道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めることが重要であり、そのために教師は学習指導過程や指導方法を工夫していく。このような子供の学習活動を支援する手段の一つとして、ICTを効果的に活用することが考えられる。

道徳科の学習指導過程には、特に決められた形式はないが、一般的には、導入、展開、終末の各段階を設定することが広く行われている。そこで、道徳科の特質を踏まえ、次の三つの段階におけるICTの効果的な活用を示す。

①導入における動機付けを図る場面

導入は、主題に対する子供の興味や関心を高め、ねらいの根底にある道徳的価値についての理解を基に自己を見つめる動機付けを図る段階であると言われる。具体的には、本時の主題に関わる問題意識を持たせる導入、教材の内容に興味や関心をもたせる導入などが考えられる。その際、例えば、ねらいの根底にある道徳的価値に関わるニュースやドキュメンタリーなどの動画資料を視聴したり、新聞記事などを拡大表示したりすることが考えられる(A1)。新聞記事などは紙媒体で配布することも可能であるが、導入は飽くまでも動機付けを図る場面であることから、提示したい部分にのみ着目させることが可能であり、ICT機器を用いることで焦点化を図ることができる。

②展開における自己を見つめる場面

展開は、ねらいを達成するための中心となる段階であり、中心的な教材によって、子供一人一人が、ねらいの根底にある道徳的価値についての理解を基に自己を見つめる段階であると言われる。道徳科の授業では、教科用図書の読み物教材等を活用して授業を行うことが多い。教材に描かれている道徳的価値に対する子供一人一人の感じ方や考え方を生かしたり、子供が物事を多面的・多角的に考えたり、自分との関わりで道徳的価値を理解したりして、自己を見つめるなどの学習が深まるようにする。そのためにも、道徳科の場合には、読み物教材の文章を正確に読み取ること以上に、その場面の状況をつかむことが重要になる。その際、例えば、読み物教材のあらすじやポイントとなる場面を提示することなどが考えられる(A1)。

また、展開では、中心となる発問について、ペアやグループで話し合うことも広く行われる。これら話し合い活動の主な目的は、焦点となっている事象や道徳

的価値について各自の考えを述べ合うことで、焦点となっている事象や道徳的価値について多面的・多角的に考えられるようにすることである。その際、例えば、話し合い活動の前にワークシートに個々の考えを記入させ、それを画像として取り込み、話し合い活動時にそれらをタブレット型の学習者用コンピュータで閲覧することで新たな気づきを得られたり（C1）、考えを整理したりすること（C2）が考えられる。ワークシートを回し読みしたり、ミニホワイトボードを使用したりすることに比べ、短時間で全員の考えを共有できる点や視認性に優れる点が利点として考えられる。なお、タブレット型の学習者用コンピュータなどを使用する場合、生徒は画面にばかりに気をとられ、友達の発言に耳を傾けることがおろそかになるなど、状況に応じてタブレット型の学習者用コンピュータを閲覧する時間と話し合う時間を区別するなど、話し合う態度にも留意する必要がある。

③終末における今後の発展につなぐ場面

終末は、ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり、道徳的価値を実現することのよさや難しさなどを確認したりして、今後の発展につなぐ段階であると言われる。学習を通して考えたことや新たに分かったことを確かめたり、学んだことを更に深く心にとどめたり、これからへの思いや課題について考えたりする学習活動が考えられる。つまり、展開の段階で読み物教材等を活用して学んだことがその読み物等の世界で止まらず、子供の生活に生かせるようにすることが大切である。その際、例えば、導入時に使用した映像資料、ポイントとなる生徒の考えが書き込まれたワークシートなど拡大画像として全員で確認することで（A1）、自分の考えをまとめやすくなることが考えられる。

社会の情報化が進展する中、生徒は、学年が上がるにつれて、次第に情報機器を日常的に用いる環境の中に入ってくることから、生徒の実態に応じた対応が学校教育の中で求められる。これらは、学校の教育活動全体で取り組むべきものであるが、道徳科においても同様に、情報モラルに関する指導を充実する必要がある。情報モラルに関する指導について、道徳科では、その特質を生かした指導の中での配慮が求められる。指導に際しては、情報モラルに関わる題材を生かして話し合いを深めたり、コンピュータによる疑似体験を授業の一部に取り入れたりする（B3）など、ICTを活用した多用な工夫が考えられる。具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと顔を合わせての会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響について考えるなど、インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした親切や思いやり、礼儀に関する指導が考えられる。また、インターネット上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材とした規則の尊重に関わる授業を進めることも考えられる。しかし、道徳科では、道徳的価値についての理解を基に自己を見つめる時間である特質を踏まえることが大切であり、単に情報機器の使い方やインターネットの操作、危機回避の方法等に主眼を置くのではないことに留意する必要がある。

(11) 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間においては、「課題の設定」、「情報の収集」、「整理・分析」、「まとめ・表現」という探究のプロセスを繰り返しながら探究的な学習を発展させていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究的な学習がより充実するとともに、生徒にとって必然性のある探究的な学習の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。

学習指導要領には「探究的な学習の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫すること。その際、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること。」と示されており、以下にその具体や留意点をあげる。

①情報を収集する場面

自らの課題の解決のためには、必要な情報を収集することが欠かせない。

生徒は、自分が見たこと、人から聞いたこと、図書で調べたことやマスメディアからの情報に加え、インターネット等を介して必要な情報を集めていくことが考えられる(B2)。また、調査活動においては、ワークシートなど手書きの記録と併せてデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、タブレット型の学習者用コンピュータやICレコーダーなどを用いて、情報をデジタル化して記録していくことが考えられる(B2)。

その際、それぞれの長所や短所は何であり、目的や場面に応じて活用する情報機器をどのように使い分けるのかというような適切な選択・判断についても、実際の探究的な学習を通して習得するようにしたい。また、インターネットからの情報を丸写しすれば学習活動を終えた気になってしまうことのないよう、実際に相手を訪問し、見学や体験をしたりインタビューをしたりするなど、従来から学校教育においてなされてきた直接体験を重視した方法による情報の収集を積極的に取り入れることが大切であることは言うまでもない。こうした、多様な情報源・情報収集の方法によって様々な情報がもたらされるよう探究的な学習の過程をデザインすることが大切である。

②情報を整理する場面

収集した情報の整理は、入手した情報の重要性や信頼性を吟味した上で、比較・分類したり、複数のものを関連付けたり組み合わせたりして、新しい情報を創り出し(B3)、そうした学習活動の結果を文章やレポート、論文などにまとめたりしていくことが有効である。このときICTの強みを生かすようにしたい。

例えば、生徒間の情報共有や協働的な学習を促すためにも、複数の生徒が同じ画面を見ながらそれぞれのアイデアを記入することができるようなツールや他の生徒の考えにコメントを付けられるような機能を活用することが考えられる(C2, C3)。さらに、目的に応じた効果的な表現として、プレゼンテーションやポスターセッション、劇や音楽などの方法を用いる際にもICTの積極的な活用が考えら

れる。(B4, C3)

③情報を発信する場面

情報の発信は、発信した情報に対する返信や反応が得られるように工夫することが望ましい。このとき、ICTを活用することで、地域の人々、他の学校の生徒たちから、自分の発信した情報に対する感想やアドバイスが返り(C4)、それを基にして改善したり発展させたりするサイクルをつくることが期待できる。また、このようなサイクルを進めることによって、目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おうとする、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。

例えば、異なる学校を、直接的な交流やICTを活用した遠隔交流などにより結んで行う協働的な学習(C4)は、共に学習活動を進めるという意識や高め合う意識を生んで学習意欲を向上させたり、自分たちだけでは調べられない相手の地域の情報を得たりするという利点がある。具体的には、自分たちの住んでいる地域について調べたことについて、他の地域の学校の生徒と相互に紹介し合うことにより、様々な気づきを得るということが考えられる。その際、発表活動を効果的に行うために、音声や映像の編集、プレゼンテーション等のソフトや大型提示装置などを整備が欠かせない。

総合的な学習の時間においては、生徒の多様な体験を基に探究的な学習が展開されていくことが大切である。実際の見学や体験活動を基に学習課題を生成したり、地域に出てインタビューやフィールドワークを行い情報収集したり、劇を創作して表現したりするなど、これまでも大切にされてきた具体的な活動をこれからも大切にしながら、ICTを目的や状況に応じて選択し活用することが肝要である。

(12) 特別活動

特別活動においては、学級活動の内容項目に、次のように示された。

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

ア 社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり、自主的に学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら、学ぶことと働くことの意義を意識して学習の見通しを立て、振り返ること。

ここでは、生徒が自分にふさわしい学習方法を見いだしたり、学習に意欲をもって主体的に取り組んだりする上で、自主的な学習を深める場としての学校図書館等を積極的に活用する態度を養うことも、「学び」の方法を身に付ける上で大切である。この学校図書館等の「等」とはICTの活用を指すものである。

この内容において育成を目指す資質・能力としては、例えば、現在の学習が将来の社会・職業生活の基盤になることや、他者との関わりを通して自己の将来に関する考えを深めることの大切さを理解し、自己を見つめ、これまでの活動を振り返りながら

主体的に新たな学習に取り組むことができるようになることが考えられる。将来の社会・職業生活において、情報モラルを含む情報活用能力が一層重視されることからICTを実際に活用した学級活動の展開が求められている。具体的な活動の工夫としては、充実した人生や働くことの楽しさと価値、学ぶことと職業などについての題材を設定し、多様な大人の体験談などを収集し、自分なりの考えをまとめ、発表するためにICTを活用することは多くの中学校で行われている。また、学習意欲と学習習慣、自ら学ぶ意義や方法などについて題材を設定するとともに、小学校から現在までのキャリア教育に関わる諸活動について、学びの過程を記述し振り返ることができる「キャリア・パスポート」の作成と蓄積をICTで行うことも考えられる。

ICTを活用して学習を振り返り、自主的な学習を深め、多様な情報を収集して進路選択や自己実現につなぐ場としての意義や役割に気づき、積極的に活用する態度を養うことも大切である。

①学級活動における指導場面

学級活動は、共に生活や学習に取り組む生徒で構成される集団である「学級」において行われる活動である。学級生活の充実と向上に向けて、生活上の問題を見付け、その解決のために話し合い、合意形成したことを協働して実践したり、個々の生徒が当面する諸課題などについて自己を深く見つめ、意思決定をして実践したりすることに自主的、実践的に取り組む活動により、現在及び将来の自己と集団との関わりを理解し、健全な生活や社会づくりの実践力を高めるものである。

議題提案や事前のアンケート結果報告にタブレット型の学習者用コンピュータ等を生徒が活用する場面(C1)は珍しくはない。また、課題解決のための情報収集に事前・事後指導も含めて情報通信ネットワークを活用する(B2)学校も多い。もちろん、情報を整理し自分の考えを発表する際にICTの活用は有効である。

中には、学級の生徒全員の合意形成を必要とする場面で、多様な考え方の理解や価値観のすり合わせのためにタブレット型の学習者用コンピュータを活用(C2)している学校もある。この授業では、安易な多数決にこのソフトを活用したわけではない。ものの見方や考え方には多様性があることを知り、話し合いの過程の中で考えや価値観が変わることを実感させるねらいをもっている。

②生徒会活動における指導場面

生徒総会などで議案の説明や採決、まとめにICTが活用され始めている。かつては、紙媒体で説明していたものを大型提示装置で大画面に投影したり(A1)、学校生活の問題を動画で紹介したり(A1)と生徒総会もICT活用により新たな「かたち」に変化している。また、生徒会役員による学校内外への広報活動や啓発活動にICTが活用されているケース(B4)もあり、ボランティアやアイデアの募集、生徒会だよりの配信も情報通信ネットワークを通じて行うこともできる。生徒会活動は生徒による自治的な活動であることを踏まえると、ICTの活用を生徒が考え、生徒が決め、生徒が実践しているケースでは、次の活動への改善も含

めて、加速度的にその活用は進化する。

③学校行事における指導場面

既に多くの学校では入学式や卒業式でデジタルカメラ等を用いて生徒の表情を大写真し、学校生活を見通したり、振り返ったりする動画を放映する（A1）などは一般的である。体育祭や文化祭、合唱コンクールでは動画や静止画を駆使し次のような活用が考えられる。

◇自分たちの状況を把握する（B1）

◇思考、判断、表現して仮説を立てる（B3）

学校行事は、全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団で協力して行う「大きな集団」による活動である。そのため、客観的かつ大局的に状況を確認する必要があり動画や静止画の活用は極めて有効である。的確に状況を把握し、課題を見付けたり、話し合い活動により解決方法を考えたりする。仮説を立て、トライしては、また点検（状況把握）と改善を積み重ねることで生徒は小さなPDCAサイクルを体感することになる。

◇互いの状況を把握する（C1）

◇相互評価により互いの可能性を生かす（C1, C2）

他者や他チームの画像から学び合いの環境をつくることもできる。学校行事は、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して身に付けたことを生かして、学校や社会への所属意識をもち、多様な他者を尊重し、協働してよりよい生活づくりに参画しようとする連帯感を養うことが目的である。互いに認め合い、学び合い、学校集団としての活力を高めるためにもアドバイスをし合うような雰囲気作りが大事になる。

◇先輩方の活動に学ぶ（A1, B1）

前年までの先輩方の動画等から、先輩方の努力や工夫を見取り、自らの目標設定や活動に生かすことで、創意や経験が蓄積され、学校の文化や伝統及びよりよい校風をつくり、愛校心を高めることにもつながる。

◇記録の蓄積から自己評価する（A1, B1）

画像等は、次の異なる学校行事や翌年の同じ学校行事の目標を設定するための資料となる。また、学習過程の振り返りに活用することで自己評価となり、それを基に教育活動の改善につなぐことも期待できる。

3. 高等学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実

（1）国語

高等学校国語科では、国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を育成するために、言語活動を通して学習する授業が求められている。しかし、中央教育審議会答申では「高等学校では、教材への依存度が高く、主体的な言語活動が軽視され、依然として講義調の伝達型授業に偏っている傾向があり、授業改善に取り組む必要がある」と指摘されており、こうした課題を克服するためにも、ICTを活用した授業改善が必要である。

国語科においては、多様な場面におけるICTの活用が考えられるが、〔思考力、判断力、表現力等〕の各領域における学習過程を踏まえながら効果的な活用の在り方を検討することが重要である。

①学習目標や学習活動の流れ、資料やデジタル教材等を提示する場面

教材に依存しがちな国語科の授業では、単元の冒頭に学習の見通しをもたせる場面を意図的に設定することが求められる。そこで、教師がICT機器を用いて、学習目標や学習活動の流れ、留意点等を提示することが効果的である。

また、「読むこと」の領域の学習の比重が高い国語科では、教科書や各種資料を一斉に確認する機会が多いため、教科書の本文、図表や動画等の資料などを大型提示装置に提示することが効果的である。加えて、教師が板書で説明する内容を、アニメーションを含むスライドとして提示し、適宜確認していく学習も効果的である。例えば、古典の授業では、漢文を読んで書き下し文に改める際に、教師が白文に訓点を順に施した複数のスライドを作成して発問しながら理解させたり、漢詩の押韻を視覚的に考えさせたりする指導などが考えられる。

さらに、市販の教育用デジタル教材の使用や、参考資料となる画像の提示も有効である。例えば、ディスカッションやディベートの活動を行う前に、活動の特色や基本的な流れを解説した動画を提示したり、教師の解説を補完するために、根拠となるインターネットのウェブページを即時に提示したりすることも効果的である。

これらは、一斉に確認できるとともに、板書等に比べて教師や生徒の作業時間の短縮につながる。さらに、生徒のノートや付箋などをそのまま提示したり、過去の授業での板書を提示しながら学習の継続性を高めたりする工夫も考えられる(A1)。

②生徒がパソコン等を用いて情報収集や発表などを行う場面

パソコンでの調べ学習は従来から行われてきたが、近年、タブレット型の学習者用コンピュータの検索機能やカメラ機能を用いて、情報収集や記録を短い間に連続して行うことも可能となっている。そこで、学習課題に関係した情報を話し合いながら収集し、記録・整理した情報をプレゼンテーションソフトや情報管理ソフト等を用いて資料にまとめ、発表する取組も効果的である。

古典の授業では、原文の現代語訳を重視する傾向があるが、興味・関心を高めるためにICTの活用が有効である。

例えば、古典の紀行文を教材とした学習では、登場人物が旅をした経路について、地図を添付したワークシートを生徒に配布するとともに、タブレット型の学習者用コンピュータを用いて、具体的にその経路を記入する活動を取り入れる取組が考えられる。地図を参照することによって、古文を読むことに抵抗なく、興味をもって取り組むことが期待される。このように経路をタブレット型の学習者用コンピュータの地図に書き込むことにより、グループ学習ではグループ全員がイメージを共有することができ、積極的な話し合いにつながるとともに、各グルー

ブの地図を大型提示装置に投影し比較することにより、グループで話し合った内容もすぐにクラス全体で共有することができる。

また、古典常識を調べたり、当時の文化などに関する資料を協働的に収集したりして、ICT 機器を用いながらグループで発表するなどの取組も効果的である（B2, B4, C1, C3）。

③教師や生徒が話し合いや発表などを録音・録画し学習を深める場面

「話すこと・聞くこと」の領域の学習では、話したり聞いたり話し合ったりする学習が中心であるが、音声言語は即時に消えてしまうため、学習の状況を的確に把握することが難しい側面がある。そこで、ビデオカメラやタブレット型の学習者用コンピュータ等を用いて、生徒が話し合いや発表をしている様子を記録し振り返りなどに活用することが効果的である。特にタブレット型の学習者用コンピュータでは、記録直後に再生し振り返りを行うことができ、学習活動が効率よく進んでいくことが期待される（B3, C1）。

④生徒がパソコン等で自分の考えなどを書く場面

「書くこと」の領域の学習では、生徒が小論文などの論理的な文章を書いたり、報告書などの実用的な文章を作成したり、小説や詩歌などの文学的な文章を創作したりする活動が欠かせない。また、他の領域の学習においても、言語活動として、様々な文章を書く活動が必要となる。このような活動において、ワープロソフトなどを活用することは定着しているが、プレゼンテーションソフトを用いたり、成果物を閲覧可能なファイルとして共有したりすることも効果的である（B1, C1）。

（2）地理歴史

中学校社会科における記載事項と同様に、平成 30 年改訂の高等学校学習指導要領〔地理歴史〕上の「内容の取扱い」には、ICT 活用等に関わり「資料等の活用」に関わる記述が単独の配慮事項として示されるとともに、新たにその解説において、「社会的事象等について調べまとめる技能」と題する参考資料が加わることで、情報活用能力の育成や ICT 機器の活用を図る学習活動のより一層の充実が求められることとなった。このことは、今回の学習指導要領改訂で重視した小・中・高等学校を貫く教科のつながりを反映したものであり、ICT 活用等においてもその一貫した重要性を示すものである。

また、高等学校地理歴史科においても、小・中学校社会科とともに、課題解決的な学習過程（「H28 中央教育審議会答申」別添 3-6 中の「主な学習過程の例」）導入の重要性が指摘されている。

よってここでは、その学習過程（下記①～⑥）に基づいて ICT 活用の事例を取り上げることとし、学習指導要領解説中に具体例が示された「地理探究」の大項目 C の（1）

「持続可能な国土像の探究」の「学習指導の展開例（下記〔1①～4①〕）」を踏まえれば、次のような場面設定と ICT の活用例が考えられる。

なお、以下の学習過程（下記①～⑥）はある生徒の一連の学習過程として記載していることに留意いただきたい。また、ここに例示した学習活動は飽くまで事例であるため、単なる「型」として捉えないよう留意する必要もある。

①学習課題を設定する場面〔1課題把握①課題の設定〕

②課題解決の見通しをもつ場面〔1課題把握②事前調査③課題解決の見通し〕

生徒が課題を設定し、その課題について調査したり、課題解決のための仮説を設定したりする場面で、情報通信ネットワークを活用し様々な情報を収集することが考えられる。

例えば、ある生徒は「地理総合」で学習した地球環境問題に興味をもち、自分の生活している日本で課題解決に向けて何かできることはないかと考え、「地理探究」のまとめとして取り組むことにした。課題を設定するに当たり、生徒は在るべき国土像を国土保全の側面から構想できないかと考え、SDGsなどを参考にし、「森林保全」を課題とすることにした。

そして、図書館や公的機関のホームページで森林に関する基礎データや資料を調べ、日本の森林面積と森林の活用の様子、などのことをまとめた。（B2）

事前調査の結果から、林業を振興することでより広範な森林を保全し、緑豊かな環境を維持した国土像を描けるのではないかと課題意識から、様々な主題と問いの案を考え、先生に相談したり他の生徒と意見交換したりして、「林業振興による森林保全を活用した新たな国土像」という主題を設定し、「持続可能な社会づくりを担う林業振興とはどのようなものだろうか」という問いを立てて、その答えを探っていくこととした。

課題追究に当たり生徒は、「生産コストを削減し、新たな木材需要を掘り起こすことで、日本の林業はその振興を図ることができるのではないか」という仮説を立てた。そして、手入れの行き届かない森林が生じる原因や海外の先進的な地域の様子、日本の木材需給の動向を調べる（B2）とともに、国内林業の先進的な取組地域や自分たちが居住する地域の取組などを調査して、仮説を検証することにした。

③予想や仮説の検証に向けて調べる場面〔2課題追究①情報収集、調査〕

予想や仮説の検証に向けた情報収集をする場面において、情報通信ネットワークを活用することが考えられる。

例えば、この生徒は図書館やインターネットを活用して資料を集めたり、県内の林業振興の担当者や森林組合から聞き取り調査したりするとともに、県内にある林業のモデル事業地区で現地調査を実施した（B2）。

④社会的事象の意味や意義、特色や相互の関係を考察する場面（社会に見られる課題を把握して解決に向けて構想する場面）〔2課題追究②考察・構想〕

調べたことについてまとめ、考察・構想をしていく場面で、コンピュータでGISなどから得られる地理情報を地図化したり、グラフ化したりすることが考えられ

る。

例えば、この生徒は調べたことについてGISを活用して階級区分図や分布図、グラフなどを作成し(B4)、仮説を検証した結果、新たに気付いたことがあった。

そして、生徒は森林保全の理解を促すため、それらを必要とする地域を示した地図にまとめることを考え、森林のうち木材生産を行う人工林に注目して、都道府県別の人工林面積に占める木材活用適齢期を迎える人工林の割合から階級区分図を作成し、それを改良して全国の森林保全の広報必要度マップを完成した(B4)。

また、山の自然環境に触れながら、森林の様々な機能や水の循環、森林と海洋の関係、それをつなぐ河川の重要性を学ぶとともに、そこでの生活や文化を再評価し、持続可能な社会づくりのための取組を構想する森林保全ツアーを考えた。

⑤考察したことや構想したことをまとめる場面〔3課題解決①提案、討論②まとめ〕

⑥学習を振り返って考察する場面〔4新たな課題①振り返り〕

考察したことや構想したことをまとめる場面で、情報手段を活用しつつ、グラフや地図を盛り込みながら分かりやすく説明したりレポートを作成したりすることが考えられる。

例えば、この生徒は発表会で、作成したグラフや主題図を活用して考察したことを説明し、構想した森林保全の広報必要度マップと森林保全ツアーを提案した(C1)。その後、ツアーの実施に向けて実施場所、体験活動の内容、実施主体、告知方法や採算性などの妥当性や効果性、実現性に関する質疑応答を行った(C1)。

また、最後に発表会での質疑応答を踏まえてレポートを作成することにし、森林保全の広報必要度マップに広報重点地域を追記し、そこでの森林保全ツアーを段階的に実現する計画書を盛り込むなどして、新たな林業振興による森林保全を活用した持続可能な国土像を示すレポートを完成させた。

生徒は今回の課題を探究する活動を通して、新たに自然環境を山から川や海まで一体的な保全を考察することの重要性に気付く、林業とともに漁業にも興味をもち、今後、カキや海苔(のり)などの養殖業を例に、森林と海洋との関係や森林保全と沿岸漁業との関係について更に探究することにした。

(3) 公民

多くの生徒がスマートフォンを保有し、SNSなどを通じて日常的に情報を発信したり、受信したりしており、こうして取得した情報が、生徒の選択・判断に大きな影響を及ぼしている。また、社会に目を向けると、SNSを通じて、よりよい社会の実現に向けて問題提起し、その解決に向けた行動を呼びかけ、具体的な行動につながることも珍しくなくなってきた。これからますます情報化が進展することが予測される中、情報を受信・発信する情報主体として、情報モラルを含む情報の妥当性や信頼性を踏まえた公正な判断力を身に付けることが不可欠となっている。

高等学校公民科にとって、日々の授業の中でICTを効果的に活用することは、現代の諸問題について解決に向けて公正に判断したりする力や、合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを議論する力などの思考力、判断力、表現力等を高める

だけでなく、情報活用能力を育成することに資すると考えられる。

また、ICTの利用により、学習の効率化が図ることができ、授業時間を有効に使えることに加えて、特に「情報の収集」や「表現」において、学習活動の選択肢を増やすことができる。

ICTを活用するに当たっては、カリキュラム・マネジメントにより、ICTを活用している他教科等と連携・協力を図るとともに、特に、情報科で学習する「情報に関する法規や制度」、「情報社会における個人の責任」、「情報モラル」などに関連を図ることが重要である。

①学習に対する関心や意欲を高めさせる場面

現代の諸課題に関するニュースやドキュメンタリーを視聴すること（A1）により、考察、構想しようとしている現代の諸課題を捉えやすくするとともに、課題を主体的に解決しようとする意欲を高めることができる。また、現代の諸課題に関わる教師の質問に対し、生徒がリモコン装置などを活用して回答（Yes/No、多肢選択など）した結果を瞬時にグラフ化すること（A1）によって、生徒の意識や考え方の傾向をつかむこともできる。

②情報を収集し、整理する場面

情報を収集する際、新聞などのマスメディアを通じて情報を収集することが考えられるが、その際、異なるニュースサイトなどから同じキーワードで記事を収集し、記事の中身を比較・検討すること（B2）で、より適切な情報を得ることが可能となるとともに、情報を主体的に収集・判断する力を身に付けることが可能となる。

インタビューを行う場合にも、その様子を録画・録音することで、事後にその内容を吟味すること（B2）ができる。さらに、発表の際、インタビューの様子を動画や音声でその一部を再生すること（C1）で、より説得力のある発表を行うことも可能である。

グループで調査活動を行う際、学習者用コンピュータを用いることで、どのような情報源から、どのような情報が得られたのかをグループのメンバー間で共有することができ、効率的な情報収集が可能となる（B2）。さらに、共有された情報についての疑問点などをコメントすることで、より精選された情報を収集すること（C2）も可能となる。なお、学習者用コンピュータを活用する際の留意事項としては、グループのメンバーに必ず教師が入りメンバー間のやり取りを把握できるようにしておく必要がある。

③課題解決に向けて、考察、構想したり、考察、構想したことを発表したりする場面

説得力のある画像を活用したり、数値情報をグラフに転換したり、相互関係を整理して図にまとめる（B2）など、考察、構想した過程や結果を分かりやすく、効果的に伝えることにより、社会的事象等について調べまとめる技能の一つであ

る、情報をまとめる技能の習得、習熟を図ることが可能となる。

遠隔地とテレビ会議システムをつなぎ、現実社会の諸課題の解決に向けて、当事者や該当地域の同年代の子供たち等と情報の共有や意見の交換を行うこと（C4）により、物事を多面的・多角的に考察する力や合意形成に向けて構想する力を育成するとともに、こうした学習を通して、よりよい社会の構築のために社会参画していこうとする態度等を涵養することが可能となる。

あるいは、現実社会の諸課題について、その解決策を構想し、解決に向けた行動を呼びかける映像メッセージを作成し、専門家や関係諸機関に評価してもらうこと（B4）なども考えられる。

④学習を振り返り、次の学習課題に向けて学習を調整する場面

発表やディベートなどの場面を録画し、事後にその映像を視聴しながら学習過程を振り返ることを通して、客観的な視点で改善点などを検討することができる。（C1）

（4）数学

数学的に考える資質・能力を育成するため、高等学校学習指導要領数学科では、以下の内容に「コンピュータなどの情報機器を用いるなどする」ことが示されており、ICTを積極的に活用した指導が求められている。ICTを用いてグラフや図形をかくて結果を予想したり、なぜそのような結果になるのかを考察したりすることが大切である。

数学Ⅰ	二次関数	イの（ア）
	データの分析	アの（イ）
数学Ⅱ	図形と方程式	イの（イ）
数学Ⅲ	極限	イの（ウ）
数学A	図形の性質	イの（イ）
数学B	統計的な推測	イの（イ）
数学C	平面上の曲線と複素数平面	イの（ウ）

表 4-1 高等学校学習指導要領数学科における ICT 活用について示している内容

具体的には、数学科の特質を踏まえ、次の三つの場面における ICT の効果的な活用例を示す。

①二次関数を導入する際にグラフを用いて具体的な事象を捉える場面

数学Ⅰ「二次関数」の導入場面で、例えば「幅 20cm の銅板の両端から同じ長さだけ折り曲げて切り口の図形が長方形となる樋（とい）を作る。一度にできるだけ多くの水が流れるように切り口の断面積を最大にしたい。両端から何 cm のところで折り曲げればいいのか？また、このとき切り口の長方形の面積はいくらにな

るか？」という課題を生徒に投げかけ、一定の時間生徒に考えさせた後で、生徒の考えを発表させる。二次関数を学習する前の生徒の解答は曖昧であるので、コンピュータでグラフを表示し(A1)，それを基に生徒に解答を考えさせる。その後、問題解決に当たっては、「関数の式を作り、その関数のグラフをかいてそれを基に考え問題を解決することができることがある」ことを確認し、その後の二次関数のグラフや二次関数の最大・最小などの授業を生徒が見通しをもって展開できるようにする。

②円に関する基本的な性質について考察する場面

数学A「図形の性質」において円に内接する四角形の性質について理解できるようにする場面で、具体的な四角形をコンピュータでいくつもかき、どのような場合に円に内接するかを考察する（辺の長さや角の大きさが表示されるようにしておく）(B3)。四角形が円に内接する場合を命題の形で述べ、それを証明する。証明については、必要に応じて他の生徒と共に考える。




図4-6 円に内接する四角形の考察

③不等式の表す領域を問題解決に活用する場面

数学II「図形と方程式」において不等式の表す領域の学習を一通り終えた後、グループごとに発展的な問題を解決する場面で、例えば、あるグループは「連立不等式 $y \geq x+2$, $y \leq -x^2+4$ の表す領域をDとする。点 $P(x,y)$ が領域D内を動くとき、 $-2x+y$ の最大値と最小値はいくらか？」という問題をコンピュータで実際に領域をかき、直線 $y=2x+k$ をかいて考える。それぞれの生徒がノートに解答を書き、一人の生徒がノートに書いた解答をスクリーンに投影して疑問点を質問したり、修正した方がいいと思われる箇所を指摘したりする(C1)。




図 4-7 不等式の表す領域内を動く点の最大値・最小値の考察

(5) 理科

自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成するため、コンピュータや情報通信ネットワークなどの積極的かつ適切な活用は効果的である。例えば、情報の収集・検索については、研究機関が公開している最新のデータや専門的なデータを利用することによって探究の対象を広げ、より発展的な取組ができるようになる。計測・制御については、センサとコンピュータを用いた自動計測によって、精度の高い測定や多数のデータの取得を行うことができるようになる。結果の集計・処理については、データを数値化し、工夫したグラフの作成によって、類似性や規則性を見だし、法則の理解を容易にすることができるようになる。また、観測しにくい現象などを扱う際は、シミュレーションを利用することが有効である。

また、生物基礎や生物、地学基礎や地学の学習内容の中には、生徒が直接的に観察、実験しにくいものがあるが、ICTを活用して、画像の拡大提示や書き込み、動画などの視覚的で分かりやすい教材などを教師が提示することにより、生徒の学習内容についての理解を深めることが可能である。

①検証計画を立案して実験を行う場面

運動の法則に関する学習において、例えば、「台車を一定の力で引き続けると、台車はどのような運動をするのか」という課題に対して、生徒たちに仮説を立てさせたり、実験の計画を立てさせたりして、センサを用いて時間と力学台車を引く力との関係、別のセンサを用いて時間と台車の速さとの関係を調べ、物体に働く力と物体に生じる加速度との関係を見いださせることが考えられる。また、例えば、「加える力の大きさを変えずに力学台車におもりを乗せるなどして質量を様々に変えると、台車はどのような運動をするのか」という課題に対しても、同様に行うことができる。

運動量と力積に関する学習において、質量の異なる二つの物体が互いに力を及

ばし合うとき、質量の小さい物体が他の物体に及ぼす力と質量の大きい物体が他の物体に及ぼす力について予想させて、センサのついた質量の異なる2つの台車を水平な一直線上で等しい速さで向かい合わせに走らせて衝突させ、時間と台車が受けた水平方向の力との関係を調べたりすることが考えられる（B3）。

②実験の結果を分析して解釈する場面

物質の変化とその利用に関する学習において、例えば、食酢の中和滴定の実験を行うことなどが考えられる。その際、得られた結果を分析して解釈し、中和反応に参与する物質の量的関係を理解させることが大切である。ここでは、例えば、pHメーターセンサを用いて、様々な酸や塩基の水溶液の組み合わせで滴定曲線を作成することも考えられる（B3）。

物質の状態と平衡に関する学習において、例えば、希薄溶液の凝固点の測定などの実験を行うことが考えられる。その際、得られた結果を分析して解釈し、溶液の凝固点降下と質量モル濃度との関係を見いださせることが大切である。ここでは、例えば、デジタル温度計を活用して時系列で温度を測定してグラフを作成し、グラフから凝固点を推定することなども考えられる（B3）。

③観測しにくい現象などについて、シミュレーションを利用して探究する場面

波の表し方に関する学習において、正弦波の式及び関連して位相を扱う際、例えば、表計算ソフトを用いて、正弦波、球面波を視覚化することが考えられる。この場合、教師が作成して示すことに加え、生徒自身が波の式をもとに、表計算に入力する関数をつくり、3次元グラフを作成することも考えられる。その際、簡単なマクロを作成することで、球面波を動的に扱うこともできる（B3）。

天体に関する学習において、例えば、国立天文台のプロジェクトで開発されたコンピュータシミュレーションなどを用いて太陽系天体の構造やそれらの運動、銀河系の構造、宇宙の大規模構造などを視覚的に捉えさせることが考えられる（B3）。

④教材提示を行うことにより、学習内容についての理解を深める場面

ヒトの体の調節に関する学習において、体内環境の維持に関する資料として、例えば、大型提示装置や生徒の学習者用コンピュータに、血糖濃度とホルモン濃度のグラフや、これに関する実験の動画などを提示することにより、体内環境の維持とホルモンの働きとの関係を見いだして理解させることなどが考えられる（A1）。

（6）保健体育

保健体育科の授業においては、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指している。保健体育科におけるICTの活用については、教科及び領域の特性として、運動場や体育館等で手軽に用いることができること、操作等に時間を要しないこ

と、短時間で繰り返し活用できること等に留意することが重要である。

具体的には、保健体育科の特質を踏まえ、次の7つの場面におけるICTの効果的な活用を示す。

①生徒の学習に対する興味・関心を高める場面

各領域における「運動の特性や成り立ち」や「技術（技）の名称や行い方」などについて、映像等を活用して学習することにより、知識や技能などに関する理解が一層深まることが期待できる（A1）。

また、上級者等の模範となる動きを映像等で確認することにより、これから学習する内容に対する興味・関心を高めることが期待できる（A1）。

②生徒一人一人が課題を明確に把握する場面

自己の動きをデジタルカメラや学習者用コンピュータにより撮影し、その場で映像を確認することで、技能における自己の課題を明確に把握するとともに、課題を解決する方法を思考、判断し、選択する際の参考とすることが期待できる（B1）。

例えば、器械運動や陸上競技などにおいては、動きの局面をスロー再生や静止画で繰り返し確認することで、自己の課題解決に取り組む方向性や課題解決に向けた進捗状況を確認することが期待できる。

③動きを撮影した画像を基に、グループでの話し合いを活性化させる場面

球技のゲームや武道の試合、ダンスの発表などを撮影し、グループでの活動後、個人の動きや相手との攻防、仲間との連携等を画像で振り返ることにより、仲間の動きを指摘し合ったり、新たな動き方などを話し合ったりするなど、自己の考えを表現するための資料とすることが期待できる（C1）。

④学習の成果を確認し、評価の資料とする場面

学習中に記録した画像等を確認することをおして、教師は生徒一人一人の課題を確認し、次時の学習課題を設定するための資料とすることが期待できる。

また、記録した画像を、時系列や学習課題ごとに整理し、生徒の学習の過程を振り返ることにより、指導改善や多角的な評価のための資料とすることが期待できる。

⑤動画視聴による課題発見、課題解決の場面

安全な社会生活の単元において、ドライブレコーダーによる動画を視聴し、ドライバーからの見え方を把握した上で、どうしたら交通事故を未然に防げるか考え、解決策を導き出す（B3）。実際の動画を視聴することにより実感が高まり、主体的な取組が期待できる。

⑥アンケート機能の活用による生徒の意見を効率的に可視化する場面

健康を支える環境づくりの単元において、社会的な対策についての生徒の考えを把握する際、学習者用コンピュータのアンケート機能を活用して、個々の意見をすぐに集約し全員にフィードバックできる（C2）。クラス全体の考え方を即座に把握できることにより、生徒が新たな考えを導き出したり、理由を考えたりすることを促すことが期待できる（B3）。

⑦情報の収集や表現をする場面

課題学習などの際、ICTを活用することにより情報の収集や管理を効率的に行うことができる（B2）とともに、それらを他者に伝える際のツールとしてプレゼンテーションソフトなどを活用することにより、より効果的な伝達が可能となり（B4, C3）、生徒の主体的な活動が期待できる。

（7）芸術

芸術科の授業においては、芸術の幅広い活動を通して、各科目における見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の芸術や芸術文化と豊かに関わる資質・能力を育成することを目指している。そのため、音楽、美術、工芸、書道の各科目において生徒一人一人がそれぞれの興味や関心、個性を生かして、芸術と幅広く、かつ主体的に関わることを重視し、表現及び鑑賞に関する資質・能力を育成する学習活動において、ICTを活用することが考えられる。その際、ICTを活用する学習活動と、身体感覚を働かせて直接感じ取らせる学習活動とを、題材のねらいに応じて吟味し、効果的な指導を行うことで、生徒が見通しをもって主体的に学習を進めたり、互いの見方や感じ方、考え方を共有して思考を深めたり、振り返って新たな課題を見付けたりする活動を充実することが重要である。

これらのことを踏まえ、次に音楽、美術、工芸、書道の各科目のそれぞれの学習場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

【音楽】

音楽の学習場面では、これまでも視聴覚機器等が積極的に活用されてきた。これは、演奏が終了すると事実上、音響として存在しなくなる音や音楽を学習の対象とする教科の特性から考えれば必然であろう。これらのことを踏まえ、次に「A 表現」及び「B 鑑賞」それぞれの学習場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

①音楽表現を創意工夫したり、音で表したりする場面

「A 表現」の学習活動では、「歌唱」や「器楽」で演奏した音楽を再現したり（A1, B3）、「創作」で楽譜として表した音楽を実際の音で表したり（B3, B4）する場面等での活用が有効である。このような活用によって、自分の音楽表現を客観的に捉えたり、他者の音楽表現と比較しながらよりよい音楽表現について考えたりできるようになることが期待できる（B3, C1, C2）。創作分野の学習においては、コンピュータのソフトウェアなどの活用によって、生徒の演奏技能に関わらず、様々な音階や音型などをつなげたり重ねたりしたものを実際の音で確

認しながら発想を広げたり（B3）、楽器の整備状況等に関わらず、個性豊かな様々な演奏形態の音楽をつくったり（B4）することが可能である。

②音楽の特徴を捉えたり、意味や価値を見いだしたりする場面

「B鑑賞」の学習活動では、気になったところや聴き逃したところを聴き返したり（A1, B1）、音楽と楽譜、音楽と演奏の様子との関連を捉えたり（B3）する場面等での活用が有効である。音楽は、様々な文化的・歴史的背景等との関わりの中で価値あるものとして存在しており、そのことに関する学習は、高等学校段階では一層大切になる。その際、曲名や作曲者名などについてインターネット上で検索し、音楽を起点として、生活や社会、文化などについての情報を収集し（B2, B5）、その結果を他者と共有しながらさらに音楽を聴き深め（C1, C2）、自分や社会にとっての音楽の意味や価値について考える学習（B3）を行うことなどが考えられる。また、家庭においても、鑑賞教材として扱った音楽、同じ作曲家の音楽、同じ演奏形態の音楽、同じ曲種の音楽など、インターネット上でキーワード検索することによって、授業での学びを起点として、個々に音楽との関わりを広げたり深めたりすることが可能となる（C4）。

【美術】

美術の学習場面では、学習効果を高めるために、視聴覚機器などを用いて表現方法を提示したり（A1）、生徒の制作の過程や作品をデジタルカメラなどで撮影して振り返りの学習に活用したり、作品の写真を大型モニター等に映し出して発表したりするなど（A1, C1, C2）のICTの活用が考えられる。これらのことを踏まえ、次に「A表現」及び「B鑑賞」それぞれの学習場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

①発想や構想をしたり、創造的に表したりする場面

「A表現」の学習活動では、発想や構想の学習において、ICT機器を用いることで、インターネットやデジタル教材を用いた情報収集などに活用したり（B2）、アイデアスケッチや編集などをタブレット型のコンピュータを用いて各自で試行錯誤したり、考えを深めたりする学習を行うことなどが考えられる（B3）。特に「A表現」(3)の映像メディア表現においては、中学校美術科との関連を考慮し、写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの特性を生かした表現方法などを創意工夫し、表すことなどをねらいとしていることから、効果的な活用が求められる。（B1, B4）

②美術作品や美術文化などの見方や感じ方を深める場面

「B鑑賞」の学習場面では、実物と直接向かい合うことができない場合は、複製や印刷物などとともに、ビデオ、コンピュータなどの画像や映像などを使い、効果的に鑑賞指導を進めること（A1, B1）が必要である。また、鑑賞する美術作品や作者について、情報通信ネットワークを活用して国内外の作品や作者につい

て調べたり、美術館、博物館等 Web ページを閲覧したりするなどして、生徒の見方や感じ方を深められるような活用（B2）も考えられる。加えて、授業で引用した美術館等の Web ページのアドレスを生徒に伝えることで、家庭においてその Web ページにアクセスして各自のペースで継続的な学習を行ったり（B5）、インターネットやテレビ会議を用いて、学校外の美術の専門家から学んだり意見交換したりすることや、他校の生徒たちや地域の人々と交流し、異なる考えやそれぞれの国や地域の美術文化にリアルタイムに触れることにより、多様な見方や感じ方を身に付けたりすることも考えられる（C4）。

【工芸】

工芸の学習場面では、学習効果を高めるために、視聴覚機器などを用いて表現方法を提示したり（A1）、生徒の制作の過程や作品をデジタルカメラなどで撮影して振り返りの学習に活用したり、作品の写真を大型提示装置に映し出して発表したりするなど（A1, C1, C2）の ICT の活用が考えられる。これらのことを踏まえ、次に「A 表現」及び「B 鑑賞」それぞれの学習場面における ICT の効果的な活用について例示する。

①発想や構想をしたり、創造的に表したりする場面

「A 表現」の学習活動では、発想や構想の学習において、ICT 機器を用いることで、インターネットやデジタル教材を用いた情報収集などに活用したり（B2）、アイデアスケッチや編集などをタブレット型の学習者用コンピュータを用いて各自で試行錯誤したり、考えを深めたりする学習を行うことなどが考えられる（B3）。例えば、素材から感じ取ったことなどから発想や構想をする学習活動では、木、金属、土、繊維等の材質感について、実物と映像とを組み合わせることで多様な素材と関わらせることや、構想の場面では、コンピュータを用いて図面を作成することなどが考えられる。実際に制作する学習活動では、対象の構造や材料の特性、用具の使用方法などを把握させるために映像や情報通信ネットワークを活用することや、学校の実態に応じて3Dプリンターで成形することなども考えられる。（B1, B4）

②工芸や工芸の伝統と文化などの見方や感じ方を深める場面

「B 鑑賞」の学習場面では、実物と直接向かい合うことができない場合は、複製や印刷物などとともに、ビデオ、コンピュータなどの画像や映像などを使い、効果的に鑑賞指導を進めること（A1, B1）が必要である。また、鑑賞する工芸作品や作者について、情報通信ネットワークを活用して国内外の作品や作者について調べたり、美術館、博物館等 Web ページを閲覧したりするなどして、生徒の見方や感じ方を深められるような活用（B2）も考えられる。加えて、授業で引用した美術館等の Web ページのアドレスを生徒に伝えることで、家庭においてその Web ページにアクセスして各自のペースで継続的な学習を行ったり（B5）、インターネットやテレビ会議を用いて、学校外の工芸の専門家から学んだり意見交換

したりすることや、他校の生徒たちや地域の人々と交流し、異なる考えやそれぞれの国や地域の工芸の伝統と文化にリアルタイムに触れることにより、多様な見方や感じ方を身に付けたりすることも考えられる（C4）。

【書道】

書道の学習場面では、用具・用材の特質・特性を体感したり、実物と直接向き合ったりする学習活動と、ICTを活用する学習活動とを、学習内容やその段階に応じて適切に関連付けながら、一斉授業、個別学習、協働学習のそれぞれで効果的な学びが実現するよう指導を工夫することが重要である。これらのことを踏まえ、次に「A表現」及び「B鑑賞」それぞれの学習場面におけるICTの効果的な活用について例示する。

①書の特質や特性への理解を深めたり、主体的に構想工夫したりする場面

「A表現」の学習活動では、「B鑑賞」との関連を図る上で、ICT機器や画像・映像教材を有効に活用することが求められる。範書や資料の提示（A1）の際に実物投影機（OHC）や大型提示装置を活用し、運筆における筆や手指の動きを動画で示したり、用具・用材の使い方や機能、用具・用材の素材としての働きを視覚的に示したりすることにより、「A表現」、「B鑑賞」に通ずる作品や書の美の見方や捉え方、思考を深めることが可能となる（A1, B3）。映像撮影機器やタブレット型の学習者用コンピュータを活用し、制作における生徒の構想・工夫の過程を撮影し、クラス内での共有や対話を通して相互に考えを深める活動（B3, C1, C2）や、生徒の作品を撮影・記録・蓄積し、自他の学習成果やその変容の比較・検証に主体的に取り組めるポートフォリオ（B1, B3, B5, C1, C2）は、書道におけるICT活用の好例と言える。また、映像撮影機器等を活用し、運筆での自身の筆や手指の運動を分析的に捉えたり振り返ったりすること（B1, B3）は、書の重要な特性である運動性や時間性について主体的に深く考える上で有効である。また、今日の生活や社会との関わりの視点からは、デジタルメディアを介した書の表現、作品発表の方法等（B4）についても学習・指導の両側面からの検討が必要と言える。

②作品や書の意味や価値を考えたり、書に関する見方や考え方を深めたりする場面

「B鑑賞」の学習活動では、授業時間の内外でのインターネットを活用した調べ学習（B2, B5）の他、「A表現」との関連を図る上で、映像機器や画像・映像教材を有効に活用することが求められる。「A表現」での生徒の制作過程及び作品の画像や映像を取り上げて、制作の意図や制作過程、課題について個人やグループで発表し合ったり（B3, C1, C2, C3）、生徒の作品の固有の価値について考えさせたり（B3）することが有効である。また、古典や名筆、鑑賞の方法や場を考える上での教材となる展示物や建築様式等について、美術館、博物館等のWebページ掲載の画像を活用したり（B2, B5）、インターネットを活用して他校と作品の交流をしたりする（C4）など、鑑賞活動の幅を広げる活動が考えられる。

(8) 外国語

高等学校外国語科では、外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動及びこれらを結び付けた統合的な言語活動を通して、情報や考えなどを的確に理解したり適切に表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を育成することを目指す。

高等学校学習指導要領（平成30年告示）外国語においては、「生徒が身に付けるべき資質・能力や生徒の実態、教材の内容などに応じて、視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、教育機器などを有効活用し、生徒の興味・関心をより高めるとともに、英語による情報の発信に慣れさせるために、キーボードを使って英文を入力するなどの活動を効果的に取り入れることにより、指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにすること。（第3款2(8)）」と示している。

課題を達成するために、動画やSNS、インターネットによる情報通信ネットワークを活用した英語による情報等の検索や収集、発信などの機会は今後も一層増えることが予想されることから、指導に当たりICTの有効性を踏まえ、効果的に活用していく必要がある。

①導入の場面

- ・生徒が英語を聞いたり、読んだりする活動を行う前に、大型提示装置と視聴覚教材等を用いて、内容と関連のある写真や動画などを教師が提示して興味を促したり、内容を推測させたりすることができる。（A1）
- ・生徒が英語で話したり、書いたりする前にモデルとなる動画等を視聴し、聞き手や読み手に効果的に情報を伝えるための論理の構成や展開の仕方について学んだり、使用する語句や文、やり取りの具体的な進め方などの支援を必要に応じて活用することができる。（A1, B4）

②外国語による言語活動を通して、情報や考えなどを的確に理解する場面

- ・生徒が英語を聞く場面で、タブレット型の学習者用コンピュータ等を用いることで、話される速さ、文と文とのポーズの長さを調整しながら繰り返し聞いたり、聞いた後、意味の処理に必要な時間を十分に取ったりするなどの支援を必要に応じて活用することができる。（B1, B5）
- ・生徒が英語を聞いたり、読んだりする場面（グループでのプレゼンテーション、ディベート、ディスカッションやエッセイライティングの事前の調べ学習等）で、インターネット上の多様な英語情報を収集・編集（B2）したり、表やグラフを作成して整理・分析したりすること（B3）ができるほか、情報を瞬時に共有・蓄積することも可能である。（C2, C3）

③外国語による言語活動を通して、情報や考えなどを適切に表現したり伝え合ったりする場面

- ・生徒がキーボード入力して英語で書いた内容をオンラインで投稿して（B1）読み合い、意見や感想を伝え合ったりして（B3, C1）言語活動の効率化及び充実を図ることが可能である。（C2, C4）
- ・生徒が英語を話す場面を録音・録画して（B4）、活動を振り返ったり、試行を繰り返したりすることができる（B3）ほか、音声や動画を教師が評価に活用することなども可能である。（B1, B5）
- ・生徒が英語で発表をする場面で、学習者用コンピュータ等で作成した視覚的な補助を活用する（B4）ことにより、情報や考えなどを適切に伝えやすくなる。（C1）
- ・オンライン交流プログラム等の活用により、時間や場所を問わず、海外を含む学校以外の生徒と英語によるコミュニケーションをすること（C1, C4）が可能である。授業以外の場面での主体的な学習（B5）や、英語使用への自信に繋がっているという報告がある。（B4）

平成30年度「英語教育実施状況調査」高校学校におけるICT機器の活用状況によると、生徒の英語力（CEFR A2相当以上の取得率）とICTの活用状況に正の相関が見られる（ $r=0.487$ ）。ICTが「あったらいい」ではなく、「必需品」となっていることが伺える結果となっている。

ICTの活用自体が目的ではなく、言語活動を通してどのような資質・能力を育成することを目指すのか、そのためにICTをどのように活用することが効果的かということ、生徒の実態も踏まえながら考えることが重要である。外国語指導の効率化や言語活動の充実を図るために、更なるICTの活用を推奨されたい。

（9）家庭

「家庭基礎」及び「家庭総合」の指導に当たっては、コンピュータ等の情報機器や情報通信ネットワークなどの活用を図り、情報の収集、処理、分析、発信などを通して生徒の学習意欲を喚起させるとともに、学習の効果を高めるような積極的な工夫をすることが必要である。家庭科では、特に、生活に関わる外部の様々な情報を収集して活用することやデータの整理など指導の各場面において、コンピュータ等の情報機器や情報通信ネットワークなどを積極的に活用し学習の効果を高めるようにすることが大切である。

平成30年の改訂においては、「家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善し、考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど、生涯を見通して生活の課題を解決する力を養う。」ことを教科目標の(2)として示しており、このような学習過程を通して、習得した「知識及び技能」を活用し、「思考力、判断力、表現力等」を育成することにより、課題を解決する力を養うことを明確にしている。

以下、家庭科、技術・家庭科（家庭分野）の学習過程の参考例として解説に示した例示を踏まえ、①生活の課題を発見する場面、②解決方法を検討し計画を立てる場面、③課題解決に向けた実践活動を行う場面、④実践活動を評価・改善する場面に分けて、学習

効果を高めるICTの活用について例示する。

①生活の課題を発見する場面

家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定するためには、まず、何が課題なのかを生徒自身が認識できるよう指導を工夫することが大切である。そのためには、導入時に、生徒が学習対象について具体的にイメージがわくようにする必要がある。例えば、内容「A(3)子供の生活と保育」（家庭基礎）においては、実際に乳児と触れ合う機会を設けて心身の特徴について子供を育てる視点から理解できるようにすることが大切である。しかしながら、学校や地域等の実態等から、実際に触れ合う体験的な学習が難しい場合は、乳幼児の成長がわかる動画を視聴したり、インターネット等を活用したりすることで、身体の発育や運動機能、言語、認知、情緒、社会性などの発達の概要と、それらの発達が密接に関連していることを理解し、乳幼児を取り巻く環境と結び付け、どのような課題があるのかを考えさせるきっかけをつくることのできる(A1)。

②解決方法を検討し計画を立てる場面

解決策を構想し、解決の見通しをもって計画を立てる場面では、例えば、内容「A(1)生涯の生活設計」（家庭基礎、家庭総合）において、授業の導入時に立案した自分の生活設計を、自分のライフスタイルの目標に応じて内容AからCの学習を踏まえて見直す際に、e-ポートフォリオを用いることで、事前に立てた計画を修正したり、学習を通じて自分の考え方がどのように変容したのかを客観的に把握したりすることが容易となる(B1)。また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図ることの重要性について話し合わせる時に、ロールモデルとなる学校の先輩のビデオメッセージを紹介したり、テレビ会議システムを通じて討論したり、将来就きたい仕事についてインターネットを通じて情報を収集・整理したりして、生活設計を具体化するなど様々な人々との関わりを通して他者からの意見等を踏まえて、計画を評価・改善し、最善の方法を判断・決定できるようすることが可能となる(B2, C4)。

また、内容「C(1)生活における経済の計画」（家庭基礎、家庭総合）では、例えば、給与明細等を教材に、可処分所得や非消費支出など家計の構造や収支のバランスについてシミュレーションソフトを用いることで、具体的に家計管理や生涯を見通した経済の計画について考察することが可能となる(B3)。

③課題解決に向けた実践活動を行う場面

生活に関わる知識及び技能を活用して、調理・製作等の実習を行う場面では、例えば、内容「B(1)食生活の科学と文化」（家庭総合）において、被服製作等の実習を行う場合には、コンピュータ、スクリーン、大型提示装置、セットトップボックス、無線LANシステム、タブレット型の指導者用コンピュータを家庭科教室に配置し、授業では、メイン画面となるホワイトボード、液晶ディスプレイ（サブ画面1）、スクリーン（サブ画面2）の合計3画面を活用することも考えられる。メ

イン画面であるホワイトボードには、プレゼンテーションソフトで作成した授業資料を大型提示装置で投影することで、板書時間を削減することができ、生徒の観察や机間巡視、個別支援等に時間を充てることができる(A1)。また、プレゼンテーションソフトで作成した資料を使用して授業を進めることで、例えば、家庭基礎を一人で8クラス担当している場合においても授業を同内容で計画、実行することが容易になる。さらに、液晶ディスプレイ(サブ画面1)はタブレット型の指導者用コンピュータと無線でつなぎ、事前に取り込んでおいた画像や動画をミラーリング機能を用いて表示したり、タイマーやストップウォッチを表示したり、カメラ機能を用いて資料を拡大して表示したりすることで、効率的に時間を使うことができる(A1)。スクリーン(サブ画面2)には、Webで検索した資料を表示するなど、時間の都合上授業で実施できなかった実験の過程や結果の確認をすることができるようにすると、さらに深く学ぼうとしたり、作業手順につまずいた生徒は再度画面で確認したり、欠席して実験や実習ができなかった生徒の補完に充てたりするなど、生徒の興味・関心や、進度に応じた活用が可能となる(B1, B3)。

同様に、内容「B(1)食生活と健康」(家庭基礎)、内容「B(1)食生活の科学と文化」(家庭総合)の調理実習においても、前述のように、パソコン、スクリーン、大型提示装置、セットトップボックス、無線LANシステム、タブレット型の指導者用コンピュータの配置を工夫することで、一つのテーブルに生徒を集めて示範をすると、後ろの生徒は教師の手元が見えない、自分の台に戻ると見たことを忘れてしまう、見ているだけの時間がもったいない、などのデメリットを解消することが可能となる。特に調理実習では、事前に撮影済みの画像や動画を繰り返し連続で表示すると、授業時は最低限の示範のみで済み、その分、教師は、科学的な根拠を説明したり、各班の実習の進み具合を確認したりするなど机間指導に充てることができるため、学習の定着や安全性の確保にとどまらず、プログラミング的思考を意識した手順や段取りの見直しも期待できる(A1)。

④実践活動を評価・改善する場面

実践した結果を評価したり、改善策を検討したりする場面では、例えば、内容「Dホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動」(家庭基礎、家庭総合)において、調査した結果を表計算ソフトなどを活用して分析し、プレゼンテーションソフトを用いてまとめ、課題解決に向けた取組を発表することなどが考えられる(C1)。

(10) 情報

情報科は、情報と情報技術に関する理解と技能とを基盤として、問題を発見・解決する能力や態度を育むことを目的としてきており、言わば情報技術の活用による問題の発見・解決の過程や手法そのものをも学ぶ教科であるということが情報科の特徴であり、情報科における「見方・考え方」とは、「事象を、情報とその結び付きとして捉え、情報技術の適切かつ効果的な活用(プログラミングやモデル化・シミュレーションを行ったり情報デザインを適用したりすること等)により、新たな情報に再構成すること」であると整理することができる。

情報科の学習は、社会、産業、生活、自然等の種々の事象の中から問題を発見し、プログラムを作成・実行したりシミュレーションを実行したりするなど、情報技術を活用して問題の解決に向けた探究を行うという過程を通して展開される。実際の学習過程には多様なものがあると考えられるが、一例として以下、①～⑤のようなプロセスが考えられる。ここでは、これに沿って情報科において想定されるICTの効果的な活用について、場面ごとに例示する。

ただし、前述のとおり、情報科は、情報技術を活用して学ぶことが前提であり、学習指導要領においても「実習を積極的に取り入れること」と規定している。本例示は、こと情報科においては一例にすぎないことに留意されたい。

①社会、産業、生活、自然等の事象の中から問題を発見する場面

この場面は、事象を情報とその結び付きの視点から捉えることが必要である。そのためには、必要な情報をインターネットで検索したり、書籍を調べたり、アンケート等で情報を収集する(B2)ことが考えられる。その際、複数のWebを比較したり、書籍とWebの情報を総合したり、アンケート等の情報を加えることなどで多角的に検討するとともに情報の信頼性、信ぴょう性を確保するようにする。

また、収集した情報を統計的に処理することにより、新たな気づきを得るとともに、客観的な判断につなげることができる(B3)。さらに、グループ内でデータを基に話し合いを通じて協働で意見を整理したり(C2)、遠隔会議システムにより外部人材の意見を取り入れたりすること(C4)で、より本質的な問題の発見につながることを期待できる。

②情報の収集・分析による問題の明確化、解決の方向性の決定する場面

この場面は、問題を明確化して解決につなげることが必要である。そのためには、得られた情報を表計算、統計、文書作成ソフトウェアなどを用いて整理するとともに、シンキングツールなどを用いて協働で情報を検討したり(C2)、各種のデータ分析ツールを用いて関係するオープンデータを分析したり(B3)、遠隔会議システムにより外部人材を交えて解決に向けて検討すること(C4)などが考えられる。その際、不足する情報については、インターネットや書籍を検索したり、新たな調査が必要になったりする(B2)場合もある。

解決の方向性を決定する際は、問題解決に当たっての制約条件を確認するとともに、必要な労力や費用について調べ、その社会的影響についても配慮する必要がある。学習者用コンピュータを用いて、これらについてグループ内で分担して作業を進め、成果を共有するとともにお互いの進捗状況を把握し、検討を進める(C2, C3)とよい。その際、問題を抽象化するためにモデルを構築したり、シミュレーションを行ったりすることなど(B3)も有効である。

③合理的判断に基づく解決方法の選択、手順の策定や基本設計をする場面

この場面は、客観的な判断に基づく評価と選択が必要である。そのためには、

作成した解決方法による効果と影響について複数の観点から点数化し、表計算ソフトウェアなどでそれぞれの観点到重みづけを行って総合的な点数を決める（B2）など、評価と選択のプロセスが明確になるようにする。これは、後に振り返って改善について検討する際にも有効である。

手順の策定や基本設計をする場合は、情報デザインの考え方を踏まえてそのアルゴリズムを適切な方法で表現することで、活発な意見交流を行うことが可能になる（B4）とともに、次の段階へ容易に進むことが可能になる。

④情報技術を適用・実行する場面

この場面は、問題に応じた方法の選択と見通しをもった試行錯誤が必要である。そのためには、問題に応じてプレゼンテーション、オーサリングツール、データベース、表計算、統計などのソフトウェアを使用したり、各種のプログラミング言語、画像認識や音声認識などの様々なAI、センサやアクチュエータなどの外部機器を適切に選択して組み合わせ、必要な設定を行ったりプログラムで制御したりするようにする（B4）。これらのうち、可能なものは生徒が家庭の環境でも使用することで、より深い理解と広範な活用が行われることが期待できる（B5）。

なお、複数の情報機器をネットワークで結んだ情報システムの構築、データサイエンスを用いた問題の解決、情報デザインを適用した問題の解決、情報と情報技術を活用した問題発見・解決の探求など、情報技術を適用・実行する場面は多様である。これらに応じた情報環境の整備、教師の研修なども必要である。また、外部人材の支援があれば、最新の技術やマネジメントを取り入れ、生徒の興味・関心に応じた高度な授業が期待できる。

⑤得られた結果を社会、産業、生活、自然等の問題に適用して有効に機能するか等について検討する場面

この場面は、検討することが求められているが、必ずしも実行を伴う必要はない。しかし、解決策を実施した際に、それが有効に機能するか、人々の生活や自然にどのような影響が出るかなどについて検討することは必要である。

検討に当たっては、同様の事例をインターネットで検索したり（B2）、シミュレーションを行う（B3）など、常に根拠を持って行うようにする。検討の結果、解決策に変更を要する場合は、それを踏まえて再び試行錯誤の段階まで戻ることも考えられる。

身近な問題解決など、実際に解決策を実施して検討する場合も考えられるが、その際でも事前に効果と影響については十分に検討して行うようにする。

（11）理数

理数科の目標である「様々な事象に関わり、数学的な見方・考え方や理科の見方・考え方を組み合わせるなどして働かせ、探究の過程を通して、課題を解決するために必要な資質・能力を育成する」ためには、ICTの積極的かつ適切な活用が効果的である。

以下、ICTの活用例について、活動の場面に即して示す。なお、ここでの活用例はいずれも個人、またはグループでの協働的な活用例である。

①課題を発見し、把握する場面

様々な事象に関わり、探究したい課題の内容がほぼ定まってきたら、過去の研究などを基にして課題を明確にする必要がある。過去の研究成果などの多くはウェブ上で比較的容易に検索できるので、情報通信ネットワークを有効に活用し、過去の研究を参照するなどして探究する課題をより明確にすることなどが考えられる（B2）。

②課題を探究する場面

実験などに際してセンサとコンピュータを用いた自動計測を行うことにより、精度の高い測定や多数のデータの取得を行うことができる。そのようにして取得したデータは数値化し、工夫したグラフ等を作成することによって、類似性や規則性を見だし、法則を理解することが容易になることが多い。例えば、音の大きさと振幅の関係や音の高さと振動数の関係についての実験では、コンピュータとマイクを用いて、音を波形で表示させ、音の大小と振幅、音の高低と振動数が関連することを見いだすことができる（B3）。

また、得られたデータから、統計ソフトを利用して必要な統計量を導き出し、それを基にデータの傾向を把握し、考察を深めることも重要である（B3）。

観測しにくい事象については、コンピュータによるシミュレーションを利用することもできる。数学的な事象については、数理モデルを作成し、数式処理ソフトなどを利用することによって結果を予想して思考を深めることもできる。例えば、金平糖（こんぺいとう）の生成過程を観察して金平糖の角形成についての数理モデル（漸化式）を作成し、コンピュータでシミュレーションを行い実際の金平糖と比較する。それを繰り返すことによって数理モデルをより精緻化するとともに、複雑な金平糖の角形成メカニズムについて考察することもできる（B3）。

③課題を解決する場面

探究した結果をまとめる際、プレゼンテーションソフトを用いて、研究の目的と動機、研究仮説、結果、結果を得るまでの経過、考察、今後の発展の方向などを整理し、それを投影して議論を繰り返し、より自分たちの考えを伝えやすい表現を工夫する。探究結果は、まとめたり、まとめたことを基にして議論したりすることで不十分な点が明らかになることが多い。それゆえ、探究の途中段階でもそれまでの経過や課題を、プレゼンテーションソフトを用いて整理しそれを基に議論することなども考えられる（C2）。

（12）総合的な探究の時間

総合的な探究の時間においては、「課題の設定」、「情報の収集」、「整理・分析」、「まとめ・表現」という探究のプロセスを繰り返しながら課題の解決や探究活動を発展さ

せていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究がより充実するとともに、生徒にとって必然性のある課題の解決や探究活動の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。

学習指導要領には「探究の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫すること。その際、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること。」と示されており、以下にその具体や留意点をあげる。

①情報を収集する場面

自らの課題の解決のためには、必要な情報を収集することが欠かせない。

生徒は、自分が見たこと、人から聞いたこと、図書で調べたことやマスメディアからの情報に加え、インターネット等を介して必要な情報を集めていくことが考えられる（B2）。また、調査活動においては、ワークシートなど手書きの記録と併せてデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、タブレット型の学習者用コンピュータやICレコーダーなどを用いて、情報をデジタル化して記録していくことが考えられる（B2）。

その際、それぞれの長所や短所は何であり、目的や場面に応じて活用する情報機器をどのように使い分けるのかというような適切な選択・判断についても、実際の探究を通して習得するようにしたい。また、インターネットからの情報を丸写しすれば学習活動を終えた気になってしまうことのないよう、実際に相手を訪問し、見学や体験をしたりインタビューをしたりするなど、従来から学校教育においてなされてきた直接体験を重視した方法による情報の収集を積極的に取り入れることが大切であることは言うまでもない。こうした、多様な情報源・情報収集の方法によって様々な情報がもたらされるよう探究的な学習の過程をデザインすることが大切である。

②情報を整理する場面

収集した情報の整理は、入手した情報の重要性や信頼性を吟味した上で、比較・分類したり、複数のものを関連付けたり組み合わせたりして、新しい情報を創り出し（B3）、そうした学習活動の結果を論文やレポート・報告書などにまとめたりしていくことが有効である。このときICTの強みを生かすようにしたい。

例えば、生徒間の情報共有や協働的な学習を促すためにも、複数の生徒が同じ画面を見ながらそれぞれのアイデアを記入することができるようなツールや他の生徒の考えにコメントを付けられるような機能を活用することが考えられる（C2, C3）。また、ワープロや表計算だけでなく、アイデアを視覚的に表したり整理したりできるようなソフトも有効である（C2, C3）。さらに、目的に応じた効果的な表現として、プレゼンテーションやポスター発表、ショートムービーや総合芸術などの方法を用いる際にもICTの積極的な活用が考えられる（B4, C3）。

③情報を発信する場面

情報の発信は、発信した情報に対する返信や反応が得られるように工夫することが望ましい。このとき、ICTを活用することで、他の学校の生徒たち、行政や地域社会、国内外の人々から、自分の発信した情報に対する感想やアドバイスが返り（C4）、それを基にして改善したり発展させたりするサイクルをつくることが期待できる。また、このようなサイクルを進めることによって、目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おうとする、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。

例えば、異なる学校を、直接的な交流やICTを活用した遠隔交流などにより結んで行う協働的な学習は（C4）、共に学習活動を進めるという意識や高め合う意識を生んで学習意欲を向上させたり、自分たちだけでは調べられない相手の地域の情報を得たりするという利点がある。具体的には、自分たちの住んでいる地域について調べたことについて、他の地域の学校の生徒と相互に紹介し合うことにより、様々な気づきを得るということが考えられる（C1、C3、C4）。その際、発表活動を効果的に行うために、音声や映像の編集、プレゼンテーション等のソフトや大型提示装置などを整備が欠かせない。

ICTの活用に当たっては、課程や学科の特色などの学校の実態を踏まえることも大切である。

例えば、上級学校に進学する生徒が多い普通科の高等学校では、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に関する学習活動を展開し、生徒の進路希望と関連付けたフィールドワークを行うなどの取組が考えられる。就職を考える生徒が多い専門学科の高等学校では、工業科であれば地域の公園の再開発、食品加工科では地域の農産物を生かした加工食品の開発など専門的な分野を生かした学習活動を展開することが考えられる。総合学科の高等学校では、「産業社会と人間」の学びを生かし、生徒が興味・関心、進路等に応じて設定した課題について、知識や技能の深化、総合化を図る学習活動を展開される。

また、中山間地域の小規模の高等学校では、小規模校のよさを生かして全校体制での探究活動を行い、地域住民や行政へ地域活性化などに関する提言を行うなどの取組が考えられる。さらに、連携大学や企業、海外の姉妹校などがある高等学校では、大学の教師から講義を受けたり、専門的な内容について学んだり、テレビ会議システムなどで交流をしたりして探究を進める連携先と交流する学習活動を展開する場合がある。

このような各学校の実態に応じた教育活動を踏まえ、ICTを適切かつ効果的に活用していくことが大切である。

（13）特別活動

特別活動においては、ホームルーム活動の内容項目に、次のように示された。

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館等の活用

自主的に学習する場としての学校図書館等を活用したりし、自分にふさわしい学習方法や学習習慣を身に付けること。

ここでは、自主的な学習を深める場としての学校図書館やICTを積極的に活用する態度を養うことも、「学び」の方法を身に付ける上で大切である。

具体的な活動の工夫としては、学習意欲と学習習慣、自ら学ぶ意義や方法などについて題材を設定し、教科担任の教師との連携の下で、生徒が主体的、意欲的に取り組むことができた教科・科目等の学習などについて、その学習過程を振り返りながら、主体的、意欲的に取り組むことができた理由やそこから学ぶことができた事柄などについて話し合う活動の展開などが考えられる。その際、自主的な学習を深めるツールとしてのICTの役割に目を向け、積極的に活用する態度を養うことが大切である。

また、必要に応じて、学習相談等の個別指導を行う際に、学習成績の推移や時間の活用についてICTを活用して、生徒自らが客観的に自身を振り返る活動も考えられる。これらの指導は、各教科・科目等の学習と関連して指導したり、内容によって関わるボランティアなどの協力を得て、実際に情報通信ネットワークの仕組みの理解や利用の仕方に関する実践的な活動を行ったり、ICTを活用しながらニーズに合った学習を深めたりするなど、高校生にふさわしく指導に具体性と変化をもたせることが望ましい。

①ホームルーム活動における指導場面

ホームルーム活動は、共に生活や学習に取り組む生徒で構成される集団である「ホームルーム」において行われる活動である。ホームルーム生活の充実と向上に向けて、生活上の問題を見付け、その解決のために話し合い、合意形成したことに協働して実践したり、個々の生徒が当面する諸課題などについて自己を深く見つめ、意思決定をして実践したりすることに自主的、実践的に取り組む活動により、現在及び将来の自己と集団との関わりを理解し、健全な生活や社会づくりの実践力を高めるものである。

議題提案や事前のアンケート結果報告に学習者用コンピュータを生徒が活用する場面(C1)は珍しくはない。また、課題解決のための情報収集に事前・事後指導も含めて情報通信ネットワークを活用する(B2)学校も多い。もちろん、情報を整理し自分の考えを発表する際にICTの活用は有効である。

中には、ホームルームの生徒全員の合意形成を必要とする場面で、多様な考え方の理解や価値観のすり合わせのためにタブレット型の学習者用コンピュータを活用(C2)している学校もある。この授業では、安易な多数決にこのソフトを活用したわけではない。ものの見方や考え方には多様性があることを知り、話し合いの過程の中で考えや価値観が変わることを実感させるねらいをもっている。

②生徒会活動における指導場面

生徒総会などで議案の説明や採決、まとめにICTが活用され始めている。かつては、紙媒体で説明していたものを大型提示装置で大画面に投影したり（A1）、学校生活の問題を動画で紹介したり（A1）と生徒総会もICT活用により新たな「かたち」に変化している。また、生徒会役員による学校内外への広報活動や啓発活動にICTが活用されているケース（B4）もあり、ボランティアやアイデアの募集、生徒会だよりの配信も情報通信ネットワークを通じて行うこともできる。生徒会活動は生徒による自治的な活動であることを踏まえると、ICTの活用を生徒が考え、生徒が決め、生徒が実践しているケースでは、次の活動への改善も含めて、加速度的にその活用は進化する。

③生徒会活動における指導場面

既に多くの学校では入学式や卒業式でデジタルカメラ等を用いて生徒の表情を大写真し、学校生活を見通したり、振り返ったりする動画を放映する（A1）などは一般的である。体育祭や文化祭、合唱コンクールでは動画や静止画を駆使し次のように活用することも考えられる。

◇自分たちの状況を把握する（B1）

◇思考、判断、表現して仮説を立てる（B3）

学校行事は、全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団で協力して行う「大きな集団」による活動である。そのため、客観的かつ大局的に状況を確認する必要があり動画や静止画の活用は極めて有効である。的確に状況を把握し、課題を見付けたり、話し合い活動により解決方法を考えたりする。仮説を立て、トライしては、また点検（状況把握）と改善を積み重ねることで生徒は小さなPDCAサイクルを体感することになる。

◇互いの状況を把握する（C1）

◇相互評価により互いの可能性を生かす（C1, C2）

他者や他チームの画像から学び合いの環境をつくることもできる。学校行事は、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して身に付けたことを生かして、学校や社会への所属意識をもち、多様な他者を尊重し、協働してよりよい生活づくりに参画しようとする連帯感を養うことが目的である。互いに認め合い、学び合い、学校集団としての活力を高めるためにもアドバイスをし合うような雰囲気作りが大事になる。

◇先輩方の活動に学ぶ（A1, B1）

前年までの先輩方の動画等から、先輩方の努力や工夫を見取り、自らの目標設定や活動に生かすことで、創意や経験が蓄積され、学校の文化や伝統及びよりよい校風をつくり、愛校心を高めることにもつながる。

◇記録の蓄積から自己評価する（A1, B1）

画像等は、次の異なる学校行事や翌年の同じ学校行事の目標を設定するための資料となる。また、学習過程の振り返りに活用することで自己評価となり、それを基に教育活動の改善につなぐことも期待できる。

第4節 特別支援教育におけるICTの活用

1. 特別支援教育におけるICTを活用した教育の充実

(1) 小・中・高等学校の学習指導要領における特別支援教育の配慮点

小・中・高等学校の学習指導要領の総則においては、特別な配慮を必要とする児童生徒への指導としてすべての学習活動において「障害のある児童（生徒）などについては、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。」と規定されており、そのためには「情報手段や教材・教具の活用を図ること。」と述べられている。ICTの活用においても、この事項を踏まえ、指導内容や指導方法を工夫することが重要である。また、ICTの活用は、障害のある児童生徒への支援において大きな効果を発揮するものである。

小・中学校においては弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症・情緒障害などの特別支援学級が設置されており、これらの児童生徒に対しては、特別支援学校において活用されているICTを一人一人の障害の状態等に応じて活用することが大切である。その際には、指導方法や教材・教具、支援機器の活用について支援を受けられるよう、地域の特別支援学校と連携を図ることが大切である。

また、小・中・高等学校における通級による指導においてもICTを有効に活用し一人一人の障害の状態等に応じて利用することが大切である。

なお、学習者用デジタル教科書の使用については、本手引き第7章2節及び「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」（平成30年12月文部科学省）を参照のこと。

(2) 特別支援学校における情報教育の配慮点

特別支援学校（以下、「特別支援学校（視覚障害）」などのように表記する。）では、各教科及び高等部に設けられた教科「情報」（知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、知的障害者である児童生徒のための各教科及び高等部において、必要に応じて設けることができるとされている「情報」）を要として情報教育を展開していくことになるが、障害による操作上の困難を補い、本来の学習内容に集中できる環境を整えとともに、個々の児童生徒に応じた具体的な支援を考える必要がある。また、学習を進めるに当たって、個々の障害の状態や特性や社会経験等を考慮して、適切な補助用具の選択、指導上の工夫が必要である。

(3) 自立活動におけるICTの活用

特別支援学校には、特別に設けられた領域として、「自立活動」がある。これは、個々の児童生徒が自立を目指して、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うことで、心身の調和的発達の基盤を培おうとするものである。その内容は、1.健康の保持、2.心理的な安定、3.人間関係の形成、4.環境の把握、5.身体の動き、6.コミュニケーションと6つの区分に分け

られており、障害による学習上又は生活上の困難として、情報へのアクセスや活用の困難さがあり、自立活動の内容にはそれに対応するものが含まれている。

障害による困難さから移動や人との関わりの範囲が狭くなりがちな児童生徒にとって、インターネット等のネットワークを介したコミュニケーションや、テレビ会議システム等を介した遠隔交流は大きな意味をもっている。そうした経験の拡大が将来の自立や社会参加に役立つと考えられることから、自立活動において情報機器の活用や情報教育を積極的に進めることが大切である。

2. 様々な学習上の困難さに応じたICTの活用

(1) 発達障害のある児童生徒へのICTの活用

1) 発達障害のある児童生徒への情報教育

発達障害のある児童生徒の中には、コンピュータ等の情報機器に興味・関心を強く示す者もいる。そのような児童生徒には学習意欲を引き出したり、集中力を高めたりするためにICTを活用することが想定できる。また、認知処理に偏りをもつ子供の場合は、情報機器によってその偏りや苦手さを補ったり、得意な処理をより伸ばしたりするなどの活用も想定できる。

ただし、通常の学級における一斉指導の場合、発達障害のある児童生徒の学びを支援する情報機器は、クラス全体の学習の目標や指導の流れに即して、自然かつ柔軟に使える道具であることが求められる。例えば、教材をコンピュータと大型提示装置で投影し、クラス全員の興味を引き付けながら、視覚的に思考を促したり理解を深めたりするような提示は、クラス全員の理解を促すとともに、発達障害のある児童生徒への支援にもつながるなど、機器の効果的な活用といえる。しかし、同じ一斉指導の時間であっても、例えば、支援の必要な児童生徒一人だけの机の上にコンピュータを置き、その時間のクラスの学習の流れとはつながらない学習環境を設定していたとすれば、適切で効果的な活用とはいえない。つまり、一斉指導の中で、発達障害のある児童生徒に情報機器を活用する際には、同時に、クラスの多くの児童生徒にも効果のある活用方法が求められる一方で、発達障害のある児童生徒に配慮した指導の多くは他の児童生徒にも効果的な指導である場合があることを併せて考えておくことが大切である。

また、通級による指導の場合は、学習環境を個別の教育的ニーズに応じて設定することができる。その場合は、必要な情報機器を該当の児童生徒のために準備し、活用することが効果的と考えられる。

なお、発達障害のある児童生徒への指導を行うに当たっては国立特別支援教育総合研究所²内にある発達障害教育推進センターのホームページ³と特別支援教育教材ポータルサイト⁴に様々な支援機器や教材・教具の情報が掲載されているので、適宜参考にされたい。

2) ICTの活用による学習の支援

² 国立特別支援教育総合研究所 (<http://www.nise.go.jp/>)

³ 発達障害教育推進センターのホームページ (<http://icedd.nise.go.jp/>)

⁴ 特別支援教育教材ポータルサイト (<http://kyozai.nise.go.jp/>)

次に、発達障害のある児童生徒への具体的な支援方策について、課題場面別に整理して情報機器の活用例を示す。

①読み書きに関する場面

読字や書字に困難さがある児童生徒の場合、読み書きはすべての学習に必要な要素であることから、学習上、支障を来している可能性がある。さらに、学習意欲や自己評価にも影響を及ぼしていることが予想される。このような場合、読み書きについての意欲を引き出すための活用と、読字や書字の作業自体の過程を支援することが重要である。

②読字や意味把握に困難さがある場合

学習への意欲を引き出すためには、本人の語彙や理解のペースに合わせることができ、かつ視覚的に分かりやすく理解しやすい情報機器の活用が考えられる。例えば、デジタル教科書をデジタル教材と一体的に使用することにより、教科書と同じ内容について、任意箇所への拡大機能、任意の文章の朗読機能、絵や写真についての追加説明、追加的に含まれる動画やアニメーションなどを使用することができる。デジタル処理ならではの機能を持ち、マルチメディア性とインタラクティブ性などの特性を併せ持つコンピュータの特徴を活かすことができ、国語科の単元での文章理解、新出漢字の学習など、一斉指導の場面で活用できることが大きな特徴である。

また、読字の支援としては、コンピュータでの使用を想定して製作された教科書の録音教材がある。機能としては、文章を音声朗読しているところが自動的に反転表示されるため、読み手は視覚的に分かりやすい。反転表示は、一文ごとや文節ごとなどの設定ができる。また、朗読箇所に対応して挿絵や写真を表示することができるため、言葉のイメージをつかみやすいという特徴がある。

③書字の困難さがある場合

学習への意欲を引き出すためには、文章を書くことへの抵抗感を減らし、楽しんで記録したり大切なことをメモしたりできる情報機器の活用が考えられる。近年普及しているタブレット型のコンピュータでは、容易に文字を入力することができるほか、音声を録音したり、板書を書き込むことに困難がある児童生徒であれば、カメラ機能を使って記録を取ることもできる。ここで気をつけなければならないのは、授業に参加し学習内容を理解することにある。ただ単に記録だけ取り、内容を理解しないのであれば、ノートに書くなどの作業だけと同じになる。記録した内容を読み返したり、自分なりにメモを整理するなどの指導を行うことが重要である。

また、タブレット型のコンピュータでは書字のトレーニングに使用することもできる。これらは、通級による指導の時間の書字トレーニング用の機器としての活用が想定できる。書字のトレーニングソフトなどを活用することで、興味や注意を持続させながら、書字後すぐにコンピュータから正誤の反応を得られたり、書字のスピードや形状、書き順の記録を取ったりすることでトレーニング効果を自己評価したりすることもできる。さらに、指先の微細なコントロールのトレーニングや、漢

字や英単語等の記憶のトレーニングとしても活用することができる。

また、タブレット型のコンピュータだけでなく、デジタルカメラで撮影して板書の記録を残したり、ICレコーダなどで録音するなどして記録したりすることも考えられる。

④一斉学習での教材提示に関する場面

一斉学習の中では、注意集中が続きにくい児童生徒や、聞き取りが苦手な児童生徒の場合、長い話し言葉での指示よりも、短い言葉による指示と併せて、視覚的な指示と教材提示が効果的なことがある。そこで、児童生徒の興味を引き付ける視覚支援の情報機器の活用が考えられる。

例えば、電子黒板は、黒板とチョークによる提示に比べて、板書を記録したり、その場でプリントアウトしたり、動きを提示したり、大切なところを強調したりするなど、より効果的な活用ができる。前述のデジタル教科書はプロジェクタと併せて使うことで、教科書の内容を拡大して一斉提示することが可能である。拡大提示装置として必須のプロジェクタの機能も向上しており、明るい教室でも見やすく提示することが可能となっている。さらに、デジタルカメラがあれば、体験したことや観察したものを映像として記録し、プロジェクタと併せて使うことで、一斉に提示することができる。

⑤クラスのルール、決められた手順、役割分担、見通し及び行動修正に関する場面

自閉症などの傾向のある児童生徒の場合、自分なりの手順や方法にこだわったり、興味のあることに引きずられてしまったり、逆にルールを守ることに関心が高すぎて対人関係でのトラブルを起こしたりする場合がある。そのような場合には、行動の見通しがもてるよう情報機器を活用することが考えられる。

例えば、朝の会の場面で、その日に必要なクラスでのルール、準備物、手順、役割分担等について教室に視覚的に提示し確認できるようにすることが効果的である。提示方法は、紙に手書きするという情報機器を使わない方法や、事前に入力したスケジュールに基づき自動的に表示するという情報機器を活用した方法も考えられる。

また、時間の見通しをもたせることで、集中を持続させること、気持ちの切替えをするために有効な支援機器として、残り時間を円グラフや棒グラフのように示したりして量的に把握しやすく表示するタイマーのソフトや専用の機器も市販されている。

さらに、本人が目標に向けて努力したり達成したりしたときに、ほめられた記録やポイントが残るシステムにより、望ましい行動の獲得を目指したり、その結果を以前の状態と比べて評価したりすることにも情報機器の活用が考えられる。

⑥気持ちや出来事の整理と自己コントロールや表現に関する場面

客観的な状況把握や場面認識が苦手なため、トラブルの原因が理解できなかったり、原因と結果が客観的につながっていなかったりする場合には、状況の流れを示すフローチャートやトラブルの概要を示すアウトラインプロセッサの活用により、

自分や他人の発言や行動を振り返ったり、予測したりする活動にコンピュータを活用することが考えられる。

また、通級による指導の担当教員と連携することで、通級による指導の時間を使って、トラブルとなった出来事や日常の自己の行動や生活を振り返り、望ましい行動を促したり意識付けたりすることや、ソーシャルスキルトレーニングに活用することが考えられる。

⑦算数・数学などの学習に課題のある場合

四則演算などの計算に困難がある児童生徒においては、学習内容やねらいを整理した上で、筆算で行う作業を電卓やタブレット型のコンピュータ等で代替することも考えられる。また、視覚認知の課題で図表などの記述が難しい場合には、作図ソフトやグラフ作成ソフトなどを利用した代替手段も検討することが必要となる。こうした手段を活用することで学習への意欲と学習活動への参加を確保することができる。

⑧大切な話を聴く場面

大事な用件を聞く場合、話し手に伝えた上でICレコーダーで録音し、後で聞き漏らしがあっても確認できるようにしておくという活用が考えられる。

【実践事例1】デジタルノートの活用① ワークシート形式ノートをデジタル化して取り組む

教材等：タブレット型コンピュータ・キーボード・ドキュメントスキャナ

教科等：小学校 理科

ねらい：

1. キーボードを使つてのノートテイクを行うことで書きの負担を軽減し、学習に向かいやすくする
2. キーボードを使つてのノートテイクを行うことで、後から学習した情報を参照できるようにする
3. 拡大して作業ができることで作業の負担を軽減し、集中の継続を支える
4. 画像の情報を必要に応じて手軽に挿入できることで、学習内容をイメージしやすくする

学習の展開：

- ・児童が購入したワークシート形式の「理科ノート」を裁断し、ドキュメントスキャナーでPDF化する(著作権の関係からこの作業は、困難を持つ本人か保護者が行うようにしている)
- ・PDFデータをタブレット型コンピュータに取り込み、PDFへの書き込みができるアプリで開く
- ・実験や観察の記録、学習した内容の整理や自分の考えなどを、キーボードを使つてのテキスト入力や、拡大して指での直接入力を使つてタブレット型コンピュ

ータ上のノートにまとめていく

- ・上記のように活用することで、書きに困難がある児童でも、他の児童同様にノートをとって学習し、考えをまとめ、記録したことを参照して振り返ることができるようになる

ポイント：

- ・書きの困難があり、ノートテイクをデジタルで行っていくことが有効なケースであっても、最初から白いノートに必要な事項をまとめていくことを求めるのは、「何を書いて、何を書かないのか」「どこにどの程度どんなふうに書いていけばいいのか」といった新しい負担を生みかねない。「デジタルでまとめていくことで、自分が学びやすい」ということを体感する上でも、最初は理科ノートのようなワークシート形式のノートからの導入が取り組みやすい。
- ・使用するアプリは「複数ページが1ファイルとして保存でき」「前後のページの参照がしやすく」「テキストや手書き、写真の挿入や移動などがシンプルな操作でできるもの」が使いやすい。また、複数の端末でノートを共有できる機能がついたものであれば、教師が自分の端末から子どものノートにアクセスして丸をつけたり、コメントを書き込んだりすることもできるなど、活用の広がりも期待できる。
- ・キーボードを使ったノートテイクに授業で取り組む前には、対象児童にとってどの入力方法が適しているかの見極めや(ひらがな入力・ローマ字入力・50音キーボード・フリック入力・手書きからのテキスト変換等、音声入力は家庭や個別の場では使えるが集団の場で使いやすい方法との併用が望ましい)、その入力方法が手立てとして滑らかに使えるようになるための入力スキルへの支えも重要になる。日常の中で、負担なく入力の経験を重ねていく場面を意図的に持つことで、必要な場面で活用できるスキルになる。「書きに困難があるからキーボードを使おう」というだけでは、子どもにとって必要な手立てでありながら「プラスアルファの負担」になってしまい、活用が日常化していかない危険性を伴う。
- ・他の児童が使っているものと同じノートをデジタル化することで、書きの負担を軽減しつつ、同じ場で同じ指示を聞きながら学習していくことができるため、授業への参加がしやすくなる。
- ・読みやすくテキスト化されたノートにまとめていくことで、後から学習した内容を確認したり、参照して考えをまとめたりすることが可能になり、学力の保障へもつながっていく。

(引用文献 魔法のプロジェクト 魔法のダイアリー成果報告書 <https://mahoprj.org/> (2019/07/17 アクセス))

【実践事例2】デジタルノートの活用② 学習内容をデジタルノートにまとめていく

教材等：タブレット型コンピュータ・キーボード・ドキュメントスキャナー

教科等：小学校 国語・算数・理科・社会

ねらい：

1. キーボードを使つてのノートテイクを行うことで書きの負担を軽減し、学習に向かいやすくする
2. キーボードを使つてのノートテイクを行うことで、後から学習した情報を参照できるようにする
3. 画像の情報を必要に応じて手軽に挿入できることで、学習内容をイメージしやすくする
4. 単元や内容ごとにタブを分けてまとめていくことで、情報の量が増えても必要な情報を取り出しやすくする
5. 単元の導入時に学習計画に合わせたノートのフレーム構成を考えることで、見通しをもって学習に取り組めるようにする

学習の展開：

○教科や単元に応じて、トピックを並べてノートのフレームを構成する

- ・国語⇒単元⇒(一例)「新出漢字」「意味調べ」「短文づくり」「場面ごとの内容整理」「感想」
- ・算数⇒単元⇒(一例)「公式・重要事項」「練習問題」「プリント」
- ・理科⇒単元⇒(一例)「課題」「予想」「実験」「まとめ」「プリント」
- ・社会⇒単元⇒(一例)「・・・時代の特徴」「・・・時代の出来事」「・・・時代の重要人物」「プリント」

○学習する内容を、フレームにわけてまとめていく

- ・板書は写真に撮って関連するページにはりつけ、必要に応じてマーカーを引いたり横に書き込みをしたりして、後で参照できるようにしておく。
- ・宿題でやってくるもの、授業でまとめていくところについては授業中に指示を出し、その場でノートにメモさせておく
- ・プリント等、紙媒体の課題や情報も撮影して取り込んでおき、キーボードで入力して学習していく

ポイント：

- ・使用するアプリは「複数の階層で情報管理ができ」「テキストや手書き、マーカー、画像の挿入がシンプルな操作ででき」「動画や音声などもはりつけることができる」ものが使いやすい。
- ・単元の最初に学習計画からノートのフレームを作成しておくことで、学習の見通しを持たせるとともに、「ノートにまとめていく」ことの負担を軽減することで、日常的なノートテイクを成立しやすくする。
- ・算数のノートは「手書きによる数式をデータとして認識させるツールである数式入力パネル」等を活用することで、デジタルでまとめやすくする。それでも「数式は手書きの方が書きやすい」という子については、拡大しての手書きやノートにマス目のついた背景をつけておくことで、「書きやすさ」「直しやすさ」を支え

る。

- ・最初は教師と一緒に単元の学習内容を見ながらフレームを作成していくが、慣れてきたら「自分でフレームを作る」経験も積ませていく。学習の途中で「このトピックのページもいる」と思えば追加できることも知らせ、自分で工夫しながらまとめていくことで、学習内容の定着を図る。
- ・文字情報だけでなく、画像や動画、音声などもノートに取り込んでいくことで、学習内容のイメージ化や想起の苦手さを支え、理解につなげていく。
- ・単元やトピックで探すことで、たくさんの情報の中から必要な情報を見つけることができる体験を重ねることで、デジタルノートを「学習の要の情報源」として活用できるようにする。
- ・「フレームを作ってそこに情報をまとめていく」というどの教科でも使える共通した手立てを持つことで、本人にとっても支援者にとっても支援の準備を軽減でき、学習が継続する。
- ・中学以降は、「デジタルノートの活用①」でワークブックを、「デジタルノートでの活用②」で通常のノートテイクをというように、場面や用途によって手立てを組み合わせる学習することが大切になる。

(引用文献 魔法のプロジェクト 魔法の宿題成果報告書 <https://maho-pri.org/> (2019/07/17 アクセス))

(2) 視覚に障害のある児童生徒のICTの活用

1) 視覚障害者である児童生徒に対する情報教育

現在のコンピュータ操作は、視認性、操作性に優れ、直感的な操作が可能であるグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) が幅広く普及し、主流となっている。しかしながら、視認性を重視していることから、視覚障害者である児童生徒にとっては、逆に扱いづらいインターフェースという側面もあり、そこに情報格差 (デジタルデバイド) が生じる可能性を与えている。

そのため、視覚障害者である児童生徒の情報活用能力を育成するためには、読み取りにくい画面の情報を、画面の拡大や色調の調節などで補うとともに、視覚から得られない情報については、聴覚 (音声読み上げ) や触覚 (ピンディスプレイ⁵等) などの代替手段により補うなど、個々の障害の状態に応じた工夫ができるようにすることが必要である。

これについては、特別支援学校学習指導要領において「視覚補助具やコンピュータ等の情報機器、触覚教材、拡大教材及び音声教材等各種教材の効果的な活用を通して、児童が容易に情報を収集・整理し、主体的な学習ができるようにするなど、児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。」と規定されている。

具体的な支援方法としては、全盲で視覚的に画面情報を全く得られない場合には、

⁵ 「ピンディスプレイ」とはコンピュータの画面を点字で表示する装置のこと。

OSやアプリケーションの情報を、音声リーダー⁶で読み上げさせ聴覚情報として入手したり、ピンディスプレイなどに出力し触覚情報として入手したりする方法がある。また、文字データをデジタル化することで点字と普通の文字との相互変換を行うことで、点字利用者でも漢字仮名混じりの文章を書き、印刷することができる。一方、弱視で画面が読み取りにくい場合には、その見え方に合わせて、画面の拡大・白黒反転・色の調節・音声化などを行う。どちらの場合も、マウス操作をキーボードで行うためのキーの割当て（ショートカット）を覚えることで、マウスやキーボードの操作が困難な場合に対応することが可能となる。また、近年普及してきたタブレット型コンピュータでも同様な操作が可能となっており、特別な機器を付加しなくても利用できるようになっている。

これらにより、学校のみならず社会生活においても多くの情報に、より能動的にリアルタイムに接することができるようになる。このように、視覚障害教育においては、適切な支援機器の工夫と情報活用能力を育成することが、情報格差を狭め、情報社会へ参画する態度を育てることにつながる。

2) ICTの活用による学習の支援

特別支援学校（視覚障害）においては、視覚からの情報入手の困難を補う手段として、音声読み上げ機能や、ピンディスプレイ等の支援機器の活用によって、画面やマウス操作に頼らなくともコンピュータの操作ができるよう工夫して指導を行ってきた。近年、それらの機器等の技術発達により、得られる情報量が一層増加している。

また、弱視の場合には、音声読み上げに加えて、OS側に装備されている画面情報のカスタマイズ機能（拡大表示、白黒反転機能など）を補助的に利用したり、弱視者の多機能な専用ソフトウェアを活用したりすることにより操作性が向上し、情報機器の活用の幅を広げてきた。

文字処理においては、コンピュータによる点訳の技術が進歩し、文字をデジタル化することで飛躍的に点訳の労力を省くことができるようになった。また、音声リーダーの辞書機能の向上により、点字利用者が普通の文字の文章を、同音異句を使い分けながら手軽に書くことができるようになった。さらに、紙に印刷された普通文字をスキャナーで取り込みOCRソフト（文字認識ソフト）によってデジタル化することで、音声化したり点字化したりと出力形態を容易に変化させることができるなど、文字のデジタル化により、取り扱える情報量が格段に増加した。

【実践事例3】複数のタブレット型コンピュータで撮影した動画で流れる水のはたらきを観察しよう

教科等：特別支援学校(視覚障害)小学部 理科

ねらい：

1. 水の流れて生じる現象を動画で撮影することで、繰り返し、しっかりと見て観察する。
2. ビデオで撮影した動画のスクリーンショットを利用してワークシートを完成す

⁶ 「音声リーダー」とはコンピュータの画面情報を音声で読み上げるソフトのこと。

る。

3. 複数の動画を同時に撮影することで、上流・中流・下流で生じる現象を比較する。

学習の展開：

- ・川の流れをイメージしやすくするために、NHKの動画サイトのコンテンツを部分的に利用して、上流・中流・下流の様子を観察する。
- ・流れる水にはどのような働きがあるか、考えてワークシートに記入する。
- ・3台のアームにタブレット型コンピュータを1台ずつ取り付け、動画撮影を開始し、上流から色付き水を流す。
- ・3回水を流し、児童は、1回目は上流、2回目は中流、3回目は下流でそれぞれ観察する。
- ・はじめは、自分の目で観察した情報に基づいて、タブレット型コンピュータ内のワークシートに気づきを記入する。
- ・次に撮影した動画を見ながら自分の目で観察した内容を確認するとともに、それでは気づかなかった事項についても、動画を拡大したり停止したり、巻き戻したり、コマ送りしながら観察する。
- ・実験前と実験後の様子をスクリーンショットした画像をタブレット型コンピュータ内のワークシートに貼り付ける。
- ・観察した情報と貼り付けた画像の情報を総合して、流れる水のはたらきについてまとめる。

ポイント：

流れる水のはたらきは、流れる水を視知覚しにくい、水が流れた前後の様子を比較しにくい、流れる水が与えている影響を捉えにくいなど、弱視者にとっては観察しにくい单元である。そこで、水を観察しやすくするため、白い絵の具を薄く溶かした水溶液を流すことで流れる水の視認性を向上した上で、タブレット型コンピュータでの撮影を行った。タブレット型コンピュータを利用することで、実験前後の様子を画像で比較しやすい、流れる水が与えている影響をコマ送り、巻き戻し、などの再生方法を駆使してじっくりと、繰り返し観察しやすい、画像や動画を拡大できる、それらをスクリーンショットで残し、振り返りに利用できる、など様々な効果が期待できる。

【実践事例4】 タブレット型コンピュータで拡大して名前をししゅうしよう

教科等：小学校弱視特別支援学級 家庭

ねらい：

1. タブレット型コンピュータで手元を拡大して正確に自分の名前をししゅうする。

学習の展開：

- ・玉結び・玉留めの復習をする。
- ・ししゅうの方法を練習する。
- ・タブレット型コンピュータを台に固定して、手元が十分に見える大きさにズームする。
- ・タブレット型コンピュータで手元を拡大して学年・組・名前をししゅうする。

ポイント：

弱視の児童にとって裁縫は苦手な分野の一つである。指先の操作だけである程度のことは行えるが、弱視教育の基本は保有視機能を最大限に生かすことであるため、タブレット型コンピュータと台を利用することで、家庭科教室にも、持参して、手元を拡大して観察できる環境を手軽に整えることができる。十分に拡大することで、保有視機能を十分に活用した裁縫の活動を展開することができる。タブレット型コンピュータを持ち運びできる台に乗せて、タブレット型コンピュータのカメラで手元を拡大表示しながら、その画面を確認してししゅうすることができた。白い布に黒い糸を用いてししゅうすることでコントラストが高くして視認性を高くした上で実施した。また、布がくにくにくにならないように、刺繍（ししゅう）枠を使用して行った。タブレット型コンピュータのカメラをビデオモードにすることで、画面に表示される画像の遅れを低減することができる。

【実践事例5】 炎色反応の色を音声で確認しよう

教科等：特別支援学校(視覚障害)高等部 理科

ねらい：

1. 炎色反応を色読み上げアプリを用いて観察する。
2. 実験装置を製作することで、全盲の生徒が自立して主体的に実験を遂行する。

学習の展開：

- ・既習の金属元素を確認する。
- ・目に見えない元素を確認する方法と、身の回りにあるものとの関連性を知る。
- ・実験装置に、様々な金属元素を溶かしたメタノール溶液をセットし、ライターで火をつけ、炎の色を観察する。
- ・金属元素を含むメタノールを燃焼させた時の炎の色と、元素の種類の関連性を理解する。

ポイント：

色の観察は、特に色のイメージを持たない全盲の生徒にとっては困難な活動の一つである。既に販売されているカラーエイドは、その機器を調べたいものに密着させることで正しく作動するため、炎色反応の実験には向かない。そこで、タブレット型コンピュータの色名読み上げアプリを利用して自立的に実験できる実験装置を製作して、全盲の生徒が主体的に実験できる環境を整えた。炎の高さがカメラの中心になるように位置を調整することで、色を安定して読み上げることができ

た。何種類かの色名を読み上げるが、その中から、頻度の高い色、系統の似た色を聞き取り、「何系の色」といったところまで絞り込むことができる。この実験の前で、身の回りの色にも関心を持った発言が聞かれるようになった。

【実践事例 6】冬芽の成長を観察しよう

教科等：特別支援学校(視覚障害)中学部 総合的な学習の時間

ねらい：

1. 冬芽と定規を撮影することで正確に測定する。
2. 長期間撮影することで成長の様子を記録する。
3. 写真を並べて表示することで比較して観察する。

学習の展開：

- ・樹木の種類について調べる。
- ・樹木の1年について調べる。
- ・樹木の春の支度について調べる。
- ・校庭にある樹木を調べる。
- ・校庭にある樹木の冬芽を観察する計画を立てる。
- ・校庭にある樹木の冬芽を撮影する。
- ・冬芽の成長記録をまとめる。

ポイント：

弱視の生徒にとって、樹木の観察は、色が識別しにくく境目が不明瞭であり、見やすい位置に移動できない、手元にもってきて測定することができないなどの理由から困難な活動の一つである。そこで、タブレット型コンピュータのカメラを用いて冬芽を撮影することで、コントラストを変えて観察することができ、冬芽の部分を視知覚しやすくなったり、定規と冬芽と一緒に写しこむことでタブレット型コンピュータの画面上で拡大して正確に長さを測ったりすることができる。撮影の際は、背景に白い板を取り付けることで冬芽の視認性を向上することで、更に正確に観察することが可能となる。撮影したタブレット型コンピュータの画像を並列表示できるアプリを用いることで、時間をおいて撮影した写真を並べて比較して観察することで、冬芽の成長の変化に気づくことができる。

(3) 聴覚に障害のある児童生徒へのICTの活用

1) 聴覚障害者である児童生徒に対する情報教育

聴覚障害者である児童生徒に対する情報機器を活用した指導においては、音声や環境音等の聴覚情報が入りにくいあるいは入らないため、その障害の状態や特性等に応じて、保有する聴覚を最大限活用するとともに視覚等の他の感覚器官の情報に置き換えて情報を伝達する工夫が必要である。また、音声情報が入りにくいあるいは入らないことによる日本語獲得の困難が生じやすいことから、学習の活動内容や進め方にも多様な創意工夫が必要となる。

そのため、特別支援学校の学習指導要領においては、各教科の配慮事項として「視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。」と規定されている。

また、情報機器は視覚からの情報が豊富である特性から、聴覚障害者である児童生徒が自らの生活を充実していく上で有用な機器であり、障害による困難を克服して情報を得たり、コミュニケーションのためのツールとして活用したりすることは大いに意義のあることと言える。

一方、社会的自立に向けて、特別支援学校（聴覚障害）においては専門学科をもつ学校も多いが、近年の産業界においても情報機器の扱いや基本的なスキルは必須のものとなっており、特別支援学校の学習指導要領でも印刷、理容・美容、クリーニング、歯科技工などの各教科・科目において情報機器に関する技術や実習が位置付けられている。

①有用な教材・教具を活用した情報教育の意義

聴覚障害者である児童生徒の学習においては、適切に音声情報を活用する指導や配慮と並行して、視覚的な情報を充実した指導方法の工夫が必要である。従来の指導においても、プリント教材の活用、板書の工夫、掲示物の配慮など、様々な教材・教具が活用されてきたが、情報機器を活用することで視覚情報を充実させたより効果的な指導法の開発が可能になる。例えば、各教科書会社が作成した指導者用デジタル教科書と大型提示装置を活用することで、児童生徒の視線を1か所に集中させて授業を進めることや、教師などの発話データをクラウド上に保存し、音声認識技術を用いてテキストに変換し、大型提示装置やタブレット型学習者用コンピュータにリアルタイムに表示するシステムを活用した授業を実施することも可能になる。

②生活を支援するための情報教育の意義

聴覚障害者である児童生徒は、周囲の音声や環境音が聞こえにくいあるいは聞こえないため、例えば、アナウンスやラジオなどで放送される情報を獲得したり、チャイムや警告音などを手掛かりに行動したりすることが困難となる。しかしながら、保有する聴覚を最大限活用したり、文字や映像など視覚的な情報を活用したりすることで、日常生活に必要な各種情報を収集したり選択して活用したりすることが可能である。特別支援学校（聴覚障害）では、従前、チャイムや非常ベルの音と同期するランプを各教室に設置しているが、近年は、廊下や共有スペースなどにディスプレイを設置し、「見える校内放送」として行事案内や給食の献立、身近なニュースなどを提示する取組も増えている。このような環境を整備し、学校生活に情報を活用することの良さを実感させ、情報活用の意欲を高めることは、自ら情報を収集したり獲得したりする態度を育むことにつながるものである。

また、携帯情報端末のメール機能などを利用した情報の発信や受信は、例えば、情報通信ネットワークの活用により一斉に多数の相手に発信したり、知らない相手からの発信を受け止めたりすることが可能になるなど、コミュニケーションの相手

や範囲など格段に世界を広げる効用をもたらしている。また、近年は動画によるテレビ会議システムも普及しており、より円滑なコミュニケーションが期待できる。こうした情報手段の良さを実感し、そのための機器やサービス、情報を適切に選択・活用することができる資質・能力の育成が一層求められる。一方、書き言葉を通したコミュニケーションでは文章の表現や理解によっては誤解が生じたり不利益を被ったりすることもあるため、適切な言語表現力、情報モラルなどを含む情報活用能力を習得させる指導が大切となる。

③職業教育を充実させる情報教育の意義

特別支援学校（聴覚障害）の高等部では専門学科を設置しているところも多く、伝統的に職業教育を重視してきた経緯がある。自立と社会参加に向けて必要な資質・能力を身に付けるに当たり、情報社会の現状を踏まえ、情報機器を活用した職業教育を行うことが大切である。

最近の企業等では、工業系の職場ではコンピュータ制御の製作機械、CAD（computer-aided design）などの使用は最低限必要になっている。また、小売店、サービス業の職場においても、伝票管理や販売・在庫管理を行うためのPOS（point of sale）システムなどの情報機器が日常的に活用されている。このため、そうした機器を利用できるような基礎的な知識と技能を身に付けておくことが重要である。

2) ICTの活用による学習の支援

まず重要なことは、校内におけるICT環境を充実することである。日常の授業で活用するためには、各教室にもコンピュータなどの情報端末や大型提示装置の設備が必要である。また、先に述べた「見える校内放送」などのように、日常的に視覚的な情報を十分に与え、選択的に受信する習慣やスキルを実際に学ばせる工夫も必要と言える。それらを活用した授業を行うに当たっては、デジタル教科書の利用、授業場面で適切に視覚的な情報を与える工夫など、教師のICT活用指導力の向上が併せて重要である。

一方、コミュニケーション手段として情報機器をとらえた場合、先に述べたように聴覚障害者である児童生徒の社会生活を大きく拡大する可能性を秘めている。しかしながら、これらを自らの生活を充実するために活用していくには、操作スキルだけではなく、情報モラルや情報セキュリティに関する意識付けと、あわせて、思いを適切に表現したり、受信内容を的確に読み取り理解したりできるように適切な言語能力を身に付けさせる必要がある。

【実践事例7】統計情報を適切に読み解く

教科等：特別支援学校(聴覚障害) 高等部 専攻科 数学

ねらい：

1. 統計情報を適切に読み解くことができるようにする
2. 統計情報から趣味・娯楽の状況を知り観点を設定し説明できるようにする

学習の展開：

（導入）

数名のグループごとに1台の思考ツールがインストールされたタブレット型コンピュータを準備し、生徒に日常生活で行っている趣味・娯楽について、思考ツールを使用し意見を出し合わせる。その後、出された意見を大型ディスプレイに提示し発表させる。

（展開1）

統計資料「趣味・娯楽の種類別行動者率」のグラフを大型ディスプレイに提示し要点を説明する。その後、生徒用の端末へ授業支援ソフトを用いて統計資料を送信し、生徒が個別に参照できるようにする。

生徒に統計資料のグラフの特徴について、導入で出された趣味・娯楽等を参考に考えさせ、ポイントとなる箇所に装飾させ、完成後に授業支援ソフトを用いて指導者用コンピュータへ提出させる。その際、提出した資料を一覧表示し、他の意見を参考にできるようにする。

（展開2）

年齢別の統計資料表データを配布し、生徒に表計算ソフトウェアを使用して配付した統計資料の特徴を説明するためのグラフを作成させる。このグラフと元の全年齢のグラフを比較させ違いを発表させる。

（まとめ）

統計資料の結果は、年齢や地域など様々な要因があり、必要とする情報を得る際には、要因を限定する必要があることをまとめて伝える。

ポイント：

特別支援学校（聴覚障害）では、机配置を馬蹄（ばてい）型にするなど、生徒の発表が生徒同士見えるように留意している。本事例のように、生徒の考えや資料を共有できるツールを使用することで、お互いの考えた内容や資料も視覚的に共有できる利点がある。そして、視覚情報は、伝わりやすい反面、理解できているかどうか留意する必要がある。本事例のように、視覚情報を利用する際には、教師が提示する場面と、個別に見る場面を保障することや、操作する活動を合わせることで理解を深めることが有効であると考えられる。

導入では生徒一人一人の考えを共有しつつ自分の考えを広げる手段として、タブレット型コンピュータと思考ツールを組み合わせ使用した。数名で1台のタブレット型コンピュータと思考ツールを組み合わせ使用することで、生徒同士の考えを共有し、自分の考えを広げることができる。さらに、思考ツールを使用することで、出された意見をカテゴリにまとめるなどの構造化が可能となる。また、予測変換機能を併用することで、思いついた単語を正確に素早く入力することが

可能となり、語彙が少ない生徒にとっての補助手段としても有効である。

展開1は、資料の全体提示と、個別に資料を読むことを組み合わせたものである。生徒が伝えたいポイントに装飾することで自分の考えをまとめるとともに、相手に伝えやすくすることができる。また、生徒は、活動の際それぞれの生徒のつぶやきや教師への質問内容を聞き取ることが難しいが、教師と生徒端末間の画面やファイルを共有できる授業支援ソフトを使用することで、友達の考えを画面を見ることが知ることができる。生徒が教師に質問する際に大型ディスプレイを使用して教師が説明することも有効である。

展開2は、表データの操作をさせることで、提示された情報を理解しやすくする工夫をしたものである。

(4) 知的障害のある児童生徒のICT活用

1) 知的障害者である児童生徒に対する情報教育

知的障害者である児童生徒に対する情報機器を活用した指導においては、その障害の状態や経験等に応じて、適切な補助入力装置やソフトウェアの選択が必要である。

また、高等部生徒の社会的自立に当たっては、職業自立の可能性を追求する趣旨からも、情報機器の扱いに慣れておくことは必要な学習課題と考えられ、作業学習等において積極的に情報機器を活用することも必要である。

特別支援学校の学習指導要領においては、指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱いとして、児童生徒の知的障害の状態や学習状況、経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用し、指導の効果を高めるようにするものと規定されている。

①教材・教具の選択の重要性

知的障害者である児童生徒の学習においても、教材・教具の果たす役割は大きく、各教科等の初歩的な内容の指導から、比較的高度な内容の指導まで、適切な教材・教具を選択することは重要である。情報機器は双方向的な関わりを生み出しやすく(インタラクティブ性)、視覚的、聴覚的にも多様な表現ができるため、児童生徒が関心を持ちやすいことから、活用の仕方を工夫することで有用な教材・教具となる。近年では、知的障害者である児童生徒の学習に有用で、タブレット型コンピュータ上で動作する様々なアプリケーションが開発されてきている。タブレット型コンピュータは操作するものと操作されるものが1対1の関係になるため分かりやすいものが多い。しかし、より認知特性にあわせた指導を行うためには、どのような機能があるかを理解して使用しなければその効果は低くなる。また、インターネット上で閲覧できる動画などの利用について、ルールを決めた適切な使い方が求められる。

インターネット等は、コミュニケーションや交流及び共同学習の手段としても活用されてきている。他の特別支援学校との交流や地域の小・中・高等学校などとのネ

ネットワークを介した交流及び共同学習の実施に際しても、より効果的な方法を工夫することが期待される。

②情報教育の特性

特別支援学校に通う児童生徒は、居住地域の他の児童生徒との関わりが薄くなりがちであることから、何らかの交流及び共同学習の手段を講じる必要がある。もちろん、直接触れ合える機会を欠かすことはできないが、ネットワーク等を活用することで多様な形態で交流及び共同学習を行うことができる可能性が広がると考えられる。

また、知的障害者である児童生徒が心理的な安定などのために、余暇の過ごし方の手段の一つとして、インターネットやゲームを利用することも考えられる。ただし、その際、利用方法だけを習得させた場合、いたずらや不正な書き込みを行ったり、ネット犯罪に巻き込まれたりするなどの問題が生じることも予想されることから、児童生徒の発達の段階、経験の程度などに応じた適切な指導を行う必要がある。

③職業教育を充実するための情報教育の意義

障害のある生徒の社会的自立の形態も多様化しているものの、職業に必要な能力と実践的な態度の育成は大切である。特別支援学校（知的障害）高等部では、「職業に係る見方・考え方を働かせ、職業など卒業後の進路に関する実践的・体験的な学習活動を通して、よりよい生活の実現に向けて工夫する資質・能力を育成することを目指す。」とされており、昨今の職場環境を意識して、簡単な情報機器の扱いなども学習課題に取り入れていく必要がある。

また、産業現場において業務遂行を支援するシステムやソフトウェアなども試みられているところから、職業教育と情報機器の結び付きも今後ますます増えていくものと思われる。

④特別支援学校（知的障害）高等部における教科「情報」について

知的障害者である生徒にとっても、社会生活を有意義に送るためには情報化に適切に対応することが求められる。特別支援学校（知的障害）高等部における教科「情報」は、学習指導要領において、実際の生活における情報の活用や、情報機器の実践的な取扱い等に加え、1段階においても「情報の取扱いに関するきまりやマナーがあることを知る。」と規定されているように、情報モラルに関する内容が示されている。また、情報社会に生きる社会人として実際の生活において大切とされている知識、技能及び態度の育成をねらいとして、指導上、生徒が分かりやすい手法を取り入れている。機器操作や学習の題材を精選することにより、軽度な知的障害のある生徒に実践的なスキルを学習させることは十分可能である。また、こうした情報機器を活用して学習することは、社会参加をする上でも重要である。

2) ICT活用による学習の支援

幅広い児童生徒が情報機器を操作することを考えると、児童生徒の中には、キーボ

ードやマウスを使って入力することを苦手とする者が多いため、入力の仕方について、適切な支援を行うことが大切である。経験を積み、キーボード、マウスなどの入力装置も十分使いこなせる場合もあるが、認知の課題から操作を習得することが難しい場合もあることから、適切な入力方法を検討する必要もある。

そのような場合、後述の肢体不自由のある児童生徒の活用方法なども参考となる。近年はタブレット型コンピュータが普及してきているが、タッチパネルを操作して入力する方法は、児童生徒にとって理解しやすい場合が多く、効果的に活用することができる。

また、こだわりの強い児童生徒の中には、操作にこだわりを見せたり、機器に強い力を加えたりする者もいる。そうした場合、どのような操作をしても、次に起動した際に設定等をすべて初期状態に戻せるようなソフトや特定のソフトしか起動しない設定等があるので、必要に応じて活用することも考えられる。また、機器を壊したり落としたりしないような機器の設置の仕方や、児童生徒及び教師の不測のけが等を防止する安全策も講じる必要がある。例えば、機器が動いて落下しないような固定ベルトの設置や画面と入力装置だけを児童生徒の前に用意し、他の機器が児童生徒の目に触れないようにすることも有効である。これにより、児童生徒に、画面上の課題に集中して利用することができる可能性が高くなる。

【実践事例8】 テレビ電話アプリを使った交流及び共同学習

教科等：特別支援学校(知的障害)小学部 生活単元学習

ねらい：

タブレット型コンピュータとテレビ電話アプリを活用して、以下の活動を行う。

1. 実際の交流活動の事前に、自己紹介や活動内容の打合わせを行う。
2. 活動終了後に、それぞれの意見や感想、今後の計画などについて話し合う。

活動内容：

- ・交流活動を円滑に進めるために、活動グループごとにタブレット型コンピュータを使用し、自己紹介を行う。また、交流活動当日に行うゲームやクイズなどの構成について、お互いの意見を確認し合い、よりよい計画の立案に活かす。
- ・交流活動中には、タブレット型コンピュータのカメラ機能等を活用し、児童自らが記録を撮る。
- ・また、その記録の編集などを行う。
- ・活動終了後には、当日の活動を振り返っての感想や、今後やってみたいことなどについて、グループごとに話し合ったり、編集した記録（動画、静止画等）を見せ合ったりして、活動を振り返る。

ポイント：

この活動では、タブレット型コンピュータを活用することで、これまでコンピュータの画面やテレビカメラがある場所で行えなかったテレビ電話によるやりとりを、より自由な環境で実施することができる。実際の交流活動の前に様々なや

りとりを行うことで、交流当日の活動な円滑に進むほか、学校同士の交流の輪を広げることにもつながる。

情報機器とネットワーク環境を利用して、離れた学校同士で積極的なやりとりを行うことで、相互理解や地域社会への意識付けにつながり、あわせて、情報モラルや思いやりの気持ちの育成などにつなげることができたりするなど、ネットワークを通して社会性を広げることができた。

今後は、学校間交流だけではなく、居住地校交流にも活用できると考えられる。

【実践事例9】プレゼンテーションソフトを活用した「産業現場等における実習」の取り組み

教科等：特別支援学校(知的障害)高等部 職業

ねらい：

プレゼンテーションソフトを活用して、以下の活動を行う。

1. 実習先や自己の目標などについてまとめ、発表する。
2. 実習中の記録を整理する。
3. 実習の反省や今後の目標などをまとめ、発表する。
4. これらを通して、自己の取り組み状況をより具体的に捉えるとともに、学部全体にわかりやすく伝える。

学習の展開：

- ・自身が「産業現場等における実習」を行う実習先についてまとめる
- ・これまでの学習から、実習の「目標」を立てる。
- ・実習前の発表会で発表する。
- ・実習中の様子を記録した動画や静止面を取り込み、反省や今後の目標とともにまとめる。
- ・実習後の報告会で発表する。

ポイント：

プレゼンテーションソフトを活用することにより、生徒自身が伝えたいことを文書や画像を織り交ぜながら、わかりやすく表現することができる。このことは、生徒自身の理解を深めるだけではなく、他の生徒によりよいメッセージを伝える上でも効果的である。伝えるための内容の精選、表現の仕方、画面のデザイン、効果の挿入など、情報に関する多くの内容を含んだ活動を行うとともに、データを蓄積することで、自身の進路に対する考えの変化や、それに伴う取り組みや生活の変化などを視覚的に捉えることができ、生徒自身のPDCAによる学習の展開を効果的に行うことができた。

(5) 肢体不自由のある児童生徒へのICT活用

1) 肢体不自由者である児童生徒に対する情報教育

肢体不自由者である児童生徒に対する情報機器を活用した指導においては、障害の

状態等に応じて、適切な支援機器の適用と、きめ細かなフィッティングが必要となる。例えば、同一部位の障害であっても、実際に情報機器や支援機器を身体の状態等に合わせて利用する場合など、ニーズにより微妙に異なる。そのため、それぞれの児童生徒の発達や身体機能の状態や、体調の変化などに応じて、絶えず細かい適用と調整をする必要がある。そのためまた、指導する教師は、障害についての知識や、支援機器の活用方法について基本的な知識を学ぶことが重要となる。その際、自立活動の「身体の動き」や「コミュニケーション」などとの関連を踏まえ、身体の負担がなく機器を操作するための姿勢やより操作しやすい入力方法について検討することは重要である。こうした支援方策を選ぶ上では、専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり、必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導助言を求めたり、本人の意思や保護者等の意見も尊重していくことも大切である。

このように、支援方策を講じた情報機器を操作できるようにすることで、これまでできなかった表現活動などの主体的な学習を可能にしたり、多くの人々と接点を持たせることで、自立や社会参加に向けてのスキルを大きく伸ばしたりしていく指導が可能となる。

肢体不自由による困難さにより活動に制限があるからこそ、ワードプロセッサやグラフィックツール、音楽ツールなどでの創作活動や意思伝達、さらにはインターネットなどを用いての積極的な社会参加の意義は大きい。また、知的障害を併せ有する場合は、前述の知的障害教育における意義等を踏まえながら、肢体不自由による困難さに応じた支援方策を取り入れることで、更に学習内容を広げることができる。

特別支援学校小学部・中学部の学習指導要領第2章各教科第1款の3では「児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて、適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。」と規定されている。

また、「児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて、指導方法を工夫すること。」と規定されており、学習時の姿勢や情報機器、支援機器などを有効に活用するための配慮が示されている。

2) ICT活用による学習の支援

コンピュータを活用する際の大きな課題は入力の問題である。OSに含まれるユーザー設定で対応できるものもあるが、キーボードやマウスなどの入力装置をそのまま活用できない場合には代替の入力機器を選択することになる。

OSに含まれるユーザー設定としては、複数のキーを同時に押すことなく順番に押せる機能など、キーボードの入力を容易にする機能や、マウスの操作をキーボードだけで入力できる機能、文字の入力をマウスで行うことができる機能、音声入力機能などがある。

代替の入力装置としては、大型の50音キーボードやタブレット型コンピュータのキーボード、画面上に表示されるスクリーンキーボードなど文字入力を支援する機器、ジョイスティックやトラックボール、ボタン型のマウスなどマウス操作を支援する機器、視線入力装置などコンピュータを操作するための様々な機器がある。

スイッチには、センサーを活用するものもあり、押すと反応する通常のスイッチから、音に反応する音センサー、光を遮ると動作する光センサー、曲げると動作する屈曲センサー、息を吹き込むことで動作する呼気センサーを活用したものなど様々なものがある。それらを利用しやすいように固定する支持機器など周辺の機器も児童生徒の身体状況に合わせて適用することも重要である。

また、入力装置だけではなく、これらを有効に活用するためには1スイッチでコンピュータのすべての操作を可能にするためソフトウェアなども適宜併用し、効果的に活用する必要がある。

さらに、情報機器としては、コンピュータのほかにも、携帯型の情報端末やVOCA (Voice Output Communication Aids: 携帯型会話補助装置)⁷など様々なものがあり、学習やコミュニケーションを充実するためには、必要な場面でこれらを活用することが重要である。

【実践事例 10】自分の好きなメロディーを作ろう

教科等：特別支援学校(肢体不自由)高等部 音楽

ねらい：

1. 通常の楽器（キーボード、リコーダーなど）を使用しての演奏が難しい生徒たちが、タブレット型コンピュータの音楽アプリを用いることで、メロディーの作成、編集を柔軟に行えるようにする。
2. 鍵盤楽器の演奏が困難な生徒が、タブレット型コンピュータの音楽アプリを用いて、あるメロディーに音を加えたり、リズムや拍子を変えたりすることで、そのメロディーの表情や雰囲気を変えられることを知る。
3. メロディーの雰囲気をどう変えるかイメージし、タブレット型コンピュータを用いて試すことで、雰囲気を変えるための具体的な方法を知る。

学習の展開：

○メロディーの構成と「曲の雰囲気」の関係を理解する

- ・「明るい感じ」というイメージは「アップテンポ」「音の動きを細かくする」「休符の挿入」「付点、シンコペーション」などで変化することを理解する
- ・楽譜から音を鳴らせるアプリを用いて、変化を実感できるようにする

○課題曲「星に願いを」のヴァリエーションを作って、雰囲気の変化を知る。

- ・タブレット型コンピュータを使って画面上に音符を配置し、基本パターンを入力してみる
- ・テンポを変える、音数を増やす、休符を挿入する、などのヴァリエーションを試して、変化を確認する。
- ・明るい感じに、という主観的な表現が、具体的な数値の変化で表現できることを理解する。

⁷ 「VOCA」とは録音された音声のボタンや50音表の文字などを選択することで発声が難しい人の会話を補助する機械のこと。

○作ってみたいメロディーを考える

- ・自分のメロディーを「どんな雰囲気になりたいか」を具体的に書いてみる。
- ・アプリを用いてメロディーを作ってみる
- ・アプリに演奏情報を再生させながら、音符や休符、テンポなどを変えながら、自分のイメージに近づけていく。

ポイント：

○音楽の授業での「変奏や作曲」の場面では、メロディーの聴覚的（演奏）な情報と、視覚的（楽譜）な情報を、関連付けて捉えることが求められる。さらに変奏は、自力で演奏して表現することができなくてはならない。手指の機能に制限がある生徒にとっては、演奏のイメージはあっても、それを再現することが困難な場合が多い。しかし、タブレット型コンピュータの音楽演奏アプリを用いることで、その困難点を解決できることがわかった。具体的には以下のような方法で、生徒が制限を感じることなく、自己追求ができた。

（メロディーや拍などの変化）

音楽アプリでは、演奏情報を視覚的に表示してくれる。そのため、メロディーや拍の構造が理解しやすく、どこをどう変更すると、曲のイメージが変化するのか、わかりやすい。また、演奏を変化させるための変化も、画面上の数値や、音符の位置を直感操作できるので、試行錯誤がしやすい。

（演奏自体）

肢体不自由児童生徒は、テンポよく演奏する、メロディーを滑らかに演奏する、などのイメージがあっても、それを実際に演奏するのは、身体的な制約から難しい場合がある。あらかじめプログラミングすることで、身体的な制限に縛られず、自分のイメージした通りの演奏ができる。

（6）病気療養中の児童生徒へのICT活用

1) 病弱者である児童生徒に対する情報教育

病弱者である児童生徒は、心身の病気で入院あるいは自宅療養中であるために、病気の状態や学習環境等により、各教科や特別活動等での体験的な活動を伴う内容の実施が困難なことがある。また、治療のため身体活動が制限されていたり、運動・動作の障害があったりする者が多い。病気の状態や療養環境の違いなどによって実際の支援ニーズは個々に異なることから、対象児の病状等による変化などに応じて、絶えず丁寧な調整を行う必要がある。今日の医療の進歩によって、小・中学校と特別支援学校（病弱）との間で転出入を繰り返す児童生徒もいるため特別支援学校(病弱)における情報活用能力の育成に当たっては、小・中・高等学校等以上にその具体策を指導して活用させることが重要である。

学習指導要領においては「児童生徒の身体活動の制限や認知の特性、学習環境等に応じて、教材・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫するとともに、コンピュータ

等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。」と規定されている。病弱者である児童生徒の学習においては、入院や治療、体調不良等のため学習時間の制約や学習できない期間（学習の空白）などがあるため、学習の空白を補うための一つの手段として、病室でも使用しやすいデジタル教科書やオンライン教材の活用などが有効である。また、限られた学習時間で効率的な指導を行うために、教育内容を適切に精選するとともに、理科における実験のシミュレーションや社会科における調べ学習など、多様な内容を包含した指導を行う必要がある。

また、同年代の児童生徒や親元から離れて入院生活を送る病弱者である児童生徒にとっては、家庭や前籍校などとの交流は重要であるため、時間や空間に制限されないネットワークは、その特性から児童生徒が自らの生活を豊かにしていく上で有用な方法ということができ、病気による運動や生活の規制がある児童生徒の学習環境を大きく変える可能性がある。これらは、学習上の効果を高めるだけでなく、意欲や心理的な安定など、心理的な面においても効果がある。

2) ICT活用による学習の支援

支援方策としては、個々の病気による現在の症状や健康状態への配慮を中心としながら、実際に行うことが難しい観察や実験の補助として、コンピュータ教材によるシミュレーション学習や、インターネットやメール等の活用を通じたネットワークによるコミュニケーションの維持・拡大、テレビ会議システムなどによる前籍校等との連携・交流の機会の提供などを行えるようにすることも大切である。

また、進行性疾患等の症状によってキーボードやマウス等の入力機器をそのまま活用できない場合には、代替の入力機器を選択することになるが、この場合には、肢体不自由者である児童生徒に対する支援機器の活用方法を応用するなど、個別的で具体的な支援をする必要がある。

こうした支援に関しては、専門的な知識や技能を有する教師間の協力はもとより、医療機関との日常的な連携と協力が不可欠である。特に、高度な専門的医療を受けている児童生徒や心身症等の精神的要因をもつ疾患の児童生徒については、教育の専門的立場から、主治医や看護師、心理職などの専門家と十分な意見交換をする必要がある。

【実践事例11】TV会議システム・リモート顕微鏡を活用した理科観察実験

教科等：理科

ねらい：

1. グループ内で意見交換をしながら、実験観察をする。
2. 気孔の観察を行う。
3. グループ間で意見交換をする。

学習の展開：

- ・病院内にある特別支援学校の分教室（以下、「院内学級」という）は同一学年の児童生徒数が少なく、グループ内で意見交換をしながら実験観察を進める学習

はできないことが多い。また、病院の特性上生物関係の実験材料を院内学級や病室内に持ち込めないことが多い。そのため生物領域で実施できる観察実験内容に制約がある。これらを解消するため、TV会議システム・協働学習システム・遠隔操作可能な実験機器・リモートカメラの整備を行った。また、病室から学習に参加できる環境（小児科エリアに無線LAN導入）を整備した。

・Aさんは慢性疾患治療のため入院し、院内学級で学習を進めている。治療は計画的に実施され、院内学級で学習できる期間、病室で学習できる期間、学習できる体調ではない時期に大きく分かれる。院内学級で学習可能なときは、教師とマンツーマンの授業を受けていた。理科の学習は生物領域に入っており、観察を伴う学習を計画した。

・Aさんが入院してきた時期、分教室に在籍する同学年の生徒はAさん一人で、本校には5名いた。そこで、本校理科室と院内学級をTV会議システムでつなぎ、6名を2グループに分けて授業を進めた。

・本時の目標は以下3点である。

(1) 2種類の植物の葉の表裏の気孔の数を予想し、その理由を考え、意見交換する。

(2) 顕微鏡で気孔の数を計測する。

(3) 観察結果について意見交換し、グループごとに結果発表する。

Aさんは本校2名と同じグループになり、TV会議システムを通して(1)に関する意見交換などを行った。その結果はワークシートに記入した。(2)の観察について、本校の生徒は一人1台顕微鏡を、Aさんは本校にあるリモート顕微鏡を活用し、観察を進めた。

Aさんの試料作成・顕微鏡への試料設置などの準備は本校の教師が行った。観察結果はワークシートに記入した。

観察終了後、グループ内で結果をまとめ、グループごとに発表を行った。

ポイント：

授業を構成するに当たって、本校・院内学級の理科担当教員が打合せを綿密に行い、Aさんの体調に配慮しながら、本校・院内学級間で授業時間帯の調整を行った。実物を観察するとき、葉の特徴が分かるようにwebカメラで写しだした。グループ活動に入ったとき、音声をはっきり聞こえるようにレベル調節をした。また、グループ内の話合いがストップしたとき、適切なアドバイスをするように心がけた。観察に関して、気孔の数を調べるやすくするために、接眼レンズに格子付ガラスをはめ込み、一定面積を表示するようにした。

【実践事例12】協働学習ソフトウェアを活用した音楽科創作の授業

教科等：音楽

ねらい：

1. 書字に苦手意識のある生徒が、スムーズに自分の意見を出せるようにする。

2. 自分の意見に自信がもてず発信しにくい生徒が、協働学習ソフトウェア上で他の人の意見を参考にしたり、自分のペースで意見を出したりすることで、主体的に発信することができるようにする。

学習の展開：

- ・入退院を繰り返し学習空白等があり、人間関係に悩みを抱えがちで不登校経験のあるBさんは、知識理解や技能に関して課題が多く、「自分はうまくできない…」と自信がもてない言動が多く見られる。また書字に関しては苦手意識があり、書くスピードもゆっくりである。Bさんは、自信はないものの、「良い評価を得たい、興味があるものに挑戦したい」という思いをもっている。また、音楽の授業では、表現することに対して前向きな姿勢が見られる。
そこで、Bさんが自信をもって主体的に自分を表現するために、協働学習ソフトウェアを授業に取り入れた。音楽創作ソフトで作曲した仲間の創作作品を共同学習ソフトウェア上で鑑賞し、意見の付箋を貼り付けていった。また、自分の作品も多くの生徒に聴いてもらい、評価をしてもらった。
- ・その結果、ほとんどの作品に意見を出すことができた。また、自分の作品に対する評価をもとに編曲し、完成した作品を自ら進んで仲間に聴かせる姿が見られた。

ポイント：

- ・ワークシート等を書くのではなく、タブレット型コンピュータに文字を入力することで、書く作業の時間を短縮し、授業のスピードについていけるようにした。
- ・継続的に協働学習ソフトウェアを使用することで、文字の入力だけでなく、タブレット型コンピュータの操作にも慣れ、より自分の意見を出すことに集中することができるようにしている。
- ・協働学習ソフトウェア上に創作作品のデータを貼り付けることで、何度でも仲間の作品を聴き返すことができ、よりの確な意見を出せるようにした。
- ・他の人の意見も視覚的に確認することができるため、自分の意見の参考にすることができる。
- ・自分の作品に対する意見を残しておき、後から見返すことができる。

【実践事例 13】「入院前に在籍していた学校（以下、「原籍校」という）との交流／高校生の遠隔教育」

教科等：各教科

ねらい：

1. 学校の中に自分の居場所が見えることによる安心感につながる。
2. 学校の「今」が見えることにより、復学時の支援につながる。
3. 友達や原籍・在籍校の先生との関わりを通して、自分のアイデンティティの確立・保持につながる。

4. 高校の進度に合わせた学習継続を図ることができる。

学習の展開：

- ・Cさんは、中学3年生の時に突然の入院となり、特別支援学校(病弱)に転学となった。ICTを活用して分教室をつないだ学習機会・学習集団の保障だけでなく、原籍校の生徒や先生とのつながりが持てるようにと、テレビ会議によるつなぎ支援も行った。本人・保護者の意思の確認後、原籍校には丁寧な説明を行い、実施に至った。教科学習については、原籍校と授業時間の差が出てきたため、主に道徳・学級活動・文化祭・生徒会活動などをつないで参加した。このことは、本生徒の心理的な安定につながり、卒業の時まで友達関係や学校の仲間という意識を持つことができた。
- ・高等学校は院内受験をし、合格した。保護者から当該高等学校への連絡後、特別支援学校の医教連携コーディネーターが調整し、遠隔教育に向けた関係者間のカンファレンスを行った。高等学校も特別支援学校も設置母体と同じ自治体で連携が図りやすく、遠隔教育を実施する際の具体的要件の「病院側への当該高校教員の配置」については、特別支援学校の教員に兼務発令が下りるなど、出席認定につながる遠隔教育に取り組むことができた。
- ・取組を進めていく中で連携の流れが構築できてきた。病院関係者・高等学校など関係機関および本人・保護者との連携のコーディネートについては特別支援学校のセンター的機能を活用し、その相談機能を生かすことが大変有効であった。また、教員に医教連携コーディネーターを位置付けたことで、医師や医療ソーシャルワーカーとの連携がすすんだ。Cさんの例も、合格発表後すぐに医教連携コーディネーターが迅速に丁寧にコーディネートしたことで、同時双方向型配信授業を入学式から進めることができた。使用する機材はタブレット型コンピュータとモバイルルーターが基本である。病室でのモバイルルーターの使用については、その都度、病院に許可をもらっている。プリントの配受信はモバイルプリンターを病室に設置、自分が見たいところをフォーカスして見たいというCさんの要望に応えリモートカメラや遠隔操作ロボットなども利用した。
- ・自宅療養期間については、要件が満たないため単位認定にはならなかったが、自宅への配信を続けることで、本生徒の高等学校復学への意欲と心理的な安定につながった。
- ・ただ、体調は個々に様々で、予定通りに進むことは少ない。Cさんも、退院後思うように回復せず、学習に対する焦りを感じ、復学への不安を口にしたりするようになった。高校生の遠隔教育については心理的支援は非常に難しい。病院側で生徒を支える医教連携コーディネーターの役割として、「学習継続に向けて医療と教育をつなぐこと」とともに「入院する高校生の気持ちに寄り添うこと」も重要な役割である。

ポイント：

- ・機器と当該学校側の理解があれば、同時双方向型配信授業は可能である。

- ・単位認定や出席認定については、要件を満たすことにより可能である。
- ・入院中の生徒が配信により原籍校の様子を見たり、生徒や先生と話をしたりすることは心理的な安定につながり、治療意欲が湧き、また復学時の支援につながっている。

(7) その他、重複障害等のある児童生徒へのICT活用

1) その他、重複障害等のある児童生徒に対する情報教育

特別支援学校には複数の障害を併せ有する児童生徒が在学しており、特別支援学校の学習指導要領においては、各教科の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わなかったり、自立活動を主として指導を行ったりすることができることとしている。しかし、障害の程度が重度になるにつれ、身の回りにある様々な情報を積極的に活用し、他者とのコミュニケーションを豊かにするために様々な支援を施す必要がある。例えば、視覚障害と聴覚障害を併せ有する児童生徒がコミュニケーション方法として活用している指点字なども、1つの有効な方法である。

また、特別支援学校（肢体不自由）には知的障害を併せ有する児童生徒が多く在学していることから、情報の基礎となるべきコミュニケーションを豊かにする方法として、AAC⁸（Augmentative and Alternative Communication：拡大代替コミュニケーション）を活用した指導が多く取り入れられるようになってきている。これらの様々なアシスティブ・テクノロジーを活用して他者とのやり取りをする中で、わずかな表現を大きくしたり、別の表現方法に置き換えたりすることで、表現する力を高めることができる。

2) ICT活用による学習の支援

例えば、視覚障害と聴覚障害を併せ有する児童生徒に対する情報機器を活用した指導では、音声情報や視覚情報では情報を得ることが難しいため、ピンディスプレイなど触覚での情報を入手できる機器が有効な場合がある。しかし、様々な感覚器官に障害のある場合には、この方法でよいという固定的な捉え方ではなく、個々の児童生徒の実態把握を丁寧に行う必要がある。

また、知的障害を併せ有する児童生徒の場合、他者との関わりが明確にならずコミュニケーションを取ることが難しいことがあるので、前述したコミュニケーションを支援するVOCAの活用や、簡単な操作で画面が切り替わったり、音が出たりするようなソフトウェアを活用したコンピュータの教材などを利用することで表現する力を付けることなどが考えられる。

【実践事例13】VOCAを使って他者との係わりを増やす

教科等：自治活動及び学校生活全体での指導

ねらい：

1. 知的障害と肢体不自由を併せ有する児童が歩行の力を高めていく訓練の中で、

⁸ 「AAC」とは手段にこだわらず、その人に残された能力とテクノロジーの力で自分の意志を相手に伝える技法のこと

VOCA を活用して教師とやりとりし、他者との係わりを増やす。

2. 他者との係わりを深めることを目的にすることで、歩行することへの意欲にもつなげる。

学習の展開：

○給食後の余暇活動を利用した活動

- ・対象児童は両足に補装具を使用している。日常的に歩行をすることを理学療法士から助言されている。そのことから、毎日給食後、校内の廊下を歩くことで歩行の力を高めてきた。しかし、歩行することだけが目的になり、児童一人が淡々と歩くだけの活動になっていた。

○おもちゃとしての VOCA の導入

- ・対象児童はおもちゃのスイッチの「カチカチ」という操作音を好み、日常的におもちゃを持って歩くことが多かった。そこで、おもちゃを VOCA に交換しても同じであると考え、給食後の散歩の際に VOCA を持つようにした。おもちゃと同様にスイッチがある VOCA はおもちゃ以上に「カチカチ」という音がして、本人は気に入った様子で繰り返し操作しながら、校内の廊下を歩くようになった。

○VOCA に「歌を歌ってください」と録音

- ・対象児が VOCA とその操作に慣れた頃に、VOCA にメッセージを録音した。録音したメッセージは「私に歌を歌ってください」であった。対象児自身、このメッセージの理解は困難であったが、対象児がいつものように VOCA を操作するとメッセージが再生される。それが廊下ですれ違う校内の教師達に聞こえると、多くの教師が立ち止まり、対象児に向かって歌を歌ってくれるようになった。対象児は自分の VOCA の操作と教師達の反応を徐々に理解し、教師達の歌を聞いたり、自分の好きな声の教師には繰り返し VOCA を操作したりするようになった。

○歩くだけではない余暇活動

- ・対象児の歩行は単なる歩行ではなく、他者との係わりを生み出す活動にもなった。このような活動をきっかけに、スイッチを押すと何かが生じるという展開を他の学習場面にも発展させ、支援機器を活用した調理や造形学習にも取り組むようになった。

ポイント：

- 話し言葉がなく、知的障害と肢体不自由を併せ有する重複障害のある児童生徒は、自ら発信したり、他者との相互的なコミュニケーションの循環の中に入ったりすることは極めて難しい。そのため、支援機器を効果的に活用することで、今ある力で他者と関わることができ、そのやりとりが新たな活動を生み出す可能性を増やすことができる。

第5章 校務の情報化の推進

第1節 校務の情報化の目的

教員勤務実態調査で明らかになった教師の長時間勤務の状況を踏まえ、教師が自らの人間性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになるよう学校における働き方改革に関する議論が中央教育審議会でなされ、平成31年1月、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」¹が取りまとめられたところである。

その中でも、勤務時間管理や業務改善・効率化への支援として、統合型校務支援システムの導入の必要性が盛り込まれており、校務の情報化の目的は、効率的な校務処理による業務時間の削減、ならびに教育活動の質を向上させることにある。

校務が効率的に遂行できるようになることで、教職員が児童生徒の指導に対してより多くの時間を割くことが可能となる。また、児童生徒の出欠・身体・成績・学習履歴等、様々な情報の分析や共有により、今まで以上に細部まで目が行き届いた学習指導や生徒指導などの教育活動が実現できる。さらに、教師間における指導計画、指導案、指導事例等の情報共有により、教師間のコミュニケーションを増加させたり、学校ウェブサイトやメールなどによる情報発信により、家庭・地域からの理解・協力を促進させたりすることができる。

このように校務の情報化は、学校における校務の負担軽減を図り、よりよい教育を実現させるためのものである。

第2節 統合型校務支援システムの導入

学校における校務の負担軽減を図り、教師の長時間勤務を解消する有効な解決策として、統合型校務支援システムの導入があげられる。

統合型校務支援システムとは、「教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）・保健系（健康診断票、保健室来室管理等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系などを統合した機能を有しているシステム」を指し、成績処理などだけでなく、グループウェアの活用による情報共有も含め、広く「校務」と呼ばれる業務全般を実施するために必要となる機能を実装したシステムである。

統合型校務支援システムを導入することで、それまで「手書き」「手作業」で行っていた業務をシステムを活用して行うことができるようになり、業務の効率化・負担軽減を図ることができる。また、学校や学級経営に必要な情報や児童生徒についての情報を一元管理し、共有することが可能となり、結果として教師が児童生徒と向き合うことができる時間を確保し、「教育の質的向上」につなげることができる。

¹ https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1412993_1_1.pdf

項 目	効 果
データ連携による 業務時間の短縮	<ul style="list-style-type: none"> ・通知表や指導要録は出欠席情報や成績情報が自動的に転記される等、これまで行っていた転記作業は不要になる。 ・一度入力すれば基本的な情報は自動的に引き継がれるので、進級・転学や転出入等、再度同じ情報を入力する必要がなくなる。
正確な集計作業	<ul style="list-style-type: none"> ・自動的に計算・転記されるので、計算ミス・転記ミスがない。 ・正確性が向上し、精神的な負担も軽減される。
全教職員での児童 生徒情報の共有	<ul style="list-style-type: none"> ・クラブ活動や委員会活動等、学級担任以外が関わる活動の記録等を残し、共有することができる。 ・情報量が増え、多様な視点で一人一人の児童生徒を見守ることができ、その内容を指導や所見で活用できる。
各種資料の共有	<ul style="list-style-type: none"> ・グループウェア等を活用することで、資料の共有ができる。 ・前年度のデータや他の教員が作成したデータを基に、学級の実態や授業の進み具合に合わせて編集し、利用できる。（※セキュリティの観点から児童生徒や教職員情報・資料の共有方法には注意が必要。）

表 5-1 統合型校務支援システム導入の効果 業務負担の軽減と効率化（例）

第3節 校務の情報化の進め方

1. 都道府県単位での共同調達・共同利用

「平成 29 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」によると、平成 30 年 3 月 1 日現在で、統合型校務支援システムの整備率は 52.5%にとどまっている。一方で未導入の自治体の多くが導入の必要性を感じており、統合型校務支援システムの導入をしたいが実施できていないという状況にある。市区町村における統合型校務支援システムの導入が進まない理由としては、「導入したいが予算が確保できない」、「導入したいが調達できるだけの事務体制がない」と大きく 2 つの理由が挙げられる。

これらの課題解決に対しては、統合型校務支援システムを複数の自治体で共同して調達・利用（共同調達・共同利用）が有効である。共同調達・共同利用によって、各自治体にかかる導入コストの負担を軽減するとともに、市区町村の教育委員会だけでは不足している人材やシステム調達に関するノウハウを相互に補うことが可能となる。

特に、統合型校務支援システムにおいては、都道府県が中心となって共同調達・共同利用を推進することで、調達の事務体制を整えられない小規模の市区町村でも統合型校務支援システムを導入することができるようになるだけでなく、都道府県下の広域の市区町村で統合型校務支援システムを共同利用することによるメリットが大きいことから、都道府県による推進が期待される。

1. コスト削減効果	
複数の自治体で費用を負担することによる効果(割り勘効果)	<ul style="list-style-type: none"> ・複数の自治体が一つのシステムを調達することにより、ハードウェア、ソフトウェア等の費用及びそれらの導入にかかる作業費用が削減できる。 ・複数の自治体が一つのシステムを利用することにより、運用・保守、維持管理等にかかる作業費用が削減できる。
トータルコストの抑制	<ul style="list-style-type: none"> ・システムの改修が必要になった場合でも、個々のシステムに改修を加えるのではなく、共同で利用している一つのシステムを改修すればすむため、トータルコストを抑えることができる。 ・共同運営をしていくことにより、システム利用自治体においてそれぞれにシステム担当者を配置する必要がないため、管理にかかる負担を軽減できる。
2. 引き継ぎ及び情報の共有による負担軽減効果	
異動教員の負担軽減	<ul style="list-style-type: none"> ・教員は基本的に都道府県または政令市で採用されるため、教員が異動した際にも同じシステムを使用でき、一から業務を覚える必要がなくなり、引継ぎに係る教員の負担が軽減される。 ・児童生徒に関する情報がシステムに蓄積されているため、異動後に、児童生徒の指導に必要となる情報を把握しやすくなる。
転校先・進学先への児童生徒情報の共有 ²	<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県内で同じシステムを利用し、児童生徒のデータを管理することができれば、児童生徒が転校・進学した際に転校・進学先の学校にデータを受け渡すことが容易となる。 ・児童生徒が進学する際、児童生徒の情報を引き継ぐことで、成長の情報を記録・管理することが容易となる。
教育委員会と学校との情報の共有	<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県内で同じシステムを利用することで、都道府県と域内の市区町村の学校で管理される情報が統一され、都道府県教育委員会、市区町村教育委員会、学校間の情報の受渡しが容易となる。情報共有にかかる事務処理負担が軽減される。 ・教育委員会では、情報把握が容易となり、教育政策の効果等をよりきめ細かく収集・分析することが可能となる。
事務手続きの負担軽減	<ul style="list-style-type: none"> ・特に市区町村においては、共同して調達を行うことで導入に係る選定・事務手続きの負担軽減が可能となる。

表 5-2 共同調達・共同利用による主な効果

² なお、統合型校務支援システムを用いた情報共有のほか、各大学の入学者選抜において卒業認定・学位授与の方針・教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの方針に基づいて「学力の3要素」を多面的・総合的に評価するために活用すること、及び高等学校教育、大学教育の質の確保・向上に向けた取組みに活用されることを目的として、高大接続ポータルサイト「JAPAN e-Portfolio」(<https://jep.jp/>) が、文部科学省の許可を受けた団体により運営されている。当該サイトが提供するサービスを活用し、高校生活における学校の授業、行事及び部活動、並びに取得した資格・検定及び学校以外での活動成果を記録することにより、これら「学びのデータ」を、生徒の今後の学びにつなげていくための振り返り、教員間における情報共有及び「JAPAN e-Portfolio」に参画している個別大学の入学者選抜に利用することができる。

2. 導入に向けた留意事項

(1) 運用ルールの見直し

学校における校務の負担軽減を図り、教育の質的向上につなげるためには、統合型校務支援システムの導入と合わせて運用ルールを見直すことが不可欠である。統合型校務支援システムの導入そのものが目的となってしまうよう、例えば、グループウェアを活用し教職員間の情報共有を行うことと合わせて朝の打合せをなくすことにより、児童生徒とふれあう時間を確保するなど、効果的な運用ルールを策定することが必要である。

(2) カスタマイズ

共同調達・共同利用を行った場合であっても、個々の自治体の要望に応じて統合型校務支援システムの機能や帳票のカスタマイズを行ってしまうと、自治体間で使用する機能や帳票が異なるため、共同調達・共同利用のメリットが十分に得られなくなる点に注意が必要である。

統合型校務支援システムの機能を現在の業務に合わせてカスタマイズするのではなく、導入したシステムに合わせて業務を変えていくことが運用において重要である。

また、コスト面においても、割り勘効果（第3節1. 参照）は「同じものを皆で購入する」ことで生まれるため、個々の自治体で利用する機能や帳票のカスタマイズをしてしまうと、十分な割り勘効果を得ることが難しくなることに注意が必要である。

(3) セキュリティ・個人情報保護への対応

統合型校務支援システムの導入に際しては、学校における情報セキュリティポリシーを基に、ネットワークやサーバ、各学校等におけるセキュリティの確保・維持管理について、物理的・人的・技術的・運用の観点から対応を検討する必要がある。

また、県及び各市区町村の個人情報保護条例の策定・改定などが必要になる場合がある。例えば、多くの市区町村の個人情報保護条例の中でオンライン結合（クラウドサービスの利用等）を制限・禁止する条文が記載されており、制限解除のためには各市区町村のルールに従い、個人情報保護審議会を開いて合議する、条例を改正するなどの手続きを行う必要がある。複数の市区町村で対応が必要な場合には、県や協議会が中心となって情報発信・共有を行うことが大切である。

なお、統合型校務支援システムの導入等については、文部科学省において「統合型校務支援システムの手引き」（平成30年3月）³を作成・公開しているほか、平成30年度、31年度において「統合型校務支援システム導入実証研究事業」で共同調達・運用に関する実証研究を行っており、そのノウハウの整理⁴を進めているところである。統合型校務支援システムの効果や共同調達・運用のポイント等、詳細な内容については、そちらを参照されたい。

³ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408684.htm

⁴ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1404427.htm

第4節 特別支援教育における校務の情報化

特別支援教育においては、日頃より、個々の児童生徒に応じた個別の教材を作成したり、学習の様子を記録したりする必要があるため、それらを教師間で有効に共有できるようなシステムを構築し、効率的・効果的に指導できる体制をつくることが肝要である。

また、個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成・活用にあたっては、校内サーバを用いた情報共有やファイル管理が重要であり、これまでの指導の状況を継続的に記録・保存し、活用する観点からも、統合型校務支援システムにおける作成が特に有効である。また、幼稚園・小・中・高等学校や特別支援学校と関係機関との連携においては、通常の学級と通級指導教室などが十分に連絡を取り合い、目的や支援方策について共通理解を持ち、役割を分担することや、特別支援学校のセンター的機能を活用することなど、学校と関係機関との密接な連携が求められている。

この際、その基盤として、関係機関との連携を図るためのネットワークの構築も求められるところであり、個人情報の保護や情報セキュリティの問題にも留意しながら、教育、福祉、医療の関係機関等が安全に連携できる地域ネットワークを構築することも重要である。また、現在導入が進む都道府県単位の統合型校務支援システムにおいて作成・活用を行うことで、市町村や校種を超えた共有が容易になることも考えられる。

しかしながら、現状では、統合型校務支援システムにおいて、個別の指導計画や個別の教育支援計画などの特別支援教育関係の書式の作成が行えないものがあったり、通級指導における対象児童生徒の情報を容易に閲覧できなかったりするなどの課題が散見され、特に小中学校の情報化において、特別支援教育分野の校務の情報化が取り残される恐れが生じている。このような状況に陥らないよう、特に、都道府県単位の統合型校務支援システムの導入を検討する自治体において、特別支援教育に関する機能を積極的に盛り込んでいくことが期待されるほか、文部科学省において、統合型校務支援システムに特別支援教育にかかる機能が装備されるよう、個別の指導計画や個別の教育支援計画の参考様式を示すなど、環境を整備していく必要がある。

第 6 章 教師に求められる ICT 活用指導力等の向上

第 1 節 教師に求められる ICT 活用指導力等

「主体的・対話的で深い学び」の実現や情報活用能力の育成のためには、一人一人の教師が ICT 活用指導力の向上の必要性を理解し、校内研修等に積極的に参加したり、自ら研鑽（けんさん）を深めたりするとともに、教育委員会等が各学校の研修に積極的に関わって、教育委員会や教育センター等の研修を充実させることが必要である。本章では、教師に必要となる ICT 活用指導力とそれを身に付けるための研修の在り方について述べる。

1. 教師の ICT 活用指導力の重要性

情報社会の進展の中で、一人一人の児童生徒に情報活用能力を身に付けさせることは、ますます重要になっている。また、教師あるいは児童生徒が ICT を活用して学ぶ場面を効果的に授業に取り入れることにより、児童生徒の学習に対する意欲や興味・関心を高め、「主体的・対話的で深い学び」を実現することが求められている。


「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」(平成 27 年 12 月中央教育審議会)では、「ICT を活用した教育」や「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの授業改善」等に対応した教員研修を推進することはもとより、大学の講義等においては、教員養成の段階からそれらを意識した内容と方法に転換していくことが求められている。さらに、これらを継続的に支える体制として教育委員会と大学等との連携、協働の大切さが指摘されている。

また、「第 3 期教育振興基本計画」(平成 30 年 6 月 15 日閣議決定)において掲げられている「ICT 利活用のための基盤の整備」の測定指標として、「教師の ICT 活用指導力の改善」が設定されている。

ICT 活用指導力の基準については、次項で述べる「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」として文部科学省より策定・公表しているが、その範囲は、授業における ICT 活用の指導だけでなく情報モラルの指導ができることや、校務に ICT を活用できることも含まれている。このことは、教師の ICT 活用指導力が、すべての教師に求められる基本的な資質能力であることを意味するものである。

2. 教員の ICT 活用指導力チェックリスト

文部科学省では、毎年教師の ICT 活用指導力に関してチェックリストを基に調査を実施しており、授業中に ICT を活用して指導する能力をはじめ、教師の ICT 活用指導力は着実に増加してきた。一方で、児童・生徒の ICT 活用を指導する能力については他の項目と比較してまだ十分ではなく、更なる指導力の向上が求められる。



（出展：学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成30年3月現在））

図 6-1 教師の ICT 活用指導力の推移

ICT 活用指導力チェックリストは、「ICT を活用した教育の推進に関する懇談会」報告書（中間まとめ）（平成 26 年 8 月 29 日 ICT を活用した教育の推進に関する懇談会）や「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめ（平成 28 年 7 月 28 日 2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会¹）において、平成 18 年度に策定された調査項目が、昨今の ICT 環境の進展に対応した指標になっていないことや、アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善の観点が不足していることから、これからの教育にふさわしい指標となるよう調査項目の見直しを進めることが必要であると指摘がなされた。

そこで、教師の ICT 活用指導力向上に関する政府方針、大型提示装置や学習者用コンピュータ等の機器の整備状況など、ICT 活用を取り巻く環境の変化及び「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進を踏まえ、平成 27 年度「教員の ICT 活用指導力チェックリストの改訂に関する検討会」、平成 28 年度「教員の ICT 活用指導力チェックリストの改訂等に関する検討会」を経て、平成 18 年度に策定した「教員の ICT 活用指導力の基準（チェックリスト）」を平成 30 年度に改訂した。

改訂後の「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」は、「A 教材研究・指導の準備・評価・校務などに ICT を活用する能力」、「B 授業に ICT を活用して指導する能力」、「C 児童生徒の ICT 活用を指導する能力」、「D 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力」の 4 つの大項目から構成されており、基本的な操作技能の必要

¹ https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/07/_icsFiles/afieldfile/2016/07/29/1375100_01_1_1.pdf

性や協働学習の要素を反映した内容などが新たに追加された。

「A 教材研究・指導の準備・評価・校務などにICTを活用する能力」は、授業の準備段階や授業後の評価段階のほか、日常的に行われる文書作成や情報の収集・整理などにおいて、教師がICTを活用する能力についての大項目である。この大項目は、児童生徒を前にして「指導」している場面ではないことから、狭い意味での「指導力」には含まれないことになるが、各教科等において効果的にICTを活用して授業を行うためには、授業設計や教材研究、授業評価が極めて重要であることから、広い意味での「指導力」の一部と捉え、大項目の一つとしている。

「B 授業にICTを活用して指導する能力」は、教師が資料等を用いて説明したり課題を提示したりする場面や児童生徒の知識定着や技能習熟、意見の共有を図る場面において、教師がICTを活用する能力についての大項目である。ICTを活用して、児童生徒の興味や関心を高めたり、課題を明確に把握させたり、基礎的・基本的な内容を定着させたりするほか、個別学習や協働学習でICTを活用することは教師にとって必要な能力である。そこで、教師が授業の中でICTを活用して授業を展開できる能力を大項目の一つとしている。

「C 児童生徒のICT活用を指導する能力」は、学習の主体である児童生徒がICTを活用して学習を進めることができるよう教師が指導する能力についての大項目である。児童生徒がICTの基本的な操作技能を身に付けることや、ICTを学習のツールのひとつとして使いこなし、学習に必要とする情報を収集・選択したり、正しく理解したり、創造したり、互いの考えを共有することなどは、児童生徒にとって必要な能力である。そこで、児童生徒がICTを活用して効果的に学習を進めることができるよう教師が指導する能力を大項目の一つとしている。

「D 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力」は、携帯電話・スマートフォンやインターネットが普及する中で、児童生徒が情報社会で適正に行動するための基となる考え方や態度の育成が求められていることを踏まえ、すべての教師が情報モラルや情報セキュリティなどを指導する能力をもつべきという観点から位置付けられた大項目である。

児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能を習得させるとともに、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成し、主体的に学習に取り組む態度を養うためには、児童生徒がICTを適切に活用できるようにすること、また、教師がICTを適切に活用して指導することができることが重要である。すなわち、教師は、教材研究・指導の準備・評価・校務などにICTを活用する能力、授業にICTを活用して指導する能力、児童生徒のICT活用を指導する能力、情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力を身に付け、かつ、ICTの特性を理解して指導の効果を高める方法や、児童生徒の携帯電話・スマートフォンやインターネットの使い

方の実態等に基づいた適切な指導について、絶えず研鑽（けんさん）を積むことが必要である。

教員のICT活用指導力チェックリスト

平成30年6月改訂

ICT環境が整備されていることを前提として、以下のA－1からD－4の16項目について、右欄の4段階でチェックしてください。

4 できる	3 やや できる	2 あまり できない	1 ほとんど できない
----------	----------------	------------------	-------------------

A 教材研究・指導の準備・評価・校務などにICTを活用する能力

- A－1 教育効果を上げるために、コンピュータやインターネットなどの利用場面を計画して活用する。
- A－2 授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり、保護者・地域との連携に必要な情報を発信したりするためにインターネットなどを活用する。
- A－3 授業に必要なプリントや提示資料、学級経営や校務分掌に必要な文書や資料などを作成するために、ワープロソフト、表計算ソフトやプレゼンテーションソフトなどを活用する。
- A－4 学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートなどをコンピュータなどを活用して記録・整理し、評価に活用する。

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

B 授業にICTを活用して指導する能力

- B－1 児童生徒の興味・関心を高めたり、課題を明確につかませたり、学習内容を的確にまとめさせたりするために、コンピュータや提示装置などを活用して資料などを効果的に提示する。
- B－2 児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり、比較検討させたりするために、コンピュータや提示装置などを活用して児童生徒の意見などを効果的に提示する。
- B－3 知識の定着や技能の習熟をねらいとして、学習用ソフトウェアなどを活用して、繰り返し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組ませる。
- B－4 グループで話し合って考えをまとめたり、協働してレポート・資料・作品などを制作したりするなどの学習の際に、コンピュータやソフトウェアなどを効果的に活用させる。

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

C 児童のICT活用を指導する能力

- C－1 学習活動に必要な、コンピュータなどの基本的な操作技能（文字入力やファイル操作など）を児童生徒が身に付けることができるように指導する。
- C－2 児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して、情報を収集したり、目的に応じた情報や信頼できる情報を選択したりできるように指導する。
- C－3 児童生徒がワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトなどを活用して、調べたことや自分の考えを整理したり、文章・表・グラフ・図などに分かりやすくまとめたりすることができるように指導する。
- C－4 児童生徒が互いの考えを交換し共有して話し合いなどができるように、コンピュータやソフトウェアなどを活用することを指導する。

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

D 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力

- D－1 児童生徒が情報社会への参画にあたって自らの行動に責任を持ち、相手のことを考え、自他の権利を尊重して、ルールやマナーを守って情報を集めたり発信したりできるように指導する。
- D－2 児童生徒がインターネットなどを利用する際に、反社会的な行為や違法な行為、ネット犯罪などの危険を適切に回避したり、健康面に留意して適切に利用したりできるように指導する。
- D－3 児童生徒が情報セキュリティの基本的な知識を身に付け、パスワードを適切に設定・管理するなど、コンピュータやインターネットを安全に利用できるように指導する。
- D－4 児童生徒がコンピュータやインターネットの便利さに気づき、学習に活用したり、その仕組みを理解したりしようとする意欲が育まれるように指導する。

4	3	2	1
---	---	---	---


4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

図6-2 教員のICT活用指導力チェックリスト（平成30年）

改訂に伴い、新たなチェックリストに基づいた「教員の ICT 活用指導力調査」は、平成 31 年 3 月から実施され、結果は以下グラフのとおりである。なお、新たな内容の追加等により前年度との単純な比較はできない。



※ 文部科学省「教員のICT活用指導力チェックリストの改訂等に関する検討会」において、平成30年度に取りまとめられた4つの大項目(A～D)と16の小項目(A1～D4)からなるチェックリストに基づき、全教員が自己評価を行う形で調査を行った。
※ 16の小項目(A1～D4)ごとに4段階評価を行い、「できる」「若しくは「ややできる」と回答した教員の割合を、大項目(A～D)ごとに平均して算出した値。

(出展：学校における教育の情報化の実態等に関する調査(平成31年3月現在)〔速報値〕)

図 6-3 教師の ICT 活用指導力 (平成 31 年 3 月調査)

3. 特別支援教育における ICT 活用指導力

特別支援学校学習指導要領解説において「特別支援学校においては、児童生徒の学習を効果的に進めるため、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じてコンピュータ等の教材・教具を創意工夫するとともに、それらを活用しやすい学習環境を整えることも大切である。」と示している。また、加えて「例えば、話し言葉や書き言葉による表現が難しかったり、辞書や辞典の活用が困難であったりする肢体不自由の児童生徒には、視聴覚教材やコンピュータなどの教育機器を適切に利用すること、弱視の児童生徒には障害の状態に合わせて、各種の弱視レンズや拡大教材映像装置、文字を拡大するソフトウェア等を活用したり、文字や図の拡大教材や書見台を利用したりすることなどの工夫が見られる。これらのコンピュータ等の教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師はそれぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について、絶えず研究するとともに、校内の ICT 環境の整備に努め、児童生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。」とある。このように、障害による困難さに対応した指導を行うためには、様々な支援機器についての知識を高めることが重要である。

そのためには、教育関係機関だけでなくリハビリテーション分野や工学分野など関係する他分野から情報を集める必要がある。

支援機器の活用については、専門的な知識を要する場合があります、個々の教師がその

活用を担うのは難しい場合が多い。そこで、研修も重要であるが、支援機器の適用のための会議や研修会を開くなど、組織的に支援機器を活用できる体制を整備することが望まれる。

また、そうした教師のICT活用指導力を向上させ、授業等において積極的に情報機器を活用することを促すためにも、専任の情報担当教師の配置や、情報機器のインストラクター等によるOJT（On the Job Training：仕事の遂行を通して訓練をすること）等の研修ができる体制を整えることも重要である。

また、特別支援学校と同様に、小・中・高等学校に在籍する障害のある児童生徒の指導に当たっても特別支援学校を参考にその専門性を高めることが重要である。

第2節 教師の研修

1. 「校内研修リーダー」養成研修

ICT活用指導力の向上を図るためには、日常の教科等の指導において、ICTを効果的に活用する教育方法の習得に取り組む必要がある。そして、全ての教師が、このような教育方法を習得していくためには、各学校の校内研修等を通じて浸透させていくことが現実的な方法である。ICT活用指導力の向上を図るための体制を構築するためには、「校内研修リーダー」の養成が不可欠である。ICTを十分に活用できていない教師等に対して積極的な活用を働きかけ、ICTの効果的な活用方法を浸透させていく上で、「校内研修リーダー」は大変重要な役割を果たす。

文部科学省では、「校内研修リーダー養成のための研修手引き」（平成27年3月²）において、校内研修リーダーが、「校内ICT環境を基盤として、児童生徒に求められる資質や能力の育成に寄与し、児童生徒の変容を教師も児童生徒も実感できる教員研修」を企画し、実施できるよう、『校内研修リーダー』養成研修モデルカリキュラム（以降、「モデルカリキュラム」という）を示している。また、研修を通じて、「一斉学習」「個別学習」「協働学習」におけるそれぞれのICTを活用した学習場面、ICT活用の意図、本時の展開における「導入」「展開」「まとめ」や単元指導計画のどこでICTを活用するのか、授業者が明確にして授業設計できるようになることを目指している。

（1）「校内研修リーダー」養成研修モデルカリキュラムの内容と特色

モデルカリキュラム（表6-1）は次の10コマの研修内容で構成されている。これら10コマの研修内容のうち、「①推進普及マネジメント」と「②研修計画策定／実施方法」の2つは、教育委員会、教育センター等で実施されるリーダー養成研修に特化したものだが、残りの8つは、リーダーとなる教師が、勤務校における校内研修を実施する際に、そのまま伝達講習できる内容となっている。

²https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2018/08/10/wg3tebiki.pdf

No.	モジュール名	育成したい能力	所要時間(目安)
①	推進普及マネジメント	校内マネジメント力	20 分
②	研修計画策定／実施方法	校内マネジメント力	15 分
③	ICT 活用デモ	—	5 分
④	教育情報化概論 (教育の情報化の全体像)	ICT 授業設計力 ³ , 校内マネジメント力 ICT 活用力 ⁴ , 授業力	15 分
⑤	教育情報化トレンド (最新動向)	ICT 授業設計力, 校内マネジメント力	15 分
⑥	先進・優良事例紹介	ICT 授業設計力, 校内マネジメント力 ICT 活用力, 授業力	15 分
⑦	授業 ICT 活用ポイント	ICT 授業設計力, 校内マネジメント力 ICT 活用力, 授業力	15 分
⑧	スキルアップに向けた心構え	ICT 授業設計力, 校内マネジメント力 ICT 活用力	15 分
⑨	ICT 活用授業設計	ICT 授業設計力, 校内マネジメント力 ICT 活用力, 授業力	10 分
⑩	授業設計ワークショップ	ICT 授業設計力, 校内マネジメント力, ICT 活用力	60～80 分

表 6-1 校内研修リーダー養成研修モデルカリキュラム

①推進普及マネジメント

他の教師への働きかけや組織としてのマネジメントの手段，知識を知ることをねらいとし，学校での普及に向けた取組ステップや「学習の姿」についての演習などを扱う。

②研修計画策定／実施方法

教師の実態に沿いながら段階的にステップアップするために必要な研修の設計・実施に関する知識を知ることをねらいとし，推進に当たって見られる取組のステップや年間指導計画の実例などを扱う。

③ICT 活用デモ

研修の最初に，効果の一端を実感し，受講意欲を向上させることをねらいとし，ICT を活用した授業の実例などを扱う。

④教育情報化概論（教育の情報化の全体像）

³ 「校内研修リーダー養成のための研修の手引き」の「ICT 授業設計力」は，授業設計に ICT を活用した授業の組み立てについて多様なイメージを持ち ICT を取り入れることができる能力のことで，「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」の大項目の A と関係が深い。

⁴ 「校内研修リーダー養成のための研修の手引き」の「ICT 活用力」は，授業観と ICT を体系的・系統的に結び付けて活用することができる能力のことで，「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」の大項目の B (C・D) と関係が深い。

教育の情報化に関する基本的知識を知ることがをねらいとし、教育の情報化が目指すもの（3つの柱）などを扱う。

⑤教育情報化トレンド（最新動向）

広い視点でのICT活用の必要性を知ることがをねらいとし、最近のICTに関する国の事業の動きや教師のICT活用指導力の推移などを扱う。

⑥先進・優良事例紹介

学習形態ごとの先進事例の紹介方法を知ることがを目的とし、事例を見る上でのポイントや先進地域の事例などを扱う。

⑦授業ICT活用ポイント

機器と効果を結び付けることや、ICTを使う場面／使わない場面があることを知ることがをねらいとし、目的に応じた授業中でのICTの活用や効果ごとの実践例などを扱う。

⑧スキルアップに向けた心構え

ICT活用のスキルアップに向けて意欲を高めることがをねらいとし、現状の確認やスキルアップに向けた視点などを扱う。

⑨ICT活用授業設計

授業設計における機器・教材選択のポイントや最小限の準備で日々活用するためのポイントを知ることがをねらいとし、ICT活用授業設計に当たっての観点や方法などを扱う。

⑩授業設計ワークショップ

効果を実感し、イメージをつかみやすくすることや、活用意図に合わせ方法を吟味することがをねらいとし、ワークショップの実施要項例やワークシート例などを扱う。

なお、モデルカリキュラムは、指導的立場にある者が、自身で講師を務めることができるようになっているが、研修カリキュラムの内容によっては、大学や企業、教育の情報化関連の団体等との連携を図ることでより効果的に実施することができるようになる。研修カリキュラムの内容を確認の上、連携可能な外部機関、関連付けができるような出前研修などがないか情報収集し、研修の効果的な実施に努めていく必要がある。




図 6-4 外部機関との連携イメージ

（２）研修カリキュラムの効果的な実施

「校内研修リーダー」が力を発揮できるように、教育委員会や教育センター等の研修機関では、各校の研修体制（リーダーが一人ではなく、チームで所属教師をサポートする等）を支援し、研修内容を充実させる（地域や学校の状況に応じる等）ことが必要である。そこで、留意しなければならないことは、「校内研修リーダー」となる研修受講者が、ICT 活用が得意な教師ばかりにならないようにすることや研修内容が機器やソフトウェアの操作等に偏らないようにすることなどである。各研修機関は、『校内研修リーダー』が、教育の情報化についての理論的・全体的な理解を踏まえながら、それぞれ自分の役割を理解し、ICT を活用して授業改善を図る」という方向性を明示しながら、それぞれの地域や学校の特性等に応じた研修が実施できるように配慮してほしい。

各研修機関は、ICT 活用における目標の設定と研修計画の作成に向けて、地域や各学校における児童生徒の学びの姿や教師の授業実践の傾向、ICT を活用した指導スキルの実態等を把握することが重要である。そのためには、各種調査や「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」等の結果から、現状を分析することが必要となる。また、ICT 環境の整備状況に応じて、活用できる範囲も異なるため、地域の ICT 環境の整備状況や整備計画を確認した上で、どのような活用方法が効果的なものとなるのか考え、見通しを持って具体的な授業設計を行うことが必要である。その上で、ICT を活用した授業実践に必要な働きかけを「校内研修リーダー」が具体的に実践できるように研修目標を設定し、研修計画を策定する。

研修目標を達成するためには、実施内容や受講者の特性に応じて、グループ演習や模擬授業、「校内研修リーダー」同士の情報共有等、様々な研修形態を工夫して運営することが大切である。

また各研修機関は、受講者の理解度や校内研修の実施状況を把握し、研修を評価す

る必要がある。その都度都度の研修を適切に評価することで、課題や改善点等を整理し、以後の研修等の取組みに反映しなければならない。

研修の実施に当たっては、「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」の項目を参考にして、研修の目標を明確にして、受講者の教師が受講後の授業につなげられるように配慮する必要がある。

2. 先進的取組の実例

「教員の ICT 活用指導力調査」において自己評価結果や研修の受講状況が高い自治体や、学校や地域全体で共通理解しながら教師同士が高め合うなど、先進的取組の実例を記述する。

「教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成のための調査研究」(平成 30 年 3 月 研究代表者 吉岡亮衛(国立教育政策研究所研究企画開発部総括研究官))⁵では、教育委員会等における ICT 活用指導力の育成の事例が取り上げられている。

ある県における受講者が受講内容を元に校内研修を実施することを想定した研修では、講義の他に実物投影機を活用した校内研修の模擬研修を、3 年間で県下の全情報教育担当者を対象に実施した。その結果、文部科学省が実施する「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」における教師の ICT 活用指導力について、平成 21 年度から平成 24 年度の 3 年間で、A から E までの 5 項目について約 20%上昇した。

別の県では県全体の集合研修を実施した各地域における ICT リーダー候補が、各学校の ICT リーダー候補に対して研修を行い、校内研修へとつなげている。研修プログラムの具体的事例を収録して解説する研修モジュールを作成し、各学校や各地域で必要な研修モジュールを組み合わせ、効果的な研修を実施できるようにしている。

また、授業公開や講演、指導事例発表会、児童生徒によるプレゼンテーションなどを実施するイベントを教員研修の一つとして開催し、実践事例や取組を全県で共有することで ICT 活用の具体的な展開を学ぶといった例もある。

ICT 活用に関する研修は機器の使用方法など単独で行うだけではなく、授業に担任とは別に ICT 担当と複数で入ることで OJT 的視点の ICT 研修として実施したり、初任者研修や年次研修など既存の研修の中で実施したりすることも、効率的で有効な方法と言える。

さらに、学校の管理職が学校 CIO として活躍できるよう、管理職向けの研修を充実させ、従来の管理職研修に教育の情報化の視点や内容を盛り込んでいくなどの取組が求められる。

離島や山間地のへき地にある学校では、教育センター等で実施する集合型研修に参加しにくいことも考えられ、テレビ会議を用いた遠隔研修によって学校を支援することも考えられる。また、いつでもどこでも研修を進められるよう、国や都道府県、民間企業が Web 上で提供するコンテンツを用いて研修を深めることも想定できる。

⁵ http://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_digest_h29/rep301211-all.pdf

第3節 教師の養成・採用等

1. 教師の養成における取組

教師の資質能力の向上において、教員免許状を得るための教職課程の在り方は大変重要である。

文部科学省では教育職員免許法施行規則の改正を平成29年11月に実施し、新たな教育課題を大学等の教職課程において扱うことを定め、教職課程全体の内容の充実を図っている。情報教育関係について具体的には、大学の教職課程において、「教育の方法及び技術」に加え、「各教科の指導法」の科目の中でも必ず「情報機器及び教材の活用」を含めた内容を修得させるようにしている。

加えて、教職課程で共通的に身に付けるべき最低限の学修内容、達成目標について、教職課程コアカリキュラムの検討を行い、平成29年11月に制定した。教職課程コアカリキュラムでは、施行規則に定められた事項ごとに全体目標、一般目標、到達目標を設定し、詳細な教育内容を規定している。情報教育関係について具体的には、各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む）に「当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計に活用することができる」といった到達目標や、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む）に「子供たちの興味・関心を高めたり課題を明確につかませたり学習内容を的確にまとめさせたりするために、情報機器を活用して効果的に教材等を作成・提示することができる」といった到達目標などが示されている。

平成31年4月以降に入学する学生は、改正後の新しいカリキュラムを大学等で学び、教員免許状を取得することとなるため、各都道府県等においては、情報機器及び教材の活用などの教職課程の内容の充実の趣旨を踏まえた準備が必要である。

2. 教師の採用について

ICT活用指導力を有する教師を確保していくに当たっては、例えば、教師の採用選考試験において、前述の「教員のICT活用指導力チェックリスト」を意識した選考を行うことなどの工夫が考えられる。

また、情報教育に関連して、免許外教科担任の縮小についても計画的な取組が必要である。

教師は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。）に基づいて授与される免許状を保有しなければならないが、この免許状は、勤務する学校種及び担任する教科に相当するものでなければならない（相当免許主義）。これは、教育基本法に定める学校教育の目的の達成を、教師の資質能力の面から制度的に担保する原則である。

免許法附則第2項に定める免許外教科担任制度は、とりうる手段を尽くしてもある教科の免許状を保有する中学校、高等学校等の教師が採用できない場合の例外として、1年以内の期間に限り、都道府県教育委員会の許可により、当該教科の免許状を有しない教師が当該教科の教授を担当するものである。

この制度は、相当免許主義の例外として本来抑制的に用いられるべきものであり、

国、教育委員会、学校におけるこれまでの取組により、長期的には許可件数が減少してきた。しかしながら、現在でも年間1万件程度の許可が行われており、これをできる限り縮小していくことが必要である。

また、免許外教科担任によらざるを得ない場合にも、当該教科を担当する教師への支援を行うことを通じて、できる限り教育の質を向上させることが必要である。

免許外教科担任は、中学校では美術、技術、家庭、高等学校では情報、職業に関する教科を中心に、小規模校において多数の許可がなされている。特に高等学校は情報だけで全体の3分の1を占めている。

免許外教科担任の許可等に関する指針（平成30年10月文部科学省）において、免許外教科担任制度に係る基本的な方針として、①教師は勤務する学校種及び担任する教科に相当する免許状を有しなければならないという相当免許主義の趣旨に鑑み、その例外である免許外教科担任については安易な許可は行わないことを原則とすること、②教育委員会においては、免許外教科担任の許可が必要な状況が可能な限り生じないよう、各学校種、各教科の指導に必要な教師を計画的に採用し、適正に配置すること、③やむを得ず免許外教科担任の許可が必要となる場合には、免許外教科を担当する教師に対する研修その他の支援策を講じ、当該教師の負担の軽減及び教育の質の向上に努めることが掲げられている。

情報教育の充実の観点から、各都道府県等においては、上記方針に留意するとともに、特に中学校の技術、高等学校の情報の免許状保有者の適切な配置に向け、計画的な採用が必要である。

第7章 学校におけるICT環境整備

第1節 ICT環境整備の在り方

学校のICT環境整備については、「第2期教育振興基本計画」（平成25年6月14日閣議決定）で目標とされている水準の達成に必要な所要額を計上した「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画（平成26～29年度）」に基づき、29年度まで単年度1,678億円（4年間総額6,712億円）の地方財政措置が講じられたが、学校ICT環境整備は十分に進んでおらず、地域間にも格差がある。

このため、文部科学省では、「学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議最終まとめ」（平成29年8月2日）を踏まえ¹、2020年度からの学習指導要領²の実施を見据え、学校において最低限必要とされ、かつ優先的に整備すべきICT環境についての整備方針「平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」（平成29年12月26日）を策定するとともに、本方針の周知に向け、生涯学習政策局長・初等中等教育局長の連名により、都道府県及び政令指定都市教育長に向けて「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（平成28年度）〔速報値〕及び平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針について」（平成29年12月26日付け生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知）を発出した。

また、学校におけるICT環境の整備に必要な経費については、本整備方針を踏まえた「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画（2018～2022年度）」を策定し、当該計画に基づき、2018～2022年度まで単年度1,805億円の地方財政措置を講じることとされている³。

これらを踏まえ、平成30年6月15日に閣議決定された第3期教育振興基本計画においては、「『平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針』に基づき、学習者用コンピュータや大型提示装置、超高速インターネット、無線LANの整備など、各地方公共団体による計画的な学校のICT環境整備の加速化を図る」ことが明記された。その際、測定指標として、「学習者用コンピュータを3クラスに1クラス分程度整備」「普通教室における無線LANの100%整備」「超高速インターネットの100%整備」「教師のICT活用指導力の改善」が、政府全体の方針として設定されたところである⁴。

¹ 文部科学省では、教育現場に求められる実用的・効果的なICT環境を整備するため、平成28年7月29日に「教育の情報化加速化プラン」（平成28年7月29日）を策定し、同プランに基づき28年10月に「学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議」を設置し、有識者会議の議論を踏まえ、方針を検討することとした。

² 令和2年度から順次実施される学習指導要領においては、「情報活用能力」を、言語能力、問題発見・解決能力等と同様に、「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けるとともに、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」ことを明記するなど、今後の学習活動において、より積極的にICTを活用することを求めている。また、小学校段階で初めてプログラミング教育を導入するほか、中学校、高等学校等における情報教育についても一層の充実を図っている。

³ なお、学校教材の整備（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kvoza/index.htm）については、各学校や各地方公共団体が「教材整備指針」を参考にするなどして安定的・計画的な教材整備ができるよう、別途地方交付税措置が講じられている。

また、理科及び算数・数学教育のための設備の整備については、理科教育設備整備費等補助金を参照されたい（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rikasansuu/index.htm）。なお、プログラミング教育に用いる教材や設備については、第3章で説明しているので併せて参照されたい。

⁴ 「第3期教育振興基本計画を踏まえた、新学習指導要領実施に向けての学校のICT環境整備の推進について」（平成30

学校のICT環境整備については、平成6年度より地方財政措置が講じられており、文部科学省としては、まずは、各学校の設置者が学校においてICT環境を整え、それを適切に活用した学習活動の充実を図ることの必要性を認識するとともに、それを踏まえた計画的な整備が行われるべきと考えている。

しかしながら、情報通信技術が進展する一方で、「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」によれば、学校のICT環境の整備状況については、大多数の学校において目標とする水準を達成しておらず、かつ、地方公共団体間で大きな格差があるなどの課題がある。文部科学省では、これまでも、学校のICT環境整備状況に関するデータの市区町村ごとの公表なども含め、各地方公共団体における整備を促してきたが、状況はいまだ不十分であり、学習指導要領の全面実施を間近に控え、このままの状況では児童生徒の学習に支障を来す恐れも懸念される⁵。

また、令和元年6月に公布・施行された学校教育の情報化の推進に関する法律においては、第15条において、「国は、デジタル教材の円滑な使用を確保するための情報通信機器その他の機器の導入及び情報通信ネットワークを利用できる環境の整備、学校事務に係る情報システムの構築その他の学校における情報通信技術の活用のための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする」こととしており、第21条においては、地方公共団体は、第15条等の国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとする⁶としている。

このため、令和元年6月に公表した「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」（令和元年6月25日文部科学省）でも、まずは、各学校の設置者が地方財政措置を積極的に活用し、安価で使いやすい環境整備を迅速かつ計画的に行えるよう、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂や安価な環境整備に向けた具体的モデルの提示、関係者の意識の共有と専門性を持った人材の育成・確保のための取組の推進などを進めることとしている。

次項以降に、「平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」及び「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」（抜粋）等を転載する⁶。これらを踏まえ、各地方公共団体において、学校のICT環境整備に係る取組に高い優先度が与えられるよう、教育委員会内のみならず首長部局の理解と協力を得ることが重要と考えられるところであり、例えば、学校のICT環境整備を、総合教育会議における審議・調査事項として提案し、教育の大綱に位置付けるなどの効果的な方策についても積極的に検討いただくことを期待する。

年7月12日付け生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知）。

⁵ 学校のICT環境整備と関連することとして、テストなどにおけるコンピュータ等の活用がある。平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の中学校英語「話すこと」調査は、各学校のコンピュータやUSB等を活用し、音声録音方式により行われた。実際、ICT環境の整備状況によっては、「話すこと」調査が実施できない学校も一部に発生した等の事情もあり、その後まとめられた検証報告書においては、「今回の『話すこと』調査の準備や実施を通じて、自らの学校のICT環境の整備・維持管理状況や、日頃の教育活動におけるICT環境の利用・習熟状況などが可視化され、ICT環境を活用した今後の教育活動の改善・充実や現代化に向けた課題が浮き彫りとなった」「次回の『話すこと』調査の着実な実施のためにも、各学校のICT環境整備の速やかな進展を希求する」と記載されている。

⁶ 具体的なICT環境整備については、「地方自治体のために学校のICT環境整備推進の手引き」（文部科学省、https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1402867.htm）、「教育ICTガイドブック Ver.1」（総務省、http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000097.html）等を参照の上、各地方公共団体の実態等を踏まえ推進いただきたい。

なお、令和元年12月5日に閣議決定した「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」⁷においては、「初等中等教育において、Society 5.0という新たな時代を担う人材の教育や、特別な支援を必要とするなどの多様な子供たちを誰一人取り残すことのない一人一人に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を速やかに整備するため、学校における高速大容量のネットワーク環境(校内LAN)の整備を推進するとともに、特に、義務教育段階において、令和5年度までに、全学年の児童生徒一人一人がそれぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に対し、国として継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることとする。あわせて教育人材や教育内容といったソフト面でも対応を行う。」とされたところである。本件に関する情報は文部科学省から随時発信されるので、学校設置者における担当者におかれては、本手引の情報に限らず注視いただきたい。

1. 学校におけるICT環境の整備方針

平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針は、新学習指導要領の実施を見据えた、平成30年度以降の学校におけるICT環境整備の方針について、「学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議最終まとめ」（平成29年8月2日）（以下、「最終まとめ」という。）も踏まえながら、定めたものである。

本整備方針は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（小学部、中学部及び高等部）を対象とするものである。

（1）学習指導要領の実施等に向けたICT環境整備の必要性等

平成29年3月に新小学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領が公示された。また、高等学校学習指導要領については、現在、改訂に向けた作業が進められている。

新小学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領においては、ICTの活用等について、例えば、次の①から③のような記載がなされている。

なお、平成29年4月に公示された新特別支援学校小学部・中学部学習指導要領についても、新小学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領と同様の記載がなされている。また、特別支援学校高等部学習指導要領についても、高等学校学習指導要領と同様、現在、改訂に向けた作業が進められている。

① 児童生徒の情報活用能力の育成について

総則において、「各学校においては、（中略）言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする」ことが規定された。

とりわけ新小学校学習指導要領においては、「児童がコンピュータで文字を入力す

⁷ https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2019/20191205_taisaku.pdf

るなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動」及び「児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」について、各教科等の特質に応じて、計画的に実施することとされた。

② 各教科等におけるICT活用について

総則において、個別学習やグループ別学習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補完的な学習や発展的な学習などの学習活動や、指導方法や指導体制の工夫改善による個に応じた指導の充実などを、児童生徒や学校の実態に応じて取り入れる際、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用を図ることが規定された。

また、各教科等の「指導計画の作成と内容の取扱い」において、各教科等の実際の指導において、コンピュータなどを適切に活用できるようにすることについて規定された。

③ 学校のICT環境整備について

総則において、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること」が規定された。

(2) 学校におけるICT環境整備の検討に当たっての視点

学校におけるICT環境整備の検討に当たっては、次の①から③の視点を踏まえながら検討する必要がある。

なお、①については、最終まとめ別紙「次期学習指導要領で求められる資質・能力等とICTの活用について」(平成29年3月13日効果的なICT活用検討チーム)も参照されたい。

- ① 新学習指導要領におけるICTを活用した学習活動を具体的に想定しながら検討を行うこと。
- ② ICTを活用した学習活動を踏まえ優先的に整備すべきICT機器等と機能について具体的に整理を行うこと。
- ③ 必要とされるICT機器等及びその機能の整理に当たっては、限られた予算を効果的かつ効率的に活用する観点から検討を行うこと。

(3) これからの学習活動を支えるICT機器等と設置の考え方

今後の学習活動において、最低限必要とされ、かつ、優先的に整備すべきICT機器等の設置の考え方及び機能の考え方について、以下の1～8のとおり整理を行った。

1 大型提示装置
(設置の考え方)

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の普通教室(特別支援学級関係室等(通級による指導のための関係室を含む。))を含む。

以下同じ。)及び特別教室への常設。

なお、特別教室とは、小学校においては理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、コンピュータ教室及び図書室その他の特別の施設設備が恒常的に設置してある室をいい、中学校においては理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、コンピュータ教室及び図書室その他の特別の施設設備が恒常的に設置してある室をいい、高等学校では、理科教室その他の教科のための教室、コンピュータ教室及び図書室その他の特別の施設設備が恒常的に設置してある室をいう。ただし、特別教室は、全ての学校に同じように整備されているわけではなく、学校によっては、一部の特別教室を設置していなかったり、複数の特別教室の機能を統合させて設置していたりする場合もあることから、ICT機器等の設置については、当該特別教室における実際の学習活動を踏まえながら、各地方公共団体において適切に判断すること。

(機能の考え方)

- ① 学習者用コンピュータ又は指導者用コンピュータと有線又は無線で接続させることを前提として、大きく映す提示機能を有するものを標準的な考え方とする。
- ② 画面サイズについては、教室の明るさや教室の最後方からの視認性を考慮したサイズとする必要がある。
- ③ なお、大型提示装置については、例えば、以下のような機能がある。
ア 提示機能：コンピュータや実物投影装置（書画カメラ）と接続して教科書や教材等を大きく映す機能。
イ インタラクティブ機能：提示機能に加え、画面を直接触っての操作、書き込み、保存等を可能とする機能。

各教育委員会においては、「大きく映す」という①の提示機能は必須とした上で、実際の学習活動を想定し、どのような機能が必要かを検討した上で、効果的かつ効率的な整備を行う観点から、配備を進めることが適当である。

2 実物投影装置

(設置の考え方)

小学校及び特別支援学校の普通教室及び特別教室への実物投影装置（書画カメラ）の常設。

(機能の考え方)

大型提示装置と接続して提示するためのカメラ機能を有するものを標準的な考え方とする。

3 学習者用コンピュータ（児童生徒用）

(設置の考え方)

- ① 各クラスで1日1コマ分程度を目安とした学習者用コンピュータの活用が保障されるよう、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において3クラスに1クラス分程度の配備（授業展開に応じて必要な時に「1人1台環境」を可能とする環境の実現）(※)。

※最終的には「1人1台専用」が望ましいが、当面、全国的な学習者用コンピュータの配備状況等も踏まえ、各クラスで1日1コマ分程度を目安とした学習者用コンピュータの活用が保障されるよう、3クラスに1クラス分程度の学習者用コンピュータの配置を想定することが適当である。

なお、各学校において、学習者用コンピュータを、どの学年にどの程度配分し活用するかは、各教育委員会・学校によって適切に判断すべきものと考えられる。

② 故障・不具合に備えた複数の予備用学習者用コンピュータの配備。

(機能の考え方)

- ① ワープロソフトや表計算ソフト、プレゼンテーションソフトその他の教科等横断的に活用できる学習用ソフトウェアが安定して動作する機能を有すること。
- ② 授業運営に支障がないように短時間で起動する機能を有すること。
- ③ 安定した高速接続が可能な無線LANが利用できる機能を有すること。
- ④ コンテンツの見やすさ、文字の判別のしやすさを踏まえた画面サイズを有すること。
- ⑤ キーボードの「機能」を有すること。なお、小学校中学年以上では、いわゆるハードウェアキーボードを必須とすることが適当であること。
- ⑥ 観察等の際に写真撮影ができるよう「カメラ機能」があることが望ましいこと。

4 指導者用コンピュータ（教員用）

(設置の考え方)

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の授業を担当する教員それぞれに1台分の配備。

(機能の考え方)

- ① 指導者用デジタル教科書等を活用する場合には、安定して動作することに配慮することが必要。
- ② 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（平成29年10月18日 文部科学省）」を踏まえたセキュリティ対策を講じていること。
- ③ その他の機能に関する基本的な考え方は、学習者用コンピュータ（児童生徒用）に準じること。

5 充電保管庫

(設置の考え方)

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、学習者用コンピュータの充電・保管のために必要な台数の配備。

(機能の考え方)

電源容量に配慮すること。

6 ネットワーク

(設置の考え方)

- ① 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の

普通教室及び特別教室における無線LAN環境の整備。

- ② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の特別教室（コンピュータ教室）における有線LAN環境の整備。

（機能の考え方）

- ① 外部ネットワーク等への接続のための通信回線は、大容量のデータのダウンロードや集中アクセスにおいても通信速度またはネットワークの通信量が確保されること。

- ② 校内LAN（有線及び無線）は、学級で児童生徒全員が1人1台の学習者用コンピュータを使い調べ学習等のインターネット検索をしても安定的に稼働する環境（※）を確保すること。

※外部ネットワーク等への接続による動画の視聴については、児童生徒全員が学習者用コンピュータを使い同時に視聴することは想定しておらず、大型提示装置により視聴することを想定している。

- ③ 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の検討を踏まえたセキュリティ対策を講じていること。

7 いわゆる「学習用ツール」

（設置の考え方）

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校におけるワープロソフトや表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどをはじめとする各教科等の学習活動に共通で必要なソフトウェア（いわゆる「学習用ツール」）の整備。

（機能の考え方）

学習者用コンピュータにおいて、支障なく稼働すること。

8 学習者用サーバ

（設置の考え方）

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、各学校1台分のサーバの整備（※）。

※本来は、教育委員会による一元管理（インターネット回線を使ったクラウド（パブリッククラウド）の活用を含む）を行うことが望ましいが、学校の通信回線の帯域幅の課題及び授業における安定的な稼働等の観点から、当面、各学校1台分のサーバの設置を前提とする。

（機能の考え方）

- ① 授業運営に支障がないよう、安全で安定的な品質の通信を確保できること
② 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえたセキュリティ対策を講じていること。

（4）校務におけるICT活用

校務の情報化が進むことにより、教員が学校運営や学級経営に必要な情報や児童

生徒の状況等を一元的に管理・共有することが可能となり、このことは、教員の事務作業の低減につながることから、校務の情報化に必要なICT機器等の考え方について、以下の1から4のとおり整理を行った。

1 校務用コンピュータ

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教員1人1台環境の整備。

2 ネットワーク

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、成績処理等の校務を行う職員室（校長室及び事務室を含む）及び保健室等への有線LAN環境の整備。

3 校務用サーバ

- ① 学校の設置者（教育委員会）ごとに1台分の整備。
- ② 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえたセキュリティ対策を講じていること。

4 ソフトウェア

- ① 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における統合型校務支援システムの整備（※）。
- ※教員の異動等を踏まえ、都道府県と域内の市区町村との連携により、都道府県単位での統合型校務支援システムの共同調達・運用に向けた取組を進めることが望ましい。
- ② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校におけるセキュリティソフトの整備。

（5）ICT環境整備促進と同時に必要な対応事項

1 ICTを活用した学習を行う教室等の考え方

児童生徒が、学校内のあらゆる場所・教室でICTを活用して学習活動を行うことを想定した上で、普通教室（特別支援学級関係室等を含む。以下同じ。）及び特別教室のネットワーク環境の整備や、可動式の学習者用コンピュータの整備等を進めていく必要がある。

とりわけ小学校については、コンピュータ教室を必ず活用することを前提とした特定の教科等が存在しないことも踏まえ、コンピュータ教室に配備されている学習者用コンピュータを、順次、可動式学習者用コンピュータに替え、当該可動式学習者用コンピュータを普通教室及び特別教室において積極的に活用していくことも考えられる。

2 ICT機器等の教室への設置の仕方

ICT機器等を教室に配備する際には、とりわけ「常設」を前提としたICT機

器等については、スイッチ一つですぐに起動できるなど、教員及び児童生徒が、授業において必要な時に簡便に使えるよう、教室への配置方法や操作性、さらには配線の際の安全性についても配慮・工夫をする必要がある。

3 児童生徒の情報活用能力の育成

各学校においては、児童生徒の情報活用能力の育成を図るための学習活動（「児童がコンピュータを文字で入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動」等）を、各教科等の特質に応じ、計画的に実施する必要がある。

4 教員のICT活用指導力の向上

ICTはあくまでもツールであり、教員の授業力と相まって、その特性・強みが生かされるものであることに留意する必要がある。

このため、今後、各教育委員会及び学校において、新学習指導要領における学習活動を想定しつつ、ICTを活用した指導方法についての研修を充実することが期待される。

5 ICT活用を支える外部専門スタッフの活用

ICT活用にあたり、教員の業務負担が増加しないよう、外部専門スタッフの活用も含めた対応を講じる必要がある。

とりわけICT機器等の導入当初は、情報端末や通信のトラブル等に対する技術支援など行うためのICT支援員を配置したり、広域的なヘルプデスクを配置したりすることも必要である。

6 情報セキュリティの確保

学校が保有する機微情報への外部からの不正なアクセスの防止、権限のない教員及び児童生徒による機微情報へのアクセス禁止など、情報セキュリティ対策を徹底する観点から、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた対応が必要である。

7 学校の施設・設備

今後は、コンピュータ教室はもとより、その他の特別教室及び普通教室において、ICTを活用した学習活動が行われることを前提として施設・設備の整備計画を立てることが必要である。

例えば、普通教室及び特別教室の照明は、プロジェクター等の大型提示装置を活用することを想定し、照度を調節できるように設計したり、前列から点滅可能とするような配列系統にしたりすることも考えられる。また、必要に応じ、遮光カーテンを備えるなどの工夫も考えられる。さらには、無線LAN等のネットワークの活用を想定した回線網の構築やコンセントの配置等についても考慮する必要がある。

2. ICT環境整備の財政措置

(1) 教育の情報化のための地方財政措置

学校のICT環境整備については、全国どこでも、標準的な行政サービスとして必要な財源を保障するため、平成6年度より地方財政措置が講じられている⁸。

地方公共団体は、教育、土木、厚生労働、産業経済、警察・消防などの各分野にわたり国民生活に密接に関連した行政サービスを提供しているが、すべての地方公共団体がそれぞれ必要な財源のすべてを地方税のみによって賄うことは困難である。そこで、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう保障するのが地方交付税である。

地方交付税は、標準的な行政サービスの経費を積算根拠として算定されるが、その使途については地方公共団体の自主的な判断に任せられており、一般財源として交付される。

教育の情報化を進めようとする場合、その整備等に必要な経費についてしっかり各地方公共団体において予算要求を行い確保していかなければならない。地方公共団体の財政事情は厳しい現状にあり、教育の情報化が標準的な行政サービスと位置付けられているからといって、予算が確保される訳ではない。また、国の掲げる方針等をもって必要性を訴えるだけでなく、教育の情報化のねらいや効果を示していくことなどを通じて予算を確保することが必要である。

「教育の情報化」の必要性や効果を示していくためには、まず、教育の情報化の目的を理解する必要がある。教育の情報化の目的は、第1章でも述べたように、

- ・情報教育（情報モラル教育を含む）
- ・教科指導におけるICT活用
- ・校務の情報化

の3つの側面から構成され、これらを通じて教育の質の向上を図ることである。そこで、学校におけるICT環境整備に当たっては、情報活用能力を身に付けさせるための授業を行うにはどのような整備が望ましいのか、学習への関心・意欲を高め理解を深めるためにはどのような整備が望ましいのかを、教師によるICT活用、児童生徒によるICT活用の両面から検討すること、また、教師の事務負担の軽減等のために校務の情報化としてどのような整備が望ましいのかなどについて検討することが必要である。すなわち、教育委員会・学校において学校のICT環境整備のねらいや期待する効果を明確にして予算要求に臨むことが非常に重要である。

そして、その際、教師のICT活用指導力の向上のためにどのような研修を行うのか、整備されたICT環境をどのように活用していくのか、実際に活用して授業を行う教師をどのようにサポートしていくのかまでの施策全体を関連付けし、教育委員会内・首長部局など関係部署との連携を図りながら、計画的に整備を行うことが必要である。

⁸ 地方交付税制度は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定水準の行政を営めるように財源保障をする制度であり、地方交付税は国がその使途を制限したり、条件を付けたりすることはできない。各教育委員会において、学校のICT環境の整備方針や計画等についてよく検討した上で、それぞれの地方公共団体に議論を行うことが重要である。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、各地方公共団体に設置されることとなる総合教育会議において、首長と教育委員会が協議・調整を行い、「教育行政の大綱」にICT環境整備計画を位置付けることも有効であると考えられる。

地方交付税の使途が地方の自主的な判断に任されているからこそ、地方公共団体が、教育の質の向上に向けて、それぞれの教育の情報化ビジョンをしっかりと構築することが極めて重要である。

(2) 学校におけるICT環境整備に必要な経費

学校におけるICT環境整備に必要な経費は、地方交付税による財源措置が講じられている。地方交付税措置は、地方公共団体ごとの標準的な水準における行政を行うために必要となる需要額（基準財政需要額）に対して、地方公共団体の標準的な年収より算定された額（基準財政収入額）の不足額が地方交付税として措置されており⁹、ICT環境整備に必要な経費は基準財政需要額の中で算入されている。

具体的には、測定単位として、「生徒数」「学級数」「学校数」（学種ごとに定められている）を基に算出しており、測定単位の一単位当たり費用（「単位費用」）の積算において、「教育用コンピュータ等」「教育用コンピュータ整備費」「教育情報化関係経費」を算入しているところである。

なお、「基準財政需要額」と同額が「地方交付税」として地方に交付されているわけではないことに留意いただきたい。




図 7-1 地方交付税による財源措置のイメージ

⁹ 基準財政需要額は、単位費用×測定単位×補正係数で算出される。

【単位費用】標準的条件を備えた自治体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合等に要する経費

【測定単位】各費目ごとの財政需要を表すのに最も適切と考えられる尺度若しくは指標

【補正係数】自然的・社会的条件の違いを反映させるために乗じる率

単位費用や測定単位は、地方交付税制度研究会編『地方交付税制度解説（単位費用編）』の当該年度の単位費用算定基礎を参照してもらいたい。

なお、平成30年度基準財政需要額算定における標準的な所要額（単年度）を試算した場合、標準的な1校当たりの財政措置額として、都道府県の高等学校費は434万円（生徒642人程度）、特別支援学校費は573万円（35学級）、市町村の小学校費は622万円（18学級）、中学校費は595万円（15学級）となる。ただし、各自治体における実際の算定に当たっては様々な補正がある。

3. ICT 環境整備の推進方策

文部科学省においては、ICT 環境整備の加速化につながるよう、次のような推進方策に取り組んでいる。

(1) 安価な環境整備に向けた具体的モデルの提示

学校において整備すべき ICT 環境については、平成 29 年 12 月 26 日付け「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（平成 28 年度）〔速報値〕及び平成 30 年度以降の学校における ICT 環境の整備方針について（通知）」（以下「平成 29 年 12 月通知」という。）で示している。

しかしながら、学校 ICT 環境の整備に必要な経費については必要な地方財政措置がなされているにもかかわらず、これまで地方公共団体による整備が進まなかった理由として、何をどのように整備してよいか分かりにくいとの声とともに、コスト面の課題が挙げられている。

学習者用コンピュータは先端技術を取り入れた高価・高性能な機種である必要はなく、むしろ安価で一般に普及しているものを時代に合わせて更新していくことが望ましく、また、総コストも下げられる。我が国でも、店頭には一般向けの 4 万円台～5 万円の端末も並んでいる一方で、教育市場における学習者用コンピュータの価格は硬直化しているとの声もある。我が国の教育関係予算も限られている中、このままでは到底子供一人一台の学習者用コンピュータを実現することはできない。一人一台を実現するためには大きな市場が広がっていることも念頭に、教育市場に安価な端末を大量に供給すべく協力を要請することとする。

そのためには、従来の端末に集中したオンプレミス型¹⁰よりも、適切な通信ネットワークとパブリッククラウド¹¹に基づくクラウドコンピューティング¹²が極めて有力な選択肢となる。

世界を見ても、年々成長を続ける教育端末市場において、クラウドベースで動作する OS を採用した端末が 2018 年には世界の 35%、アメリカの総購入数の 60% を占めているほか、主要な OS を開発している各社も 300 ドル以下の低価格帯の端末の提供に集中しており、2018 年第 3 四半期、アメリカの教育市場では 300 ドル以下のパソコン販売が 75% を占めるに至っている¹³のが現状である。

更なるコストダウンに向けて、地方公共団体が大量に一括調達を行うことが効果的

¹⁰ オンプレミスとは、情報システムなどを保有し運用することをいう。

¹¹ パブリッククラウドとは、クラウドコンピューティングの実装モデルの一つ。クラウドのインフラストラクチャは広く一般の自由な利用に向けて提供される。その所有、管理、および運用は、企業組織、学術機関、または政府機関、若しくはそれらの組み合わせにより行われ、存在場所としてはそのクラウドプロバイダの施設内となる。

¹² クラウドコンピューティングとは、共用の構成可能なコンピューティングリソース（ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービス）の集積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを可能とするモデルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで速やかに割り当てられ提供されるものである。

¹³ 米 Futuresource Consulting 社プレスリリース “New K-12 Mobile PC Report Confirms 2018 Growth and Upbeat Future” および “The US K-12 Education Market Beats Forecast in Q3, But Stock Issues Spell Uncertainty for Next Year”

であることから、「全国 ICT 教育首長協議会」¹⁴等と連携し、複数地方公共団体による一括調達等の方策も積極的に検討いただきたい。なお、調達に当たっては、サプライチェーン・リスク¹⁵に対応するなど、サイバーセキュリティ上の悪影響を軽減するための措置が必要である。

このような認識を踏まえ、大型提示装置や学習者用コンピュータ関連をより安価に広く展開するため、分かりやすく具体的なモデルの一例を次に示す。あわせて、一人一台を実現するために、BYOD (Bring Your Own Device, 個人所有の端末の利用) も含めた公費以外による整備等の選択肢や、直接調達に向けたより詳しい仕様や技術進歩に応じたアップデート等については、文部科学省「ICT 活用教育アドバイザー」等の知見や総務省・経済産業省と連携を通じた検討を行い、今後、文部科学省が随時情報提供していくこととしているので、調達の際に適宜参照されたい。

なお、BYOD については、学校設置者が、家計に負担をかけることや使用頻度、必要な機器の保有状況等を考慮するとともに、学校段階の教育活動の実情も踏まえて検討することが必要である。

【学校の実情を踏まえた安価に環境を整備するためのモデル例】

① 大型提示装置について

教室の規模や学級の人数によって 50 インチから 80 インチ程度と整備すべき大きさは異なるが、最後方の子供の視認性を確保できているか十分確認する必要がある。安価なプロジェクターで十分機能は果たせるものが多いが、装置の落下等に対する子供の安全性と、教師が手軽に使える容易さが求められる。

いずれも購入前に仮設置、試用するなどして、視認性や安全性、利便性などを十分確認する必要がある。

② 学習者用コンピュータについて

i) 機能

学校における学習者用コンピュータとしては、以下の機能を有する一般向けに普及している可動式のもので十分であると考ええる。(なお、明確に特定の利用を意図するのであれば、下記以外の機能を付加することはあり得る。)

- ・起動：起動，スリープからの復帰が 15 秒程度以内が望ましい。
- ・バッテリー駆動時間：カタログ値 6～8 時間以上
- ・重量：1.5kg 未満の軽量なもの
- ・無線：無線 LAN 接続機能
- ・画面：9～14 インチ程度（可能であれば 11～13 インチが望ましい）
- ・形状：ノート型コンピュータ又はタブレット型コンピュータ¹⁶

¹⁴ 未来の子供の教育環境整備の重要性に賛同した自治体首長が発起人となり、教育の情報化を加速させるため自治体相互の連携を図ることを目的とし、平成 28 年に設立。令和元年 10 月 30 日現在 132 自治体が参加。

¹⁵ 情報通信機器等の開発や製造過程において、情報の窃取・破壊や、情報システムの停止等の悪意のある機能が組み込まれたり、納入後においても、事後的な運用・保守作業により、製造業者等が修正プログラムを適用する等、調達機関が意図しない、不正な変更が行われる可能性があったりすること。

¹⁶ ノート型コンピュータとタブレット型コンピュータの両方の使い方ができるものもある (2 in 1)。2 in 1 とは、2 つの要

- ・キーボード：小学校中学年以上ではハードウェアのキーボードが必須¹⁷
(特定の仕様のキーボードに限定しなければコストダウンが可能)
- ・片側カメラ機能（解像度等は問わず）
- ・音声出力端子
- ・外部接続端子（種類等は問わず）
- ・OS：OS メーカーによってサポートがなされているバージョンであること。特定のものは推奨しない。

※ 以下の機能は必須ではないが、明確に利用する目的があり、経費が十分措置されるのであれば検討されてもよいと考えられる。

- ・耐衝撃機能
- ・防水、防塵機能
- ・タッチパネル機能
- ・ペン機能
- ・SD, MicroSD 端子
- ・CD, DVD ドライブ
- ・両側カメラ

ii) 保証

- ・原則1年（コストダウンにつながるのであれば半年も選択肢としてあり得る）
- ・不調時は送り返し、2週間程度で返却してもらうセンドバック方式¹⁸
- ・端末不調時にも問題ないよう、故障率等を考慮して学校で予備を常備

iii) アカウント管理

- ・端末管理、アカウント管理が可能であることが望ましい。

③ 通信ネットワーク

ネットワークの通信速度は、単なる回線の速度スペックだけで判断するべきではない。通信速度の遅延には、通信回線そのものに加え、学校や教育委員会等あらゆる通信経路に存在するルーター、ハブ、スイッチなどの機器、ファイアウォール、ロードバランサー¹⁹などがボトルネックとなることが多い。これらの機器一つをとってもモデル等により性能が大きく異なる。ネットワークが複雑になればなるほど遅延の原因になる機器が多くなり、トラブル時の対応も困難となる。学習者用コンピュータまでのネットワークは第三者の評価等も得ながら、誰もが理解できるシンプルなものとするとともに、ネットワーク機器等の性能も十分考慮した上で、より

素が統合・一体化された製品やサービスを指す言い方である。

¹⁷ ハードウェアのキーボードを有すること、又は接続可能であること。

¹⁸ 異常や故障が発生した製品をユーザーがメーカー側に直接送付すると、メーカー側で修理・動作確認後返却してくれるサービスのこと。

¹⁹ ロードバランサーとは、ネットワークの負荷を分散させる装置。

ボトルネックの少ないものとする必要がある。

このような考え方により、学校内、教育委員会、地方自治体内での回線・機器全体の充実・強化が必要である。校内のLANは、短中期的な更新を見込む学習者用コンピュータと異なり、更新には工事を必要とすることから、新たな技術を見越して中期的に通信インフラとして耐え得る整備を行うことが望ましい。現在多くの学校現場ではコンピュータ室での活用に対応した整備がされていると想定されるが、今後の一人一台環境での動画、オンラインでの試験(CBT: Computer Based Test)、クラウド活用等の展開を見越すと、令和元年～2年にかけて本格的な普及が始まると思われる10 Gbps²⁰以上の通信速度に対応するLANケーブルや機器による整備を、学校規模や活用状況にも考慮しながら計画的に順次行っていくべきである。

保守については、校内・校外で独立して分断されていると、問題発生の際に原因究明と対応が円滑に進まないことが多く発生していることから、今後はネットワーク機器全般について外部通信から教室まで一貫した回線の保守管理が望まれる。

大容量かつ安価な接続のため、ボトルネックの少ないシンプルなネットワーク構築は有線による外部との接続が必要不可欠である。なお、SINETへの接続はあくまで将来の選択肢の一つである。総コストや通信状況の安定性から有線による外部との接続と無線LANの整備が推奨されるが、LTE²¹や更にその後の5G²²といった移動通信システムについても、学校までの公衆回線のサービス提供状況や各学校における児童生徒数、サービス提供料金等を総合的に勘案し、安価で高速な通信が継続的に担保できる見通しがあれば活用の選択肢として検討することも適当である。

④ いわゆる学習用ツールを含めたソフトウェア

ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなど教科横断的に活用できるソフト(いわゆる「学習者用ツール²³」)は最低限必要である。これらは学校における使用であっても、学校向けの特別な仕様である必要はなく、一般向けのソフトウェアで十分であることが多い。

これ以外に技術の進展は日進月歩であり、子供の学びや教師の支援のための様々なツールが開発されている。これらについては前述した基本的な考え方を踏まえつつ、他の先進事例等も参考にしながら各地方自治体において、計画的に導入の検討を行っていくべきである。その際、想定しているソフトウェアが、導入想定年度の学校の通信環境の下でストレスなく稼働することを端末や通信ネットワークの導入に当たってのベンチマーク(整備基準)とすべきである。

特に重要なことは、端末、ソフトウェア、通信ネットワークをそれぞれ別個に考

²⁰ 通信速度を表す単位「bps」(bits per second)に十億倍を表すSI接頭辞「ギガ」を組み合わせた単位。毎秒10億ビット(1ギガビット)のデータを伝送できるのが1Gbps。

²¹ スマートフォンやタブレット型端末などで用いられる移動通信システムの規格の一つで、第3世代携帯電話(3G)の通信方式をもとに高速化を図ったもので、Long Term Evolution(長期的な進化)の頭字語。下り(ウェブサイトや動画などのファイルを読み込む速度)100Mbps以上、上り(インターネット上にデータをアップロードするときの速度)50Mbps以上での高速通信を目標としている。

²² 5th Generationの略記で、第5世代移動通信システムのこと。現在の4GやLTEの次の世代として、超高速かつ大容量、多接続、超高信頼、低遅延の通信を実現することを目指している。

²³ クラウド上で提供されている安価なワープロ等の学習者用ツールも含む。

えるのではなく、複合的に勘案して、全てがストレスなく稼働するかを見極めて仕様を決定することである。なお、共同調達でいずれかを調達する場合でも、それぞれの地方自治体において当該機器が稼働するかを必ず確認すべきである。また、ソフトウェアの調達に当たっては、ソフトウェア自体の更新や製品の見直しによる入替えなど、ハードウェアの更改時期に縛られずに柔軟な運用対応ができるよう、ハードウェアとは切り分けた調達やクラウドコンピューティングの導入など、実際の運用を想定した対応を行うことが必要である。

OSはOSメーカーによってサポートがなされているバージョンであれば特定のものを推奨するようなことはない。特に、世界的な潮流からみると、OS依存のソフトウェアからOSに依存しないHTML5に準拠したウェブアプリケーション化が進んでおり、汎用性の面からも有力な選択肢となっている²⁴。

ソフトウェアについては、必要性の観点からの厳選や見直しとともに、通信ネットワーク等に影響されることなく、アップデートが問題なくなされるかの観点も必要であり、これらもクラウドコンピューティングが優位であると言える。

⑤ 教育クラウド（従来の学習者用サーバ）

平成29年12月通知において、「本来は、教育委員会による一元管理（インターネット回線を使ったパブリッククラウドの活用を含む）を行うことが望ましいが、学校の通信回線の帯域幅の課題や授業における安定的な稼働等の観点から、当面各学校1台分のサーバの設置を前提」としたところであるが、昨今、パブリッククラウドの活用が民間でも進んでいるところである。クラウド活用の積極的推進に向け、「クラウド・バイ・デフォルト²⁵」原則を学校現場でも導入できるよう、今後文部科学省において「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂を行うので、パブリッククラウドの活用を積極的に検討いただきたい。

（2）世界最高速級の学術通信ネットワーク「SINET」の初等中等教育への開放

教育に限らずあらゆる分野におけるこれからのICT環境といった場合、学習者用コンピュータだけではなく、高速・大容量のネットワークが不可欠である。先端技術の活用を進める上では、むしろ簡易な端末を強固なネットワークに接続するクラウドコンピューティングが世界的な潮流である。

文部科学省では、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」において、このような通信ネットワークの抜本的強化のため、これまで高等教育機関や研究機関の利用に限られていたSINET²⁶を全国の初等中等教育機関でも活用できるようにすることとした。各学校から公衆網にVPN(Virtual Private Network)を組み合わせることで直接SINETのノードへ接続することにより、超高速で大容量の通信が可能となる。正に学校におけるICT環境整備を、世界最先端へと引き上げる起爆剤となるものである。

²⁴ HTML(Hyper Text Markup Languageの略でウェブページを作成するために開発された言語)のバージョン5のこと。

²⁵ クラウド・バイ・デフォルトとは、情報システムを整備する際に、クラウドサービスの利用を第一候補とすること。

²⁶ SINETとは、学術情報ネットワーク(SINET: Science Information NETwork)は、日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究所(NII)が構築、運用している情報通信ネットワーク。

この実現に向け、ネットワークの物理的な構築やセキュリティ対策、運用体制など様々な準備が必要であることから、文部科学省で検討・準備を進めていくので、ネットワーク環境整備の際は、その動向を適宜参照いただきたい。

あわせて、この SINET 接続のもう一つの大きな目的は、既に SINET と接続されている高等教育機関や研究機関と初等中等教育機関との連携を飛躍的に強めることである。

具体的には、初等中等教育機関側からは、大学の教師の授業を遠隔で受講できること、研究文献などの閲覧が容易になること、全国津々浦々の大学の研究を俯瞰（ふかん）できること、外国語教育や国際理解教育に資するために留学生との遠隔交流が促進されることなど、子供の進路の選択肢を広げる可能性が大きく高まることが期待される。

また、高等教育機関や研究機関側にとっても、様々な教育コンテンツの開発、提供やデータ収集・分析による教育学に係る研究の飛躍的向上、教員養成課程の学生に対する遠隔での継続的な現場体験などのより実践的かつ効果的な教員養成、あらゆる学部、学科が小中高校生に授業や研究成果を発信することで早い段階からの子供に多様な学問分野に接触させることができるなど、その活用方法において非常に大きな可能性を有する。

なお、前述のとおりネットワークの整備に当たっては、SINET への接続はあくまで将来の選択肢の一つであり、LTE や更にその後の 5G といった移動通信システムも含めて、学校までの公衆回線のサービス提供状況や各学校における児童生徒数、サービス提供料金等を総合的に勘案し、検討することが適当である。

（3）関係者の意識の共有と専門性をもった人材の育成・確保のための取組の推進

ICT 環境の可及的速やかな整備促進に向けては、関係者（首長部局・教育委員会・学校・教師等）が学校現場の ICT 環境整備の現状・課題、その必要性を共有するとともに、ICT を効果的に活用するための知識・知見を高めていくことが必要である。

文部科学省は、ICT 環境の現状と課題について、関係者の意識の共有を図るため、ICT 環境の整備状況、ICT の活用状況、ICT 関係支出額全体の更なる「見える化」を行い、広く公開していく。あわせて、「ICT 活用教育アドバイザー」による地方公共団体担当者などを対象とした説明会を全国各地で開催することやいつでも気軽に相談できる体制を整備するとともに、整備が進んでいない地方公共団体への事情の聴取や要因の分析等を行い、整備促進のための必要な助言等を行う。また、教育の情報化推進計画の策定、予算要求のための説明、機器・システム・支援体制等の調達、取組の好事例なども含め、具体的な内容に関する「地方自治体のための学校の ICT 環境整備推進の手引き」の最新版を公表するので、整備の検討の際に参照されたい。

さらに、全国 ICT 教育首長協議会²⁷が、「教育クラウド時代の調達パッケージ」として安価な環境整備に向け地方公共団体間で協力した取組を進め、他の地方公共団体とも連携することを呼びかけるなどの取組を始めている。なお、文部科学省もこのよ

²⁷ 同協議会の趣旨・活動については HP (<https://ictmayors.jp/>) 参照

うな取組に呼応して全国の首長や教育委員会へ協力要請を行っていく。

4. 特別支援教育におけるICT環境整備

特別支援学校施設整備指針²⁸では「一人一人の幼児児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等に応じた指導内容・方法が十分に展開でき、個別又は多様な集団編成等による自立活動※等の学習指導やそれらを支援する様々な教育機器等の導入などを可能とする高機能かつ多機能な施設環境を確保することが重要である。」と述べられている。特に情報環境の充実に当たっては、「児童生徒の主体的な活動及び学習を支え、高度情報通信ネットワーク社会にふさわしい教育環境を整備するとともに、障害の特性等に応じた情報保障を図るよう計画することが重要である。このため、情報支援機器を活用するなど、児童生徒の障害の状態や特性等に配慮しつつ、校内の情報ネットワークの整備やコンピュータ、プロジェクタ等の情報機器の導入への対応について、適切な安全管理措置を取りつつ積極的に計画することが重要である。」と述べられている。

また、特別支援学校においては、児童生徒の実態や、学習場面に応じてICTの利用方法が異なるため、次のような独自の工夫を行う必要がある。

1 つ目は、コンピュータの選定についてである。特別支援学校においてコンピュータを活用する場合、障害の状態等や学習内容に応じて利用場所が変わったり一斉指導のほか個別の指導を行ったりする場面もあるので、デスクトップ型、ノート型、タブレット型のほか、モニターの大きさもいくつかそろえるなど、障害の状態等に応じた利用が可能となるように選定する必要がある。

2 つ目は、周辺機器・ソフトウェアの整備についてである。周辺機器は児童生徒の障害の種類や程度に応じて整備する必要がある。その際、周辺機器の種類が多岐にわたるため、国立特別支援教育総合研究所に設置された特別支援教育教材ポータルサイト²⁹で示された機器などを参考に整備することが望まれる。

3 つ目は、通信環境の整備についてである。特別支援学校に在籍する児童生徒の中には、学校内だけでなく、病院内の学級、分校、分教室や、訪問教育などにより教育を受ける者もいるため、様々な学習環境で教育を受ける児童生徒のネットワーク環境について、他の児童生徒と同様に教育を受けられるように配慮する必要がある。その際には、関係機関と連携し、様々な通信方法について検討していく必要がある。

ICT環境の整備は、様々な教育活動と関わることから、情報教育の担当者だけでなく、自立活動担当教員など全校の教師が関わりながら整備することが、有効な活用につながる。また、基礎的環境整備の観点からも、外部の専門家等の助言を活用しながら、学校全体で環境整備を行う体制を整えていくことが求められる。

また、特別支援学校高等部においては特別支援教育就学奨励費の学用品・通学用品購入費の補助対象としてICT機器を購入した場合の加算額が適用されることとなっており、個別の指導計画における指導計画を踏まえつつ適切に整備することが重要であ

²⁸ 特別支援学校施設整備指針(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/gaiyou/1368309.htm)

²⁹ 特別支援教育教材ポータルサイト (<http://kyozai.nise.go.jp/>)

る。

第2節 デジタル教科書やデジタル教材等

1. デジタル教科書やデジタル教材等

(1) 教材等の活用について

児童生徒の情報活用能力の育成を図るためには、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境を整えとともに、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが重要である。

また、教師がこれらの情報手段に加えて、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師は機器の操作等に習熟するだけでなく、それぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められている。

さらに、コンピュータ等の情報手段は適切に活用することにより、個に応じた指導の充実等にも有効であることから、大型提示装置や学習者用コンピュータ等によってデジタル教科書やデジタル教材等を活用することにより、学習活動の充実につなげることが可能である。

(2) デジタル教科書・教材について

デジタル教科書・教材は、これまで紙によって提供されてきた教科書や教材がデジタル化され、大型提示装置や学習者用コンピュータ等で活用できるようになり、動画やアニメーション等のデジタル環境ならではの多様な表現により効果的な学習が可能となるといった機能が挙げられ、効果としては、

- ・動画・アニメーション・音声等を活用することで、子供の興味・関心の喚起につなげることができる。
- ・例えば、デジタル教科書・教材は書き込みや消去を簡単に繰り返すことができ、書き込んだ内容を大型提示装置に表示できるため、子供の考えを可視化し、議論を活性化することができる。また、多くのデータを集めることで教材のどの部分で理解につながっているのか等の検証に活用することも期待される。
- ・障害等により紙の教科書・教材を使用することが困難な子供にとっては、文字の拡大や音声の読み上げ等により学習上の困難の軽減が期待される。

といったことが挙げられる。

ただし、デジタル教科書・教材を単に視聴させるだけでは子供の学習を充実させることはできず、授業の中に効果的に取り込むことで強みを最大限に発揮するものであることに留意が必要である。

(3) デジタル教材等に使用する学校における学習用ソフトウェア整備と留意点

①学習用ソフトウェア（教育用コンテンツを含む）の活用

学習用ソフトウェア（教育用コンテンツを含む）については、様々なものが普及しており、写真やイラスト、動画など素材型に加え、ドリル学習型やシミュレーション型などその種類は豊富になっている。有料のものや無料のもの、DVD や USB などといったパッケージのもの、インターネット上でダウンロードするものなど様々である。

②学習用ソフトウェア（教育用コンテンツを含む）を導入する際の注意点

学習用ソフトウェア（教育用コンテンツを含む）を購入する場合は、ソフトウェアやコンテンツによってはライセンス数が決められており、必要とするライセンス数が確保されているか、購入しようとするソフトウェアやコンテンツが使用するコンピュータの仕様に合っているかなどに注意して導入する必要がある。インターネットで購入する場合も同様である。また、試用期間やサンプルなどにより内容を十分確認の上、想定している学習のねらいに即しているものかを確かめて、購入する必要がある。

③教育用コンテンツの自作について

学習のねらいを明確にして教育用コンテンツを探した場合でも、必ずしも、ねらいに即したコンテンツが容易に見つかるとは限らない。このような場合、教師自身がコンテンツを作成することもある。

日頃からコンテンツの収集・作成に当たることで学校のコンテンツが増えていき、授業の質の向上にもつながるので、教師同士が連携し、教育用コンテンツの収集・作成を進めていくことが重要である。その際、著作権に配慮することや、収集・作成したコンテンツをサーバ上の共有フォルダなどに保存し、教師間で共有して使うことも重要である。なお、教師間で共有して使用できる状況であっても、教師が作成したコンテンツにも著作権があるということに留意し、必要な手続きを取るなどした上で、当該コンテンツを利用する必要がある。

2. デジタル教科書の効果的な活用

（1）学習者用デジタル教科書の制度概要

学校教育法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 39 号）等の法令が平成 31 年 4 月 1 日から施行され、児童生徒の学習の充実や、障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため、一定の基準の下で、必要に応じ、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用することができるようになった。

今般の改正により制度化された学習者用デジタル教科書は、紙の教科書と同一の内容がデジタル化された教材であり、教科書発行者が作成するものである。

各教育委員会等においては、これまでどおり、紙の教科書について採択を行い、学習者用デジタル教科書については、各学校・教育委員会等において、児童生徒の学習の充実等を図るために、地域や学校及び児童生徒の実態等に応じて、使用するかどうか、どのように使用するかについて判断することとなる。



図 7-2 学習者用デジタル教科書のイメージ




図 7-3 紙の教科書や学習者用デジタル教科書等の概念図

(2) 学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方

学習者用デジタル教科書は、各教科の学習における主たる教材である教科書についてICTの特性・強みを生かすことを可能とするものであり、これをプラットフォームとして多様なICTを関連付けて捉え、授業全体の流れの中で紙とデジタルを適切に組み合わせることが期待される。

「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」(平成30年12月 文部科学省)³⁰では、次のような学習方法や具体的な活用場面について紹介している。

①学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等の例

- 学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用するにより可能となる学習方法
拡大表示、書き込み、保存・表示、機械音声読み上げ、背景色・文字色の変更・反転、ルビ等
- 他の学習者用デジタル教材と一体的に使用することにより可能となる学習方法
音読音声、文章や図表等の抜き出し、動画・アニメーション、ドリル・ワークシート等

³⁰ https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/139/houkoku/1412207.htm

- 他のICT機器等と一体的に使用することにより可能となる学習方法
大型提示装置等に画面表示，ネットワーク環境を利用して書き込み等を共有等

②学習者用デジタル教科書の活用方法の例

○個別学習の場面

試行錯誤する，写真やイラストを細部まで見る，学習内容の習熟の程度に応じた学習を行う

○グループ学習の場面

自分の考えを見せ合い共有・協働する

○一斉学習の場面

前回授業や既習事項の振り返りを行う，必要な情報のみを見せる，自分の考えを発表する

○特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難の低減

教科書の内容へのアクセスを容易にする

○その他

学習内容の理解を深めたり興味関心を高めたりする，教師の教材準備や黒板への板書の時間を削減し児童生徒に向き合う時間を増やす，児童生徒の学習の進捗・習熟の程度や学習の過程を把握する

このように，学習者用デジタル教科書により様々な学習が可能となるが，紙の教科書や黒板・ノート，指導者用デジタル教科書（教材）やデジタル教材を含む様々な補助教材を連携させながら授業を行う中で，学習者用デジタル教科書をどのように効果的に組み込んでいくか，という観点が重要となる。³¹

（3）学習者用デジタル教科書の使用に当たり留意すべき点

学習者用デジタル教科書を効果的に活用するに当たっての留意点として，同ガイドラインでは，指導上の留意点，教職員の体制等の留意点，児童生徒の健康に関する留意点，特別な配慮を必要とする児童生徒等が使用する際の留意点，学習者用デジタル教材についての留意点，ICT環境についての留意点について紹介している。例えば，学習者用デジタル教科書の単なる視聴に終始したり，実験・実習等の体験的な学習活動がおろそかになったりしないよう留意することや，教師のICT活用能力の向上，学習者用デジタル教科書の使用に適したICT環境整備等について示している。これらの

³¹ 「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」においては、「特別な配慮を必要とする児童生徒等については，一人一人の障害等の状態や学習ニーズによって，拡大や音声読み上げの機能等の必要性や使用方法に違いがあることから，学習者用デジタル教科書及び学習者用コンピュータ等の機能等や使用方法が児童生徒にとって適切なものか確認しつつ使用すること」並びに「学習者用デジタル教科書のみによって，様々な特別な配慮を必要とする児童生徒等の全ての学習ニーズを満たすことは難しい場合も想定されるため，引き続き，音声教材やPDF版拡大教科書等の教科用特定図書等の活用も検討すること。」とあり，学習者用デジタル教科書と併せて必要に応じて適切に利用することが重要である。なお，教科用特定図書等については文部科学省ホームページを参照されたい。

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/1371719.htm)

点に留意しながら、学習者用デジタル教科書の使用自体が目的化することなく、児童生徒の学習のために学習者用デジタル教科書が効果的に使用される必要がある。

第3節 遠隔教育の推進

1. 遠隔教育の価値

遠隔教育とは、距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやりとりができるICTを活用した教育であり、多様な人々とのつながりを実現する、教科の学びを深める、個々の児童生徒の状況に応じた教育を実施するなど、教師の指導や子供たちの学習の幅を広げることや、特別な支援が必要な児童生徒等の学習機会の確保を図る観点から重要な役割を果たすものである。³²

(1) 多様な人々とのつながりを実現する遠隔教育

海外の学校と接続し、英語でコミュニケーションを取ったり調べたことを発表し合ったりする交流学习や、小規模校の子供たちが他校の子供たちと一緒に授業を受け、多様な考えに触れる合同授業など、遠隔教育により単独の学校では難しい多様な人々とのつながりを実現することができる。

(2) 教科の学びを深める遠隔教育

小学校におけるプログラミング教育において、大学と接続し講義を受けたり質問をしたりする、教室にしながら社会教育施設を見学し専門家による解説を聞くなど、教室外の人的・物的資産を活用することで教科等の学びを深めることができる。また、高等学校においては、特定の教科・科目の教師がいない学校に授業を配信し、開設科目の数を充実する「教科・科目充実型」の授業も行われている。

(3) 個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育

日本語指導が必要な児童生徒に対し離れた学校の日本語教室を接続し日本語指導の充実を図ったり、病気療養児に対して病院等で在籍校の授業を受けたりする等、遠隔教育により、個々の児童生徒の状況に応じた教育を実現することができる。

2. 遠隔教育の類型

(1) 「遠隔教育の推進に向けたタスクフォース」における類型

文部科学省が学校における遠隔システムを活用した教育の推進に向けた具体的方策について検討を行うために設置した「遠隔教育の推進に向けたタスクフォース」³³では、遠隔教育を効果的に普及していくため、「遠隔教育の推進に向けた施策方針」において、遠隔教育に係る様々な制度を踏まえて、遠隔教育が効果を発揮しやすい学習場面や目的・活動例等を類型化した。

³² (1)～(3)については、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（中間まとめ）」（平成31年3月29日文部科学省）も参照されたい。https://www.mext.go.jp/a_menu/other/_icsFiles/afieldfile/2019/04/10/1311332_01.pdf

³³ 「遠隔教育の推進に向けた施策方針」（平成30年9月14日 文部科学省遠隔教育の推進に向けたタスクフォース）
P8-12 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/_icsFiles/afieldfile/2018/09/14/1409323_1_1.pdf

ア 合同授業型

当該教科の免許状を保有する教師それぞれが指導している複数の教室をつないで授業を行う形態。児童生徒が多様な意見に触れたり、協働して学習に取り組んだりする機会の充実を図ることが主な効果としてあげられる。

小規模校同士をつなぐことに限らず、一定規模のある学校と小規模校をつなぐことや、複式学級における指導において、学年別の合同授業を取り入れること等が考えられる。

なお、教育効果を高める上では、両校の児童生徒の人間関係が構築されていることが重要であり、両校の児童生徒が直接会って行う交流学习や、授業外で遠隔システムを活用する活動を取り入れることなどが有効である。

イ 教師支援型

当該教科の免許状を保有する教師が行う授業に対して、専門家等が遠隔の場所から協働して授業を行う形態。ALTや専門家等の外部人材の活用や、博物館や美術館等と連携した学習、専門性の高い教師とのチーム・ティーチング等、遠隔にある教育資源を効果的に取り入れることにより、時間やコストを節約しながら、児童生徒の興味・関心を喚起し、学習活動の幅を広げることが可能となることが主な効果としてあげられる。

また、免許外教科担任が授業を担当せざるを得ない場合、遠隔システムを活用し、当該教科の免許状を保有し優れた指導力を有する他校の教師が遠隔地より参画することで、授業の質を高めるとともに、免許外教科担任の資質向上も期待される。

ウ 教科・科目充実型

高等学校段階において、原則として、当該学校の教師（当該教科の免許状の有無を問わない）の立会いの下、当該教科の免許状を保有する教師が遠隔の場所から授業を行う形態。高等学校の全日制・定時制課程、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部においては、遠隔教育によって履修した授業について、一定の要件を満たす場合、単位認定することができる。これは高等学校段階において、先進的な内容の学校設定科目や相当免許状を有する教師が少ない科目（第二外国語等）の開設、小規模校等における幅広い選択科目の開設等、生徒の多様な科目選択を可能とすることなどにより、学習機会の充実を図るものである。「合同授業型」及び「教師支援型」との違いは、受信側に当該校の教師がいることは原則となるが、免許状の教科は問わないところにある。




図 7-4 遠隔授業の類型（イメージ）

（2）「遠隔教育システム導入実証研究事業」における分類

文部科学省が遠隔教育の普及推進を目的として行っている「遠隔教育システム導入実証研究事業」においては、「遠隔教育の推進に向けた施策方針」における類型を踏まえ、遠隔教育を実施する目的、接続先などを基に遠隔教育を 10 パターンに分類している。³⁴

A 多様な人々とのつながりを実現する遠隔教育

- ・他の学校とつないで合同で授業を行うことで、協働して学習に取り組んだり、多様な意見や考えに触れたりする機会の充実を図る。

A-1 遠隔交流学习

- ・離れた学校とつなぎ児童生徒同士が交流し、互いの特徴や共通点、相違点などを知り合う。

A-2 遠隔合同授業

- ・他校の教室とつないで、継続的に合同で授業を行うことで、多様な意見に触れたり、コミュニケーション力を培ったりする機会を創出する。

³⁴ 「遠隔教育システム活用ガイドブック」（平成 31 年 3 月）P3,4

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2019/07/03/1404424_1_1.pdf

B 教科等の学びを深める遠隔教育

- ・遠方にいる講師等が参加して授業を支援することで、自校だけでは実施しにくい専門性の高い教育を行う。

B-1 ALT とつないだ遠隔学習

- ・他校等にいる ALT とつないで、児童生徒がネイティブな発音に触れたり、外国語で会話したりする機会を増やす。

B-2 専門家とつないだ遠隔学習

- ・博物館や大学、企業側の外部人材とつなぎ、専門的な知識に触れ、学習活動の幅を広げる。

B-3 免許外教科担任を支援する遠隔授業

- ・免許外教科担任が指導する学級と、当該教科の免許状を有する教師やその学級をつなぎ、より専門的な指導を行う。

B-4 教科・科目を充実するための遠隔授業

- ・高等学校段階において、学外にいる教師とつなぐことで、校内に該当免許を有する教師がいなくても、多様な教科・科目を履修することができるようにする。

C 個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育

- ・特別な配慮を必要とする児童生徒や、特別な才能をもつ児童生徒に対して、遠方にいる教師等が支援することで、それぞれの状況に合わせたきめ細かい支援を行う。また、一人一人の児童生徒がそれぞれ教師等とつながることで、それぞれの興味関心に寄り添った指導を行う。

C-1 日本語指導が必要な児童生徒を支援する遠隔教育

- ・外国にルーツをもつ児童生徒等と日本語指導教室等をつなぎ、日本語指導の時間をより多く確保する。

C-2 児童生徒の個々の理解状況に応じて支援する遠隔教育

- ・個々の児童生徒と学習支援員等を個別につなぎ、児童生徒の理解状況に応じて、学習のサポートを行う。

C-3 不登校の児童生徒を支援する遠隔教育

- ・自宅や適応指導教室等と教室をつないで、不登校の児童生徒が学習に参加する機会を増やす。

C-4 病弱の児童生徒を支援する遠隔教育

- ・病室や院内分教室等と教室をつないで、合同で授業を行うことで、孤独感や不安を軽減する。

なお、「遠隔教育の推進に向けた施策方針」で示された遠隔教育との対応は以下の通りである。

「遠隔教育の推進に向けた施策方針」での遠隔教育の類型	「遠隔教育システム導入実証研究事業」における遠隔教育の分類
合同授業型	A1 遠隔交流学习
	A2 遠隔合同授業
教師支援型	B1 ALT とつないだ遠隔学習
	B2 専門家とつないだ遠隔学習
	B3 免許外教科担任を支援する遠隔授業
教科・科目充実型	B4 教科・科目を充実するための遠隔授業

その他 (個々の児童生徒への対応)	C1 日本語指導が必要な児童生徒を支援する遠隔教育
	C2 児童生徒の個々の理解状況に応じて支援する遠隔教育
	C3 不登校の児童生徒を支援する遠隔教育
	C4 病弱の児童生徒を支援する遠隔教育



図 7-5 「遠隔教育システム導入実証研究事業」における遠隔教育の分類

3. 遠隔教育に必要な環境

遠隔教育を実施するためには、ICT 機器や人的資源等を整備する必要があり、ICT 機器には、必須のものと必須ではないが活動の幅を広げるものがあるなど、行いたい遠隔教育の内容に応じて環境を構築する必要がある。主に必要となる ICT 機器を以下に示す。³⁵

(1) 主に必要となる ICT 機器

ア 遠隔会議システム

音声と映像などを相手校へ伝えるためのシステム。ビデオ会議システムと Web 会議システムに大別され、遠隔教育を行う機関同士は同じシステムを導入する必要がある。一般的に、専用端末を使って通信を行うビデオ会議システムの方が、高品質な音声・映像通信が行える場合が多く、操作が簡単という特徴がある。一方、Web 会議システムは、比較的低コストで導入・運用できる場合が多いため、実現したい品質や機能とコストの両面を検討して導入することが求められる。

イ マイク

教師や児童生徒の声を集音するためのマイク。音声の遅延や乱れは授業進行へ大きな影響を及ぼすため、遠隔教育を行うためには、教師や児童生徒の発言を確実に拾えることが最も重要である。教師や児童生徒が相手にも伝わるように発言した内容（大きな声）だけでなく、授業の中でつぶやいた児童生徒の考え（小さな声）などもしっかりと伝えられることが求められるため、学級人数や教室の大きさに合わせて確実に集音できるように、指向性と無指向性などマイクの種類や個数を選定することが必要となる。

ウ スピーカー

接続先や児童生徒の声を伝えるためのスピーカー。音質や音量が問題ない場合には、大型提示装置に内蔵されているスピーカーを利用することも考えられる。

エ 大型提示装置

接続先の様子、板書やデジタル教材などを映す大型の提示装置。合同授業型の場合、1 台は接続先の様子を提示し、もう 1 台には教材や児童生徒用情報端末に表現された情報を提示する等、1 教室あたり大型提示装置を複数台活用することが望まれるが、1 台しか用意できない場合は映像を切り替えたり画面を分割したりするなどして利用する。

オ カメラ

自校の教師や児童生徒、黒板やホワイトボードなどに書かれた内容を写すためのカメラ。カメラで写す対象が授業中に変わる場合には、あらかじめ複数台のカメラを用意したり、パン（水平方向の動き）・チルト（上下方向の動き）・ズームなどの画角調整できるカメラを利用したりすることで効果的な授業展開が期待できる。

カ 情報端末


³⁵ 「遠隔教育システム活用ガイドブック」（平成 31 年 3 月）P6-10 も参照されたい。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2019/07/03/1404424_1_1.pdf

児童生徒が遠隔地にいる児童生徒や講師と個別・グループごとにつながり、資料を共有したり自分の意見・考えの発表をしたりする際に活用する。また、協働学習ツールを活用することで、全員の児童生徒の考えを共有する。

(2) ネットワーク環境

遠隔教育システムは、授業中に回線が途切れることなく、安定して接続し続けられることが重要である。大きくイントラネット内で接続する場合とインターネットで接続する場合に分けられるが、いずれにしても、1接続あたり1～2Mbpsの帯域を全ての経路において安定して確保できれば必要最低限の通信品質を維持できると考えられる。



遠隔学習導入ガイドブックより抜粋 (P4,5) ³⁶

図 7-6 遠隔合同授業のイメージ

4. 遠隔教育の推進に資する著作権法改正

現行著作権法第 35 条では、学校等の非営利教育機関の授業の過程における使用を目的とする場合には、一定の要件の下、権利者の許諾なく、対面授業のためのコピー（複製）及び遠隔合同授業のための公衆送信を行うことが認められている。一方で、遠隔合同授業以外のための公衆送信（例：対面授業の予習・復習用資料のメール送信、オンデマンド授業のためのインターネット送信等）は、同条の対象となっていないことから、著作物利用に当たって個別に権利者から許諾を得る必要があり、そのための手続負担等が ICT を活用した教育を推進していく上での障害になっているとの指摘がなされていた。

このような状況を改善し、教育の質向上や教育機会の充実等に資する ICT 活用教育における著作物利用の円滑化を図るため、平成 30 年に著作権法が改正され、文化庁

³⁶ 遠隔学習導入ガイドブック第3版（平成30年3月） https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1364592.htm

長官が指定する単一の団体（以下「指定管理団体³⁸」という。）への補償金（以下「授業目的公衆送信補償金」という。）の支払を条件として、遠隔合同授業以外の公衆送信全般を権利者の許諾なく行えるようにするとともに、指定管理団体及び補償金関係業務の実施に関し必要な規定が整備された。

これにより、例えば、教師が他人の著作物を用いて作成した対面授業の予習・復習用の教材を児童生徒等にメール送信することや、オンデマンド授業やスタジオ型のリアルタイム配信授業のために教材をインターネット送信することなどについて、指定管理団体への授業目的公衆送信補償金の支払を条件として、権利者の許諾なく行えるようになる。

本改正は公布の日（平成30年5月25日）から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっており、現時点では未施行である。現在、権利者団体と教育関係者が共同で設置した「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」³⁹の場において、法の円滑な施行に向けて様々な課題について検討が進められており、具体的な施行日は、こういった関係者における検討・準備の状況を踏まえて、今後政令で定めることとなる。

5. 特別支援教育における遠隔教育の意義

平成30年9月14日に公表された「遠隔教育の推進に向けた施策方針」（文部科学省 遠隔教育の推進に向けたタスクフォース）において「不登校児童生徒や病気療養児など、様々な事情により通学して教育を受けることが困難な児童生徒にとって、自宅や病院等における遠隔教育は、学習機会の確保を図る観点から、重要な役割を果たす。」と示されている。また、第4章 第3節 2. (6) 病気療養中の児童生徒へのICT活用においても詳しく述べているように、様々な効果が期待できる。

また、同方針には「文部科学大臣の指定を受けた高等学校の全日制・定時制課程において、病気療養児に対し、一定の要件の下、通信制課程に準じた特別の教育課程を編成すること（面接指導時間の減免のための遠隔教育・オンデマンド型の授業を含む）により単位認定をすることができる（学校教育法施行規則第86条）とともに、特別支援学校高等部の訪問教育において、一定の要件の下、遠隔教育・オンデマンド型の授業により単位認定をことができ（特別支援学校高等部学習指導要領）、一定の要件の下、弾力的な単位認定が可能となっている。」とある。小中学校段階においては「小・中学校段階の病気療養児に対する遠隔教育については、学習機会の確保や学習意欲の維持・向上、円滑な復学につながるなどの効果が見られているものの、受信側に当該校の当該教科の免許状を保有する教師がいない場合、現行制度においては出席と扱われず、その成果が評価に反映されないこと、また、このことが学習意欲の減退につながるなどが、学校関係者等から指摘されている。このため、受信側において、学校と保護者が連携・協力し、児童生徒の体調の管理や緊急時に適切な対応を行

³⁸ 平成31年2月15日付で、教育機関の設置者が授業目的公衆送信補償金を支払う単一の団体として一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）が文化庁長官より指定された。

<http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1413647.html>

³⁹ <https://forum.sartras.or.jp/>

うことができる体制を整えるなどの一定の要件を満たす場合は、指導要録上出席扱いとし、学習成果を評価に反映することができるよう、措置を講じることとする。」と示された。これを受け、平成30年9月20日に「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」が発出された。この通知により、病気により長期間欠席している小・中学校段階の児童生徒に対して同時双方向型により授業配信を行った場合、指導要録上出席扱いとすることができるようになった。今後もより一層、遠隔教育により教育の機会が保障され、効果的な指導を行うことが期待されている。

第4節 先端技術の導入

1. 先端技術導入の意義

多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、「公正に個別最適化された学び」を実現する上で、学校でICT環境を基盤とした先端技術や教育ビッグデータを活用することは、これまで得られなかった学びの効果が生まれるなど、学びを変革していく大きな可能性がある。

ICT環境を基盤とした先端技術や教育ビッグデータを活用することで得られる具体的な効果として期待できるものを類型化すると以下のとおりである。

【学びにおける時間・距離などの制約を取り払う】

先端技術を活用することで、時間や距離の制約から自由になることが増え、各場面における最適で良質な授業・コンテンツを活用することができる。

具体的には、

- ・日本や外国の大学や研究機関、企業等をはじめとした社会の多様な人材・リソースの活用が可能になり、ふだん触れることが難しい最先端のアカデミックな知見を授業や教材に活用することが可能になる。
- ・遠隔技術を活用し、多様な人々（国内の他地域・海外の子供、多様な経験を有する社会人など）との学び合いを行うことで、社会性を涵養する機会や多様な意見に触れる機会を増加させることが可能になる（特に山間・へき地や、小規模校など機会が限られている場合に有効。）。
- ・外国人の子供等に対する多言語翻訳システムの活用や病気療養児に対する遠隔技術の活用により、多様な学習方法を支援することが可能になる。
- ・学習障害をはじめとした支援を要する子供に応じた先端技術を活用した教材（例えば、ディスレクシアの子供に対する音声読み上げ機能をもった教材）を提供することで、個々に応じた学びの支援が可能になる。

【個別に最適で効果的な学びや支援】

- ・個々の子供の状況に応じた問題を提供するAIを活用したドリル教材等の先端技術を活用した教材を活用することで、繰り返しが必要な知識・技能の習得等に関して効果的な学びを行うことが可能になる。

- ・子供の多様で大量の発言等の学びに関する情報を即時に収集、整理・分析することで、他者との議論が可視化できるようになり、より深い学びを行うことが可能になる。
- ・センサ（感知器）等を使用して様々な情報を計測する技術（センシング技術）を活用することで、子供の個々の状況がこれまでにない精度で客観的かつ継続的に把握できるようになり、子供の抱える問題の早期発見・解決が可能になる。

【可視化が難しかった学びの知見の共有やこれまでにない知見の生成

～教師の経験知と科学的視点のベストミックス（EBPMの促進）～

これまでにない詳細さと規模で学びの記録が技術的に可能となることで、教育の根幹をなす学習の認知プロセスが見えて、これまで経験的にしか行えなかった指導と評価等が、学習のプロセスと成果に対する最大限正確な推定を根拠に行えるようになる可能性がある。

具体的には、

- ・教師の指導や子供の学習履歴・行動等の様々なビッグデータを自動的、継続的かつ効率的に収集できるようになり、分析が可能となることで、各教師の実践知や暗黙知を可視化・定式化したり、新たな知見を生成したりすることが可能になる。
- ・ビッグデータの収集・分析を通じ、例えば、「子供がいかに学ぶか」に関する経験的な仮説の検証や個々の子供に応じた効果的な学習方法等の特定を通じ、これに基づいた学校経営やよりきめ細かな指導・支援が可能になる。また、それらを国や地方公共団体の政策に活用することが可能になる。
- ・ベテラン教師の大量退職に伴って若手教師が増加する中で、ベテラン教師の実践知や暗黙知の一部をビッグデータ解析することを通じて、若手世代へより円滑かつ効果的に引き継いでいくことが可能になる。

【校務の効率化 ～学校における事務を迅速かつ便利、効率的に～】

先端技術を活用することにより自動的かつ継続的なデータの取得や、情報共有の即時化が可能となり、校務の効率が手作業の時より圧倒的に向上する。これにより、教師の事務仕事にかかる時間を減少し、子供と触れ合う時間を増加させることが可能となる。例えば、OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）2018 において、小・中学校ともに日本の教師の1週間当たりの仕事時間の合計は参加国の中で最長で、「一般的な事務業務（教師として行う連絡業務、書類作成その他の事務業務を含む）」に係る時間が参加国の平均と比べて長い傾向にあることから、ICT環境を基盤とした先端技術・教育ビッグデータを活用することは、こうした課題を解決し、教師の働き方改革につながるが見込まれる。

具体的には、

- ・子供の欠席等の情報や校内データについて同校の教職員や教育委員会等への即時共有ができるようになることで、書類作成や会議等を効率的・効果的に実施することが可能になる。
- ・遠隔技術を活用した教員研修や各種会議の実施により、遠方への出張が不要になり、

自宅での対応も可能になる。また、海外に点在する日本人学校においては、合同で教師相互で研修する機会を設けることは難しいが、遠隔技術を活用することにより、日本国内の学校を含め、複数の学校と当地において研修を行うことが可能になる。

- ・教師は、安心・安全なICT環境の中で、職員室のデスク等の場所にかかわらず、定期テスト等の採点業務を行うことができる。

上記の効果は現時点の技術から想定される効果を示しているものであり、今後の技術の進展によって更に現在想像もされていない効果が次々と加わることが想定される。このため、子供の学びの質を高めていくために学びに先端技術を導入することは、“あった方がよい”という存在ではなく、“なくてはならない”存在となっていくことが考えられる。

なお、学校に先端技術を導入することで、「教師がAI等の機械に代替されるのではないか」との意見もあるが、AI等を活用して行える場合は上手に活用し、むしろ人間にしかできないことに教師の役割はシフトしていくことになると考えられる。つまり、知識・技能と思考力・判断力・表現力等を関連付け、教育の専門家たる教師が見取りながら効果的に学ぶことや、学校や学級という集団のメリットを生かし、教師の発問等を通じて何が重要かを主体的に考えたり、地域や民間企業・NPO等をはじめとした多様な主体との関わり合いの中で課題の解決や新たな価値の創造に挑んだりすることは、いかに先端技術が進展しても人が人からしか学び得ないことである。このような、人が人から直接学ぶことができる希少性から、教師はこれまで以上に重要性が増すと考えられる。



図 7-7 先端技術・教育ビッグデータを活用することの意義

2. 先端技術・教育ビッグデータの効果的な活用

(1) 先端技術の効果的な活用のための基本的考え方

学校現場における先端技術の活用に関し、「導入が効果的である」という声がある一方で、「必要性や有効性が分からない」といった声も一定数存在する⁴⁰。

本項では、学習指導要領の求める資質・能力を育成、深化し、子供の力を最大限引き出すための先端技術の活用に関して基本的な考え方を示す。

① 先端技術の機能に応じた効果的な活用の在り方

技術の進展は日進月歩であり、子供の学びや教師の支援のための製品やサービスの開発が日々行われているが、現時点におけるツールを分類すると、下図のとおり遠隔・オンライン教育、デジタル教科書・教材、協働学習支援ツール、AR・VR、AIを活用したドリル、センシング、統合型校務支援システムといったものに分けられる。このうち、AR・VR、AIを活用したドリル、センシングについて機能、効果及び留意点を列挙するとおおむね以下のとおりである。⁴¹



図 7-8 先端技術の機能に応じた効果的な活用の在り方

⁴⁰ 平成 30 年度学校における ICT を活用した教育の実態・意向等調査によると、回答総数の 12.9%の自治体は「これまでは活用していないし、今後も活用を考えていない」と回答し、その理由を記載した自治体の約 4 割が、「現時点で必要性を感じない」「具体的な活用のイメージができない」と回答している。

⁴¹ 遠隔・オンライン教育（第 7 章第 3 節）、デジタル教科書・教材（第 7 章第 2 節）、統合型校務支援システム（第 5 章）参照。

AR・VR

(機能)

AR (Augmented Reality : 拡張現実) 技術を活用し、現実世界に追加情報を付加することで、情報をリアルタイムで提供することができる。また、VR (Virtual Reality : 仮想現実) 技術を活用し、様々な形で作られた現実のような世界に、ユーザー自身が入り込む感覚になることで、現実では体験できないことに関して、リアルな疑似体験をすることができる。

(効果)

AR については、現実世界に様々な情報が付加され、リアルタイムで提供されることで、子供が興味を引かれたものに対してすぐに必要な情報が提供されるなど、調べ学習等に効果的に活用されることが想定される。VR については、通常では経験できないことを疑似体験させることで、言葉や映像を通じた指導だけよりも、現実感をもった経験をすることでより効果的な学びを得ることができる。

(留意点)

AR は、機器等の操作に気をとられた事故等に注意が必要である。VR はリアルな疑似体験が現実社会においても恐怖心や嫌悪感を抱くことにもつながる可能性があることに留意が必要である。また、いずれも、利用する場面等を考慮して指導に使うとともに、子供の実体験も大切にすることが必要である。

AI を活用したドリル

(機能)

AI を活用したドリルは、各自の習熟度や状況に応じた問題を出題・自動採点するものである。

(効果)

個々の子供に合わせた効率的な知識・技能（漢字・英単語・計算）の学習が可能である。子供の興味や関心を引きやすいことから、学びに向かう姿勢が弱い子供に対して勉強をするためのきっかけづくりとして一定の効果もあると考えられる。また、出題と採点の自動化から教師の学習指導の負担軽減や、その分の時間を子供への指導に充てることが可能となる。

(留意点)

現在の AI を活用したドリルは証明問題をはじめとした記述式の問題には対応ができておらず、自動的に問題が選択され出題されるものに対して回答するプロセスとなるため、これだけでは学習指導要領の求める思考力・判断力・表現力等の育成に資するものではなく、学習分野や使う場面が限定されるものであることに留意が必要である。

センシング

(機能)

センサ（感知器（マイクも含む。)) を用いて、意見交換を行う子供の会話等の

情報を計測・数値化し、学びの状況の分析に活用する。

(効果)

発話量や視線などのデータを自動的に収集することにより、協働学習中の子供の学ぶ姿勢や集中力等についてデータに基づく指導が可能となる。また、教師の指導内容について可視化することもできる。

(留意点)

センシング技術を活用したデータの収集・分析は研究開発段階であり、これまで教師が行ってきた見取りを通じた観察を補強するための活用を心がける必要がある。特に、幼児期は教師との関わりが深いことから、教師の発話や行動と併せて分析することも考えられる。

② 発達段階に応じた活用

学校における先端技術の活用場面や頻度等に関しては、子供の発達段階を十分考慮する必要がある。例えば、幼児期は直接的な体験が重要であることを踏まえ、園での生活では得がたい場合に補完的に先端技術を活用する必要がある。小学校の低学年においては、語彙、読解力、数的感覚など学力の基礎を身につける時期であるとともに日常生活における様々な体験・経験を通じた学びが必要な時期であるため、文字を書く、実測する、実験する、人と会話する時に感じる温度感や表情の変化等の実体験を通じた経験が重要であることに留意が必要である。

一方、成長につれて、スマートフォン等のICT機器を使用する機会が増える実態があることから、小学校の低学年のうちからICT機器を使用する機会を通じて情報活用能力や使用に当たっての留意点を学んでいくことも必要である。

(2) 教育ビッグデータの可能性

(1) で記載の先端技術の機能を十分に発揮し、公正に個別最適化された学びに向かっていくためには、個人ごとの学習等に関する細かな記録やデータの収集、蓄積、分析が必要となる。

現在、技術の発展により、これまで取得することが困難だったデータや、取得に非常に手間がかかるためほとんど取られていなかったデータを、簡易で継続的に、個人の学習記録として取ることが技術的に可能となってきた。

一方、近年、様々な主体によってデータの収集が行われているが、日本国内においては収集しているデータ項目やデータ収集に使われている用語等が各主体によってまちまちであり、これらを統一するルールも定められておらず、データの連携や分析が効果的に行われていない状況であり、今後、我が国においても、文部科学省において早急にデータ標準化（内容の規格及び技術的な規格）について検討を進めることとしている。

第5節 教育情報セキュリティ

現実社会において、暴力行為や盗難といった多様な犯罪があるのと同じように、情報

通信技術（ICT）が発達した社会にも、情報の盗難やコンピュータシステムの破壊といった犯罪がある。また、いわゆるサイバー空間の中だけではなく、火事や地震、雷といった災害から機器や情報を守ることも、大切な情報セキュリティ対策である。学校には児童生徒の機微な個人情報が多数存在することから、学校現場における情報セキュリティ対策は、ICT環境整備と同時に施すことが重要である。

1. 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」策定の背景と意義

文部科学省が平成29年10月に策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（以下、「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」という）について、策定の背景と意義などを説明する。

（1）「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の目的

情報セキュリティポリシーとは、組織内の情報セキュリティを確保するための方針、体制、対策等を包括的に定めた文書をいう。

地方公共団体における情報セキュリティポリシーについては、その策定や見直しを行う際の参考として、総務省において「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（平成13年3月策定、平成30年9月改訂）」が既に整備されている。

一方で、地方公共団体が設置する学校においては、コンピュータを活用した学習活動の実施など、教職員はもとより、児童生徒が日常的に情報システムにアクセスする機会がある。

このため文部科学省では、地方公共団体が設置する学校が情報セキュリティポリシーの策定や見直しを行う際に参考となる「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」⁴²を、平成29年10月に策定した。

（2）「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の背景

第3期教育振興基本計画（平成30年6月15日閣議決定）では、「ICT利活用のための基盤の整備」が目標として掲げられており、学校の教育活動におけるICTの積極的な活用は、今後ますます求められているところである。一方で学校には、指導要録、答案用紙、生徒指導等の記録、進路希望調査票などの機微な情報が多数保管され、これらに対する不正アクセス事案も発生している。

このような環境下で、児童生徒や外部の者等による不正アクセスの防止等の十分な情報セキュリティ対策を講じることは、教師及び児童生徒が、安心して学校においてICTを活用できるようにするために不可欠な条件である。

言い換えれば、「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」は「学校現場における教育活動にICTを積極的に活用することを担保するもの」であり、「市民の機微情報を適切に扱うこと」を目的とした総務省の地方公共団体に対するガイドラインとは策定の背景が大きく違っていることに留意しなければならない。

⁴² https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm

(3)「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の意義

ICT環境が常に進歩を遂げていることから、情報セキュリティ対策についても、他機関の動向、技術的な進展等を踏まえつつ、随時見直しを行う必要がある。「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」が総則で「随時見直しを行う予定である」となっていることと同様に、学校現場においても不断の見直しを行う必要がある。

学校においては、いきなり「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」にある「対策基準」を求めるのではなく、自分たちの運用とガイドラインとの差を認識した上で、ガイドラインに近づくためにはどこから手を付けるべきか、どのようなツールを導入すればICTの活用と情報セキュリティとが両立するのかを考えて進めていきたい。

その際には「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」の「第11章 1.3 地方公共団体における教育情報セキュリティの考え方」にある6つの項目を、基本的な考え方として基軸にすべきである。

2. 各教育委員会・学校における教育情報セキュリティの考え方

学校現場の実態に即した教育情報セキュリティポリシーを作成するに当たっては、学校の設置者である地方公共団体の情報セキュリティポリシーと基本方針を合わせること、そして教育委員会が主体となって全ての学校の運用を網羅する「対策基準」を策定することが肝心である。

(1) 地方公共団体の情報セキュリティポリシーとの整合

情報セキュリティポリシーの体系は、図7-9に示す階層構造となっている。




図7-9 地方公共団体における教育情報セキュリティポリシーに関する体系図

前項で述べたように、学校においては「サービス」に服さない児童生徒が日常的に情報システムにアクセスすることなどから、学校の設置者である地方公共団体は、「基本方針」については、地方公共団体が策定したものに従いつつ、「対策基準」については、学校を想定したものを策定することが望ましい。

教育委員会や学校現場に情報セキュリティの知識にたけた職員を配置することが困難な状況においては、情報セキュリティインシデントが発生した際には、首長部門が

組織する CSIRT（統一的窓口）とともに、対処に当たるべきである。

（2）全ての学校を対象とした「対策基準」の策定

教育情報セキュリティポリシー「対策基準」の策定に当たっては、学校ごとに考え方に違いが生じることがないように、教育委員会が案文を策定し、現場の代表者や学校長会の意見を聞いた上で、教育委員会で承認することが望ましい。

教育委員会が整備した、全学校で共通の情報システムのための情報セキュリティ「対策基準」を踏まえた上で、各学校長は、自校の実態に即した「実施手順」を策定し、学校に勤務する全ての職員、教師、外部委託事業者などの勤務者にルールへの周知・徹底を図るとともに、児童生徒に対しては、そのルールを守るよう、指導を行わなければならない。

3. 情報セキュリティ対策の基本的な考え方

一般的に「情報セキュリティ」とは、情報の「機密性（情報に関して、アクセスを認可されたものだけがこれにアクセスできる状態を確保すること）」「完全性（情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保すること）」「可用性（情報へのアクセスを認可されたものが、必要時に中断されることなく、情報及び関連資産にアクセスできる状態を確保すること）」を維持することであり、単に、情報漏えいがなければ良い、というものではない。情報セキュリティ対策を考えるには、①どのような情報資産を保有しているのか、②どのような手法で守ればよいのか、という順で考える必要がある。

（1）情報資産の洗い出し

学校における情報資産には、大きく校務系の情報と学習系の情報とがある。学校においては、学籍関連の情報、生徒指導関連の情報、成績関連の情報、進路関連の情報、保健関連の情報、事務関連の情報など教職員が扱う情報の他に、児童生徒個々の学習記録や作成した作品など、児童生徒が生み出す情報もある。

その情報を利用する環境には、ソフト面におけるアプリケーション、ハード面におけるパソコン等のコンピュータ装置、ネットワーク機器等の通信装置、USB メディアやフラッシュメモリーなどのメディアなどがある。

情報セキュリティを検討する際には、学校が保有する情報資産には何があるのか把握する必要がある。学校で取り扱う情報の中には、児童生徒や保護者の個人情報、学校運営のために必要不可欠な情報が多数存在するため、これらの情報を、誰が・何を・どこに保管しているのか等整理しておく必要がある。

（2）情報セキュリティ対策の3つの手法

守るべき情報資産の洗い出しが終わったならば、その資産をどのように守るかを考える必要がある。機密性の高い資産であれば「情報の置き場所に鍵をかける」、可用性の高い資産であれば「バックアップを保管しておく」といった「物理的セキュリティ」を施すこと、完全性の高い資産には「改ざん防止ツールを導入する」、機密性の高

い資産には「アクセス制御をかける」といった「技術的セキュリティ」を施すことなどが考えられ、さらに「研修・訓練の実施」や、「障害発生時のマニュアル作成」などの「人的セキュリティ」を施すことで、より効果を高めることが可能となる。

そしてこれらの対策が、きちんと守られているか、矛盾が生じていないかをチェックする「組織体制」を構築することも重要な要素である。「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」では「第2章 2.2.組織体制」に教育委員会が構築すべき組織体制の考え方を示しているので、参考にしていきたい。

4. 情報セキュリティ対策

情報セキュリティポリシーは教育委員会が策定するものではあるが、運用するのは学校であり、個々の教職員である。ここでは、学校で行うべき情報セキュリティ対策の留意点を記載する。

(1) 学校ごとの実施手順の作成

教育委員会で承認された教育情報セキュリティポリシーは、全ての教職員に配布し、教育委員会が策定した対策基準や実施手順のひな形などを使って、具体的な操作を含む研修会を実施すべきである。

情報セキュリティの重要性を理解し、さまざまな対策を実施している場合であっても、情報漏えいやマルウェア感染や不正アクセスといった事故が発生してしまうケースはある。技術的な対策だけでは万全とは言えず、情報を取り扱っている教職員や児童生徒の情報セキュリティの意識が低ければ事故が発生する可能性は高くなる。

教職員や児童生徒がどこに気を付けるべきであるか、学校の実情と特性に応じた「実施手順」をそれぞれの学校で策定することが望ましい。

(2) 情報セキュリティ対策の留意点

情報セキュリティポリシーは「策定して終わり」ではなく、情報セキュリティ対策の実効性を上げるためには、絶えず運用状況を確認し、改善や見直しの必要を検討する必要がある。

そのため、情報セキュリティポリシー策定後も組織の変更や法令の改正、情報通信技術の進展に伴う新たな脅威の出現、運用を通じた新たな課題の発生等に応じて、その都度改善、見直していくことを盛り込んだ 監査・運用計画を策定すべきである。

なお、「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」は、学校現場における情報セキュリティの「あるべき姿」を書き記したものである。教育委員会は、ガイドラインの内容をそのまま自分たちの情報セキュリティポリシーとすることなく、学校現場の身の丈に合った「自分たちの教育情報セキュリティポリシー」を策定し、アプリケーションの導入や機器の入替えに伴って運用ルールを見直し、PDCA サイクルを回して「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」に近づけていくべきである。

5. 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂について

平成29年10月に策定した「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」は、確

実に教職員の情報セキュリティに関する意識を高める効果をもたらしている。

一方で、ガイドラインに記載された具体的な対策例を一言一句遵守することが目的化してしまい、柔軟な環境整備が行われにくくなっているという弊害が生じている地域もあることや、セキュアなクラウドサービスの普及等の技術の進展を踏まえ、以下の点について改訂を実施しているところである。(1. (1) で記載している文部科学省ホームページの URL を参照されたい。)

教育委員会・学校においては、システム更改時などにおいて、実現したい環境、必要なコスト(費用面・運用面)、現状のシステムの環境等を踏まえ、クラウドサービスの活用も有力な選択肢として検討を進めることが望ましい。

【改訂内容】

- ・ 環境の硬直化を防ぐための、ガイドラインの位置付け・構成の見直し
- ・ クラウドサービスの利用に関する記述の追加
- ・ 事業者が配慮すべき個人情報の取扱いに関する事項の追記 等

第6節 ICT活用における健康面への配慮

教育の情報化に伴い、児童生徒の学習環境に大型提示装置や学習者用コンピュータ、デジタル教材などのICTが導入され、日常的にICTを活用した授業が展開されている。教育における人工知能(AI)やビッグデータ等を活用した取組が推進されることから、今後より一層のICTを活用した学習活動が実践されることが考えられる。

同時に、児童生徒が学校生活の中でICTを活用する機会が多くなることから、児童生徒がICTを活用する際の健康面に配慮した取組を進めていくことが重要となる。ここでは、児童生徒のICT活用を支える健康面への配慮について解説する。

まずは、ICTの活用が児童生徒の健康面にどのような影響を与えることが考えられるかについて解説する。具体的な視点としては、視力などの視覚系の影響について具体的に解説する。また、学習する際の児童生徒の姿勢などからくる筋骨格系や精神面への影響についても補足する。

次に、学校におけるICT活用場面において、児童生徒の健康面に配慮した機器の活用の仕方や環境整備の在り方についての具体的な対応策について解説する。

1. ICT活用が児童生徒の健康面に与える影響

学校におけるICT環境の整備に伴い、授業でICT機器等を積極的に活用するようになっている。教師や児童生徒が、日常的に授業の中で大型提示装置やタブレット型の学習者用コンピュータを活用するようになっている。また、教科等における授業だけでなく、休み時間や放課後、家庭など、授業以外での活用も増えてくることから、ICT機器を使用することによる児童生徒への健康面への影響について、配慮することが重要となる。

平成23年度に学びのイノベーション事業実証校など、ICT活用に先進的な取組を実施している学校の教師を対象に、情報通信機器等の使用に伴う児童生徒の健康面への影響等についての懸念事項(意識調査)を質問調査したところ、視力の低下、ドライ

アイ（眼精疲労を含む）、姿勢の悪化などの懸念を抱いていることが明らかとなった。このような状況を踏まえ、平成24～25年度に実施した学びのイノベーション事業において、授業におけるICT活用による児童生徒の健康面への影響等について、その実態を把握するために事例調査を実施し、タブレット型やデスクトップ型の学習者用コンピュータの目や認知機能などへの影響について検討した。

それによると、授業等においてICTを活用しているか否かに関わらず、授業前後の児童生徒の体調の変化はほとんど見られないことが検証された。また、テレビやゲーム、携帯の視聴の影響等も考えられる中で、学習面での影響等についてのみ分離することは難しく、一般的な児童生徒の生活習慣を踏まえると、タブレット型コンピュータやデジタル教材を使用することだけで健康面に大きな影響等を与えるとは言えないのではないかと考えられる。

一方、健康面への影響等を引き起こすことが考えられる要因については、一部の調査実施後のヒアリングなどの補足的な実施にとどまり、具体的な把握までには至らなかった。ヒアリングの内容の概要については、以下のとおりである。

①目の疲れなど視覚系への影響

- ・タブレット型コンピュータ、ノートと目の距離が極端に近い生徒がいる。視力が悪い生徒や眼鏡をかけている生徒は、長時間使うと見えにくいと言っていた。（中学校）
- ・電子黒板は教室を暗くした方が見えやすいが、生徒が電子黒板を注視しすぎてしまうため、結果的に目が疲れやすくなってしまう。（中学校）
- ・月1回、視力測定をしているが、特に影響は出ていない。（小学校）

②姿勢などの筋骨格系への影響

- ・タブレット型コンピュータを使用するときは、姿勢が前かがみになっている。（中学校）
- ・タブレット型コンピュータに専用のペンで入力する際、文字の誤認識が起こりやすいため、丁寧に書く必要があり、肩がこったりするとの声もある。（中学校）
- ・タブレット型コンピュータは机に置いて使うと映り込みがあることから、使いやすい姿勢や配置を生徒自身で考えており、姿勢は紙で授業をしている場合よりも、むしろよくなっている。また、ハードキーボードを持たない機種の場合は、キーボードがソフトキーボードであるため、同様のことが起こっている。（中学校）

③疲労への影響

- ・2時間以上の連続授業では、長時間使い続けると生徒から疲れたという意見は出てくる。（中学校）
- ・1時数でも、授業中で常時、タブレット型コンピュータを利用すると生徒は疲れてくるようだ。（中学校）

④心理的な影響

- ・紙の教科書に比較して、タブレット型コンピュータの教材の文字サイズ等に見えにくい部分がある場合に、児童はいらいらすることもある。(小学校)
- ・タッチペンによる操作の際、画面とポイントがずれていると児童はいらいらしっている。(小学校)

2. 具体的な対応策

1. のような児童生徒の健康面への影響を踏まえ、ICT 機器の画面の見えにくさの原因やその改善方策、さらには児童生徒の姿勢に関する指導の充実など、教師や児童生徒が授業において ICT を円滑に活用するための留意事項について、専門家の知見なども踏まえ解説する。

①教室の明るさ

暗いところや極端に明るいところで大型提示装置や学習者用コンピュータ の画面を見ると、児童生徒の目の疲労を早め、円滑な授業の実施に支障を来す可能性があるため、教室内の明るさを均一にすることが必要である。

しかし、教室の明るさは天候、時刻、季節などによって影響を受けやすく、適切な明るさを確保・維持することが難しい。カーテンによる窓からの映り込みの防止や、照明環境の工夫により、画面への映り込みを防止する対策が必要となる。

改善のポイント カーテンにより映り込みを防止する

- ・大型提示装置を授業で利用する場合は、明るさ調整ができるように、通常のカーテンだけでなく、厚手のカーテンや遮光カーテンのように太陽光を通しづらいものを設置する。
- ・教室によっては、廊下側からの光によっても大型提示装置の画面への映り込みが発生する場合があるので、廊下側にもカーテンを設置するなど、状況に応じて適切に対応する。
- ・児童生徒自身が自分の判断でカーテンの開閉をし、明るさの調整ができるように指導する。



図 7-10 教室の明るさに関する留意事項

改善のポイント 照明環境に配慮する

- ・ 児童生徒の目の疲労軽減の観点から、基本的には正面は照明を付けて利用することが望ましいが、大型提示装置周辺の照明を消すことで、大型提示装置への光の反射が軽減することもあるため、状況に応じて適切に対応する。
- ・ 大型提示装置への映り込みを軽減するために、照明装置を改修する際には、天井の照明はむき出しにせず、間接照明などの反射防止対策を施すことも考慮する。

専門家の視点

- ・ 晴天時には、カーテンを使用したこまめな対応が必要となる。
- ・ 教室の照明を全て消して利用する方法では、児童生徒の瞳孔が開いてしまい、かえって目が疲れやすくなる。基本的には、正面の照明を付けた状態でカーテンを閉めて利用するようにする。
- ・ 大型提示装置を利用するときは、児童生徒の机や椅子がある部分は、照明を付けて、児童生徒の手元を明るくするなど効果的な使い方と考えられる。

②大型提示装置

大型提示装置の画面が見えにくいと、児童生徒の目の疲労が増し、円滑な授業の実施に支障を来す可能性がある。季節や時間帯、教室の所在階によって、大型提示装置の画面の反射具合は変化するため、教師は反射を極力抑えるように配慮する必要がある。⁴³

⁴³ 大型提示装置の導入や更新の際には、教室の規模や学級の人数も考慮しながら、児童生徒にとって見えやすいサイズのものとする必要がある。

改善のポイント 画面への映り込みを防止する

- ・太陽光や照明の光などで大型提示装置の画面が反射することを防ぐために、大型提示装置を窓に背を向けるように角度を付けたり、大型提示装置の設置位置を窓から離すように移動させたりするなど、配置場所を工夫する。
- ・配置場所の工夫に加えて、反射防止用の専用フィルタを画面に取り付けることも対策の一つである。
- ・照明を付けた状態でも十分な明るさを確保できるように、大型提示装置の画面の明るさを調整する。
- ・教師が児童生徒に大型提示装置が反射せず見やすい位置に机や椅子を移動するように促すことも必要である。

改善のポイント 文字が見やすくなるよう配慮する

- ・明るい背景に濃い文字で表示する「ポジティブ表示」は、紙の教科書等と同じコントラストであり、大型提示装置の画面の反射防止にも有効となる。
- ・教室の一番後ろに座る児童生徒にも見やすいように、大型提示装置に表示する情報量を最小限に絞り、拡大機能を利用するなど、文字の大きさを考慮する。
- ・教室の一番前の児童生徒にとって、画面全体が見えにくい場合があるため、大型提示装置と最前列の児童生徒の机との距離を一定程度離す。

専門家の視点

- ・教室で大型提示装置の反射が気になる場合には、ディスプレイの設置位置や反射防止対策の他に、反射防止型ディスプレイを採用している製品を選ぶことも効果的である。
- ・色覚異常を有する児童生徒への配慮として、図や文字を示す時に、色名のみで指示しないようにしたり、色合いだけでなくコントラストも変えたりするといった対応が有効となる。

③学習者用コンピュータ

平成 30 年 6 月 1 日に交付された「学校教育法等の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 39 号)」により、平成 29, 30 年度告示の学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため、平成 31 年 4 月 1 日より、一定の基準の下で、必要に応じ、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用することができることとなった

学習者用デジタル教科書でも活用が想定される学習者用コンピュータのうちタブレット型のものについては、画面が見えにくいと、児童生徒の目の疲労が増し、円滑な授業の実施に支障を来す恐れがある。画面の反射を極力抑えられるように、教師が日々の授業の中で、配慮することが必要である。

改善のポイント 姿勢に関する指導を実施する

- ・児童生徒の姿勢が悪い場合は、タブレット型コンピュータの置き方を工夫しても、画面が見えにくいいため、児童生徒の姿勢が良くなるよう指導する。
- ・机と椅子が児童生徒の体格に合っているかを確認し、机と椅子の高さが児童生徒の成長も考慮して適切になるよう調整する。
- ・教科書やノートに加えて学習者用コンピュータを使って授業を行う場合、机の面積が狭いために児童生徒が無理な体勢で作業を行うことがある。授業の進行に合わせて、使わない教材や教具を随時片付け、机の広さを確保するように指導する。
- ・児童生徒の姿勢が良い場合は、視線とタブレット型コンピュータの画面の角度が直交する角度に近づけ、画面が見やすくなるよう指導する。




図 7-11 タブレット型の学習者用コンピュータを使用するときの姿勢のポイント

- ・学習者用デジタル教科書を使用する際には、姿勢に関する指導を適切に行い、目と学習者用コンピュータの画面との距離を 30cm 程度以上離すように指導する。
- ・自分の座席に合わせて画面に照明が反射しないように、児童生徒が自分でタブレット型コンピュータの画面の角度を調整できるように指導する。
- ・タブレット型コンピュータの画面に反射防止用フィルタを取り付けることで、画面の反射を軽減するとともに、画面が破損した時の安全性の向上を行う。

改善のポイント 使いやすさへの配慮をする

- ・画面の明るさを設定して画面を見やすくするなど、児童生徒自身で操作性の向上を図れるように配慮する。
- ・発表場面やグループでの共同作業場面等、児童生徒が同じ姿勢を長時間続けないように配慮する。また、長時間にわたって大型提示装置や学習者用コンピュータの画面を注視しないように配慮するなど、目や身体の疲労を軽減するように、授業の実施方法を工夫する。

専門家の視点

- ・授業の中で身体を動かす機会を設けるように工夫することで、児童生徒の疲労を軽減することも重要である。
- ・パソコン利用時のみ姿勢が悪くなる児童生徒には、パソコン作業に適した机の高さにするなど、教師による注意喚起や個別指導を行い、机や椅子の高さの調整を行う。
- ・早い段階で、適正な姿勢でのICT機器の利用を習慣化することが、児童生徒の将来的な姿勢の悪化防止に有効である。
- ・授業で学習者用コンピュータにヘッドホンをつないで音を聞く場合は、教師は児童生徒に音が大きくなりすぎないように指導する。
- ・その他、②大型提示装置での内容も学習者用コンピュータに当てはまることから参考とする。
- ・学習者用デジタル教科書を使用する際には、心身への影響が生じないよう、日常観察や学校検診等を通して、学校医との連携を行い、児童生徒の健康面の状況を確認するように努める。必要に応じて眼精疲労の有無やその程度など、心身の状況について、児童生徒にアンケート調査を行うなど、実態の把握に努める。
- ・長時間学習者用コンピュータ等の画面を集中して見続けると、まばたきの回数が減少し、目の表面を涙が覆うことができなくなり、ドライアイになりやすくなることから、授業では、学習者用コンピュータ等を長時間集中して見続けることがないように教師が配慮する必要がある。
- ・液晶画面のバックライトに使われているLEDからは、ブルーライトが出ている。ブルーライトが児童生徒の健康面に与える影響については、目の疲労や睡眠障害など、様々な議論がされており、医学的な評価が定まっていない現状である。

これらの改善のポイントで示した内容をチェックリスト形式で整理したものが、「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」⁴⁴に掲載されているので、ICTを活用した授業を実施する際に参考にしてほしい。

⁴⁴ https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2018/08/14/1408183_5.pdf

第 8 章 学校及びその設置者等における教育の情報化に関する推進体制

第 1 節 教育委員会及び学校の管理職の役割

本章では、教育の情報化を推進するための体制や方策について、教育委員会、学校、それぞれの役割を明確にして解説する。

第 1 節では、教育委員会の役割、特に、情報化の統括責任者としての教育 CIO（Chief Information Officer）の機能と、学校における管理職（学校 CIO）について述べる。

また、第 2 節では、教育の情報化の推進において教師をサポートする ICT 支援員等について、教育委員会の体制整備の在り方と学校での活用について解説する。

1. 教育委員会（教育 C I O）が果たすべき役割

教育委員会が地域や学校における教育の情報化を計画的かつ組織的に進めるための役割について述べる。

（1）教育の情報化のビジョンを策定し、広く浸透させる

教育の情報化は、教育計画全体の中に位置付けられるべきものであり、各教育委員会がそのビジョンを策定し、推進していくことが求められる。

平成 30 年 6 月、教育基本法に基づき、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、第 3 期の「教育振興基本計画」が閣議決定された。同計画における「今後 5 年間の教育施策の目標と施策群」において教育の情報化の関連について挙げられている。

これを踏まえ、各地方自治体は、その教育振興基本計画（教育基本法において地方自治体の努力義務とされている）等の中に、教育の情報化についての方針を地域の実態に応じて明確に位置付けることが求められる。

（2）I C T 環境整備計画を策定し、学校の I C T 環境を整備する

教育の情報化を進める上で、第 7 章で述べたように、適切な ICT 環境整備を進めることは急務である。しかしながら、教育の情報化のための予算は優先順位が低く、なかなか整備計画が立てられないのが現状である。このため、教育の情報化に必要な経費が地方財政措置されていることを理解し、首長部局を含めた関係部局と調整しながら予算をいかに確保して教育の情報化を進めていくか、教育委員会の力量が問われている。

教育の情報化の理念に沿った学校の ICT 化のビジョンに基づき、地域の実態に応じた整備計画を策定し、適切な ICT 環境整備を進める必要がある。

また、その際、教育の情報化を推進させるために全国の首長の参画により設立された「全国 ICT 教育首長協議会」の取組を参考にすることなども考えられる。

（3）学校教育の情報化の推進に関する法律

第 1 章で述べたように、学校教育の情報化の推進に関する法律においては、国、地

方公共団体、学校の設置者等それぞれの責務を示すとともに、都道府県及び市町村（特別区を含む）に対して各団体の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画（「都道府県学校教育情報化推進計画」又は「市町村学校教育情報化推進計画」）を定める努力義務を課されていることから、各地方自治体における適切な対応が求められている。

（４）教育委員会と首長部局との連携強化

平成 27 年 4 月に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律では、教育の政治的中立性、継続的・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の抜本的な改革を行う観点から、地方公共団体の長は、教育委員会と連携した総合教育会議を設けるものとされ、さらに、当該会議を踏まえ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされている。

当該大綱に、教育の情報化について明確に位置付けられるようにするとともに、教育を行うための諸条件の整備に不可欠な教育の情報化について、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会とが協議・調整していく必要がある。

（５）推進体制の整備

学校の ICT 化のビジョンを構築し、それに必要なマネジメントや評価の体制を整備しながら、統括的な責任をもって地域における学校の ICT 化を推進する人材として、教育の情報化の統括責任者である「教育 CIO」を教育委員会に配置することが求められる。また、教育 CIO の機能が、教育、技術、行政のいずれの分野についても十分発揮できるよう、教育 CIO の補佐役が必要である。

2. 教育 C I O の機能

学校の ICT 化において、統括的な責任者である教育 CIO が担うべき機能とは、「学校の ICT 化について統括的な責任をもち、ビジョンを構築し実行すること」である。こうした機能を、学校の ICT 化における以下に掲げる諸課題に対応して、発揮させていくことが必要である。

- ・情報化による授業改善と情報教育の充実
- ・学校の ICT 環境整備（校務の情報化を含む）
- ・リスクマネジメント
- ・情報公開・広報・公聴
- ・人材育成・活用

3. 管理職（学校 C I O）に求められること

統括的な責任をもって域内における学校の ICT 化を進める教育 CIO の役割は非常に大きい。実際に統括的な責任をもって学校の ICT 化を進めるのは、「学校 CIO」としての管理職である。また、実際に学校現場を動かすのは管理職であり、特に校長である。そこで求められるものとして

- ・情報化の重要性・必要性の理解
- ・校内の ICT 化を進めるマネジメント力
- ・学校経営計画，学校評価に校内の情報化を位置付け

があり，このほか，情報化を推進するための校務分掌の組織化などの校内情報化推進体制の構築が求められる。

教育の情報化を進めるに当たり，教育委員会と学校の役割¹についてリストを示す。

	教育委員会 (教育 CIO)	学校 (学校 CIO)
教育の情報化のビジョン	<ul style="list-style-type: none"> ・教育の情報化のビジョンの策定，教育振興基本計画等への盛り込み ・総合教育会議での協議・調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・教育の情報化のビジョンの普及 ・学校の実態に応じた重点的な取組
推進体制の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・教育 CIO，教育 CIO 補佐官の連携による情報化の推進 ・推進担当部署の設置と組織横断的な取組 ・学校の情報化を支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・校長，副校長（教頭），教務主任によるリーダーシップの発揮 ・情報化を担当する校務分掌の位置付け
情報化による授業改善と情報教育の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・モデルカリキュラムの開発 ・調査研究の推進 	<ul style="list-style-type: none"> ・教育課程への位置付け ・実践と評価
学校の ICT 環境の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・整備計画の策定とそれに基づく整備 ・実態調査の実施・分析 ・システムの管理・保守の委託 	<ul style="list-style-type: none"> ・運用・配置・活用の工夫
校務の情報化	<ul style="list-style-type: none"> ・システムの整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・効率化，情報共有の実現
リスクマネジメント	<ul style="list-style-type: none"> ・教育情報セキュリティポリシーの策定と監査 ・個人情報保護や情報漏洩事故への対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・教育情報セキュリティポリシーの遵守，運用
情報公開・広報・公聴	<ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会による情報発信 ・パブリックコメント制度の活用 ・コンテンツの配信 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校ウェブサイト等による情報発信 ・保護者・地域住民との双方向コミュニケーション
人材育成・活用	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職，教員等の研修 ・外部人材の活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・校内研修 ・ICT 活用指導力の育成

¹ 企業においては，CIO に加えて，CDO（最高データ責任者，Chief Data Officer）を設置し始めている。また，自治体においても CDO を設置する動きがある。このように，組織において ICT やデータの利活用などを統括する者に期待される役割などは今後も変化していくものと考えられる。

ICT 支援員	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支援体制の整備 ・ ICT 支援員の雇用・配置 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ICT 支援員の活用
評価	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業評価・学校評価 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自己評価

表 8-1 教育の情報化における教育委員会と学校の役割

第 2 節 ICT 支援員をはじめとした外部人材など、外部資源の活用

1. ICT 支援員

(1) ICT 支援員を取り巻く環境の変化

学習指導要領では、情報活用能力が「学習の基盤となる資質・能力」とされ、その育成を図るためには「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。」と記述されている。これを実現するためには、学習者用コンピュータや大型提示装置、無線 LAN 環境などが必要となり、それらを活用した授業の準備や機材の保守など、学校や教師に大きな負荷が発生する。しかし一方で、現在の我が国の学校教育の現場では、教師の負荷が社会的な問題にもなっており、「教員の働き方改革」の必要性が注目を集めている。このような課題の解決策として、大きな可能性を持っているのが ICT 支援員の活用だといえる。

「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」（平成 27 年 12 月中央教育審議会）²においては、「教員が行うことが期待されている本来的な業務」と並べて、それ以外の業務が示され、専門スタッフ等がこれを行うことが提言されている。また、学習指導要領における ICT の利活用の重要性などに鑑みて、大量の ICT 機器やソフトウェアの導入が進み、ICT 支援員の必要性が当然高まることから、今後の人材不足が懸念されており、その改善方策の一つとして、「国は ICT 支援員に求められる資質・能力を整理し、一定の資質・能力を備えた ICT 支援員を育成するためのモデルプログラムを開発する」「国は、これらを周知・普及しながら、全国の大学、企業、自治体等に活用を促すとともに、一定の資質・能力を備えた ICT 支援員の育成・確保を推進する」という改善方策が提言された。

² https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365657.htm




図 8-1 「チーム学校」による教職員等の役割分担の転換（イメージ図）

「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会最終まとめ」（平成 28 年 7 月 28 日 2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会）³においても、「本来教員が担うべき業務と ICT 支援員に求められる業務，さらには ICT 機器等を納入する業者に委ねた方が効率的な業務等を整理し，その上で，ICT 支援員の養成，学校への配置促進に取り組む必要がある。」とされている。

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31 年 1 月 25 日中央教育審議会）⁴、「技術の進展に応じた教育の革新，新時代に対応した高等学校改革について（第十一次提言）」（令和元年 5 月 17 日教育再生実行会議）⁵においても外部人材の活用が求められていることなどを踏まえ，ICT 支援員の充実が必要である。

ICT 支援員の配置に係る所要の経費については，「教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画」に基づく地方財政措置が講じられているところであり，4 校に 1 人の割合（全国で約 8,000 人）で ICT 支援員を配置することを想定して積算されている。

（2）ICT 支援員の役割

ICT 関連業務は多岐に渡っており，教師，ICT 支援員，事業者，管理職や教育委員会がそれらの業務を分担している。ICT 支援員の業務は，授業支援，校務支援，環境整備，校内研修の 4 種に整理できる。

授業支援に関する業務で導入段階に求められる業務は，ICT 機器の操作支援や障害

³ https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/07/_icsFiles/afieldfile/2016/07/29/1375100_01_1_1.pdf

⁴ https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm

⁵ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kvouikusaisei/pdf/dai11_teigen_1.pdf

トラブル対応が多い。操作支援の対象は、教師及び児童生徒の両方である。教師や児童生徒が操作方法を理解するようになると、教師から「効果的な教材はどのようなものか?」、「授業の中で効果的に ICT を取り入れるにどうしたら良いか?」、「他校（他自治体含む）ではどのように ICT 機器を利用しているか?」などの ICT 機器等の活用方法に関する相談が多くなり、提案型の「授業計画の作成支援」業務が増えてくる。普及が進むと操作を支援する内容も、単純な ICT 機器の操作支援は減っていき、より効果的な活用に向けていくつかの機材を連携するなど、学習や指導目的に合わせた操作支援の依頼が増える。また、同様により効果的な ICT 活用をするに当たって、他自治体・他校での事例の収集・紹介や、担当校の利活用状況の把握や課題の発見および改善提案なども求められるようになる。

番号	業務	段階	支援員の主な役割
(1)	授業計画の作成支援	導入	授業における、ICT 機器・ソフトウェアの効果的な利用方法、授業立会の有無などについて、教師と相談する。
		普及	・授業内容に応じて、参考になり得る活用事例を紹介・提案する。 ・ICT 機器を効果的に利用した授業作りを支援し、これを提案・助言する。 ・プログラミングや外国語などの内容や、アクティブラーニングなど新たな学び方との ICT 機器等の連携を提案・助言する。
(2)	教材作成	導入	ICT 機器を利用した授業で使用する教材の作成について提案・助言する。
		普及	授業の目的・ねらいを理解し、児童生徒のリテラシー等に配慮し、授業で利用できる教材作成を提案・助言する。
(3)	ICT 機器の準備	導入	ICT 機器・ソフトウェアを利用する際に、機器等の準備・片付けを支援する。
		普及	適切な管理・運用方法について、マニュアル等を整備し周知する。
(4)	ICT 機器のメンテナンス	導入	・ICT 機器の動作確認やタブレット PC の充電状況など、日常的なメンテナンスを行う。 ・パソコン教室の清掃や整理整頓を手伝う、同教室内の機器の動作確認を行う。
		普及	日常的なメンテナンスに関し、マニュアルや手順書等を作成し、周知する。
(5)	操作支援	導入	ICT 機器・ソフトウェアを利用する授業に立ち会い、教師及び児童生徒の ICT 機器等の操作を支援する。
		普及	・児童生徒の発達段階に応じた特性を理解し、操作支援する。
(6)	学校行事等の支援	導入	教師から相談・依頼を受けて、学校行事等にて利用する ICT 機器・ソフトウェアの準備・操作・片付けなどの支援をする。
		普及	先進的な活用事例を紹介したり、支援したりする。
(7)	障害トラブル対応	導入	ICT 機器・ソフトウェアの障害時において一次切り分けを行い、教育委員会や保守業者への連絡など、あらかじめ決められた対応をする。
		普及	
(8)	ICT 機器の片付け	導入	授業などで利用した ICT 機器を片付ける。
		普及	

(9)	ICT 機器活用事例の作成	導入	ICT 機器・ソフトウェアを利用した授業について、情報共有等を目的として、適切な報告書を作成する。
		普及	・ICT 機器・ソフトウェアを利用した授業事例を収集し、適切な報告書を作成する。 ・授業事例報告を適切に分類し、情報共有方法を提案するなど、効果的な ICT 利活用を広める。
(10)	ICT 機器の利活用状況把握	導入	担当校において、ICT 機器・ソフトウェアがどの程度活用されているかを調査し、適切に報告する。
		普及	ICT の活用状況を収集し、報告とともに、課題の発見及び解決策の提案をする。

表 8-2 ICT 支援員の主な役割（授業支援）

校務支援に関する業務で導入段階に求められる業務は、校務支援システム、校務文書作成（オフィス系ソフトなど）、ホームページ更新（ホームページ作成ソフト、CMS：Contents Management System）などの操作支援が多いが、教師が操作方法を理解してくると、校務支援関連の支援業務は減少する。ただし、年次更新など、繁忙期の支援業務は残存することがある。さらに、校務システムの活用によるより効率・効果的な校務業務や家庭・地域への情報発信についての改善提案などが求められる。

番号	業務	段階	支援員の主な役割
(1)	学籍管理の操作支援	導入	児童生徒の個人情報に触れないなど、セキュリティポリシーやコンプライアンス規定等に則り、校務支援システムの操作を支援する。
(2)	出欠席管理の操作支援		
(3)	成績管理の操作支援	普及	単純な操作支援が減少し、校務システム活用の現状を鑑みた活用提案ができる。
(4)	通知表・指導要録作成の操作支援		
(5)	時数管理、施設管理、サービス管理の操作支援		
(6)	教職員間の情報共有の操作支援	導入	グループウェアの各機能を使う際に、操作支援をする。
		普及	教師が自ら出来るようになることで、減少する。
(7)	家庭や地域への情報発信の操作支援	導入	教師の指示を受け、校務文書の作成・ホームページの更新等を支援する。
		普及	教師の指示を受け、ホームページの更新等を支援するとともに、更新方法を教える。ホームページの構成及び内容等の方向性について提案する。

表 8-3 ICT 支援員の主な役割（校務支援）

環境整備については、その性質上、導入段階において多い業務である。普及が進み運用がスムーズになると、人的ミスによる障害トラブルが減ることと、教師自らが簡単な障害トラブルには対応できるようになるため、障害トラブル対応の数は少なくなる。ソフトウェアのインストールや年次更新などは、季節的業務として残存することがある。さらに、日常的メンテナンス業務やセキュリティポリシーの改善提案などが求められる。

第 8 章

学校及びその設置者等における教育の情報化に関する推進体制

番号	業務	段階	支援員の主な役割
(1)	日常的メンテナンス支援	導入	ICT 機器やソフトウェアの稼働状況を確認し、棚卸やフォルダ管理方法など、学校の方針や指示に基づいて、その支援を行う。
		普及	日常的なメンテナンス方法や頻度などについて提案する。
(2)	障害トラブル対応	導入	一次切り分け後、詳細情報を文書化して適切に連絡・報告し、問題の解決に向けて社内・社外(保守業者等)で対応する。
		普及	
(3)	年次更新	導入	ICT 機器、ソフトウェアの年次更新作業を支援する。
		普及	
(4)	ソフトウェア更新	導入	ソフトウェアのインストールを支援する。
		普及	
(5)	運用ルール作成支援	導入	教師から相談・依頼を受けて、ICT 機器・ソフトウェア等の運用ルールを提案する。
		普及	ルールを運用して PDCA に基づき改善の支援をする。
(6)	セキュリティポリシーの作成支援	導入	セキュリティに関する資料、最新情報を収集し、提供する。
		普及	学校や自治体の実情、最新情報などを総合的に加味して、ポリシー作成の支援を行う。
(7)	ICT 機器整備計画の作成支援	導入	ICT 機器やソフトウェアの特徴などの最新情報を提供する。
		普及	ICT 機器やソフトウェアの特徴などの最新情報に加え、差し支えない範囲で他校や他自治体情報を提供し、整備計画作成の支援をする。

表 8-4 ICT 支援員の主な役割（環境整備）

校内研修については、導入当初は機器の操作（説明）研修が主である。活用が進むと研修内容として、単純な機器の操作（説明）研修から、校内の教師のスキルに応じた利活用研修が増加する。

なお、ICT 支援員には業務種類や導入・普及段階などに左右されずに求められる資質がある。ICT 支援員の業務は、教師の要望や指示を理解することが大前提であるため、社会人としての基礎的なマナー及びコミュニケーションスキルが必要とされる。また、学校内で従事するからには、学校特有の業務や言葉を理解し、指導案、指導要録などといった用語にも慣れておかなければならない。

番号	業務	段階	支援員の主な役割
(1)	校内研修の企画支援	導入	研修企画に沿って、その内容にしたがって、情報を提供したり、利用するテキスト資料などを提案・助言する。
		普及	ICT 機器の活用状況や教師スキルなどを考慮し、研修企画を提案・助言する。
(2)	校内研修の準備	導入	指示に従って、研修で利用するテキストや資料の作成を支援する。
		普及	研修企画に沿って、自ら研修で利用するテキストや資料の作成を支援する。
(3)	校内研修の実施	導入	ICT 機器・ソフトウェアについて、校内研修をする。
		普及	ICT 機器・ソフトウェアの操作研修に留まらず、効果的な活用方法について研修する。
(4)	校内研修の実施支援	導入	研修講師(インストラクター)を補佐、支援する。
		普及	研修内容、時期、教師のスキルなどを鑑みて、研修講師を補佐し、支援する。

表 8-5 ICT 支援員の主な役割（校内研修）

文部科学省が平成28年度、平成29年度に行った調査研究⁶では、ICT支援員に求められる業務ごとに必要なスキルを定めており、自治体の整備状況や普及段階によって求められるスキルが異なることを考慮し、スキルを基本レベルと応用レベルの2段階に分けて提示している。またICT支援員に求められるスキル標準に対応した研修項目も提示しているため、参考とされたい。

ICT環境が整備されると、学校規模によっては数百台から千台規模でのICT環境の維持管理が必要になる。授業の準備、教材等の準備も従来に比して増大し、セキュリティ管理の面でも仕事が増えることが予想される。多忙な教師だけで対応することはほぼ不可能であり、これらに関する専門知識・技能を持つICT支援員による支援が不可欠である。しかし、現状として安定してICT支援員を配置できない自治体が多くある。ICT支援員の配置に係る所要の経費については、前述のとおり4校に1人の割合を前提とした地方財政措置が講じられているところであるので、配置が促進されるよう、文部科学省がICT支援員の必要性や具体的な役割等について整理したパンフレットを作成し、各自治体に対して情報提供を行っている。各自治体でICT支援員の配置を検討する際などに活用することも考えられる。



図8-2 文部科学省作成パンフレット

(3) 文部科学省作成パンフレットの活用

多くの自治体では、ICT支援員の業務が「教師が自立したら不要な業務ではないか」という理由で支援頻度・予算を減らされてしまうことが課題となっている。しかし、これまで述べてきたように、ICT支援員の業務は普及段階にこそますます重要となるものである。文部科学省が作成したパンフレットでは、ICT支援員の必要性や具体的な役割等のほか、学校における働き方改革とICT支援員、ICT支援員の配置に地方財政措置が講じられていることについても記載しているので、財政部局への予算要求時などに活用することも考えられる。また、ICT支援員の配置を予定している学校の教師に対し、ICT支援員と連携することで、自身のICT活用指導力の向上や児童生徒と向き合う時間の確保が期待できることや、ICT支援員を雇用する際の採用担当者やICT支援員の派遣事業者に対し、ICT支援員の業務や導入形態の説明やICT支援員向けの研修に活用することも考えられる。

⁶ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1398432.htm

2. 地域、大学や民間企業・団体等との連携

(1) 連携の必要性

技術革新が目覚ましく進展する中、学校や教育関係者が教育の情報化を進め、先端技術を迅速に取り入れていくためには様々な外部の専門家の協力を得ることも必要である。そのため、ICTや先端技術の活用についてノウハウを持っている民間企業等と連携して、安全かつ効果的に学校に技術を導入していくことが有効である。

「技術の進展に応じた教育の革新、新時代に対応した高等学校改革について（第十一次提言）」（令和元年5月17日教育再生実行会議）においては、外部人材の指導における活用の場面として、特別免許状や特別非常勤講師制度についての積極的・弾力的な活用や、ICTや先端技術を活用して指導するスキルを持った外部人材を教師やICT支援員等として積極的に配置・活用することを求めており、教育現場における先端技術の活用として、

- ・安価なICT機器やネットワーク環境等の開発・構築・整備
- ・学習効果の高いデジタル教材の開発、教育現場への供給の促進
- ・学校ICT環境整備に係る技術的ノウハウの提供
- ・ICT支援員等を含めた人材供給の促進
- ・事例創出や実証研究等の実施

といった点が掲げられており、そういった点からも連携を進める必要がある。

また、情報活用能力の育成や教科等の指導におけるICTの活用を進める上でも、地域の人々や民間企業等と連携し協力を得ることは有効である。

なお、情報モラル教育に関しては、第2章4. (3)学校・家庭・地域による最新情報の共有、プログラミング教育に関しては、第3章3. (4)外部の人的・物的資源の活用の考え方や進め方に記載しているため、それらを参考にし、取組を進めていくことも必要である。

(2) 参考となる取組事例等

①民間企業との連携

自治体が民間企業と協力体制を構築し、

- ・校務支援システムや、最先端機器の導入に向けた実証的な取組、プログラミング教材の提供による効果検証などの協力
- ・研修やイベント等における協力（共同開催、協賛など）
- ・ネットワーク構築、ICT機器購入に向けたスペック、仕様書、予算の助言、アドバイスなどICT機器整備に関する連携

などの連携を行い、先端技術等を取り入れた情報教育を進めている例がある。

②大学等外部機関との連携

教員養成を行っている市内の大学と教育委員会との間で連携協力の覚書を結び、生徒の学習支援、教育研究に関する相互の連携協力により、大学からは機材の貸与とともに実践や運用に関するアドバイスを得ている例がある。

大学側においては、教育委員会との連携強化メリットのほか、ICT活用や教材に関

する効果検証の実証フィールドになる等の利点があり、教育委員会側としては低予算でモデル事業を立ち上げられる利点があるが、外部端末やアプリケーションを使用するため、ネットワークの運用ポリシーや児童生徒の個人情報の取扱いを確認しておく必要がある。

こういった取組の提携先としては、大学以外にも、教材やアプリケーションを開発している企業のモニター校に応募する、財団等による助成を活用するといった方法も考えられる。

③地域学校協働活動における連携

地域と学校の連携・協働において、地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会制度を導入した学校（コミュニティ・スクール）や地域学校協働活動が担う役割は大きい。とりわけ地域と学校をつなぐ地域学校協働活動を推進するためのコーディネーターである地域学校協働活動推進員等を活用し、情報活用能力の育成につながる放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用などの連携を進めることが考えられる。

④高等学校情報科における活用

高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）においては、「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」が新設され、情報科の指導内容の充実が図られた。これらの内容を生徒に適切に指導するためには、教師側の指導体制も充実させる必要がある。このため、特に専門的な内容について、情報科を担当する教師の研修や実際の授業での外部の人材の活用も有効であると考えられる。

また、文部科学省においては「情報Ⅰ」の教員研修用教材⁷を作成しており、その中に研修講師を依頼する際などに利用できる「学会等連絡先」を記載しているので、適宜参照されたい。

⁷ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416756.htm

【小学校】学習指導要領における教育の情報化に関する主な記述

教科等・頁	学習指導要領における記述	解説における記述の抜粋
総則 19	<p>第2章 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成</p> <p>(1) 各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。</p>	<p>第3章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第2節 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力</p> <p>(1) 学習の基盤となる資質・能力（第1章第2の2の(1)）（抄）</p> <p>本項は、児童の日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力を、児童の発達の段階を考慮し、それぞれの教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な視点で育んでいくことができるよう、教育課程の編成を図ることを示している。学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を挙げている。</p> <p>イ 情報活用能力</p> <p>情報活用能力は、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくためには、情報活用能力の育成が重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。</p> <p>情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものである。こうした情報活用能力は、各教科等の学びを支える基盤であり、これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されるものである。</p> <p>今回の改訂に当たっては、資質・能力の三つの柱に沿って情報活用能力について整理されている。情報活用能力を育成するためには、第1章総則第3の1(3)や各教科等の内容の取扱いに示すとおり、各学校において日常的に情報技術を活用できる環境を整え、全ての教科等においてそれぞれの特質に応じ、情報技術を適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要である。</p>
総則 22	<p>第3章 教育課程の実施と学習評価</p> <p>1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>各教科等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 第2の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。</p>	<p>第3章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第3節 教育課程の実施と学習評価</p> <p>1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>(3) コンピュータ等や教材・教具の活用、コンピュータの基本的な操作やプログラミングの体験（第1章第3の1の(3)）</p> <p>児童に第1章総則第2の2(1)に示す情報活用能力の育成を図るためには、各学校においては、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境を整えるとともに、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが重要である。また、教師がこれらの情報手段に加えて、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。</p> <p>今日、コンピュータ等の情報技術は急激な進展を遂げ、人々の社会生活や日常生活に浸透し、スマートフォンやタブレットPC等に見られるように情報機器の使いやすさの向上も相まって、子供たちが情報を活用したり発信したりする機会も増大している。将来の予測は困難であるが、情報技術は今後も飛躍的に進展し、常に新たな機器やサービスが生まれ社会に浸透していくこと、人々のあらゆる活動によって極めて膨大な情報（データ）が生み出され蓄積されていくことが予想され</p>

あわせて、各教科等の特質に応じて、次の学習活動を計画的に実施すること。

ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動

イ 児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動

る。このことにより、職業生活ばかりでなく、学校での学習や生涯学習、家庭生活、余暇生活など人々のあらゆる活動において、さらには自然災害等の非常時においても、そうした機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が到来しつつある。

そうした社会において、児童が情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくようにするため、情報活用能力の育成が極めて重要となっている。第1章総則第2の2(1)に示すとおり、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付けさせる必要があるとともに、身に付けた情報活用能力を発揮することにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが期待されるものである。今回の改訂においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について、こうした情報活用能力の育成もそのねらいとするとともに、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、児童が手段として学習や日常生活に活用できるようにするため、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしている。

各教科等の指導に当たっては、教師がこれらの情報手段のほか、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。各教科等における指導が、児童の主体的・対話的で深い学びへとつながっていくようにするためには、必要な資料の選択が重要であり、とりわけ信頼性が高い情報や整理されている情報、正確な読み取りが必要な情報などを授業に活用していくことが必要であることから、今回の改訂において、各種の統計資料と新聞を特に例示している。これらの教材・教具を有効に活用するためには、教師は機器の操作等に習熟するだけでなく、それぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。

また、小学校においては特に、情報手段の基本的な操作の習得に関する学習活動及びプログラミングの体験を通して論理的思考力を身に付けるための学習活動を、カリキュラム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施することとしている。

各教科等の学習においてコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用していくに当たっては、少なくとも児童が学習活動に支障のない程度にこれらの情報手段の操作を身に付けている必要がある。このため、小学校段階ではそれらの情報手段に慣れ親しませることから始め、学習活動を円滑に進めるために必要な程度の速さでのキーボードなどによる文字の入力、電子ファイルの保存・整理、インターネット上の情報の閲覧や電子的な情報の送受信や共有などの基本的な操作を確実に身に付けさせるための学習活動を、カリキュラム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施していくことが重要である。それとともに、文章を編集したり図表を作成したりする学習活動、様々な方法で情報を収集して調べたり比較したりする学習活動、情報手段を使った情報の共有や協働的な学習活動、情報手段を適切に活用して調べたものをもとめたり発表したりする学習活動などを充実していくことが重要である。その際、総合的な学習の時間の探究的な学習の過程において「コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること」(第5章総合的な学習の時間の時間第3の2(3))とされていること、さらに国語科のローマ字の指導に当たってこのこととの関連が図られるようにすること(第2章第1節国語第3の2(1)ウ)とされていることなどを踏まえる必要がある。

また、子供たちが将来どのような職業に就くとしても時代を越えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」(自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力)を育むため、小学校においては、児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を計画的に実施することとしている。その際、小学校段階において学習活動としてプログラミングに取り組みねらいは、プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりといったことではなく、論理的思考力を育むとともに、プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支えられていることなどに気付き、身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピュータ

	<p> ユータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育むこと、さらに、教科等で学ぶ知識及び技能等をより確実に身に付けさせることにある。したがって、教科等における学習上の必要性や学習内容と関連付けながら計画的かつ無理なく確実に実施されるものであることに留意する必要があることを踏まえ、小学校においては、教育課程全体を見渡し、プログラミングを実施する単元を位置付けていく学年や教科等を決定する必要がある。なお、小学校学習指導要領では、算数科、理科、総合的な学習の時間の時間において、児童がプログラミングを体験しながら、論理的思考力を身に付けるための学習活動を取り上げる内容やその取扱いについて例示しているが（第2章第3節算数第3の2(2)及び同第4節理科第3の2(2)、第5章総合的な学習の時間第3の2(2)）、例示以外の内容や教科等においても、プログラミングを学習活動として実施することが可能であり、プログラミングに取り組みねらいを踏まえつつ、学校の教育目標や児童の実情等に応じて工夫して取り入れていくことが求められる。 </p> <p> また、こうした学習活動を実施するに当たっては、地域や民間等と連携し、それらの教育資源を効果的に活用していくことも重要である。 </p> <p> 第1章総則第2の2(1)においては、「情報モラルを含む。」として、情報活用能力に情報モラルが含まれることを特に示している。携帯電話・スマートフォンやSNSが子供たちにも急速に普及する中で、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、インターネット利用の長時間化等を踏まえ、情報モラルについて指導することが一層重要となっている。 </p> <p> 情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方や態度」であり、具体的には、他者への影響を考へ、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどである。このため、情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動、情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動、健康を害するよう行動について考えさせる学習活動などを通じて、児童に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際、情報の収集、判断、処理、発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また、情報技術やサービスの変化、児童のインターネットの使い方の変化に伴い、学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め、それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。併せて児童の発達段階に応じて、例えば、インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可能性がある、どこかに記録が残り完全に消し去ることはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを身に付けさせ、将来の新たな機器やサービス、あるいは危険の出現にも適切に対応できるようにすることが重要である。さらに、情報モラルに関する指導は、道徳科や特別活動のみで実施するものではなく、各教科等との連携や、さらに生徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。 </p> <p> 情報手段を活用した学習活動を充実するためには、国において示す整備指針等を踏まえつつ、校内のICT環境の整備に努め、児童も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。すなわち、学習者用コンピュータのみならず、例えば大型提示装置を各普通教室と特別教室に常設する、安定的に稼働するネットワーク環境を確保するなど、学校と設置者との連携して、情報機器を適切に活用した学習活動の充実に向けた整備を進めるとともに、教室内での配置等も工夫して、児童や教師が情報機器の操作に手間取ったり時間が掛かったりすることなく活用できるよう工夫することにより、日常的に活用できるようにする必要がある。 </p> <p> さらに、児童が安心して情報手段を活用できるよう、情報機器にフィルタリング機能の措置を講じたり、個人情報情報の漏えい等の情報セキュリティ事故が生じることのないよう、学校において取り得る対策を十全に講じたりすることなどが必要である。 </p> <p> 加えて、情報活用能力の育成や情報手段の活用を進める上では、地域の人々や民間企業等と連携し協力を得ることが特に有効であり、プログラミング教育等の実施を支援するため官民が連携した支援体制が構築されるなどしていることから、こ </p>
--	---

総則 23	<p>第4 児童の発達への支援</p> <p>1 児童の発達を支える指導の充実</p> <p>教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 児童が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も 含め、学習内容を確実に身に付けることができるよう、児童や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童の興味・関心等に応じた課題学習、補足的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、第3の1の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>〔第5学年及び第6学年〕</p> <p>2 内 容</p> <p>C 読むこと</p> <p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第4 児童の発達への支援</p> <p>1 児童の発達を支える指導の充実</p> <p>(4) 指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実 (第1章第4の1の(4)) (抄)</p> <p>コンピュータ等の情報手段は適切に活用することにより個に応じた指導の充実を図る際に、第1章総則第3の1(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ることとしている。情報手段の活用は様々な工夫があるが、例えば大型提示装置で教師が教材等を分かちやりやすく示すことは、児童の興味・関心を喚起したり、課題をつかませたりする上で有効である。さらに、学習者用コンピュータによってデジタル教科書やデジタル教材等を活用することにより個に応じた指導を更に充実していくことが可能である。その際、学習内容の習熟の程度に応じて難易度の異なる課題に個別に取り組みせるといった指導のみならず、例えば、観察・実験を記録した映像や実技の模範を示す映像、外国語の音声等を、児童が納得を得るまで必要な箇所を選んで繰り返し視聴したり、分かったことや考えたことをワープロソフトやプレゼンテーションソフトを用いてまとめたり、さらにそれらをグループで話し合い整理したりするといった多様な学習活動を展開することが期待される。</p> <p>なお、コンピュータや大型提示装置等で用いるデジタル教材は教師間での共有が容易であり、教材作成の効率化を図ることができるとともに、教師一人一人の得意分野を生かして教材を作成し共有して、さらにその教材を用いた指導についても教師間で話し合い共有することにより、学校全体の指導の充実を図ることとできることから、こうした取組を積極的に進めることが期待される。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>
国語 38	<p>第2 各学年の目標及び内容</p> <p>〔第5学年及び第6学年〕</p> <p>2 内 容</p> <p>C 読むこと</p> <p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>
国語 39	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(1) 「知識及び技能」に示す事項については、次のとおり取り扱うこと。</p> <p>ウ 第3学年におけるローマ字の指導に当たっては、第5章総合的な学習の時間の第3の2の(3)に示す、コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し、児童が情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮することとの関連が図られるようにすること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5 学年及び第6 学年の内容</p> <p>C 読むこと</p> <p>ウ 学校図書館などを利用し、複数の本や新聞などを活用して、調べたり考えたりしたことを報告する活動。(抄)</p> <p>本や新聞など複数の資料を活用しながら、調べたり考えたりしたことを報告する言語活動を例示している。</p> <p>複数の本や新聞などとは、同じテーマについて異なる書き手による本や文章、異なる新聞社による新聞記事などが挙げられる。本や新聞のほかに、雑誌、インターネットから得た情報などを活用することも考えられる。</p>

国語 40	第3 指導計画の作成と内容の取扱い 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。 (2) 第2の内容の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用する機会を設けるなどして、指導の効果を高めるよう工夫すること。	第4章 指導計画の作成と内容の取扱い ○情報機器の活用に関する事項（抄） コンピュータや情報通信ネットワークの活用について示している。情報化社会の進展を見据え、国語科の学習においても、情報収集や情報発信の手段として、インターネットや電子辞書等の活用、コンピュータによる発表資料の作成やプロジェクトによる提示など、コンピュータや情報通信ネットワークを活用する機会を設けることが重要である。
社会 51	第2 各学年の目標及び内容 3 内容の取扱い 〔第4学年〕 2 内 容 (5) 県内の特色ある地域の様子について、学習の問題を追究・解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 (イ) 地図帳や各種の資料で調べ、白地図などにまとめること。	第3章 各学年の目標及び内容 第2節 第4学年の目標及び内容 2 第4学年の内容（抄） アの(イ)は、技能に関わる事項である。 地図帳や各種の資料で調べ、白地図などにまとめることは、県内の特色ある地域の様子について、地図帳やコンピュータなどを使って調べたり、県庁や市役所などが作成した資料で特色ある地域の位置や自然環境、人々の活動や産業などを調べたりして、県の白地図などにまとめることである。ここでは、地図帳を用いたりコンピュータなどを使ったりして必要な情報を集める技能、地図や写真などの資料を見比べながら、地域ごとの情報を読み取る技能、調べたことを白地図などにまとめる技能などを身に付けるようにすることが大切である。
社会 53	第2 各学年の目標及び内容 〔第5学年〕 1 目 標 社会的現象の見方・考え方を働かせ、学習の問題を追究・解決する活動を通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 (1) 我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状、社会の情報化と産業の関わりについて、国民生活との関連を踏まえて理解するとともに、地図帳や地球儀、統計などの各種の基礎的資料を通して、情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにする。	第3章 各学年の目標及び内容 第3節 第5学年の目標及び内容 1 第5学年の目標（抄） これは、第5学年における「知識及び技能」に関する目標を示している。 我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状、社会の情報化と産業の関わりについて、国民生活との関連を踏まえて理解するとは、知識に関する目標を示している。 社会の情報化と産業の関わりについて理解するとは、放送、新聞などの産業は国民生活に大きな影響を及ぼしていることと、大量の情報や情報通信技術の活用は様々な産業を発展させ国民生活を向上させていることなどを理解できるようにすることである。 国民生活との関連を踏まえて理解するとは、我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状、社会の情報化と産業の関わりについて、国民生活との関連を考えることを通して、社会生活について理解できるようにすることである。 地図帳や地球儀、統計などの各種の基礎的資料を通して、情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようには、技能に関する目標を示している。 地図帳や地球儀、統計などの各種の基礎的資料を通してとは、我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状、社会の情報化と産業の関わりについて、地図帳や地球儀、統計などの基礎的な資料で調べることである。これらの活動を通して、適切に情報を集め、読み取り、白地図や年表、図表などにまとめる技能を身に付けるように示している。なお、ここでいう「適切に」とは、情報の出典や作成時期、作成者を確認したり、聞き取り調査やコンピュータなど集める手段の特性に留意したりして情報を集めること、資料の特性に留意して情報を読み取ること、必要な情報を整理して白地図や年表、図表などに効果的にまとめることなどを指している。
社会 55	第2 各学年の目標及び内容 〔第5学年〕 2 内 容 (4) 我が国の産業と情報との関わりについて、学習	第3章 各学年の目標及び内容 第3節 第5学年の目標及び内容 2 第5学年の内容（抄） この内容は、主として「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」に区分されるものであり、我が国の産業と情報との関わり

	<p>の問題を追究・解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>(7) 放送、新聞などの産業は、国民生活に大きな影響を及ぼしていることを理解すること。</p> <p>(4) 大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解すること。</p> <p>(7) 聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりして、まとめること。</p>
イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。	<p>(7) 情報を集め発信するまでの工夫や努力なとに着目して、放送、新聞などの産業の様子を捉え、それらの産業が国民生活に果たす役割を考え、表現すること。</p> <p>(4) 情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、産業における情報活用の現状を捉</p>

<p>りにについての学習で身に付ける事項を示している。我が国の産業と情報との関わりとは、放送、新聞などの産業が多種多様な情報を収集・選択・加工して提供していることや、販売、運輸、観光、医療、福祉などに関わる産業が、販売情報や交通情報等の大量の情報やインターネットなどで情報を瞬時に伝える情報通信技術などを活用していることを指している。</p> <p>ここでは、放送、新聞などの産業に関する内容と情報や情報通信技術を活用する産業に関する内容から構成されている。放送や新聞などの産業に関する内容については、アのア及びウとイのアを関連付けて指導する。例えば、情報を集め発信するまでの工夫や努力などに着目して、聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりして、まとめ、放送、新聞などの産業の様子を捉え、それらの産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することを通して、放送、新聞などの産業は、国民生活に大きな影響を及ぼしていることを理解できるようにすることである。</p> <p>また、情報や情報通信技術を活用する産業に関する内容については、アのイ及びウとイのイを関連付けて指導する。例えば、情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりして、まとめ、産業における情報活用の現状を捉え、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することを通して、大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解できるようにすることである。</p> <p>アは、「知識及び技能」に関わる事項である。</p> <p>アの(7)及び(4)は、知識に関わる事項である。</p> <p>アの(7)の放送、新聞などの産業は、国民生活に大きな影響を及ぼしていることを理解することとは、放送、新聞などの産業は、国民に正確な情報を分かりやすく速く伝えるために多種多様な情報を収集し、選択・加工していること、社会の出来事をより多くの国民に伝えるためにインターネットなど様々な情報媒体を活用していること、国民は放送や新聞、インターネットなどの様々な情報媒体から必要な情報を収集していることなどを基に、放送、新聞などの産業の役割について理解することである。</p> <p>アの(4)の大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解することとは、多様で大量の情報や情報通信技術で瞬時に収集・発信し、それらを活用することで産業が変化し発展していること、国民がコンピュータや携帯電話などの情報通信機器を利用することにより、いつでも、どこでも様々なサービスを享受でき、生活が向上していることなどを基に、情報や情報通信技術を活用する産業の役割について理解することである。その際、高度に情報化した社会においては、自他の個人情報保護や適切な扱いが必要であることなどに触れることが大切である。</p> <p>アの(7)は、技能に関わる事項である。</p> <p>聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりして、まとめることとは、我が国の産業と情報との関わりについて、放送局や新聞社、情報を生かして発展している産業に従事している人への聞き取り調査をしたり、ニュース番組の映像や新聞記事などの各種の資料、コンピュータなどを使って調べたりして、図表などにまとめることである。ここでは、聞き取り調査をしたりコンピュータなどを使ったりして適切に情報を集める技能、映像や新聞などの資料から適切に情報を読み取る技能、情報活用の様子などを図表などにまとめる技能などを身に付けるようにすること、またその際、情報の出典を確認したり、複数の情報を比較したりして、情報の確かさや送り手の意図を確認できるようにすることが大切である。</p> <p>イは、「思考力、判断力、表現力等」に関わる事項である。</p> <p>イの(7)の情報を集め発信するまでの工夫や努力などに着目して、放送、新聞などの産業の様子を捉え、それらの産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することとは、社会的事象の見方・考え方を働かせ、放送、新聞などの産業の様子について、例えば、情報をどのように集めているか、どのように選択・加工・整理して国民に伝えているかなどの問いを設けて調べたり、発信された情報と国民生活を関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現することである。</p> <p>情報を集め発信するまでの工夫や努力に着目するとは、ニュースや天気情報、交通情報など多くの情報を収集し、意図をもって、分かりやすく伝えるよう編集・加工し、テレビやラジオ、新聞、インターネットなどの情報媒体を通して広く国民に伝えている放送局や新聞社などに従事する人々の工夫や努力について調べることである。このようにして調べたことを手</p>	<p>巻末資料 小学校 6</p>
---	-------------------

	え、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現すること。	<p>掛かりに、放送、新聞などの産業の様子を捉えることができるようにする。</p> <p>それら（放送、新聞など）の産業が国民生活に果たす役割を考え、表現するとは、例えば、放送局や新聞社などから発信される情報と自分たちの生活に関連付けて、放送や新聞などの産業が国民生活に果たす役割を考え、文章で記述したり、根拠や理由を明確にして議論したりすることである。</p> <p>イの(イ)の情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、産業における情報活用の現状を捉え、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することとは、社会的現象の見方・考え方を働かせ、産業における情報活用の現状について、例えば、その産業ではどのような情報を集めているか、情報をどのように活用しているかなどの問いを設けて調べたり、情報を活用した産業の変化や発展と国民生活を関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現することである。</p> <p>情報の種類に着目するとは、販売情報、気象情報、交通情報など産業が活用している情報の種類について調べることであり、情報の活用の仕方に着目するとは、産業が情報を集める際の対象、情報活用の目的や方法、情報を活用する場面について調べることであり、このようにして調べたことを手掛かりに、産業における情報活用の現状を捉えることである。</p> <p>情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現するとは、例えば、情報を活用した産業の変化や発展と人々の生活の利便性の向上を関連付けて、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、文章で記述したり、根拠や理由を明確にして議論したりすることである。</p> <p>実際の指導に当たっては、放送、新聞などの産業については、自分たちが日頃から様々な情報手段を活用している事実を調べる活動などが考えられる。また、情報を活用して発展している産業については、情報活用が十分に行われていなかった頃の状況と現在の状況を比較して、情報の生かし方の工夫や国民の利便性の向上などを図表にまとめる活動などが考えられる。</p>
社会 57	<p>第2 各学年の目標及び内容 〔第5学年〕</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(4) 内容の(4) については、次のとおり取り扱うものとする。</p> <p>ア アの(イ)の「放送、新聞などの産業」については、それらの中から選択して取り上げることにと。その際、情報を有効に活用することについて、情報の送り手と受け手の立場から多角的に考え、受け手として正しく判断することや送り手として責任をもつことが大切であることに気付くようにすること。</p> <p>イ アの(イ)及びイの(イ)については、情報や情報技術を活用して発展している販売、運輸、観光、医療、福祉などに関わる産業の中から選択して取り上げること。その際、産業と国民の立</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第3節 第5学年の目標及び内容</p> <p>2 第5学年の内容（抄） （内容の取扱い）</p> <p>内容の取扱いの(4) のアは、内容の(4) アの(イ)及びイの(イ)の指導において、取り上げる対象の範囲について示したものである。</p> <p>ここでは、「放送、新聞などの産業」の中から一つを選択して取り上げ、その産業のもつ働き、国民生活との関わりについて具体的に調べられるようにする。事例の選択に当たっては、地域の実態や児童の興味・関心、教材の収集状況などから判断するようにする。放送については、テレビやラジオなどの放送局で働く人々は国民に多様な情報を伝えるため様々な番組を制作していること、情報を分かりやすく伝えるため映像や音声を編集していることを取り上げることが考えられる。新聞については、新聞社で働く人々は国民に正確な情報を伝えるために取材をしていること、情報を分かりやすく伝えるために記事を選択・加工したり編集したりしていることを取り上げることが考えられる。</p> <p>また、情報は放送、新聞などの産業が目的をもって発信していること、情報媒体にはそれぞれ伝え方・伝わり方に特徴があること、情報の中には不確かなものや誤ったものもあることなどを踏まえ、情報の受け手として、確かな情報を収集・選択し、様々な観点から比較して適切に判断することの大切さに気付くようにする。</p> <p>なお、不確かな情報や誤った情報が広がることによって、風評被害などが生じ、関係者の人権等が著しく侵害されることがあることにも触れるようにする。</p> <p>内容の取扱いの(4) のイは、内容の(4) アの(イ)及びイの(イ)の指導において、取り上げる対象の範囲について示したものである。</p> <p>ここでは、「様々な産業」について、「販売、運輸、観光、医療、福祉など」情報を活用して発展している産業の中から選択して取り上げることが考えられる。取り上げる事例としては、例えば、販売情報を収集・分析して商品の入荷量や販売量</p>

社会 57	<p>場から多角的に考えて、情報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上について、自分の考えをまとめることができるよう配慮すること。</p>	<p>を予測したり、インターネット上で商品の管理を行ったりしている販売業、交通や位置、気象などの情報を活用したり、倉庫を運営する産業と連携して迅速かつ効率的な輸送に努めたりしている運輸業、魅力ある地域の観光資源について情報を発信して地域の活性化に努めている観光業、様々な機関と連携したり離れた地域間で情報を共有したりすることによりサービスの向上に努めている医療や福祉などの産業が考えられる。</p> <p>事例の選択に当たっては、情報を活用して産業におけるサービスを向上させたり、販売業と運輸業などが結び付いて物流を構成するなど複数の産業が相互に結び付くことで新たなサービスを提供したりして、国民生活の利便性を大きく向上させている例など、国民の身近な生活を支えている事例を取り上げることが考えられる。その際、情報通信機器の操作方法や情報通信の仕組みに深入りすることがないように、児童の発達の段階を考慮して指導することが大切である。</p> <p>また、学習したことを基に、大量の情報を活用して産業をより一層発展させることや、それにより国民生活の利便性が向上すること、国民は適切な情報を見極める必要があることなど情報活用の在り方を多角的に考えて、情報化社会のよさや課題について自分の考えをまとめることができるよう指導することが大切である。</p>
	<p>第2 各学年の目標及び内容 〔第6学年〕 1 目標 (1) 我が国の政治の考え方や仕組みや働き、国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産、我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会における我が国の役割について理解するとともに、地図帳や地球儀、統計や年表などの各種の基礎的資料を通して、情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにする。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容 第4節 第6学年の目標及び内容 1 第6学年の目標（抄） これは、第6学年における「知識及び技能」に関する目標を示している。 我が国の政治の考え方や仕組みや働き、国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産、我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会における我が国の役割については、知識に関する目標を示している。</p> <p>我が国の政治の考え方や仕組みや働き、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていることや、現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基いていること、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていること、国や地方公共団体の政治は、国民主権の考えの下、国民生活の安定と向上を図る大切な働きをしていることなどを理解できるようにすることである。</p> <p>国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産については、我が国の歴史上の主な事象を手掛かりに、大まかな歴史を理解するとともに、関連する先人の業績、優れた文化遺産の働きなどを理解できるようにすることである。</p> <p>我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会における我が国の役割については、我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活は多様であること、スポーツや文化などを通して他国と交流し異なる文化や習慣を尊重し合うことが大切であること、我が国は平和な世界の実現のために国際連合の一員として重要な役割を果たしたり諸外国の発展のために援助や協力を行ったりしていることなどを理解できるようにすることである。</p> <p>地図帳や地球儀、統計や年表などの各種の基礎的資料を通して、情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにするとは、技能に関する目標を示している。</p> <p>地図帳や地球儀、統計や年表などの各種の基礎的資料を通しては、我が国の政治の考え方や仕組みや働き、国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産、我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会における我が国の役割について、地図帳や地球儀、統計や年表などの基礎的な資料で調べることである。これらの活動を通して、適切に情報を集め、読み取り、白地図や年表、図表などにまとめる技能を身に付けるように示している。なお、ここでの「適切に」とは、情報の出典や作成時期、作成者を確認したり、聞き取り調査やコンピュータなど集める手段の特性に留意したりして情報を集めること、資料の特性に留意して情報を読み取ること、必要な情報を整理して白地図や年表、図表などに効果的にまとめることなどを指している。</p>

社会 60	<p>第2 各学年の目標及び内容 〔第6学年〕</p> <p>2 内 容</p> <p>(3) グローバル化する世界と日本の役割について、次の学習の問題を追究・解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>(ウ) 地図帳や地球儀、各種の資料で調べ、まとめること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第4節 第6学年の目標及び内容</p> <p>2 第6学年の内容(抄)</p> <p>アの(ウ)は、技能に関わる事項である。</p> <p>地図帳や地球儀、各種の資料で調べ、まとめることとは、グローバル化する世界と日本の役割について、地図帳や地球儀を用いて、取り上げる国や地域の名称と位置などを調べたり、学校図書館や公共図書館、コンピュータなどの活用、留学生や地域に住む外国人、国際交流活動や国際協力活動に参加した人などへの聞き取り調査などにより、外国の人々の生活の様子を調べたりして、まとめることである。ここでは、地図帳や地球儀を用いて、国や地域の位置、日本との位置関係などを適切に読み取る技能、調べたことを適切にまとめる技能を身に付けるようにすることが大切である。</p>
社会 62	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 学校図書館や公共図書館、コンピュータなどを活用して、情報の収集やまとめなどを行うようにすること。また、全ての学年において、地図帳を活用すること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第4節 第6学年の目標及び内容</p> <p>2 第6学年の内容</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項(抄)</p> <p>これは、各学年の内容を取り扱う際に、学校図書館や公立図書館、コンピュータ、地図帳、地球儀などの学習環境や教材・教具を活用するように配慮することを示したものである。</p> <p>社会科の学習においては、これまでと同様に、社会の変化に自ら対応する資質・能力の育成を図る観点から、学び方や調べ方を大切に、児童の主体的な学習を一層重視することが必要である。すなわち、児童一人一人が自らの問題意識をもち、問題解決の見通しを立て、必要な情報を収集したり、収集した情報を読み取ったり、読み取った情報を分類・整理してまとめたりする学習活動を構成することが大切である。</p> <p>このような学習を実現していくには、学校図書館などの施設やコンピュータなどの整備を進めていくことが大切である。特に学校図書館がもつ読書センターとしての機能に加え、児童の学習活動を支援する学習・情報センターとしての機能をもつようにしていく必要がある。また、主体的・対話的で深い学びの実現につながるよう、児童が情報通信機器を使える環境を整備していくことが大切である。</p> <p>指導計画の作成に当たっては、例えば、児童一人一人が図書館やコンピュータなどを利用する必要性を感じることができ、きるような教材や学習過程を工夫・改善すること、児童一人一人が図書館やコンピュータなどを活用し、学習問題などについて調べて考え、表現し発信できるようにするため、いつでもこの場面で、どのように図書館やコンピュータなどを活用するか、児童の活動場面を想定しておくようにする。</p>
算数 84	<p>第2 各学年の目標及び内容 〔第5学年〕</p> <p>2 内 容</p> <p>B 図形</p> <p>(1) 平面図形に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>(ウ) 円と関連させて正多角形の基本的な性質を知ること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第5節 第5学年の目標及び内容</p> <p>2 第5学年の内容</p> <p>B 図形</p> <p>B(1) 平面図形の性質</p> <p>ア 知識及び技能</p> <p>(ウ) 正多角形(抄)</p> <p>なお、第3の「指導計画の作成と内容の取扱い」の2の(2)では次のように書かれている。</p> <p>「数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表やグラフを用いて表現する力を高めたりするため、必要な場面においてコンピュータなどを適切に活用すること。また、第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、児童の負担に配慮しつつ、例えば第2の各学年の内容の〔第5学年〕の「B図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、更に一部を変えらることでいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと。」</p>

92	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表やグラフを用いて表現する力を高めたりするなど、必要場面においてコンピュータなどを適切に活用すること。また、第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、児童の負担に配慮しつつ、例えば第2の各学年の内容の〔第5学年〕の「B図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、更に一部を変えられることでのいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと。</p>	<p>これは、正多角形の学習に関連して、児童の負担に配慮し、コンピュータを活用して正多角形の作図をするプログラミングを体験することができることを示している。</p> <p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項</p> <p>(2) コンピュータなどの活用（抄）</p> <p>算数科の指導においては、コンピュータや電卓などを用いて、データなどの情報を処理したり分類整理したり、表やグラフを用いて表現したり、図形を動的に変化させたり、数理的な実験をしたりするなど、それらがもつ機能を効果的に活用することによって、数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表現する力を高めたりするような指導の工夫が考えられる。</p> <p>特に、今回の改訂では、統計的な内容を各学年で充実させているが、データを表に整理した後、いろいろなグラフに表すことがコンピュータなどを用いると簡単にできる。目的に応じて適切にグラフの種類や表現を変えることで、結論や主張点により明確になる。このようなコンピュータなどを用いてグラフを作成するよさに触れることも大切である。</p> <p>また、身近なものにコンピュータが内蔵され、プログラミングの働きにより生活の便利さや豊かさがもたらされていることについて理解し、そうしたプログラミングを、自分の意図した活動に活用していきけるようにすることもますます重要になっている。将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」などを育むプログラミング教育の実施を、子供たちの生活や教科等の学習と関連付けつつ、発達の段階に応じて位置付けていくことが求められる。</p> <p>その際、小・中・高等学校を見通した学びの過程の中で、「主体的・対話的で深い学び」の実現に資するプログラミング教育とすることが重要である。小学校においては、教科等における学習上の必要性や学習内容と関連付けながらプログラミング教育を行う単元を位置付け、身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くことを重視する。</p> <p>算数科において、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための活動を行う場合には、算数科の目標を踏まえ、数学的な思考力・判断力・表現力等を身に付ける活動の中で行うものとする。</p> <p>算数科においては、問題解決したのち、問題解決の仕方を振り返り、問題解決の方法をより簡潔・明瞭・的確なものに高めたり、それを手順としてまとめたりするという学習活動が多く行われる。例えば、整数などの計算の仕方を考えた後、計算の仕方を簡潔・明瞭・的確なものとしていく中で、筆算という形式で表し、計算の仕方を筆算の手順としてまとめいく。筆算として計算の仕方をまとめた後は、手順通りに間違いなく筆算を行うことが大切になる。これは技能である。</p> <p>このように算数科の学習は、問題の解決には必要な手順があることに気付くことに資するものである。</p> <p>「プログラミング的思考」とは、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要か、どのように改善していけばより意図した活動に近づくのかということを論理的に考えていく力の一つである。</p> <p>算数科においては、「例えば第2の各学年の内容の〔第5学年〕の「B図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、更に一部を変えられることでのいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと。」と示されている。</p> <p>正多角形の学習では「正多角形は円に内接すること」を基に定規とコンパスなどを用いてかくことを指導する。コンピュータを用いると、「正多角形は全ての辺の長さや角の大きさが等しいこと」を基に簡単にかつ正確にかくことができる。また、辺の長さや角の大きさを適切に変えれば、ほかの正多角形もすぐにかくことができる。</p> <p>辺の長さ分だけ線を引き、角の大きさ分向きを変え、これらのことを繰り返すことで正多角形がかけられる。正多角形は90度向きを変えればよいが、正六角形は何度にするかというのを考えていく。線の動きを示す指示として「線を引く」「〇度向きを変える」「繰り返す」などの最小限の指示を指定することで、正多角形をかくことができるのである。</p> <p>算数科ではこのような活動を行うことで、問題の解決には必要な手順があることと、正確な繰り返しが必要な作業をする</p>
----	--	--

理科 107	<p>第2 各学年の目標及び内容 〔第6学年〕</p> <p>2 内 容</p> <p>A 物質・エネルギー</p> <p>(4) 電気の利用</p> <p>発電や蓄電、電気の変換について、電気の量や働きに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること。</p> <p>(7) 電気は、つくりだしたり蓄えたりすることができること。</p> <p>(イ) 電気は、光、音、熱、運動などに変換することができること。</p> <p>(ウ) 身の回りには、電気の性質や働きを利用した道具があること。</p> <p>イ 電気の性質や働きについて追究する中で、電気の量と働きとの関係、発電や蓄電、電気の変換について、より妥当な考えをつくりだし、表現すること。</p>	<p>際にコンピュータを用いるとよいことに気付かせることができる。</p> <p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第4節 第6学年の目標及び内容</p> <p>2 第6学年の内容</p> <p>A 物質・エネルギー</p> <p>(4) 電気の利用 (抄)</p> <p>日常生活との関連としては、エネルギー資源の有効利用という観点から、電気の効率的な利用について捉えるようにする。このことについて、例えば、蓄電した電気を使って、発光ダイオードと豆電球の点灯時間を比較することが考えられる。また、身の回りには、温度センサーなどを使って、エネルギーを効率よく利用している道具があることに気づき、実際に目的に合わせてセンサーを使い、モーターの動きや発光ダイオードの点灯を制御するなどといったプログラミングを体験することを通して、その仕組みを体験的に学習するといったことが考えられる。</p> <p>(略)</p> <p>また、電気の働きを活用したもののづくりとしては、風力や太陽光といった自然エネルギーでつくりだした電気を蓄電器に蓄えて効率的に利用することを目的とした照明などが考えられる。その際、目的に合わせてセンサーを使い、発光ダイオードの点灯を制御することなどが考えられる。</p> <p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項</p> <p>(2) コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用 (抄)</p> <p>観察、実験などの指導に当たっては、直接体験が基本であるが、指導内容に応じて、適宜コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用することによって学習の一層の充実を図ることができる。</p> <p>コンピュータや視聴覚機器などで扱われる映像などの情報については、それぞれの特性をよく理解し、活用することが大切である。また、学習を深めていく過程で、児童が相互に情報を交換したり、説明したりする手段として、コンピュータをはじめとする様々な視聴覚機器を活用することが考えられる。これらの機器の特性を踏まえて効果的に活用することにより、理科において育成を目指す資質・能力の実現を図ることができると考えられる。なお、これらの機器を活用する場合は、その操作について適切な指導を心掛けることが必要である。</p> <p>「プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動」については、第1章総則第3の1(3)イに掲げられているとおり、小学校段階において体験し、その意義を理解することが求められている。ここでは、意図した処理を行うよう指示することができるといった体験を通して、身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くことを重視している。</p> <p>理科において、これらの活動を行う場合には、児童への負担に配慮しながら、学習上の必要性や学習内容との関連付けを考えて、プログラミング教育を行う単元を位置付けることが大切である。視聴覚機器の有効活用といった観点と同様に、プログラミングの特性を踏まえて、効果的に取り入れることにより、学習内容と日常生活や社会との関連を重視した学習活動</p>
110	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 観察、実験などの指導に当たっては、指導内容に応じてコンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用できるようにすること。また、第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、児童の負担に配慮しつつ、例えば第2の各学年の内容の〔第6学年〕の「A物質・エネルギー」の(4)における電気の性質や働きを利用した道具があることを捉える学習など、与えた条件に応じて動作していることを考察し、更に条件を変えることにより、動作が変化するることについて考える場面で取り扱うものとする。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項</p> <p>(2) コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用 (抄)</p> <p>観察、実験などの指導に当たっては、直接体験が基本であるが、指導内容に応じて、適宜コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用することによって学習の一層の充実を図ることができる。</p> <p>コンピュータや視聴覚機器などで扱われる映像などの情報については、それぞれの特性をよく理解し、活用することが大切である。また、学習を深めていく過程で、児童が相互に情報を交換したり、説明したりする手段として、コンピュータをはじめとする様々な視聴覚機器を活用することが考えられる。これらの機器の特性を踏まえて効果的に活用することにより、理科において育成を目指す資質・能力の実現を図ることができると考えられる。なお、これらの機器を活用する場合は、その操作について適切な指導を心掛けることが必要である。</p> <p>「プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動」については、第1章総則第3の1(3)イに掲げられているとおり、小学校段階において体験し、その意義を理解することが求められている。ここでは、意図した処理を行うよう指示することができるといった体験を通して、身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くことを重視している。</p> <p>理科において、これらの活動を行う場合には、児童への負担に配慮しながら、学習上の必要性や学習内容との関連付けを考えて、プログラミング教育を行う単元を位置付けることが大切である。視聴覚機器の有効活用といった観点と同様に、プログラミングの特性を踏まえて、効果的に取り入れることにより、学習内容と日常生活や社会との関連を重視した学習活動</p>

		や、自然の事物・現象から見いだした問題を一連の問題解決の活動を意識しながら論理的に解決していく学習活動などが充実すると考えられる。
生活 115	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 学習活動を行うに当たっては、コンピュータなどの情報機器について、その特質を踏まえ、児童の発達段階や特性及び生活科の特質などに応じて適切に活用するようにすること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>生活科は、児童が身近な環境と直接関わる活動や体験を楽しむことを大切にしており、これらを十分に行わなければならない。こうした学習活動の中でも、コンピュータなどの情報機器を効果的に活用することも必要である。</p> <p>例えば、アサガオを育てる中で、興味・関心をもったことを自分の言葉や絵などで表現する活動を行う。友達の気付きと比べたり、これまでの成長を振り返ったりする場面では、デジタルカメラやタブレット型端末の画像を活用し、具体的に思い起こすことも効果的である。</p> <p>また、町探検で見付けたことをデジタルカメラやタブレット型端末で撮影し、教室で発表する活動を行う。画像を大きく映すことで、それぞれの発表したいことや気付いたことなどが伝わりやすくなる。その結果、児童一人一人の発見が共有され、町のイメージを広げていくこと、新たな探検への意欲の高まりなども期待できる。</p> <p>しかし、低学年の児童の発達の特性は、人、社会、自然を一体的に感じ取り、自分との関わりで捉える傾向がある。また、発達段階的に情報機器の操作に戸惑う児童も多いことが予測される。そうした児童の発達の段階や特性を十分配慮して、計画的に情報機器を取り入れることが重要である。</p>
音楽 125	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(1) 各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たっては、次のとおり取り扱うこと。</p> <p>ウ 児童が様々な感覚を働かせて音楽への理解を深めたり、主体的に学習に取り組んだりすることができるようになるため、コンピュータや教育機器を効果的に活用できるよう指導を工夫すること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項（抄）</p> <p>この事項は、各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たって、コンピュータや教育機器を効果的に活用できるように指導を工夫することについて示したものである。</p> <p>様々な感覚を働かせては、聴覚だけでなく、視覚や体の動きなど様々な感覚を働かせるようにすることである。例えば、実物投影機を用いて鍵盤ハーモニカなどの運指を提示して教師の範奏を視聴させたり、オーケストラの演奏をデジタルコンテンツなどで視聴させ、演奏や指揮者の様子を見ながら指揮を模倣させるなど、音楽の特徴を聴き深める手立てを工夫したりすることが考えられる。</p> <p>また、必要に応じて、児童が自らコンピュータのソフトウェアや教育機器を活用できるようにすることも考えられる。例えば、児童が、友達と協力しながら創作ソフトウェア等を活用することで、音の長さや高さの組合せ、フレーズのつなぎ方や重ね方などを、視覚と聴覚で確認しながら試行錯誤し、無理なくリズムや旋律をつくることができるようにすることや、自分たちの演奏を、ICレコーダーなどを活用して録音し記録することで、その演奏のよさや課題に気付くようにすることなどが考えられる。</p> <p>指導に当たっては、コンピュータなどの操作そのものが目的化しないように留意するとともに、学習内容の理解や主体的な学習につながるよう、どのような学習場面において、どのように用いるのかなど、効果的な活用方法を工夫することが必要である。</p>
図画工 作 135	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(10) コンピュータ、カメラなどの情報機器を利用することについては、表現や鑑賞の活動で使う用具の一つとして扱うとともに、必要性を十分に検討して利用すること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項</p> <p>コンピュータ、カメラなどの情報機器の利用（抄）</p> <p>この事項は、情報機器の扱いや、それらを授業のねらいと照らし合わせて必要性を十分に検討して利用することについて示している。</p> <p>コンピュータは、その特長を生かして、何度でもやり直したり、色を変えたりするなど、様々な試みながら表現の可能性を広げていくことができる。また、鑑賞活動においては、作品や作品に関する情報をインターネットから検索するなど、自分の見方や感じ方を深めていく手掛かりに活用することもできる。</p> <p>カメラは、自らが発見した身近にある形や色などのよさや美しさや自分たちの活動を記録したり、撮影した写真を材料と</p>

		<p>して表現に活用したりすることができる。</p> <p>このような情報機器は様々な活動に活用できる機器である。しかし、実際にものに触れたり見たりすることが、図画工作科の資質・能力の育成において重要であることも踏まえ、学習のねらいに応じて必要性を十分に検討し利用することが大切である。</p>
家庭 141	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して、実習等における情報の収集・整理や、実践結果の発表などを行うことができるように工夫すること。</p>	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項</p> <p>(2) コンピュータや情報通信ネットワークの活用</p> <p>今回の改訂における主体的・対話的で深い学びの実現には、コンピュータや情報通信ネットワークの活用が重要な役割を果たす。そのため、児童の思考の過程や結果を可視化したり、考えたことを瞬時に共有化したり、情報を収集し、編集したりすることを繰り返す、試行錯誤する学習場面において、積極的に活用することが大切である。</p> <p>家庭科においては、日常生活の中から問題を見いだして課題を設定したり、解決したりする際に、情報通信ネットワークを活用して調べ、その情報を収集・整理することが考えられる。また、観察・実験・実習等の結果や考察したことを分かりやすく表現したり、実践の結果をまとめて発表したりする際にコンピュータを活用することが考えられる。</p> <p>例えば、汚れの種類による清掃の仕方について、グループごとに課題をもって実験し、気付いたことをコンピュータを活用して共有し、検討したり、洗濯の仕方について、グループごとに課題をもつて実験し、気付いたことをコンピュータを活用して共有し、洗濯のポイントをまとめたりすることなどが考えられる。また、グループで包丁の使い方をタブレット端末で撮影し合い、繰り返し再現するなどして使い方を振り返ったり、試行錯誤したりしながら、適切な技能を身に付けることなども考えられる。</p>
家庭 141	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 学習内容の定着を図り、一人一人の個性を生かし伸ばすよう、児童の特性や生活体験などを把握し、技能の習得状況に応じた少人数指導や教材・教具の工夫など個に応じた指導の充実に努めること。</p>	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項</p> <p>(4) 個に応じた指導の充実</p> <p>家庭科における学習内容の定着を図り、一人一人の個性を生かし伸ばすようには、児童の特性や生活体験などを把握し、チームティーチングや少人数指導を取り入れたり、教材・教具を工夫したりするなど、個に応じた指導を充実することが大切である。</p> <p>学習内容の定着を図るためには、例えば、児童の技能の習熟の程度や興味・関心などを把握し、調理や製作等の実習や、観察、実験などの指導において、チームティーチングや少人数指導を取り入れ、個別指導を適切に行うことが考えられる。その際、グループだけではなく、ペアでの学習や一人で調理を行うなど、学習形態の工夫も考えられる。</p> <p>また、児童一人一人の個性を生かし伸ばすようには、例えば、児童が自らの学習課題をもち、興味・関心等に応じて学習コースを選択することにより、意欲的に追究する学習を進めることが考えられる。その際、題材に応じて課題別、習熟度別など、幾つかのコースを用意することにより、自分に合ったコースを選び、学習を進めることなどが考えられる。</p> <p>いずれの場合においても、学習への興味・関心や学習効果を高めるために、コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的に活用するとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが大切である。また、地域の教材を活用するなど、指導体制を充実することも考えられる。</p>
体育 155	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 第2の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し、各領域の特質に応じた学習活動を行う</p>	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱い (抄)</p> <p>(3) は、各領域の内容を指導する際、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用することを示したものである。また、情報機器の基本的な操作についても、内容に応じて取り扱うことを示したものである。</p>

	<p>ことができるように工夫すること。その際、情報機器の基本的な操作についても、内容に応じて取り扱うこと。</p>	
外国語 163	<p>第2章 各言語の目標及び内容等 英語</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>オ 児童が身に付けるべき資質・能力や児童の実態、教材の内容などに応じて、視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、教育機器などを有効活用し、児童の興味・関心をより高め、指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにすること。</p>	<p>第2章 外国語科の目標及び内容 第2節 英語</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱い (抄)</p> <p>指導に当たり、児童の関心を高め、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につながるよう、活動に応じたデジタル教材等の活用が考えられる。例えば、児童がコミュニケーションの目的や場面、状況などを意識した活動を行うことが重要であるが、その際、視聴覚教材などを用いて、実際にコミュニケーションが行われている様子を示すことは、活動を行う際の生きたモデルとなることに加え、コミュニケーションの働きも意識できるため、児童の興味・関心を高める上でも極めて有効である。また、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な人の協力が得にくい学校や地域もありうることや、ジェスチャーや表情などの非言語的視覚情報もコミュニケーションを図る際には大切な要素となっていくことを踏まえると、CDやDVDなどの視聴覚教材の積極的な活用も有効である。その際、様々な機器や教材が手に入ることを考えれば、それらを使う目的を明確にし、児童や学校及び地域の実態に応じたものを選択することが大切である。例えば、外国語の背景にある文化に対する理解を深めるためには、様々な国や地域の行事等を紹介した教材を活用することも考えられる。また、学校間で集合学習や交流学習を行う際には、情報通信ネットワークを用いることで、実際の学習はもとより、事前に打合せや顔合わせをしておくことも可能である。さらに、短時間学習を行う際にも、指導を効率化し、児童の興味・関心を高めるために、デジタル教材等の活用が考えられる。</p> <p>「読むこと」や「書くこと」を指導する際には、教室用デジタル教材などを活用し、読み聞かせなどの効果を高めたり、文を書き写す際にはその意味をイラストで添え、語順意識の高まりを期待したりすることなども考えられる。これらにより、過度に暗記させることが目的の、単なるドリルの反復練習を避けることができる。</p>
特別の 教科 道徳 171	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(6) 児童の発達の段階や特性等を考慮し、第2に示す内容との関連を踏まえつつ、情報モラルに関する指導を充実すること。また、児童の発達の段階や特性等を考慮し、例えば、社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いにも留意し、身近な社会的課題を自分との関係において考え、それらの解決に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお、多様な見方や考え方のできる事柄について、特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第3節 指導の配慮事項</p> <p>6 情報モラルと現代的な課題に関する指導</p> <p>(1) 情報モラルに関する指導</p> <p>社会の情報化が進展する中、児童は、学年が上がるにつれて、次第に情報機器を日常的に用いる環境の中に入っており、学校や児童の実態に応じた対応が学校教育の中で求められる。これらは、学校の教育活動全体で取り組むべきものであるが、道徳科においても同様に、情報モラルに関する指導を充実する必要がある。</p> <p>ア 情報モラルと道徳科の内容</p> <p>情報モラルは情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方や態度と捉えることができる。内容としては、情報社会の倫理、法の理解と遵守、安全への知恵、情報セキュリティ、公共的なネットワークがあるが、道徳科においては、第2に示す内容との関連を踏まえて、特に、情報社会の倫理、法の理解と遵守といった内容を中心に扱うことが考えられる。</p> <p>指導に際して具体的にどのような問題を扱うかについては各学校において検討していく必要があるが、例えば、親切や思いやり、礼儀に関わる指導の際に、インターネット上の書き込みのすれ違いなどについて触れたり、規則の尊重に関わる指導の際に、インターネット上のルールや著作権など法やきまりに触れたりすることが考えられる。また、情報機器を使用する際には、使い方によっては相手を傷つけるなど、人間関係に負の影響を及ぼすこともあることなどについても、指導上の配慮を行う必要がある。</p> <p>イ 情報モラルへの配慮と道徳科</p>

<p>特別の 教科 道徳 171</p>		<p>情報モラルに関する指導について、道徳科では、その特質を生かした指導の中での配慮が求められる。道徳科は道徳的価値に関わる学習を行う特質があることを踏まえた上で、指導に際しては、情報モラルに関わる題材を生かして話し合いを深めたり、コンピュータによる疑似体験を授業の一部に取り入れたりするなど、創意ある多様な工夫が生み出されることが期待される。</p> <p>具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと顔を合わせた会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響について考えるなど、インターネット等起因する心のすれ違いなどを題材とした親切や思いやり、礼儀に関わる指導が考えられる。また、インターネット上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材として規則の尊重に関わる授業を進めることも考えられる。その際、問題の根底にある他者への共感や思いやり、法やきまりのもつ意味などについて、児童が考えを深めることができるようになることが重要になる。</p> <p>なお、道徳科は、道徳的価値の理解を基に自己を見つめる時間であるとの特質を踏まえ、例えば、情報機器の使い方やインターネットの操作、危機回避の方法やその際の行動の具体的な練習を行うことにその主眼を置くのではないことに留意する必要がある。</p>
<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い 3 教材については、次の事項に留意するものとする。</p> <p>(1) 児童の発達段階や特性、地域の実情等を考慮し、多様な教材の活用に努めること。特に、生命の尊厳、自然、伝統と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし、児童が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり、感動を覚えたりするような充実した教材の開発や活用を行うこと。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い 第4節 道徳科の教材に求められる内容の観点</p> <p>1 教材の開発と活用の創意工夫</p> <p>(1) 道徳科に生かす多様な教材の開発（抄）</p> <p>教材の開発に当たっては、日常から多様なメディアや書籍、身近な出来事等に強い関心をもつとともに、柔軟な発想をもち、教材を広く求める姿勢が大切である。</p> <p>具体的には、生命の尊厳、自然、伝統と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし、児童が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり、感動を覚えたりするような充実した教材の開発や活用が求められる。</p> <p>(略)</p> <p>情報化への対応等の現代的な課題とした教材は、我が国が抱える課題として、発達の段階に応じて取り上げることが考えられる。その場合には、単に情報機器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるからこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値について考えを深めることが大切である。</p>	<p>第2章 外国語活動の目標及び内容 第2節 英語 3 指導計画の作成と内容の取扱い (2) 内容の取扱い（抄）</p> <p>指導に当たり、児童の関心を高め、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につながるよう、活動に応じたデジタル教材等の活用が考えられる。例えば、児童がコミュニケーションの目的や場面、状況等を意識した活動を行うことが重要であるが、その際、視聴覚教材などを用いて、実際にコミュニケーションが行われている様子を示すことは、活動を行う際の生きたモデルとなることに加え、コミュニケーションの働きも意識できるため、児童の興味・関心を高める上でも極めて有効である。また、音声中心である外国語活動において、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な人の協力が得にくい学校や地域もありうることや、ジェスチャーや表情などの非言語的視覚情報もコミュニケーションには大切な要素となつてくることを踏まえると、CDやDVDなどの視聴覚教材の積極的な活用も有効である。その際、様々な機器や教材が手に入ることを考えると、それらを使う目的を明確にし、児童や学校及び地域の実態に応じたものを選択することが大切である。例えば、外国語の背景にある文化に対する理解を深めるためには、様々な国や地域の行事等を紹介した教材を活用することも考えられる。また、学校間で集合学習や交流学習を行う際には、情報通信ネットワークを用いることで、実際の</p>
<p>外国語 活動 177</p>	<p>第2章 各言語の目標及び内容等 英語 3 指導計画の作成と内容の取扱い (2) 2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>才 児童が身に付けるべき資質・能力や児童の実態、教材の内容などに応じて、視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、教育機器などを有効活用し、児童の興味・関心をより高め、指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るように行うこと。</p>	<p>第2章 外国語活動の目標及び内容 第2節 英語 3 指導計画の作成と内容の取扱い (2) 内容の取扱い（抄）</p> <p>指導に当たり、児童の関心を高め、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につながるよう、活動に応じたデジタル教材等の活用が考えられる。例えば、児童がコミュニケーションの目的や場面、状況等を意識した活動を行うことが重要であるが、その際、視聴覚教材などを用いて、実際にコミュニケーションが行われている様子を示すことは、活動を行う際の生きたモデルとなることに加え、コミュニケーションの働きも意識できるため、児童の興味・関心を高める上でも極めて有効である。また、音声中心である外国語活動において、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な人の協力が得にくい学校や地域もありうることや、ジェスチャーや表情などの非言語的視覚情報もコミュニケーションには大切な要素となつてくることを踏まえると、CDやDVDなどの視聴覚教材の積極的な活用も有効である。その際、様々な機器や教材が手に入ることを考えると、それらを使う目的を明確にし、児童や学校及び地域の実態に応じたものを選択することが大切である。例えば、外国語の背景にある文化に対する理解を深めるためには、様々な国や地域の行事等を紹介した教材を活用することも考えられる。また、学校間で集合学習や交流学習を行う際には、情報通信ネットワークを用いることで、実際の</p>

		学習はもとより、事前に打合せや顔合わせをしておくことも可能である。さらに、英語の文字に慣れ親しむ際にも、活字で書かれた文字とその読み方を結び付ける活動を、教室用デジタル教材などを活用して行うことも考えられる。
総合的な学習の時間 180	<p>第2 各学校において定める目標及び内容</p> <p>第3 各学校において定める目標及び内容の取扱い 各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(7) 目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力として、それぞれの学習活動との関連において、言語活動を通じて育成される言語能力（読解力や語彙力等を含む。）、言語活動や ICT を活用した学習活動等を通じて育成される情報活用能力、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが考えられる。</p> <p>これらは、他教科等でも、その教科等の特質に応じて展開される学習活動との関連において育成が目指されることとなる。総合的な学習の時間においては、児童自らが課題を設定して取り組む、実社会・実生活の中にある複雑な問題状況の解決に取り組む、答えが一つに定まらない問題を扱う、多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するなど、この時間ならではの学習活動の特質を存分に生かす方向で、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力の育成に貢献することが期待されている。</p> <p>総合的な学習の時間では、従来から、各学校において「育てようとする資質や能力及び態度」の例として「学習方法に関すること」を挙げ、例えば、情報を収集し分析する力、分かりやすくまとめ表現する力などを育成するといった視点を示してきたところであり、今回の改訂により、改めてその趣旨が明確にされたと言える。</p> <p>なお、このことについては、本解説第4章第1節の(3)においても改めて説明する。</p>	<p>第3章 各学校において定める目標及び内容</p> <p>第3節 各学校において定める目標及び内容の取扱い（抄）</p> <p>目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮することが大切である。</p> <p>第1章総則の第2の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等を挙げており、総合的な学習の時間においても、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力としては、それぞれの学習活動との関連において、言語活動を通じて育成される言語能力（読解力や語彙力等を含む。）、言語活動や ICT を活用した学習活動等を通じて育成される情報活用能力、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが考えられる。</p> <p>これらは、他教科等でも、その教科等の特質に応じて展開される学習活動との関連において育成が目指されることとなる。総合的な学習の時間においては、児童自らが課題を設定して取り組む、実社会・実生活の中にある複雑な問題状況の解決に取り組む、答えが一つに定まらない問題を扱う、多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するなど、この時間ならではの学習活動の特質を存分に生かす方向で、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力の育成に貢献することが期待されている。</p> <p>総合的な学習の時間では、従来から、各学校において「育てようとする資質や能力及び態度」の例として「学習方法に関すること」を挙げ、例えば、情報を収集し分析する力、分かりやすくまとめ表現する力などを育成するといった視点を示してきたところであり、今回の改訂により、改めてその趣旨が明確にされたと言える。</p> <p>なお、このことについては、本解説第4章第1節の(3)においても改めて説明する。</p>
総合的な学習の時間 181	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。その際、言語能力、情報活用能力など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視すること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第1節 指導計画の作成に当たっての配慮事項</p> <p>1 指導計画作成上の配慮事項（抄）</p> <p>今回の改訂では、これまで以上に総合的な学習の時間と各教科等との関わりを意識しながら、学校の教育活動全体で教科等横断的に資質・能力を育成していくカリキュラム・マネジメントが求められている。</p> <p>他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすることは、各教科等で別々に身に付けた資質・能力をつながりのあるものとして組織化し直し、改めて現実の生活に関わる学習において活用し、それらが連動して機能するようにすることである。身に付けた資質・能力は、当初学んだ場面とは異なる新たな場面や状況で活用されることによって、一層生きて働くようになる。</p> <p>これからの時代においてより求められる資質・能力は、既知の特定の状況においてのみ役に立つのではなく、未知の多様な状況において自在に活用することができるともであることが求められている。こうした資質・能力の獲得のためには、総合的な学習の時間の時間で、課題を見付け、目的に応じて情報を収集し、その整理・分析を行い、まとめ・表現したり、コミュニケーションを図ったり、振り返ったりするなどの探究的な学習活動を行うことが重要である。そして、その過程において、各教科等で身に付けた資質・能力や、それまでの総合的な学習の時間において身に付けた資質・能力を相互に関連付けるような学びの展開が重要である。</p> <p>例えば、近頃の森林の酸性雨による被害に関心をもち、探究的な学習を行った場合、児童は、森林に入り一本一本の樹木やその植生を調査し、生育の様子や被害の様子を調べていく。ここでは、自然観察の技能や植物に関する知識が発揮されることで、豊富な情報が収集される。また、収集した情報はグラフ化して統計処理したり、地図上に整理したりして、深く分析していく。さらには、そうした結果を文章や絵にまとめたり、劇や音楽として発表したりしていくことが考えられる。</p> <p>このように、総合的な学習の時間において、各教科等で身に付けた資質・能力が存分に活用・発揮されることで、学習活</p>

総合的な学習の時間 181	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 探究的な学習の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信などの学習活動が行われるよう工夫すること。その際、コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段を主体的に選択し活用できるように配慮すること。</p>	<p>動は深まりを見せ、大きな成果を上げる。そのためにも、教師は各教科等で身に付ける資質・能力について十分に把握し、総合的な学習の時間との関連を図るようすることが必要である。例えば、年間指導計画を工夫し単元配列表を作成することで、各教科等で学ぶ1年間の学習内容や扱われる題材と、総合的な学習の時間の内容や学習活動との関連を概観し、捉えることができる。</p> <p>一方、総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を各教科等で生かしていくことも大切である。総合的な学習の時間の成果が、当該学年はもとより先の学年における各教科等の学習を動機付けたり推進したりすることも考えられる。各教科等と総合的な学習の時間とは、互いに補い合い、支え合う関係であることを理解することが大切である。</p> <p>このように、各教科等で身に付けた資質・能力を関連付け、活用・発揮することを経験することにより、日常の学習活動や生活における様々な課題に対する解決においても、各教科等で身に付けた資質・能力を働かせる児童の姿が期待でき</p> <p>る。</p> <p>その際、言語能力、情報活用能力など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視することが大切である。言語能力とは、言語に関わる知識及び技能や態度等を基盤に、「創造的思考とそれを支える論理的思考」、「感性・情緒」、「他者とのコミュニケーション」の三つの側面の力を働かせて、情報を理解したり文章や発話により表現したりする資質・能力のことである。情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力のことである。これらの能力は、総合的な学習の時間において探究的な学習を進める上で大変重要なものであると同時に、全ての教科等の学習の基盤となるものである。第1章総則の第2の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、「言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等」を挙げている。</p> <p>その他の学習の基盤となる資質・能力には、問題解決的な学習を通じて育成される多様な他者と協働する力、見通し振り返る学習を通じて育成される学習を見通し振り返り返る力等が挙げられる。</p>
		<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>児童を取り巻く現代社会の日常生活においては、コンピュータや携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末などの情報の普及が目覚しく、インターネットをはじめとする情報通信ネットワークへのアクセスも容易になっている。また今後の技術革新の進展に伴い、情報機器の機能の高度化や情報通信ネットワークの高速化などが進むことが予想される。このように「いつでも」、「誰でも」、「どこでも」、「瞬時に」多様な情報を得たり情報を発信したりできる時代を生きる児童には、コンピュータや情報通信ネットワークを、またそこから得られる情報を、適切かつ効果的に、そして主体的に選択し活用する力を育てることが求められている。学校においても、情報機器ならびに情報通信ネットワークへの入り口となる校内LANなどの整備が進められつつある。</p> <p>総合的な学習の時間では、児童の探究的な学習の過程において、コンピュータなどの情報機器や情報通信ネットワークを適切かつ効果的に活用することによって、より深い学びにつなげるという視点が重要である。</p> <p>総合的な学習の時間においては、「課題を収集する」、「情報を整理・分析する」、「情報を整理・分析する」、「まとめ・表現する」という探究のプロセスを繰り返しながら探究的な学習を進展させていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究的な学習がより充実するとともに、児童にとって必然性のある探究的な学習の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。</p> <p>プロセスにおける情報機器や情報通信ネットワークの活用に当たっては、何のために情報を収集したり整理・分析したりまとめたりしているのか、誰に対してどのような情報発信を行うことを目指して情報を収集し、整理・分析してまとめようとしているのかといったことを、探究的な学習の目的を児童自らが意識しながら、情報の収集・整理、分析・まとめ、表現</p>

を進めていくことが肝要である。

総合的な学習の時間においては、児童の多様な体験を基に探究的な学習が展開されていくことが大切である。実際の見学や体験活動を基に学習課題を生成したり、地域に出てインタビュアーやフィールドワークを行い情報収集したり、劇を創作して表現したりするなど、これまでも大切にされてきた具体的な活動をこれからも大切にしながら、情報機器や情報通信ネットワークを目的や状況に応じて選択し活用することが肝要である。

情報を収集・整理・発信するとは、探究的な学習の目的に応じて、本やインターネットを活用したり、適切な相手を見つけて問合せをしたりして、学習課題に関する情報を幅広く収集し、それらを整理・分析して自分なりの考えや意見をもち、それを探究的な学習の目的に応じて身近な人にプレゼンテーションしたり、インターネットを使って広く発信したりするような、コンピュータや情報通信ネットワークなどを含めた多様な情報手段を、目的に応じて効果的に選択し活用する学習活動のことを指している。

情報の収集に当たっては、図書やインターネット及びマスメディアなどの情報源から必要な情報を得るにはどのようにすればよいのか、ワークシートなど手書きの記録と併せてデジタルカメラやICレコーダーなど情報を記録する機器を用いて情報収集するにはどのようにすればよいのか、それぞれの長所や短所は何であり、目的や場面に応じてどのように使い分けるのかというような、活用する情報機器の適切な選択・判断についても、実際の探究的な学習を通して習得するようにしたい。

また情報の収集においては、その情報を丸写しすれば、児童は学習活動を終えた気になってしまいうことが危惧される。実際に相手を訪問し、見学や体験をしたりインタビュアーをしたりするなど、従来から学校教育においてなされてきた直接体験を重視した方法による情報の収集を積極的に取り入れたい。それらの多様な情報源・情報収集の方法によってもたらされる多様な情報を、整理・分析して検討し、自分の考えや意見をもつことができるように探究的な学習の過程をデザインすることが大切である。

探究的な学習の過程においては、情報の収集に続く情報の整理も重視されるべきである。すなわち、入手した情報の重要性や信頼性を吟味した上で、比較・分類したり、複数のものを関連付けたり組み合わせたりして、新しい情報を創り出すような「考えるための技法」を、実際に探究的な学習の過程を通して身に付けるようにすることが大切である。

情報の発信に当たっては、発信した情報に対する返信や反応が得られるように工夫することが望ましい。同級生や地域の人々、他の学校の児童たちから、自分の発信した情報に対する感想やアドバイスを返り、それを基にして改善したり発展させたりするサイクルをうまくつくることで、情報活用の実践力が育つと考えられる。またこのようなサイクルを進めることによって、目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おうとする、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。一方、情報を発信する学習においては、他者の作成した情報を参考にしたり引用したりすることがある。この場合、情報の作成者の権利を尊重し、引用した情報であることが分かるように転載し、出典を明記することが必要である。また、第3学年及び第4学年の国語科において学習する「引用の仕方や出典の示し方」を踏まえ、情報の中には所定の手順を踏んで初めて引用を許されるものがあることについても学ぶ必要がある。

なお、コンピュータなどの情報機器や情報通信ネットワークなどを探究的な学習において活用する場合、児童の発達段階や学習過程に応じて、情報手段の基本的な操作スキルを習得することが望まれる。児童が基本的な操作スキルを習得することによって、情報機器や情報通信ネットワークなどの情報手段を児童自身が操作できるようになり、児童自らが主体的に情報手段を選択し活用する学習活動が可能となる。特にコンピュータで文字を入力するという操作スキルについては、将来にわたる学習活動や情報活用能力の基盤となるスキルと考えられ、確かな習得が進めていく上で必要となる基本的な操作スキルと考えられ、小・中・高等学校における各教科等の学習を豊かにしていく上で欠くことのできないものである。

これらの情報手段の基本的な操作の習得に当たっては、探究的な学習の過程における実際の情報の収集・整理・発信などの場面を通して習得することが望ましい。自分にとって必然性のある探究的な学習の文脈において情報手段を活用する機会

		<p>を設けることにより、必要感に迫られた学習となる。探究的な学習の文脈において習得された操作スキルは、他の学習活動や現実社会における探究的な学習においても容易に活用することができ、主体的な情報手段の活用が促されることが期待されるからである。</p> <p>なお、コンピュータで文字を入力する際は、第2章第1節国語第3の2の(1)のウ「第3学年におけるローマ字の指導に当たっては、第5章総合的な学習の時間の第3の2の(3)に示す、コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し、児童が情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮することとの関連が図られるようにすること。」を踏まえる必要がある。</p>
総合的な学習の時間 181	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(7) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>総合的な学習の時間における探究的な学習の過程では、様々な事象について調べたり探したりする学習活動が行われるため、豊富な資料や情報が必要となる。</p> <p>そこで、学校図書館やコンピュータ室の図書や資料を充実させ、タブレット型端末を含むコンピュータ等の情報機器や校内ネットワークシステムを整備・活用することが望まれる。</p> <p>学校図書館の「学習センター」、「情報センター」としての機能を充実させ、図書の適切な廃棄・更新に努めること等により、最新の図書や資料、新聞やパンフレットなどを各学年の学習内容に合わせて使いやすいうに整理、展示したり、関連する映像教材やデジタルコンテンツを揃えていつでも利用できるようにしたりしておくことにより、調査活動が効果的に行えるようになり、学習を充実させることができる。さらに、司書教諭、学校図書館司書等による図書館利用の指導により、児童が情報を収集、選択、活用する能力を育成することができ、また、インターネットで必要なものが効率的に調べられるように、学習活動と関連するサイトをあらかじめ登録したページを作って、図書館やコンピュータ室などで利用できるようにしておくことも望まれる。</p> <p>（略）</p> <p>地域には、豊かな体験活動や知識を提供する公民館、図書館や博物館などの社会教育施設等や、その地域の自然や社会に関する詳細な情報を有している企業や事業所、社会教育関係団体や非営利団体等の各種団体がある。また、遺跡や神社・仏閣などの文化財、伝統的な行事や産業なども地域の特色をつくっている。</p> <p>この時間が豊かな学習活動として展開されるためには、学習の必然性に配慮しつつ、こういった施設等の利用を促進し、地域に特有な知識や情報と適切に出会わせる工夫が求められる。</p> <p>その際、見学などで施設を訪れることだけでなく、施設の担当者に学校に来てもらうことも方法の一つである。実際に来られないときには、手紙や電話、メールやテレビ会議システムなどを使って、情報を提供してもらったり、児童の質問に答えてもらうたりすることもある。</p>
総合的な学習の時間 182	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(9) 情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>現代社会は高度に情報化した社会とされている。多様で大量な情報が、瞬時に世界に広がる。また、身の回りには様々な情報があふれ、それらを適切に処理し活用する資質・能力の育成が求められている。このような時代に、総合的な学習の時間において、横断的・総合的な課題として情報に関する課題を扱い、その課題を探究的な学習の過程を通して取り組んでいくことには大きな意義がある。</p> <p>ここでは、「探究的な学習に取り組むことを通して」とあるように、電話、FAX、コンピュータ（タブレット型端末を含む）、校内LAN、インターネット、デジタルカメラなどの情報手段を活用する必然性が伴う学習活動を行うことが重要であり、その過程において、情報手段の操作の習得も自然と行われるようにすることが望まれる。</p> <p>情報を収集・整理・発信したりすることについては、本章の2の(3)においても述べたように、探究的な学習の目的に応じて、図書やインターネットを活用したり、適切な相手を見付けて問合わせをしたりして、学習課題に関する情報を幅広く収</p>

	<p>に適切に位置付くようにすること。</p>
	<p>集し、それらを整理・分析して自分なりの考えや意見を持ち、それを探究的な学習の目的に応じて身近な人にプレゼンテーションしたり、インターネットを使って広く発信したりするような、コンピュータや情報通信ネットワークなどを含めた多様な情報手段を、目的に応じて効果的に選択し活用する学習活動のことを指している。</p> <p>情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりすることについては、総合的な学習の時間の学習課題の例として、探究的な学習の過程において、情報技術の進化によって日常生活や消費行動がどのように変化したのか、社会がどのように豊かになったのかといったことを取り上げることが考えられる。同時に、日常生活や消費行動がどのように変化したのか、社会がどのように豊かになったのか、社会にどのような新しい問題が起きているのかを考えることも重要である。これらの情報技術の進化が我々の生活や社会にもたらす恩恵と問題を考えることを通して、今後の情報技術の進化に伴って、自分たちは将来、どのような生活を送り、どのような社会を築くことが望まれるのか、将来にわたる自分の生き方を見つめ考える契機とすることが大切である。あわせて、児童自身が情報を収集・整理・発信する活動を通して、未成年であっても情報社会の一員として生活しているという自覚を促し、発信情報に責任をもつなどの意識をもたせる必要もある。</p> <p>その中で、自分自身が危険に巻き込まれないことや情報社会に害を及ぼさないことなどの情報モラルについても、機を見て丁寧に指導する必要がある。例えば、電子掲示板を用いてみんなで調べたことを教え合うような学習活動では、相手を中傷するような書き込みが時折見られることがある。そのような場面を捉えて、なぜそれがいけないのか、どのようなことに発展する可能性があるのかなどを討論するようことが考えられる。このように情報モラルを取り扱う場合には、児童自らの具体的で身近な素材を取り上げ、情報に関わる際の望ましい姿勢や態度、ならびに情報活用の方法などについて、自分のこととして見つめ直し考えさせることを通して、情報モラルを確実に身に付けさせることが望まれる。</p> <p>プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動については、第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げられており、総合的な学習の時間の時間のみならず、算数科や理科をはじめとして各教科等の特質に応じて体験し、その意義を理解することが求められている。なお、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を、どの教科等において実施するかということについては、各学校が教育課程全体を見渡し、プログラミングを体験する単元を位置付ける学年や教科等を決定していく必要がある。</p> <p>そこでは、子供たちに、プログラミングにより意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら、身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付かせ、発達の段階に即して論理的思考力を育成し、コンピュータの動きをよりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養することが挙げられる。</p> <p>プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動とは、子供たちが将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」の育成を目指すものであり、プログラミングのための言語を用いて記述する方法（コーディング）を覚え習得することが目的ではない。「プログラミング的思考」とは、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要か、どのように改善していけばより意図した活動に近づくのかということ論理的に考えていく力の一つである。このような思考力は、プログラミングに携わる職業を目指す児童にだけ必要な力ではなく、どのような進路を選択し、どのような職業に就くとしても、これからの時代において共通に求められる力であると考えられる。</p> <p>特に総合的な学習の時間においては、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することだけにとどまらず、情報に関する課題について探究的に学習する過程において、自分たちの暮らしとプログラミングとの関係を考え、プログラミングを体験しながらそのよさや課題に気付かせ、現在や将来の自分の生活や生き方と繋げて考えることが必要である。例えば、プログラミングを体験しながら、生活を便利にしている様々なアプリケーションソフトはもとより、目に見えない部分で、様々な製品や社会のシステムなどがプログラムにより働いていることを体験的に理解するようにすることが考えられる。</p> <p>例えば、カプセルトイの販売機とジュースの自動販売機を比べてみる。カプセルトイの販売機に比べ、ジュースの自動販</p>

	<p>売機は何が起きているのか分からない。お金を入れボタンを押すことで、選んだジュースとおつりが出る。自動販売機の中では何が起きているのだろう。子供たちは自動販売機の中で「プログラム」が動いていることを知り、身近な生活の中には、プログラムで動いていると想像されるものがたくさんあることに気付く。ここでジュースの自動販売機の中で起きていることをプログラミングする体験を取り入れることによって、プログラムは「機械の中にあるもの」、「機械に人間が考えた動きをさせるための命令であること」、「効率的に、順序立てた命令文の積み重ねであること」などを理解する。</p> <p>身近にプログラムで動いているものに関心をもった児童は、電気・水道・公共交通機関などのライフラインを維持管理するためにもプログラムが働いていることや、AI（人工知能）やビッグデータの活用、ロボットの活用によって、私たちの生活がより快適になり効率的になっていくことも気付いていくことが考えられる。</p> <p>それらのプログラムの恩恵だけではなく、プログラムを悪用したコンピュターウイルスやネット詐欺などの存在にも触れることで、様々な新たな技術が開発され自分たちの身近な存在になる一方、「人間らしさとは何か」、「人間にしかできないこととは何か」、「人間としてどのようなように暮らしていけばいいのだろうか」など、自分の生き方を考え直すことも期待できる。</p> <p>この展開例からも分かるように、総合的な学習の時間においてプログラミングを体験することは、それが探究的な学習の過程に適切に位置付けられていることが欠かせない。</p> <p>またプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合にあって、全ての学習活動においてコンピュターを用いてプログラミングを行わなければならないということではない。児童の発達段階や学習過程を考慮し、命令文を書いた紙カードを組み合わせ並べ替えることによって、実行させたいプログラムを構成したり、指令文を書いて他者に渡して、指令どおりの動きをしてもらせるかどうかを検証したりするなど、具体物の操作や体験を通して理解が深まることも考えられる。</p>
--	--

【中学校】学習指導要領における教育の情報化に関する主な記述

教科等・頁	学習指導要領における記述	解説における記述の抜粋
総則 21	<p>第2 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成</p> <p>(1) 各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。</p>	<p>第3章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第2節 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力</p> <p>(1) 学習の基盤となる資質・能力（第1章第2の2の(1)）（抄）</p> <p>本項は、生徒の日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力を、生徒の発達の段階を考慮し、それぞれの教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な視点で育んでいくことができるよう、教育課程の編成を図ることを示している。学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を挙げている。</p> <p>イ 情報活用能力</p> <p>情報活用能力は、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくためには、情報活用能力の育成が重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。</p> <p>情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものである。こうした情報活用能力は、各教科等の学びを支える基盤であり、これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における「主体的・対話的で深い学び」へとつながっていくことが一層期待されるものである。</p> <p>今回の改訂に当たっては、資質・能力の三つの柱に沿って情報活用能力について整理されている。情報活用能力を育成するためには、第1章総則第3の1（3）や各教科等の内容の取扱いに示すとおり、各学校において日常的に情報技術を活用できる環境を整え、全ての教科等においてそれぞれの特質に応じ、情報技術を適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要である。</p>
総則 23	<p>第3 教育課程の実施と学習評価</p> <p>1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>各教科等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 第2の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。</p>	<p>第3章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第3節 教育課程の実施と学習評価</p> <p>1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>(3) コンピュータ等や教材・教具の活用（第1章第3の1の(3)）</p> <p>生徒に第1章総則第2の2（1）に示す情報活用能力の育成を図るためには、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境を整えるとともに、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが重要である。また、教師がこれらの情報手段に加えて、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。今日、コンピュータ等の情報技術は急速な進展を遂げ、人々の社会生活や日常生活に浸透し、スマートフォンやタブレットPC 等に見られるように情報機器の使いやすさの向上も相まって、子供たちが情報を活用したり発信したりする機会も増大している。将来の予測は困難であるが、情報技術は今後も飛躍的に進展し、常に新たな機器やサービスが生まれ社会に浸透していくこと、人々のあらゆる活動によって極めて膨大な情報（データ）が生み出され蓄積されていくことが予想される。このことにより、職業生活ばかりでなく、学校</p>

での学習や生涯学習、家庭生活、余暇生活など人々のあらゆる活動において、さらには自然災害等の非常時においても、そうした機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が到来しつつある。

そうした社会において、生徒が情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくようにするため、情報活用能力の育成が極めて重要となっている。第1章総則第2の2(1)に示すとおり、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付けさせる必要があるとともに、身に付けた情報活用能力を発揮することにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが期待されるものである。今回の改訂においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について、こうした情報活用能力の育成もそのねらいとするとともに、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、生徒が手段として学習や日常生活に活用できるようにするために、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしている。

各教科等の指導に当たっては、教師がこれらの情報手段のほか、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。各教科等における指導が、生徒の主体的・対話的で深い学びへとつながっていくようにするためには、必要な資料の選択が重要であり、とりわけ信頼性が高い情報や整理されている情報、正確な読み取りが必要な情報などを授業に活用していくことが必要であることから、今回の改訂において、各種の統計資料と新聞を特に例示している。これらの教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師は機器の操作等に習熟するだけでなく、それぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。

第1章総則第2の2(1)においては、「情報活用能力(情報モラルを含む。)」として、情報活用能力に情報モラルが含まれることを特に示している。携帯電話・スマートフォンやSNSが子供たちにも急速に普及する中で、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、インターネット利用の長時間化等を踏まえ、情報モラルについて指導することが一層重要となっている。

情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり、具体的には、他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどである。このため、情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルールやマナーを守る

ことの意味について考えさせる学習活動、情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動、健康を害するようないかなる行動について考えさせる学習活動などを通じて、生徒に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際、情報の収集、判断、処理、発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また、情報技術やサービスの変化、生徒のインターネットの使い方の変化に伴い、学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め、それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。併せて生徒の発達の段階に応じて、例えば、インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可能性がある、どこかに記録が残る完全に消し去ることはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解に基づき情報モラルを身に付けさせ、将来の新たな機器やサービス、あるいは危険の出現にも適切に対応できるようにすることが重要である。さらに、情報モラルに関する指導は、道徳科や特別活動のみで実施するものではなく、各教科等との連携や、さらに生徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。

情報手段を活用した学習活動を充実するためには、国において示す整備指針等を踏まえつつ、校内のICT環境の整備に努め、生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。すなわち、学習者用コンピュータのみならず、例えば大型提示装置を各普通教室と特別教室に常設する、安定的に稼働するネットワーク環境を確保するなど、学校と設置者とが連携して、情報機器を適切に活用した学習活動の充実に向けた整備を進めるとともに、教室内での配置等も工夫して、生徒や教師が情報機器の操作に手間取ったり時間がかかったりすることなく活用できるように、日常的に活用できるようにする必要がある。

		さらに、生徒が安心して情報手段を活用できるよう、情報機器にフィルタリング機能の措置を講じたり、個人情報等の漏えいの情報セキュリティ事故が生じることのないよう、学校において取り得る対策を十全に講じたりすることが必要である。 加えて、情報活用能力の育成や情報手段の活用を進める上では、地域の人々や民間企業等と連携し協力を得ることが特に有効であり、プログラミング教育等の実施を支援するため官民が連携した支援体制が構築されるなどしていることから、これらも活用して学校外の人的・物的資源の適切かつ効果的な活用に配慮することも必要である。
総則 23	第4 生徒の発達の支援 1 生徒の発達を支える指導の充実 教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (4) 生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けることができるよう、生徒や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、第3の1の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ること。	第3章 教育課程の編成及び実施 第4節 生徒の発達の支援 1 生徒の発達を支える指導の充実 (4) 指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実(第1章第4の1の(4)) (抄) コンピュータ等の情報手段は適切に活用することにより個に応じた指導の充実を図る際に、第1章総則第3の1 (3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ることとしている。情報手段の活用の仕方は様々であるが、例えば大型提示装置で教師が教材等を分かちやすく示すことは、生徒の興味・関心を喚起したり、課題をつかませたりする上で有効である。さらに、学習者用コンピュータによってデジタル教科書やデジタル教材等を活用することにより個に応じた指導を更に充実していくことが可能である。その際、学習内容の習熟の程度に応じて難易度の異なる課題に個別に取り組みせるといった指導のみならず、例えば、観察・実験を記録した映像や実技の模範を示す映像、外国語の音声等を、生徒が納得するまで必要な箇所を選んで繰り返し視聴したり、分かったことや考えたことをワープロソフトやプレゼンテーションソフトを用いてまとめたり、さらにそれらをグループで話し合い整理したりすることといった多様な学習活動を展開することが期待される。 なお、コンピュータや大型提示装置等で用いるデジタル教材は教師間での共有が容易であり、教材作成の効率化を図ることができるとともに、教師一人一人の得意分野を生かして教材を作成し共有して、さらにその教材を用いた指導についても教師間で話し合い共有することにより、学校全体の指導の充実を図ることとできることから、こうした取組を積極的に進めることが期待される。
国語 31	第2 各学年の目標及び内容 [第1学年] 2 内容 [思考力、判断力、表現力等] B 書くこと (1) 書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。 ア 目的や意図に応じて、日常生活の中から題材を決め、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にすること。	第3章 各学年の内容 第1節 第1学年の内容 2 [思考力、判断力、表現力等] B 書くこと ア 目的や意図に応じて、日常生活の中から題材を決め、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にすること。(抄) 全学年を通して、目的や意図に応じて、伝えたいことを明確にすることを示している。第1学年では、小学校との接続を考慮し、題材を求める範囲を日常生活の中からとしている。 (略) 集めた材料を整理するとは、集めた材料を、観点に沿って比較、分類、関係付けなどをすることである。具体的には、書く目的や意図に応じて、材料を比較しながら取捨選択したり、ある観点から分類したり、情報と情報との間に事柄の順序、原因と結果、意見と根拠などの関係を見いだして整えたりすることである。集めた材料を整理することで、生徒は、題材について問題点を見いだしたり、自分の考えをもったりして、伝えたいことを明確にすることができる。また、材料を整理することは、文章の構成を考える上でも重要である。 なお、材料を集める際には、本、新聞、雑誌、テレビやインターネットなどの活用が考えられる。
国語 32	第2 各学年の目標及び内容 [第1学年] 2 内容	第3章 各学年の内容 第1節 第1学年の内容 2 [思考力、判断力、表現力等]

	<p>【思考力, 判断力, 表現力等】</p> <p>C 読むこと</p> <p>(1) 読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>オ 文章を読んで理解したことに基づいて, 自分の考えを確かめるものにする。</p>	<p>C 読むこと</p> <p>オ 文章を読んで理解したことに基づいて, 自分の考えを確かめるものにする。</p> <p>小学校第5 学年及び第6 学年のオ及びカを受けて, 文章を読んで自分の考えを確かめるものにすることを示している。</p> <p>文章を読んで理解したことに基づくとは, 文章の内容や構造を捉え, 精査・解釈しながら考えたり理解したりすることを基にするということである。</p> <p>文章とは, 本や新聞, インターネットなどに掲載された多様な文章を指す。自分の考えを確かめるものにするためには, 「構造と内容の把握」や「精査・解釈」の学習過程を通して理解したことを他者に説明したり, 他者の考えやその根拠などを知ったりすることが重要である。その上で, 改めて自分が文章をどのように捉えて精査・解釈したのかを振り返ることで自分の考えを確かめるものにする考えが考えられる。</p>
国語 33	<p>第2 各学年の目標及び内容</p> <p>【第2 学年】</p> <p>2 内容</p> <p>【思考力, 判断力, 表現力等】</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>(1) 話すこと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 目的や場面に応じて, 社会生活の中から話題を決め, 異なる立場や考えを想定しながら集めた材料を整理し, 伝え合う内容を検討すること。(抄)</p>	<p>第3章 各学年の内容</p> <p>第2節 第2 学年の内容</p> <p>2 【思考力, 判断力, 表現力等】</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>ア 目的や場面に応じて, 社会生活の中から話題を決め, 異なる立場や考えを想定しながら集めた材料を整理し, 伝え合う内容を検討すること。(抄)</p> <p>全学年を通して, 目的や場面に応じて, 伝え合う内容を検討することを示している。第2 学年では, 話題や情報の収集の範囲を社会生活へと広げて示し, 異なる立場や考えを想定することに重点を置いている。</p> <p>(略)</p> <p>異なる立場や考えの聞き手に自分の考えを伝えるためには, 根拠となる情報を幅広く収集することが重要である。学校図書館を有効に活用するとともに, 本や新聞, インターネットなどの様々な媒体を, それぞれの特性を踏まえて活用することが考えられる。</p>
国語 33	<p>第2 各学年の目標及び内容</p> <p>【第2 学年】</p> <p>2 内容</p> <p>【思考力, 判断力, 表現力等】</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>(1) 話すこと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ウ 資料や機器を用いるなどして, 自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工夫すること。</p>	<p>第3章 各学年の内容</p> <p>第2節 第2 学年の内容</p> <p>2 【思考力, 判断力, 表現力等】</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>ウ 資料や機器を用いるなどして, 自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工夫すること。</p> <p>全学年を通して, 自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工夫することを示している。第2 学年では, 資料や機器を用いるなどして表現を工夫することに重点を置いている。</p> <p>資料や機器を用いるとは, 話の内容に関する本, 図表, グラフ, 写真などを含む資料, コンピュータのプレゼンテーションソフトなどの ICT 機器を必要に応じて使うことである。資料や機器を用いるのは, 話の要点や根拠を明らかにしたり, 説明を補足したり, 中心となる事柄を強調したりすることなど。聞き手に分かりやすく伝えるためである。目的や状況, 相手に応じて, 様々な資料や機器を用いながら話すことにより, 話し手の考えが正確に伝わり聞き手の理解をより深めることになる。</p> <p>話し言葉の特徴や, 視覚に訴えることの効果などを踏まえ, どのような資料や機器をどのように用いればよいのか, 伝えたい内容を適切に伝えるために有効かなどについて考え, 必要な資料や機器を検討することが重要である。指導に当たっては, 例えば, [知識及び技能] の (1) 「イ 話し言葉と書き言葉の特徴について理解すること。」などとの関連を図ることが考えられる。</p>
国語 34	<p>第2 各学年の目標及び内容</p> <p>【第2 学年】</p> <p>2 内容</p> <p>【思考力, 判断力, 表現力等】</p>	<p>第3章 各学年の内容</p> <p>第2節 第2 学年の内容</p> <p>2 【思考力, 判断力, 表現力等】</p> <p>B 書くこと</p>

	<p>B 書くこと</p> <p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>イ 社会生活に必要な手紙や電子メールを書くことなど、伝えたいことを相手や媒体を考慮して書く活動。</p>	<p>イ 社会生活に必要な手紙や電子メールを書くことなど、伝えたいことを相手や媒体を考慮して書く活動。</p> <p>社会生活で求められる、伝えたいことを相手や媒体を考慮して書く言語活動を例示している。</p> <p>例えば、お世話になっている相手に案内や連絡、報告をしたりお礼を伝えたりする文章を書くこと、情報を収集する際に、依頼や質問の手紙や電子メールを送ることなどが考えられる。</p> <p>また、インターネットや携帯電話、スマートフォンによる連絡や交流の特徴である匿名性や即時性、文章量の制限などが、子供たちの人間関係に影響している場合もある。相手や媒体を考慮して書くとは、こうした状況等を踏まえ、自分の発信した情報がどう受け止められるかを想像したり、相手の状況や媒体の特性などを考慮したりして書くことである。</p> <p>手紙の形式については小学校で学習しているが、中学校でも改めて学習することになる。はがきや便箋などに手紙を書く際は、書写の指導との関連を図ることも考えられる。</p>
国語 34	<p>第2 各学年の目標及び内容</p> <p>【第2学年】</p> <p>2 内容</p> <p>【思考力、判断力、表現力等】</p> <p>C 読むこと</p> <p>(1) 読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得たり、内容を解釈することができること。(抄)</p>	<p>第3章 各学年の内容</p> <p>第2節 第2学年の内容</p> <p>2 【思考力、判断力、表現力等】</p> <p>C 読むこと</p> <p>イ 目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得たり、登場人物の言動の意味などについて考えたりして、内容を解釈すること。(抄)</p> <p>主として説明的な文章において、目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、内容を解釈することを求めている。整理するとは、集めた情報を観点に沿って比較、分類、関係付けなどをすることである。適切な情報を得るためには、情報の適否を見極めながら自分の目的に応じて整理することが大切である。文章の中で必要だと思った部分に印を付けたり、必要な部分を書き抜いたりしながら読み進めることなどが考えられる。その際、例えば、一冊の本を最後まで読む、必要な箇所を読む、多くの本に目を通すなどの様々な読み方を取り入れることが考えられる。</p> <p>本や新聞、インターネットなどの媒体の特性を踏まえ、いつ誰が発信した情報であるか、どのような立場や目的で書かれたものかなどを確認した上で、適切な情報を得るようにすることも重要である。その際、例えば、[知識及び技能]の(3)「本や文章などには、様々な立場や考え方が書かれていることを知り、自分の考えを広げたり深めたりする読書に生かすこと。」などとの関連を図り、指導の効果を高めることが考えられる。</p>
35	<p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ウ 本や新聞、インターネットなどから集めた情報を活用し、出典を明らかにしながら、考えたことなどを説明したり提案したりする活動。</p>	<p>ウ 本や新聞、インターネットなどから集めた情報を活用し、出典を明らかにしながら、考えたことなどを説明したり提案したりする活動。</p> <p>情報を収集し、それを読んで考えたことなどを説明したり提案したりする言語活動を例示している。</p> <p>情報を収集する手段としては、本や新聞、雑誌、インターネットなどの様々な媒体が考えられる。これらの媒体には、情報の即時性、信頼性、多様性などの点においてそれぞれ特徴があり、それらに応じて長所、短所がある。また、目次や索引を見る、見出しに着目する、キーワードで検索するなど、自分に必要な情報を効率よく見付けるための方法も、各媒体に応じたものがある。</p> <p>情報を活用し、考えたことなどを説明したり提案したりするとは、媒体の特性を踏まえて情報を収集し、自分の考えを理解してもらうための根拠や具体例などとして用いて説明したり提案したりすることである。</p>
国語 35	<p>第2 各学年の目標及び内容</p> <p>【第3学年】</p> <p>2 内容</p> <p>【知識及び技能】</p> <p>(2) 話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する</p>	<p>第3章 各学年の内容</p> <p>第3節 第3学年の内容</p> <p>1 【知識及び技能】</p> <p>(2) 情報の扱いに関する事項</p> <p>イ 情報の信頼性の確かめ方を理解し使うこと。(抄)</p> <p>第1 学年及び第2 学年のイを受けて、様々な情報について、その信頼性を確かめる方法について理解し使うことを示して</p>

	<p>る。</p> <p>イ 情報の信頼性の確かめ方を理解し使うこと。</p>	<p>いる。</p> <p>情報化が進展し様々な情報が氾濫している現代社会においては、情報の信頼性を十分吟味する必要がある。情報を受信する際にも発信する際にも、その情報の事実関係や裏付けの根拠、一次情報の発信元や発信時期など、情報の信頼性について確かめることが重要である。こうした情報の信頼性の確かめ方としては、例えば、第1 学年で学習した「出典の示し方」から確認する方法が挙げられる。本であれば奥付に書かれた書名、著者名、発行年、出版社等を確認すること、インターネットであれば、同じ事柄に対する複数の情報源から収集した様々な情報を照らし合わせながら確認することなどが考えられる。また、一つの情報だけで確認するのではなく、複数の情報に当たることでも重要である。</p>
国語 37	<p>第2 各学年の目標及び内容 [第3 学年]</p> <p>2 内容 [思考力、判断力、表現力等]</p> <p>C 読むこと</p> <p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ア 論説や報道などの文章を比較するなどして読み、理解したことや考えたことについて討論したり文章にまとめたたりする活動。</p>	<p>第3章 各学年の内容</p> <p>第3節 第3 学年の内容</p> <p>2 [思考力、判断力、表現力等]</p> <p>C 読むこと</p> <p>ア 論説や報道などの文章を比較するなどして読み、理解したことや考えたことについて討論したり文章にまとめたたりする活動。</p> <p>説明的な文章を比較するなどして読み、理解したことや考えたことについて討論したり文章にまとめたたりする言語活動を例示している。</p> <p>取り上げる文章としては、社会生活の中で目にする多くの多い論説や報道などの文章が考えられる。</p> <p>論説の文章については、新聞の論説をはじめ、物事の是非を論じる文章を想定している。また、報道の文章については、新聞や雑誌、インターネットに掲載されている文章などを想定している。これらは、書き手が一定の立場や論点で意見や評価を述べたものである。</p>
国語 39	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2 の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 第2 の内容の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用する機会を設けるなどして、指導の効果を高めるよう工夫すること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項</p> <p>○ 情報機器の活用に関する事項 (抄)</p> <p>コンピュータや情報通信ネットワークの活用について示している。情報化社会の進展を見据え、国語科の学習においても、情報収集や情報発信の手段として、インターネットや電子辞書等の活用、コンピュータによる発表資料の作成やプロジェクトワークによる提示など、コンピュータや情報通信ネットワークを活用する機会を設けることが重要である。</p>
社会 45	<p>第2 各分野の目標及び内容 [地理的分野]</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 地図の読図や作図、景観写真の読み取り、地域に関する情報の収集や処理などの地理的機能を身に付けるに当たっては、系統性に留意して計画的に指導すること。その際、教科用図書「地図」を十分に活用すること。</p>	<p>第2章 社会科の目標及び内容</p> <p>第2節 各分野の目標及び内容</p> <p>1 地理的分野の目標、内容及び内容の取扱い</p> <p>(3) 内容の取扱い (抄)</p> <p>イについては、地理的機能を指導する際の留意点を示したものであり、従前の記述を引き継いだものである。地理的機能については、地理情報 (地域に関する情報のこと) であり、地理的な事象が読み取れたり、地域的特色に結びつく事象を見いだしたりすることができる資料のことをいう) を「収集する技能」、「読み取る技能」、「まとめる技能」の三つの技能に分けることが考えられる。具体的にそれらの内容を示すとすれば、おおむね次のようになる。</p> <p>① 情報を収集する技能 (手段を考えて課題解決に必要な社会的事象等に関する情報を収集する技能)</p> <p>a 調査活動を通して (例えば、現地の様子などを直接観察するなどして情報を収集したり、現地の行政機関などから聞き取りをするなどして情報を収集したりする技能)</p> <p>b 諸資料を通して (例えば、図書館などにある、地図や統計、写真などの文献資料、実物資料を通して情報を収集したり、情報通信ネットワークなどにあるデジタル化された資料を通して情報を収集したりする技能)</p>

	<p>c 情報手段の特性や情報の正しさに留意して (例えば、統計の出典、作成者などの事実関係に留意して情報を収集したり、主題図の作成意図、作成過程などの作成背景に留意して情報を収集したりする技能)</p> <p>② 情報を読み取る技能 (収集した情報を社会的現象の地理的な見方・考え方に沿って読み取る技能)</p> <p>a 情報全体の傾向性を踏まえて (例えば、位置や分布などの広がりから全体の傾向性を踏まえて情報を読み取ったり、移動や変化などの動向から全体の傾向性を踏まえて情報を読み取ったりする技能)</p> <p>b 必要な情報を選んで (例えば、地図から目的に応じた情報を選んで読み取ったり、諸統計から信頼できる情報を選んで読み取ったりする技能)</p> <p>c 複数の情報を見比べたり結び付けたりして (例えば、同一地域の異なる情報と比較、関連付けて読み取ったり、異なる地域の共通する情報と比較、関連付けて読み取ったりする技能)</p> <p>d 資料の特性に留意して (例えば、地図の図法など資料の用途に留意して情報を読み取ったり、統計の単位、絶対値 (相対値) など資料のきまりに留意して情報を読み取ったりする技能)</p> <p>③ 情報をまとめる技能 (読み取った情報を課題解決に向けてまとめる技能)</p> <p>a 基礎資料として (例えば、聞き取りの結果などを正確に記録にまとめたり、収集した統計を汎用性のある表に加工してまとめたりする技能)</p> <p>b 分類・整理して (例えば、データをその性格によって分類してまとめたり、データをその利用の可否によって取捨選択してまとめたりする技能)</p> <p>c 情報を受け手に向けた分かりやすさに留意して (例えば、文書などの情報を地図化、グラフ化して概観できるようなまとめたり、地図やグラフなどの情報を文章にして解釈、説明してまとめたりする技能)</p> <p>これらの技能は、巻末の参考資料にも示されているように、小・中・高等学校の学習において広く共通するものであり、既述のとおり、一度にそれらの技能の全てを養おうとするのではなく、生徒の習熟の様子を踏まえて着実に身に付くよう、繰り返し指導する機会を設けることが大切である。</p> <p>イにおける地域に関する情報の収集や処理などの地理的技術については、高度情報通信ネットワーク社会が急速に進展していく中で各学校にもインターネットなどの整備が充実してきている。特にインターネットは各地の地理情報の収集に有効であり、また、コンピュータは地理情報システム (GIS) などから得られる地理情報を地図化したり、グラフ化したりするなどの処理に不可欠のものである。インターネットにおける地図サイトや統計サイトとしては、現在、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局及び経済産業省の「地域経済分析システム (RESAS)」, 総務省統計局の「政府統計の総合窓口 (e-Stat)」, 国土交通省国土地理院の「地理院地図」などの公的機関が提供しているものに加え、様々な機関や団体が提供する地図ソフトウェアなどから地理情報を入力、活用することが可能であり、今後とも入手先の拡大により情報の充実が期待される。したがって、地理学習においても地理的認識を深めたり地理的技術を高めたりするとともに、情報や情報手段を適切に活用できる技能を培う観点から、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用を積極的に工夫することが望まれる。GIS での作業では、生徒の発達段階や学校の施設環境等を踏まえ、国土地理院刊行の地形図などの紙地図を用いた手作業での基礎を学ぶことも効果的である。</p> <p>また、地図には、種類や縮尺により多様な利用の仕方がある。このうち地図帳には、地形や植生、都市の規模や交通機関、地名や行政界、土地利用などの地域の状況を様々な記号を用いて表現している「一般図」と、工場分布や土地利用、鉄道・道路交通などの個別の主題を取り上げ、様々な調査資料や統計などを活用してグラフ化したり、その状況を表現したりした「主題図」などが掲載されている。縮尺については、大きな縮尺の地形図や小さな縮尺の大陸別の地勢図などの地図とともに前掲の地理院地図などのように任意の縮尺での利用が可能なデジタル地図がある。また、その他にも面積や形状、方位や距離などの特定の事項を正確に表現するために工夫された様々な地図がある。なお、「その際、教科用図書『地図』を十分に活用すること」と付言したのは、教科用図書「地図」、すなわち地図帳には一般図や主題図、その他統計や写真などたくさんさんの地理情報があるが、それらが必ずしも十分に活用されていない状況が見られ、こうした状況を改善し、地理学習がより一層充実する</p>
--	---

社会 57	<p>第2 各分野の目標及び内容 [公民的分野]</p> <p>2 内容</p> <p>A 私たちと現代社会</p> <p>(1) 私たちが生きる現代社会と文化の特色</p> <p>ア 次のような知識を身に付けること。</p> <p>(ア) 現代日本の特色として少子高齢化、情報化、グローバル化などが見られることについて理解すること。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(ア) 少子高齢化、情報化、グローバル化などが現在と将来の政治、経済、国際関係に与える影響について多面的・多角的に考察し、表現すること。</p>	<p>ことを期したためである。</p> <p>第2章 社会科の目標及び内容</p> <p>第2節 各分野の目標及び内容</p> <p>3 公民的分野の目標、内容及び内容の取扱い</p> <p>(2) 内容</p> <p>A 私たちと現代社会 (内容の取扱い) (抄)</p> <p>アは、この中項目で身に付ける「知識」に関わる事項である。</p> <p>アの (ア) の現代日本の特色として少子高齢化、情報化、グローバル化などが見られることについては、以下のように捉えることができる。</p> <p>情報化については、高度情報通信ネットワーク社会の到来により、世界中の人々と同時にコミュニケーションをとることが可能になったことや、様々な情報が公開、発信、伝達される状況であることを理解できるようにすることを意味している。</p> <p>その際、「人工知能の急速な進化などによる産業や社会の構造的な変化などと関連付けたり、災害時における防災情報の発信・活用などの具体的事例を取り上げたりすること」(内容の取扱い) が求められている。したがって、例えば、膨大なデータを分析して災害を予測する研究が進められるなど、人工知能の進化に伴う現代社会の様子と関連付け、観測された情報や予測された情報が迅速に様々な情報端末に向けて発信されたり、これらを活用することによって被害の予防や拡大防止につながったりしていることを理解できるようにすることが考えられる。</p> <p>(略)</p> <p>イは、この中項目で身に付ける「思考力、判断力、表現力等」に関わる事項である。</p> <p>イの (ア) の少子高齢化、情報化、グローバル化などが現在と将来の政治、経済、国際関係に与える影響について多面的・多角的に考察し、表現することとは、アの (ア) における「現代日本の特色として少子高齢化、情報化、グローバル化などが見られること」の理解を基に、それらの知識などを活用して考察し、表現できるようにすることである。その際、例えば、私たちの身近な生活における変化などの具体的事例を取り上げ、第4 次産業革命ともいわれる、進化した人工知能が様々な判断を行ったり、身近な物の働きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社会や生活を大きく変えていくとの予測がなされていることを踏まえ、現在と将来の政治、経済、国際関係に与える影響を考察し、表現できるようにすることが考えられる。</p>
社会 63	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用することともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し、指導に生かすことで、生徒が主体的に調べ分かつようとして学習に取り組めるようにすること。その際、課題の追究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段</p>	<p>第3章 指導計画の策定と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項 (抄)</p> <p>学校教育の情報化の進展に対応する観点から、「情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用することともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用」することが大切である。コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用は、様々な情報を多様な方法で生徒に提示することにより、生徒自身、課題の追究や解決の見通しをもって、主体的に調べ分かつようとして学習に取り組むことが可能となる。また、生徒による主体的なコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用については、個別の事柄や概念などに関する知識の習得や、情報の収集、処理、共有や交流、及び発表などを通して社会科の学習をより豊かなものにする可能性をもっている。そこで、指導に際しては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の積極的な活用が期待される。また、生徒にコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用させる際には、情報モラルの指導にも留意することが大切である。</p>

数学 68	を活用できるようにするとともに、情報モラルの指導にも留意すること。	<p>第2 各学年の目標及び内容 [第1学年]</p> <p>2 内容</p> <p>D データの活用</p> <p>(1) データの分布について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>イ コンピュータなどの情報手段を用いるなどしてデータを表やグラフに整理すること。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(ア) 目的に応じてデータを収集して分析し、そのデータの分布の傾向を読み取り、批判的に考察し判断すること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第1節 第1学年の目標及び内容</p> <p>2 第1学年の内容</p> <p>D データの活用</p> <p>D (1) データの分布</p> <p>コンピュータなどの情報手段を用いること (アの(イ)、イの(ア))</p> <p>ヒストグラムや相対度数などの必要性と意味を理解することの指導においては、手作業でこれらを作成したり求めたりすることが重要な意味をもつことに留意する。一方で、手作業でデータを処理することが難しい場合もある。例えば、大量のデータを整理する場合や大きな数、端数のある数を使う場合、あるデータから多様なヒストグラムをつくる場合などである。このような場合には、コンピュータなどを利用して作業の効率化を図ることが大切である。それにより、処理した結果を基にデータの傾向を読み取ったり考察し判断したりすることに重点を置いて指導できるようにする。</p> <p>また、情報通信ネットワーク等を活用してデータを収集する場合は、二次的なデータが多くなると考えられるので、誰がどのようにして調べた結果であるのかなど、その信頼性についても批判的に考察する必要がある。</p>
数学 71	<p>第2 各学年の目標及び内容 [第2学年]</p> <p>2 内容</p> <p>D データの活用</p> <p>(1) データの分布について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>イ コンピュータなどの情報手段を用いるなどしてデータを整理し箱ひげ図で表すこと。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(ア) 四分位範囲や箱ひげ図を用いてデータの分布の傾向を比較して読み取り、批判的に考察し判断すること。</p>	<p>第3章 各学年の目標及び内容</p> <p>第2節 第2学年の目標及び内容</p> <p>2 第2学年の内容</p> <p>D データの活用</p> <p>D (1) データの分布</p> <p>四分位範囲や箱ひげ図の必要性と意味 (アの(ア)、アの(イ))</p> <p>第1学年では、量的データの分布を捉える方法として、ヒストグラムや相対度数などについて学習している。ヒストグラムは分布の形は分かりやすい一方で、中央値などの指標が分かりづらい。複数のデータの分布を比較する際に、視覚的に比較しやすい統計的な表現として、箱ひげ図がある。</p> <p>箱ひげ図とは、次のように、最小値、第1四分位数、中央値 (第2四分位数)、第3四分位数、最大値を箱と線 (ひげ) を用いて一つの図で表したものである。四分位数とは、全てのデータを小さい順に並べて四つに分けたときの三つの区切りの値を表し、小さい方から第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数という。第2四分位数は中央値のことである。なお、四分位数を求める方法として幾つかの方法が提案されているが、ここでは四分位数の意味を把握しやすい方法を用いる。</p> <p>例えば、次の九つの値があるとき、中央値 (第2四分位数) は5番目の26 である。</p> <p>23 24 25 26 26 29 30 34 39</p> <p>この5番目の値の前で二つに分けたときの、1番目から4番目までの値のうちの中央値 24.5 を第1四分位数、6番目から9番目までの値のうちの中央値 32 を第3四分位数とする。</p>	

<p>数学 75</p>		<p>箱ひげ図の箱で示された区間に、全てのデータのうち、真ん中に集まる約半数のデータの箱の横の長さを四分位範囲といい、第3四分位数から第1四分位数を引いた値で求められる。上の例では四分位範囲は $32-24.5=7.5$ である。四分位範囲はデータの散らばりの度合いを表す指標として用いられる。極端にかけ離れた値が一つでもあると、最大値や最小値が大きく変化し、範囲はその影響を受けやすいが、四分位範囲はその影響をほとんど受けないという性質がある。また、この図中に、平均値を記入して中央値との差を考えたり、第1四分位数や第3四分位数と中央値との差を考えたりすることにより、データの散らばり具合が把握しやすくなるので、複数のデータの分布を比較する場合などに使われる。</p> <p>四分位範囲や箱ひげ図を用いて批判的に考察し判断すること（イの(7)）（抄）</p> <p>四分位範囲や箱ひげ図を用いて、複数の集団のデータの分布の傾向を比較して読み取り、批判的に考察したり判断したことを説明したりすることができるようにする。</p> <p>指導に当たっては、日常の事象を題材とした問題などを取り上げ、それを解決するために必要なデータを収集し、コンピュータなどを利用してデータを整理し、四分位範囲を求めたり箱ひげ図で表したりして複数の集団のデータの傾向を比較して読み取り、その結果を基に説明するという一連の活動を体験できるようにすることが重要である。</p> <p>第3章 各学年の目標及び内容 第3節 第3学年の目標及び内容 2 第3学年の内容 D データの活用 D (1) 標本調査</p> <p>無作為に標本を取り出し、整理すること（アの(1)）</p> <p>日常生活や社会では、母集団から標本を抽出する方法には様々なものがあり、その目的、費用、精度などから選択、実施されている。その中で、標本が母集団の特徴を的確に反映するように偏りなく抽出するための代表的な方法として、無作為抽出を学習する。無作為に標本を抽出することにより、母集団における個々の要素が取り出される確率が等しくなると考えられる。確率の学習を前提として、乱数を利用して見出しの単語の総数を標本調査で推定することを考える。この英和辞典が980ページであれば、ある英和辞典に掲載されている見出しの単語の総数を標本調査で推定することを考える。この英和辞典が980ページであるとすると、乱数さいやコンピュータなどを利用して、001 から980までの乱数を発生させ、ある程度の数のページを無作為に抽出する。そして、抽出したそれぞれのページに掲載されている単語の数を調べ、その平均値から、この英和辞典に掲載されている見出しの単語の総数を推定する。英和辞典に見出しの単語の総数が示されるなどしてあれば、その数と推定した見出しの単語の総数とを比較することができる。最初の10ページを抽出するというように無作為抽出をしない場合と比較したりして、無作為抽出についての理解を深める。このような経験を基にして、無作為に抽出された標本から母集団の傾向を推定すれば、その結果が大きく外れることが少ないことを実感できるようにする。</p> <p>また、無作為抽出で取り出すページ数を変えて何回か標本調査をしてその結果を比較することで、標本の大きさが大きい方が母集団の傾向を推定しやすくなることを、経験的に理解できるようにすることが大切である。例えば、取り出すページ数を10, 20, 30, …と変えて、それぞれについて見出しの単語の総数を何回か推定し、その推定した値をデータとする。そのようにして得られたデータの分布のばらつきを箱ひげ図などを用いて表し、標本の大きさが大きい方がその範囲や四分位範囲が小さくなる傾向があることを理解できるようにすることが考えられる。</p> <p>なお、大量のデータを整理したり、大きな数値、端数のある数値を扱ったりする場合や、無作為抽出に必要な乱数を簡単に数多く得たい場合には、コンピュータなどを利用することが効果的である。</p> <p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いについての配慮事項 (2) コンピュータ、情報通信ネットワークなどの情報手段の活用（抄）</p>
<p>数学 77</p>	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p>	

	<p>(2) 各領域の指導に当たっては、必要に応じ、そろばんや電卓、コンピュータ、情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用し、学習の効果を高めること。</p> <p>中学校数学科におけるコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用については、大きく分けて、計算機器としての活用と、教具としての活用、情報通信ネットワークの活用が考えられる。すなわち、コンピュータや情報通信ネットワークなどの使用方法についての指導ではなく、生徒が数学をよりよく学ぶための道具としての活用である。各学年の「Dデータの活用」の(1)のAの(4)においては、その内容との関連を踏まえ、「コンピュータなどの情報手段を用いるなど」と記述しているが、他の内容においてもどのような指導にコンピュータなどの情報手段を用いることができるかを検討して、積極的な活用を図ることが必要である。</p> <p>また、前述の「主体的・対話的で深い学び」の過程において、コンピュータなどを活用することも効果的である。例えば、一つの問題について複数の生徒の解答を大型画面で映して、どのような表現がよいかを考えたり、1時間の授業の終わりにその授業を振り返って大切だと思ったことや疑問に感じたことなどをタブレット型のコンピュータに整理して記録し、一定の内容のまとまりごとに更に振り返ってどのような学習が必要かを考えたり、数学の学びを振り返り「数学的な見方・考え方」を確かめ豊かなものとして実感したりすることの指導を充実させることもできる。</p> <p>なお、「適切に活用し」とは、特にインターネットなどの情報通信ネットワークの活用において、情報を収集したり、他者とのコミュニケーションを図ったりする際に、生徒が的確に判断し対処することができるよう、メディア・リテラシーの育成にも配慮する必要があることを意図したものである。</p> <p>① 計算機器としての活用</p> <p>計算機器としてのそろばん、電卓、コンピュータなどの活用について、例えば電卓について考えると、基礎的な計算力を身に付けることは必要なことであるが、複雑な計算を伴うものについては、電卓を活用することにより、学習効果を一層高めることができる。特に、やや大きな数や小数が含まれている面積や体積を求めるなどの数値計算に関わる内容の指導、あるいは観察や操作、実験などの活動により得られた数量を処理する際に数値計算を伴う内容の指導などには、計算するために時間を多く費やすのではなく、電卓を積極的に活用し、考えたり説明したりする時間を確保することが望まれる。その際、簡単に計算結果が得られるが、結果をそのまま書き写すのではなく、求めようとしている数値のおおよその大きさと比較して確かめたり、どの程度まで詳しい数値であればよいのか考えて適切に判断したりできるよう指導する必要がある。</p> <p>また、電卓の手軽さとコンピュータの簡易機能をも合わせたグラフが表示できる電卓を活用することも考えられる。こうした電卓の機能を使うことによって、例えば、関数の学習で、表、式、グラフの関連を有機的に示したり、センサーを取り付けて動的な事象に対するデータの収集に利用したり、あるいは日常生活や社会に関わる問題解決において方程式の解を簡単に求めたりすることができる。</p> <p>② 教具としての活用</p> <p>教具としてのコンピュータは、それを活用して教師の指導方法を工夫改善していく道具であると同時に、観察や操作、実験などの活動を通して生徒が学習を深めたり、数学的活動の楽しさを実感したりできるようにする道具である。</p> <p>「Dデータの活用」に関わる活用の例は、既に第3章で紹介したが、それ以外にも例えば、「A数と式」の指導においては、文字を用いた式の計算の確実な習得を図るために、個々の生徒に応じて補充、習熟といった学習に用いることができる。「B図形」の指導においては、三角形の2辺の中点を結んだ線分について、この「2辺の中点を結ぶ」という条件が当てはまる図形を、ディスプレイ上でいろいろな形に変形することにより、形は変わっても長さの比が一定であることに気付くなど、その中に含まれる図形の性質を見つけ、問題を設定することができる。「C関数」の指導においては、グラフのxの値を細かく取って、その形状をより正確に表示したり、xの値の変化に応じて座標上の点を動かして表示したりすることができる。また、一次関数 $y=ax+b$ について、bの値を固定しaの値を変化させる、あるいはaの値を固定しbの値を変化させることによつてグラフの変化の様子を考察するなど、条件設定を状況に応じて自在に変えながら考えを進めることができる。課題学習の指導においても、学習効果を高められると判断できると判断できるものについては、必要に応じてコンピュータなどを活用する。このように数学的な性質の発見という場面で生徒が思考するための道具としてコンピュータを活用することについても特に配慮する必要がある。</p>
--	---

		<p>また、その活用の形態については、コンピュータ教室などで生徒一人が一台のコンピュータを用いて学習するだけでなく、普通教室にノートパソコンと液晶プロジェクタを持ち込んで提示器具として用いるなど、指導内容との関係で柔軟に対応できるようにすることも考えられる。</p> <p>③ 情報通信ネットワークの活用</p> <p>教具としての活用のうち、特にインターネットなどの情報通信ネットワークの活用については、その目的を明確にして積極的な活用を図る。例えば、三平方の定理の証明方法、江戸時代の和算や算額の問題など、数学に関する歴史的な事柄について調べたり、統計に関わるデータを集めたりして学習している内容の理解をより深めるためには、参考書や事典類ばかりでなく、情報通信ネットワークで検索することが有効である。また、電子メールや掲示板、動画通信などを用いて遠隔地にいる者の間で問題を出し合ったり、解き合ったりして相互に伝え合い、考えを共有するなど数学を楽しむことで数学を学ぶことに對する興味や関心を高めることも考えられる。この際、何のために活用するのか、目的を明確にした活動が求められれるとともに、資料の収集や問題解決に当たってメディア・リテラシーなどにも配慮する必要がある。</p>
理科 97	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 各分野の指導に当たっては、観察、実験の過程での情報の探索、実験、データの処理、実験の計測などにおいて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的に活用するようにすること。</p>	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いについての配慮事項</p> <p>(4) コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用 (抄)</p> <p>理科の学習においては、自然の事物・現象に直接触れ、観察、実験を行い、課題の把握、情報の収集、処理、一般化などを通して科学的に探究する力や態度を育て、理科で育成を目指す資質・能力を養うことが大切である。これらの活動を展開する中で、コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用することは、生徒の学習の場を広げたり学習の質を高めたりするための有効な方法である。</p> <p>例えば、観察、実験のデータの処理の段階で必要に応じて、コンピュータなどを積極的に活用すれば、生徒の探究の目的に合わせたデータ処理や、グラフを作成したりそこから規則性を見いだしたりすることが容易となる。また、観察、実験の段階でビデオカメラとコンピュータを組み合わせることで、観察、実験の結果を分析したり、より総合的に考察を深めたりすることができる。あるいは、各種のセンサを用いた計測を行い、通常では計測しにくい量や変化を数値化あるいは視覚化して捉えることや、観測しにくい現象などをシミュレーションすることも可能である。さらに、情報通信ネットワークなどを活用し情報を得て探究を進めるような学習活動も有効である。生徒がコンピュータを利用して考えを表現したり交流したりすることや、各種のデジタル教材を用いて、コンピュータとプロジェクタを組み合わせて提示しながら授業を進めることも考えられる。</p> <p>コンピュータや情報通信ネットワークなどについては、日常生活でも広く使われるようになっていく。生徒が知ることのできる対象を拡大し、生徒の思考を支援するために、観察、実験の過程での情報の探索、実験データの処理、実験の計測などにおいて必要に応じて効果的に活用できるように配慮するとともに、観察、実験の代替としてではなく、自然を調べる活動を支援する有用な道具として位置付ける必要がある。その際、情報通信ネットワークを介して得られた情報は適切なものばかりではないことに留意させる。レポート作成などでは、生徒の考えを観察や実験の結果に基づいて根拠のある記述をさせるようにすることが大切である。</p>
音楽 104	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(1) 各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たっては、次のとおり取り扱うこと。</p> <p>エ 生徒が様々な感覚を関連付けて音楽への理解を深めたり、主体的に学習に取り組んだりする</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項 (抄)</p> <p>ここでは、コンピュータや教育機器の効果的な活用について配慮することを示している。従前は、自然音や環境音などの取扱いと併せて示していたが、コンピュータや教育機器の活用の広がり、また今後一層の普及や多機能化などの可能性を踏まえ、今回の改訂では、この配慮事項を独立させて示している。</p> <p>様々な感覚を関連付けてとは、音楽を、聴覚のみではなく、視覚や触覚など、他の感覚と関連付けて捉えることができるようにすることである。例えば、音楽科の学習に利用できるコンピュータのソフトウェアや様々な教育機器を活用し、音量の変</p>

	<p>ることができるようになるため、コンピュータや教育機器を効果的に活用できるよう指導を工夫すること。</p>	<p>化に応じて図形の大きさや振動の強さが変わったり、また楽器の音色の変化によって色が変わったりするなどのように、聴覚と視覚、聴覚と触覚など、生徒が複数の感覚を関連付けて音楽を捉えていくことができるようにすることが考えられる。そのことが、学習を深めることに有効に働くよう、教師の活用の仕方、生徒への活用のさせ方について工夫することが大切である。</p> <p>主体的に学習に取り組むことができるようにするには、生徒が、コンピュータや教育機器を、音楽活動や学習を補助する役割をもつものとして有効に活用できるようにすることが大切である。例えば、創作の学習において、自分でつくった作品を自分で演奏して発表することや記譜することに苦手意識をもつ生徒の場合、演奏や記譜に関する部分をコンピュータや教育機器に任せることによって、音楽をつくる学習に主体的に取り組むことができるようになることが考えられる。</p> <p>指導に当たっては、操作することが活動の目的にならないようにし、指導のねらいを明確にして、教師も生徒も、コンピュータや教育機器を効果的に活用できるようにすることが大切である。</p>
音楽 104	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(1) 各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たっては、次のとおり取り扱うこと。</p> <p>カ 自己や他者の著作物及びそれらの著作者の創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、必要に応じて、音楽に関する知的財産権について触れるようにすること。また、こうした態度の形成が、音楽文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮すること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項（抄）</p> <p>ここでは、著作物及びそれらの著作者の創造性を尊重する態度の形成と、音楽に関する知的財産の保護と活用に関して配慮することを示している。</p> <p>従前は「音楽に関する知的財産権について、必要に応じて触れるようにすること」と示していたが、今回の改訂では、その目的を一層明確にして示している。</p> <p>知的財産権とは、知的な創作活動によって何かをつくり出した人に対して付与される他人に無断で利用されない権利である。この中の一つに著作権があり、著作権には、著作物を保護する著作者の権利、実演等を保護する著作隣接権がある。著作権法では、教育現場での著作物の利用を円滑にするため、著作権者の了解を得ずに著作物を利用できる例外措置が示されている。その中には、著作権者の了解なしに利用できるいくつかの条件が定められているため、これらについては一層正しく理解される必要がある。</p> <p>（略）</p> <p>また、インターネットを通じて配信されている音楽についても、著作権が存在するということについての認識が十分でない現状も見られるので留意する必要がある。</p> <p>指導に当たっては、授業の中で表現したり鑑賞したりする多くの曲について、それを創作した著作者がいることや著作物であること、この著作物が知的財産であること、その知的財産を教材として活用することで表現や鑑賞の幅広い活動が行えることなどを生徒が意識できるようにし、必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れることが大切である。このことが、著作物や著作者の創造性を尊重する態度を形成することにつながり、ひいては、音楽文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるのである。</p>
美術 113	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 各学年の「A表現」の指導に当たっては、生徒の学習経験や資質・能力、発達の特性等の実態を踏まえ、生徒が自分の表現意図に合う表現形式や技法、材料などを選択し創意工夫して表現できるように、次の事項に配慮すること。</p> <p>イ 美術の表現の可能性を広げるために、写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの積極的な活用を図るようにすること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いと指導上の配慮事項</p> <p>映像メディアの活用</p> <p>映像メディアによる表現は、今後も大きな発展性を秘めている。デジタル機器の普及などにより、映像メディアの活用は従前に比べるより図りやすくなってきているといえる。これらを活用することは表現の幅を広げ、様々な表現の可能性を引き出すために重要である。</p> <p>また映像メディアは、アイデアを練ったり編集したりするなど、発想や構想の場面でも効果的に活用できるものである。次のような特徴を生かし、積極的な活用を図るようにすることが大切である。</p> <p>【写真】</p> <p>デジタルカメラの普及に伴い、授業の中でも容易にたくさんさんの写真を撮ることができるようになってきている。それに伴い、数多く撮影した写真の中から自分がいちばんいいと思うものを選ぶ機会も増えてきている。授業では、写真で表現することを通して</p>

保健 育 129	<p>(7) 創造することの価値を捉え、自己や他者の作品などに表れている創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、必要に応じて、美術に関する知的財産権や肖像権などについて触れるようにすること。また、こうした態度の形成が、美術文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮すること。</p>	<p>で、何を学ばせるのかを明確にして活用を図ることが大切である。</p> <p>写真の表現においては、被写体に対して、どのように興味をもち感動したのか、何を訴えたいのかなどを考え、効果的に表現するために構図の取り方、広がりや遠近の表し方、ぼかしの生かし方などを工夫することが大切である。例えば、構図の取り方では、デジタルカメラで撮影枚数を制限したり三脚などを使ったりして、しっかりと主題に基づいた構図を考えさせたりすることなどが考えられる。また、複数の写真を撮影した場合には、学習のねらいに基づきながら、撮影したものの中で主題をよりよく表現している写真を比較検討する活動や、何枚かの写真を組み合わせた組み合わせ写真として物語性をもたせる活動なども考えられる。</p> <p>【ビデオ】</p> <p>ビデオは一枚の絵や写真では表せない時間の経過や動きが生かせる表現であり、その特質を理解させる必要がある。グループで分担を決め学校紹介やコマーションシャルをつくったり、動きを連続させて描いた絵をコマ撮りして、短編アニメーションをつくったりすることもできる。</p> <p>【コンピュータ】</p> <p>コンピュータの特長は、何度でもやり直しができたり、取り込みや貼り付け、形の自由な変形、配置換え、色彩換えなど、構想の場面での様々な試しができたりすることにある。そのよさに気付けさせるようにするとともに、それを生かした楽しく独自の表現をさせることが大切である。</p> <p>創造性を尊重する態度の形成と知的財産権や肖像権（抄）</p> <p>著作者の没後又は著作物の公表後 50 年を経ない作品には著作権がある。具体的には、絵画、漫画、イラストレーション、雑誌の写真などには著作権があるので、これらを用いて模写をしたりコラージュをしたりすること、テレビ番組や市販されているビデオやコンピュータソフトの一部ないし全部を使用してビデオ作品を制作することなどについては、原則として著作権をもつ者の了解が必要である。ただし、授業で利用する場合は例外とされ、一定の条件を満たす場合には著作者の了解を得る必要がない。もっとも、他人の著作物を活用した生徒作品を学校のウェブサイトになどへ掲載したり、コンクールへ出品したり、看板やポスターなどを地域に貼ったりすることは、例外となる条件を満たさないため無断で行うことはできないと考えられる。</p> <p>生徒の作品も有名な作家の作品も、創造された作品は同等に尊重されるものであることを理解させ、加えて、著作権などの知的財産権は、文化・社会の発展を維持する上で重要な役割を担っていることにも気付かせるようにする。また、肖像権については著作権などのように法律で明記された権利ではないが、プライバシーの権利の一つとして裁判例でも定着している権利なので、写真やビデオを用いて人物などを撮影して作品化する場合は、相手の了解を得て行うなどの配慮が必要である。</p>
	<p>第2 各学年の目標及び内容 [保健分野] 2 内容 3 内容の取扱い (3) 内容の(1)のアの(イ)及び(ウ)については、食育の観点も踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結び付くように配慮するとともに、必要に応じて、コンピュータなどの情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことにも配慮するものとする。また、がんについても取り扱うものとする。</p>	<p>第2章 保健体育科の目標及び内容 第2節 各分野の目標及び内容 [保健分野] 3 内容の取扱い [保健分野] 2 内容 (1) 健康な生活と疾病の予防 ア 知識 (イ) 生活習慣と健康 ㊦ 栄養及び睡眠と健康（抄）</p> <p>なお、必要に応じて、コンピュータや情報ネットワークなどを長時間使用することによる疲労の現れ方や休憩の取り方など健康との関わりについても取り上げることにも配慮するものとする。</p>

保健体 育 130	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 第2の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用して、各分野の特質に応じた学習活動を行うよう工夫すること。</p>	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>1 指導計画の作成</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力のことである。将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、手段として活用していく力が求められる。未来を拓いていく子供たちには、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくことがますます重要になってくる。また、情報化が急速に進展し、身の回りのものに情報技術が活用されたり、日々の情報収集や身近な人との情報のやりとり、生活上必要な手続など、日常生活における営みを、情報技術を通じて行ったりすることが当たり前の世の中となってきた。情報技術は今後、私たちの生活にますます身近なものとなっていくと考えられ、情報技術を手段として活用していくことができるようにしていくことも重要である。</p> <p>保健体育科においても、各分野の特質を踏まえ、情報モラル等にも配慮した上で、必要に応じて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し、学習の効果を高めるよう配慮することを示している。</p> <p>例えば、体育分野においては、学習に必要な情報の収集やデータの管理・分析、課題の発見や解決方法の選択などにおけるICTの活用が考えられる。また、保健分野においては、健康情報の収集、健康課題の発見や解決方法の選択における情報通信ネットワーク等の活用などが考えられる。</p> <p>なお、運動の実践では、補助的手段として活用するとともに、効果的なソフトやプログラムの活用を図るなど、活動そのものの低下を招かないよう留意することが大切である。</p> <p>また、情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことにも配慮することが大切である。</p>
技術・家庭 (技術分野) 134	<p>第2 各分野の目標及び内容 [技術分野]</p> <p>1 目標</p> <p>技術の見方・考え方を働かせ、ものづくりなどの技術に関する実践的・体験的な活動を通して、技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。</p> <p>(1) 生活や社会で利用されている材料、加工、生物育成、エネルギー変換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能を身に付け、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解を深める。</p> <p>(2) 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、製作図等に表現し、試作等を通じて具体化し、実践を評価・改善するなど、課題を解決する力を養う。</p> <p>(3) よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。</p>	<p>第2章 技術・家庭科の目標及び内容</p> <p>第2節 技術分野の目標及び内容</p> <p>1 技術分野の目標（抄）</p> <p>生活や社会で利用されている材料、加工、生物育成、エネルギー変換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能を身に付け、技術と生活や社会、環境との関わりについて理解を深めるとは、技術分野として習得を目指す知識及び技能が、生活や社会で利用されている技術の仕組みと関係する科学的な原理・法則の基礎的な理解、技術を安全・適切に活用する技能、及び生活や社会、環境との関わりを踏まえた技術の概念の理解であることを示している。</p> <p>これまで人間は、家庭における衣食住などの生活の営みや、社会における交通や通信、工業や農業等の産業などの様々な場面において、より便利にといった願いを実現するために様々な技術を開発してきたが、技術分野においては、それらを全て取り上げてはいない。技術分野では、生活や産業も含めた社会において利用されている技術を、関係する学問などの分類を基に材料、加工、生物育成、エネルギー変換、情報に整理し、それぞれの技術を評価し、適切な選択と管理・運用の在り方や、新たな発想に基づく改良と応用について考えるために共通に必要な基礎的な仕組みとそれに関係する科学的な原理・法則等を取り上げることとしている。そして、これらは、今後開発される新たな技術について考える際にも活用されることが期待できるものである。</p>

技術・家庭 (技術分野) 134	第2 各分野の目標及び内容 [技術分野] 2 内 容 D 情報の技術 ※ 全文が関係するため当該抜粋では省略。中学校学習指導要領を参照されたい。	第2章 技術・家庭科の目標及び内容 第2節 技術分野の目標及び内容 3 技術分野の内容 D 情報の技術 ※ 全文が関係するため当該抜粋では省略。中学校学習指導要領解説 技術・家庭編を参照されたい。 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afiedfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
技術・家庭 (家庭分野) 139	第2 各分野の目標及び内容 〔家庭分野〕 2 内 容 C 消費生活・環境 (1) 金銭の管理と購入 イ 物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え、工夫すること。	第2章 技術・家庭科の目標及び内容 〔家庭分野〕 3 家庭分野の目標及び内容 C 消費生活・環境 イ 物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え、工夫すること。(抄) ここでは、物資・サービスの購入についての課題を解決するために、アで身に付けた基礎的・基本的な知識及び技能を活用し、持続可能な社会の構築などの視点から、物資・サービスの選択、購入方法、支払い方法等について考え、工夫することができるようになる。 課題については、中学生にとって想定しやすい具体的な場面を取り上げ、生徒の生活体験などを踏まえて物資・サービスの購入に関わる問題を見だし、設定するようにする。 解決方法については、コンピュータなどの情報手段を活用して調べたり、広告やパンフレットなどで関連する情報を集めたりする活動や、それらを吟味するための意見交換などを通して、検討できるようにする。その際、購入の目的に合っているかどうか、結果に対する満足度が高いかどうかなどについて、既習事項や自分の生活と関連付けて考え、適切な解決方法を選び、実践に向けて具体的に購入計画を立てることができるようになる。 購入計画の評価・改善については、目的に合っているかどうかなどを振り返って評価し、実践発表などを通して、改善方法について考えることができるようにする。
技術・家庭 (家庭分野) 142	第3 指導計画の作成と内容の取扱い 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。 (2) 指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して、実習等における情報の収集・整理や、実践結果の発表などを行うことができるように工夫すること。	第3章 指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いと指導上の配慮事項 (2) コンピュータや情報通信ネットワークの活用 今回の学習指導要領で求められる主體的・対話的で深い学びを実現するためには、コンピュータや情報通信ネットワークを、生徒の思考の過程や結果を可視化したり、大勢の考えを瞬時に共有化したり、情報を収集し編集することを繰り返し行い、試行錯誤したりするなどの学習場面において、積極的に活用することが求められる。 技術・家庭科においても、生活や社会の中から問題を見いだして課題を解決する活動の中で、課題の設定や解決策の具体化のために、情報通信ネットワークを活用して情報を収集・整理したり、実践の結果をコンピュータを用いて分かりやすく編集し、発表したりするなどの工夫が必要である。 技術分野では、課題の設定の場面において、踏まなければならない条件の調査に情報通信ネットワークを活用したり、設計・計画の評価・改善の場面において、コンピュータを活用して生徒同士で情報を共有し、個々の設計・計画の修正に活用したりすることなどが考えられる。 家庭分野では、課題解決に向けて計画を立てる場面において、情報通信ネットワークを活用して調べたり、実践を評価・改善する場面において、コンピュータを活用して結果をまとめ、発表したりする活動が考えられる。
外国語 148	第2 各言語の目標及び内容等 英語 2 内 容 〔知識及び技能〕	第2章 外国語科の目標及び内容 第2節 英語 2 内 容 (3) 言語活動及び言語の働きに関する事項

	<p>(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項</p> <p>① 言語活動に関する事項</p> <p>(2)に示す事項については、(1)に示す事項を活用して、例えば、次のような言語活動を通して指導する。</p> <p>カ 書くこと</p> <p>(イ) 簡単な手紙や電子メールの形で自分の近況などを伝える活動。</p>	<p>カ 書くこと (抄)</p> <p>この事項では、第2の1 (5)「書くこと」イ「日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用いてまとまりのある文章を書くことができるようにする」に関連し、受け手を意識し、状況設定を明確にした上で、自分の考えや気持ちなどが伝わるように文章を書く活動を示している。</p> <p>ここでは、特に、生徒が関心をもっている身近な話題や生徒の体験などと関連付けて扱うなどして、意欲的に書く機会を増やす工夫を行うことが考えられる。具体的には、季節の挨拶状、ホームステイにまつわる手紙、家族や親戚、友達などに自分の近況を伝える手紙、旅行先からの手紙や葉書、ファンレターなどに加え、留守番電話などの伝言を聞いてその返事を電子メールで送ることや、関心のある話題について、新聞の投稿欄などに投稿することなどがある。</p> <p>このように、様々な形式により、自分の考えや気持ちなどが伝わるように文章を書くためには、時間の確保や、メールなどの操作・練習のためのICTを活用した活動の充実が必要である。</p>
外国語 152	<p>第2章 各言語の目標及び内容等</p> <p>英語</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>キ 生徒が身に付けるべき資質・能力や生徒の実態、教材の内容などに応じて、視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、教育機器などを有効活用し、生徒の興味・関心をより高め、指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにすること。</p>	<p>第2章 外国語科の目標及び内容</p> <p>第2節 英語</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱い (抄)</p> <p>指導に当たり、視聴覚教材やその他の教育機器を有効活用することは欠かせない要素である。写真や映像などを見せることで、理解を促進し、現実感や臨場感を与え、学びの動機付けときっかけを与えることができる。また、インターネット等を用することで、学校外へと広がる、現実との結び付きの濃い発展学習を実現することができ、音声面でも、教師やA.L.T等の使う英語だけでなく、ほかの様々な英語音声に触れる機会をもつことは、国際共通語としての英語に対する理解を深め、同時に自分自身の英語に対する自信を深めていく上でも大切である。</p> <p>また、コンピュータや情報通信ネットワークを使うことによって、教材に関する資料や情報を入手したり、電子メールによって情報を英語で発信したりすることもできる。このような活動を通して、生徒一人一人が主体的に世界と関わっていくという態度を育成することもでき、教育機器は外国語科における指導にとって大切な役目を果たすものとして考えられる。</p> <p>しかし、安易に教育機器に頼り過ぎたり、技術的な手法に凝り過ぎたりすることには十分注意が必要である。まず教師がコミュニケーションの手段として英語を積極的に使ってコミュニケーションを行うことが必要であり、それを補い助けていく上で、いかに様々な教育機器が効果的であるかを考えるなければならない。</p>
特別の 教科道 徳 157	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(6) 生徒の発達段階や特性等を考慮し、第2に示す内容との関連を踏まえつつ、情報モラルに関する指導を充実すること。また、例えば、科学技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いにも留意し、身近な社会的課題を自分との関係において考え、その解決に向けて取り組もうとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお、多様な見方や考え方のできる事柄について、特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第3節 指導の配慮事項</p> <p>6 情報モラルと現代的な課題に対する指導</p> <p>(1) 情報モラルに関する指導</p> <p>社会の情報化が進展する中で、生徒は、学年が上がるにつれて、次第に情報機器を日常的に用いる環境の中に入っており、学校や生徒の実態に応じた対応が学校教育の中で求められる。これらは、学校の教育活動全体で取り組むべきものであるが、道徳科においても同様に、情報モラルに関する指導を充実する必要がある。</p> <p>ア 情報モラルと道徳科の内容</p> <p>情報モラルは情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度と捉えることができる。内容としては、情報社会の倫理、法の理解と遵守、安全への知恵、情報セキュリティ、公共的なネットワークがあるが、道徳科においては、第2に示す内容との関連を踏まえて、特に、情報社会の倫理、法の理解と遵守といった内容を中心に扱うことが考えられる。</p> <p>指導に際して具体的にどのような問題を扱うかについては各学校において検討していく必要があるが、例えば、思いやり、感謝や礼儀に関わる指導の際に、インターネット上の書き込みのすれ違いなどについて触れたり、遵法精神、公徳心に関わる指導の際に、インターネット上のルールや著作権など法やまきまりに触れたりすることが考えられる。また、情報機</p>

<p>特別の教科道徳 157</p>		<p>器を使用する際には、使い方によっては相手を傷つけるなど、人間関係に負の影響を及ぼすこともあるため、指導上の配慮を行う必要がある。</p> <p>イ 情報モラルへの配慮と道徳科</p> <p>情報モラルに関する指導について、道徳科では、その特質を生かした指導の中での配慮が求められる。道徳科は道徳的価値に関わる学習を行う特質があることを踏まえた上で、指導に際しては、情報モラルに関わる題材を生かして話し合いを深めたり、コンピュータによる疑似体験を授業の一部に取り入れたりするなど、創意ある多様な工夫が生み出されることが期待される。</p> <p>具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと顔を合わせた会話との違いを理解しメールなどが相手に与える影響について考えるなど、インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした思いやり、感謝や礼儀に関わる指導が考えられる。また、インターネット上の法やまきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材として規則の尊重に関わる授業を進めることも考えられる。その際、問題の根底にある他者への共感や思いやり、法やまきまりのもつ意味などについて、生徒が考えを深めることができるようになることが重要になる。</p> <p>なお、道徳科は、道徳的価値の理解を基に自己を見つめる時間であるとの特質を踏まえ、例えば、情報機器の使い方やインターネットの操作、危機回避の方法やその際の行動の具体的な練習を行うことにその主眼をおくのではないことに留意する必要がある。</p>
<p>第3節 指導計画の作成と内容の取扱い 3 教材については、次の事項に留意するものとする。</p> <p>(1) 生徒の発達の段階や特性、地域の実情等を考慮し、多様な教材の活用に努めること。特に、生命の尊厳、社会参画、自然、伝統と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし、生徒が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり、感動を覚えたりするような充実した教材の開発や活用を行うこと。</p>	<p>第4節 道徳科の教材に求められる内容の観点 1 教材の開発と活用の創意工夫</p> <p>(1) 道徳科に生かす多様な教材の開発 (抄)</p> <p>教材の開発に当たっては、日常から多様なメディアや書籍、身近な出来事等に関心をもち、柔軟な発想をもち、教材を広く求める姿勢が大切である。</p> <p>具体的には、生命の尊厳、社会参画、自然、伝統と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代的な課題などを題材として、生徒が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり、感動を覚えたりするような充実した教材の開発が求められる。</p> <p>(略)</p> <p>情報化への対応等の現代的な課題などの題材は、我が国が抱える課題として、発達の段階に応じ、素材として取り上げることが考えられる。その場合には、単に情報機器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるからこそ、例えば「節度・節制」や「自主、自律、自由と責任」など関わりのある道徳的価値について考えを深めることが大切である。</p>	<p>第3章 各学校において定める目標及び内容 第3節 各学校において定める目標及び内容の取扱い (抄)</p> <p>目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮することが大切である。</p> <p>第1章総則の第2の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等を挙げており、総合的な学習の時間においても、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力としては、それぞれの学習活動との関連において、言語活動を通じて育成される言語能力(読解力や語彙力等を含む。)、言語活動やICTを活用した学習活動等を通じて育成される情報活用能力、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが考えられる。</p> <p>これらは、他教科等でも、その教科等の特質に応じて展開される学習活動との関連において育成が目指されることになる。総合的な学習の時間においては、生徒自らが課題を設定して取り組み、実社会・実生活の中にある複雑な問題状況の解決に取り組む、答えが一つに定まらない問題を扱う、多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するなど、この時間な</p>
<p>総合的な学習の時間 160</p>	<p>第2 各学校において定める目標及び内容 3 各学校において定める目標及び内容の取扱い (7) 目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮すること。</p>	<p>第3章 各学校において定める目標及び内容 第3節 各学校において定める目標及び内容の取扱い (抄)</p> <p>目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮することが大切である。</p> <p>第1章総則の第2の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等を挙げており、総合的な学習の時間においても、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力としては、それぞれの学習活動との関連において、言語活動を通じて育成される言語能力(読解力や語彙力等を含む。)、言語活動やICTを活用した学習活動等を通じて育成される情報活用能力、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが考えられる。</p> <p>これらは、他教科等でも、その教科等の特質に応じて展開される学習活動との関連において育成が目指されることになる。総合的な学習の時間においては、生徒自らが課題を設定して取り組み、実社会・実生活の中にある複雑な問題状況の解決に取り組む、答えが一つに定まらない問題を扱う、多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するなど、この時間な</p>

総合的な学習の時間 160		<p>らではの学習活動の特質を存分に生かす方向で、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力の育成に貢献することが期待されている。</p> <p>総合的な学習の時間では、従来から、各学校において「育てようとする資質や能力及び態度」の例として「学習方法に関すること」を挙げ、例えば、情報を収集し分析する力、分かりやすくまとめ表現する力などを育成するといった視点を示してきたところであり、今回の改訂により、改めてその趣旨が明確にされたと言える。</p> <p>なお、このことについては、本解説第4章第1節の1においても改めて説明する。</p>
総合的な学習の時間 160	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。その際、言語能力、情報活用能力など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視すること。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第1節 指導計画の作成に当たったの配慮事項</p> <p>1 指導計画作成上の配慮事項（抄）</p> <p>今回の改訂では、これまで以上に総合的な学習の時間と各教科等との関わりを意識しながら、学校の教育活動全体で教科等横断的に資質・能力を育成していくカリキュラム・マネジメントが求められている。</p> <p>他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにするとは、各教科等で別々に身に付けた資質・能力をつながりのあるものとして組織化し直し、改めて現実の生活に関わる学習において活用し、それらが連動して機能するようにすることである。身に付けた資質・能力は、当初学んだ場面とは異なる新たな場面や状況で活用されることによって、一層生きて働くようになる。</p> <p>これからの時代においてより求められる資質・能力は、既知の特定の状況においてのみ役に立つのではなく、未知の多様な状況において自在に活用することができ得るものであることが求められている。こうした資質・能力の獲得のためには、総合的な学習の時間の中で、課題を見付け、目的に応じて情報を収集し、その整理・分析を行い、まとめ・表現したり、コミュニケーションを図ったり、振り返ったりするなどの探究的な学習活動を行うことが重要である。そして、その過程において、各教科等で身に付けた資質・能力や、それまでの総合的な学習の時間において身に付けた資質・能力を相互に関連付けるような学習の展開が重要である。</p> <p>例えば、エネルギーや環境の問題に関心を持ち、探究的な学習を行った場合、生徒は、各家庭の電気やガスなどのエネルギーについて調査し、身近なエネルギーと環境・災害に関する課題を探究していく。ここでは、社会科や理科で学習した資源やエネルギーに関する知識が発揮されることで、豊富な情報が収集される。</p> <p>また、収集した情報は数学科や国語科、技術・家庭科を生かして統計処理し、コンピュータなどでまとめたりして、深く分析していく。さらには、そうした結果をプレゼンテーションなどにまとめたり、劇や音楽として総合的に表現したりしていくことが考えられる。</p> <p>このように、総合的な学習の時間において、各教科等で身に付けた資質・能力が存分に活用・発揮されることで、学習活動は深まりを見せ、大きな成果を上げる。そのためにも、教師は各教科等で身に付ける資質・能力について十分に把握し、総合的な学習の時間との関連を図るようにすることが必要である。例えば、年間指導計画を工夫し単元配列表を作成することで、各教科等で学ぶ1年間の学習内容や扱われる題材と、総合的な学習の時間の内容や学習活動との関連を概観し、捉えることができる。</p> <p>一方、総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を各教科等で生かしていくことも大切である。総合的な学習の時間の成果が、当該学年はもとより先の学年における各教科等の学習を動機付けたり推進したりすることも考えられる。各教科等と総合的な学習の時間とは、互いに補い合い、支え合う関係であることを理解することが大切である。</p> <p>このように、各教科等で身に付けた資質・能力に関連付け、活用・発揮することを経験することにより、日常の学習活動や生活における様々な課題に対する解決においても、各教科等で身に付けた資質・能力を働かせる生徒の姿が期待できる。</p> <p>その際、言語能力、情報活用能力など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視することが大切である。言語能力とは、言語に関わる知識及び技能や態度等を基盤に、「創造的思考とそれを支える論理的思考」、「感性・情緒」、「他者とのコミュニケーション」の三つの側面の力を働かせて、情報を理解したり文章や発話により表現したりする資質・能力のことである。情報</p>

総合的な学習の時間 161	第3 指導計画の作成と内容の取扱い 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。 (3) 探究的な学習の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信すること。その際、学習活動が行われるよう工夫すること。その際、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるように配慮すること。	活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力のことである。これらの能力は、総合的な学習の時間において探究的な学習を進める上で大変重要なものであると同時に、全ての教科等の学習の基盤となるものである。第1章総則の第2の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、「言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等」を挙げている。 その他の学習の基盤となる資質・能力には、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力、体験活動を通じて育成される体験から学び実践する力、「対話的な学び」を通じて育成される多様な他者と協働する力、見通し振り返る学習を通じて育成される学習を見通し振り返り返る力等が挙げられる。
第4章 指導計画の作成と内容の取扱い 第2節 内容の取扱いについての配慮事項（抄）	生徒を取り巻く現代社会の日常生活において、コンピュータや携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末などの情報機器の普及が目覚ましく、インターネットをはじめとする情報通信ネットワークへのアクセスも容易になっている。また今後の技術革新の進展に伴い、情報機器の機能の高度化や情報通信ネットワークの高速化などが進むことが予想される。このように「いつでも」、「誰でも」、「どこでも」、「瞬時に」多様な情報を得たり情報を発信したりできる時代を生きる生徒には、コンピュータや情報通信ネットワークを、またそこから得られる情報を、適切かつ効果的に、そして主体的に選択し活用する力を育てることが求められている。学校においても、情報機器ならびに情報通信ネットワークへの入り口となる校内LAN などの整備が進められつつある。 総合的な学習の時間では、生徒の探究的な学習の過程において、コンピュータなどの情報機器や情報通信ネットワークを適切かつ効果的に活用することによって、より深い学びにつなげるという視点が重要である。 総合的な学習の時間においては、「課題を設定する」、「情報を収集する」、「情報を整理・分析する」、「まとめ・表現する」という探究のプロセスを繰り返しながら探究的な学習を進展させていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究的な学習がより充実するとともに、生徒にとって必然性のある探究的な学習の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。	第4章 指導計画の作成と内容の取扱い 第2節 内容の取扱いについての配慮事項（抄） 生徒を取り巻く現代社会の日常生活において、コンピュータや携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末などの情報機器の普及が目覚ましく、インターネットをはじめとする情報通信ネットワークへのアクセスも容易になっている。また今後の技術革新の進展に伴い、情報機器の機能の高度化や情報通信ネットワークの高速化などが進むことが予想される。このように「いつでも」、「誰でも」、「どこでも」、「瞬時に」多様な情報を得たり情報を発信したりできる時代を生きる生徒には、コンピュータや情報通信ネットワークを、またそこから得られる情報を、適切かつ効果的に、そして主体的に選択し活用する力を育てることが求められている。学校においても、情報機器ならびに情報通信ネットワークへの入り口となる校内LAN などの整備が進められつつある。 総合的な学習の時間では、生徒の探究的な学習の過程において、コンピュータなどの情報機器や情報通信ネットワークを適切かつ効果的に活用することによって、より深い学びにつなげるという視点が重要である。 総合的な学習の時間においては、「課題を設定する」、「情報を収集する」、「情報を整理・分析する」、「まとめ・表現する」という探究のプロセスを繰り返しながら探究的な学習を進展させていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究的な学習がより充実するとともに、生徒にとって必然性のある探究的な学習の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。 プロセスにおける情報機器や情報通信ネットワークの活用にあたっては、何のために情報を収集したり整理・分析したりまとめたりしているのか、誰に対してどのような情報発信を行うことを目指して情報を収集し、整理・分析してまとめようとしているのかといったことを、探究的な学習の目的を生徒自らが意識しながら、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を進めていくことが肝要である。 総合的な学習の時間においては、生徒の多様な体験を基に探究的な学習が展開されていくことが大切である。実際の見学や体験活動を基に学習課題を生成したり、地域に出てインタビュアーやフィールドワークを行い情報収集したり、劇を創作して表現したりするなど、これまでも大切にされてきた具体的な活動をこれからも大切にしながら、情報機器や情報通信ネットワークを目的や状況に応じて選択し活用することが肝要である。 情報を収集・整理・発信するとは、探究的な学習の目的に応じて、本やインターネットを活用したり、適切な相手を見付けて問合せをしたりして、学習課題に関する情報を幅広く収集し、それらを整理・分析して自分なりの考えや意見を持ち、それを探究的な学習の目的に応じて身近な人にプレゼンテーションしたり、インターネットを使って広く発信したりするような、コンピュータや情報通信ネットワークなどを含めた多様な情報手段を、目的に応じて効果的に選択し活用する学習活動のことを指している。 情報の収集に当たっては、図書やインターネット及びマスメディアなどの情報源から必要な情報を得るにはどのようにすればよいのか、ワークシートなど手書きの記録と併せてデジタルカメラやICレコーダーなど情報を記録する機器を用いて

	<p>情報収集するにはどのようなか、それぞれの長所や短所は何で、目的や場面に応じてどのように使い分けるといいかというように、活用する情報機器の適切な選択・判断についても、実際の探究的な学習を通して習得するようにしたい。</p> <p>また情報の収集においては、その情報を丸写しすれば、生徒は学習活動を終えた気になってしまいがちで、危険なことがある。実際に相手に相手を訪問し、見学や体験をしたりインタビューをしたりするなど、従来から学校教育においてなされてきた直接体験を重視した方法による情報の収集を積極的に取り入れたい。それらの多様な情報源・情報収集の方法によってもたらされる多様な情報を、整理・分析して検討し、自分の考えや意見をもつことができるように探究的な学習の過程をデザインすることが大切である。</p> <p>探究的な学習の過程においては、情報の収集に続く情報の整理も重視されるべきである。すなわち、入手した情報の重要性や信頼性を吟味した上で、比較・分類したり、複数のものを関連付けたり組み合わせて、新しい情報を創り出すような「考えるための技法」を、実際に探究的な学習の過程を通して身に付けるようにすることが大切である。</p> <p>情報の発信に当たっては、発信した情報に対する返信や反応が得られるように工夫することが望ましい。同級生や地域の人々、他の学校の生徒たちから、自分の発信した情報に対する感想やアドバイスを基にして改善したり発展させたりするサイクルをうまくつくることで、情報活用の実践力が育つと考えられる。またこのようなサイクルを進めることによって、目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おうとする、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。一方、情報を発信する学習においては、他者の作成した情報を参考にしたり引用したりすることがある。この場合、情報の作成者の権利を尊重し、引用した情報であることが分かるように転載し、出典を明記することが必要である。また、国語科において学習する「引用の仕方や出典の示し方」を踏まえ、情報の中には所定の手順を踏んで初めて引用を許されるものがあることについても学ぶ必要がある。</p>
<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(7) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。</p>	<p>第4章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>総合的な学習の時間における探究的な学習の過程では、様々な事象について調べたり探したりする学習活動が行われるため、豊富な資料や情報が必要となる。そこで、学校図書館やコンピュータ室の図書や資料を充実させ、タブレット型端末を含むコンピュータ等の情報機器や校内ネットワークシステムを整備・活用することが望まれる。</p> <p>学校図書館の「学習センター」、「情報センター」としての機能を充実させ、図書の適切な廃棄・更新に努めること等により、最新の図書や資料、新聞やパンフレットなどを各学年の学習内容に合わせて使いやすいうように整理、展示したり、関連する映像教材やデジタルコンテンツを揃えていつでも利用できるようにしたりしておくことによって、調査活動が効果的に行えるようになり、学習を充実させることができる。さらに、司書教諭、学校図書館司書等による図書館利用の指導により、生徒が情報を収集、選択、活用する能力を育成することができる。また、インターネットで必要なものが効率的に調べられるように、学習活動と関連するサイトをあらかじめ登録したページを作ったり、図書館やコンピュータ室などで利用できるようにしておくことも望まれる。</p> <p>一方で、それらを用いて探究的な学習を進める学習の場面や時間を十分確保することや、そのための多様な学習活動を展開できるスペースを確保しておくことにも配慮が求められる。</p> <p>また、総合的な学習の時間の学習活動が小中学校や高等学校等の学習活動と相互に関連付けられ連続的・発展的に展開できるようにしたり、地域をはじめ全国の学校間で共通の課題を取り扱ったりするなど、他の学校との連携にも配慮する必要がある。例えば複数の中学校で降雨の酸性度を測定し、それを集積してデータベースを作るなどのことが考えられる。複数の学校が連携して取り組むことにより、広域にわたる多様なデータを収集することが可能になり、そのデータを活用して酸性雨の問題を協働的に解決していくことができる。異なる学校を、直接的な交流やICTを活用した遠隔交流などにより結んで行う協働的な学習は、共に学習活動を進めるといった意識や高め合う意識を生んで学習意欲を向上させたり、自分たちだけでは調べられない相手の地域の情報を得たりするという利点がある。</p> <p>(略)</p>

特別活動 163	第5章 特別活動 第2 各活動・学校行事の目標及び内容 〔学級活動〕 2 内 容 (2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 エ 心身とともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 成 節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること。	地域には、豊かな体験活動や知識を提供する公民館、図書館や博物館などの社会教育施設等や、その地域の自然や社会に関する詳細な情報を有している企業や事業所、社会教育関係団体や非営利団体等の各種団体がある。また、遺跡や神社・仏閣などの文化財、伝統的な行事や産業なども地域の特色をつくっている。この時間が豊かな学習活動として展開されるためには、学習の必然性に配慮しつつ、こういった施設等の利用を促進し、地域に特有な知識や情報と適切に出会わせる工夫が求められる。 その際、見学などで施設を訪れることだけでなく、施設の担当者に学校に来てもらうことも方法の一つである。実際に来られないときには、手紙や電話、メールやテレビ会議システムなどを使って、情報を提供してもらったり、生徒の質問に答えてもらったりすることも有効である。また、生徒が主体的に取り組む中で、一定の責任をもって継続的に施設等にかかわる活動に発展することも考えられる。
	第3章 各活動・学校行事の目標と内容 第1節 学級活動 2 学級活動の内容 (2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 エ 心身とともに健康で安全な生活態度や習慣の形成」(抄) また、防犯を含めた生活安全や自転車運転時の交通安全に関すること、種々の災害時の安全に関すること、生命の尊重に関すること、環境整備に関すること、インターネットの利用に伴う危険性や被害などに関する題材を設定し、事故の発生状況や危険箇所の調査結果をもとにした話合い、「ひやり、はっとした」といった体験に基づく感想や発表、安全マップの作成、実技を通じた学習、ロールプレイングなど様々な方法による活動が考えられる。防災に関しては地域の地理、自然の特性など地域に関して教科等横断的に学ぶ中でその意識を高めていくこと、安全に関しては、日常生活に潜む様々な危険を予測したり、問題解決の方法を話し合ったりすることで、安全に保つために必要な事柄への理解を深める活動が考えられる。	

【高等学校】学習指導要領における教育の情報化に関する主な記述

教科等・頁	学習指導要領における記述	解説における記述の抜粋
総則 20	<p>第2款 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成</p> <p>(1) 各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科・科目等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。</p>	<p>第3章 教育課程の編成</p> <p>第2節 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力</p> <p>(1) 学習の基盤となる資質・能力（第1章総則第2款2（1）（抄）</p> <p>本項は、生徒の日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力を、生徒の発達の段階を考慮し、それぞれの教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な視点で育んでいくことができるよう、教育課程の編成を図ることを示している。学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を挙げている。</p> <p>イ 情報活用能力</p> <p>情報活用能力は、世の中の様々な事象を情報とその結びつきとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくためには、情報活用能力の育成が重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。</p> <p>情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報をわかりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、更に、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものである。こうした情報活用能力は、各教科等の学びを支える基盤であり、これを確実 to 育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されるものである。</p> <p>今回の改訂に当たっては、資質・能力の三つの柱に沿って情報活用能力について整理されている。情報活用能力を育成するためには、第1章総則第3款1（3）や各教科等の「第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」等を示すとおり、各学校において日常的に情報技術を活用できる環境を整え、全ての教科等においてそれぞれの特質に応じ、情報技術を適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要である。</p> <p>なお、各学科に共通する教科である情報科は、高等学校における情報活用能力の育成の中核を担うものであるが、その育成においては情報科と他の各教科・科目等とが相互に関連を図ることが重要であり、また、他の各教科・科目等においても積極的に実施していくことが必要である。</p>
総則 27	<p>第2款 教育課程の編成</p> <p>5 通信制の課程における教育課程の特例</p> <p>(5) 学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について体系的に行われるラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、報告課題の作成等により、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の面接</p>	<p>第3章 教育課程の編成</p> <p>第2節 教育課程の編成</p> <p>5 通信制の課程における教育課程の特例</p> <p>(4) ラジオ・テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習による面接指導時間の免除（第1章総則第2款5（5）（抄）</p> <p>この規定は、放送やインターネット等による通信教育の生徒を対象とした番組等が、日常の学習上の障害点を解決し、教科書、学習書による学習の効果を高める上で大きな役割を果たすことに鑑み、ラジオ・テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を、学校が各教科・科目、特別活動に計画的、継続的に取り入れ、生徒が視聴し、報告課題の作成等により、その成果が満足できると認められる場合に、面接指導の一部免除を認めるものである。「その他の多様なメディア」とは、イ</p>

総則 28	<p>指導の時間数又は特別活動の時間数（以下「面接指導等時間数」という。）のうち、10分の6以内の時間数を免除することができる。また、生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合は、面接指導等時間数のうち、複数のメディアを利用することにより、各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の8を超えることができない。</p> <p>なお、生徒の面接指導等時間数を免除しようとする場合には、本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう十分配慮しなければならない。</p>	<p>インターネット、通信衛星等を用いることにより、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うものである。</p> <p>今回の改訂では、高等学校通信教育における面接指導の重要性を踏まえ、多様なメディアを利用して行う学習により面接指導時間数を免除することができるのは10分の6以内の時間数までとした上で、生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合であって、複数のメディアを利用する場合には、各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除し、合わせて10分の8まで免除することができることとした。また、多様なメディアを利用して行う学習により面接指導等時間数を免除する場合にあつては、本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう十分に配慮しなければならないことを明記したものである。</p> <p>「生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合」とは、例えば、病気や事故のため、入院又は自宅療養を必要とする場合、いじめ、人間関係など心因的な事情により登校が困難である場合、仕事に従事していたり、海外での生活時間が長かったりして、時間の調整が付かない場合、実施校自らが生徒の実態等を踏まえ、複数のメディア教材を作成する等により教育効果が確保される場合等が想定され、各学校において、「特に必要がある場合」の基準をあらかじめ定め、生徒や保護者に明示しておくことが望ましい。</p> <p>また、生徒の面接指導等時間数を免除する場合にあつては、本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう、十分配慮する必要がある。生徒が多様なメディアを利用して行った学習の時間数と、同程度又はそれ以上の時間数を免除するという運用は不適切であることに留意が必要である。</p> <p>なお、多様なメディアを利用して行う学習を取り入れる場合は、ラジオ・テレビ放送その他の多様なメディアの内容が高等学校教育としてふさわしいものを選択し、学校が、その指導計画に計画的かつ継続的に取り入れ、高等学校教育の目標及びその水準の維持に十分配慮することが必要である。このほか、生徒が利用する場合の留意点等について十分指導するとともに、教職員や生徒等のプライバシー、教材等の著作権、情報のセキュリティ等に十分配慮することも必要である。</p>
	<p>第3款 教育課程の実施と学習評価</p> <p>1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>各教科・科目等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 第2款の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するため必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。</p>	<p>第4章 教育課程の実施と学習評価</p> <p>第1節 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>3 コンピュータ等や教材・教具の活用</p> <p>生徒に第1章第2款2(1)に示す情報活用能力の育成を図るためには、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境を整えるとともに、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが重要である。また、教師がこれらの情報手段に加えて、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。</p> <p>今日、コンピュータ等の情報技術は急激な進展を遂げ、人々の社会生活や日常生活に浸透し、スマートフォンやタブレット等に見られるように情報機器の使いやすさの向上も相まって、生徒が情報を活用したり発信したりする機会も増大している。情報技術は今後も飛躍的に進展し、常に新たな機器やサービスが生まれ社会に浸透していくこと、人々のあらゆる活動によって極めて膨大な情報（データ）が生み出され蓄積されていくことが予想される。このことにより、職業生活ばかりでなく、学校での学習や生涯学習、家庭生活、余暇生活など人々のあらゆる活動において、更には自然災害等の非常時においても、そうした機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が到来しつつある。</p> <p>そうした社会において、生徒が情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいけるようにするため、情報活用能力の育成が極めて重要となっている。第1章総則第2款2(1)に示すとおり、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付けさせる必要があるとともに、身に付けた情報活用能力を発揮することにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが期待されるものである。今回の改訂においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について、こうした情報活用能力の育成もそのねらいとするとともに、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、生徒が手段として学習や日常生活に活用できるようにするため、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしている。</p>

<p>総則 29</p>		<p>各教科等の指導に当たっては、教師がこれらの情報手段のほか、各種の統計資料や新聞、デジタル教科書やデジタル教材、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。各教科等における指導が、生徒の主体的・対話的で深い学びへとつながっていくようにするためには、必要な資料の選択が重要であり、とりわけ信頼性が高い情報や整理されている情報、正確な読み取りが必要な情報などを授業に活用していくことが必要であることから、今回の改訂において、各種の統計資料と新聞を特に例示している。これらの教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師は機器の操作等に習熟するだけではなく、それぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。なお、コンピュータや大型提示装置等で用いるデジタル教材は教師間での共有が容易であり、教材作成の効率化を図ることができるとともに、教師一人一人の得意分野を生かして教材を作成し共有して、更にその教材を用いた指導についても教師間で話し合い共有することにより、学校全体の指導の充実を図ることもできることから、こうした取組を積極的に進めることが期待される。第1章総則第2款2(1)においては、「情報活用能力(情報モラルを含む。)」として、情報活用能力に情報モラルが含まれることを特に示している。携帯電話・スマートフォン上の犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、インターネット利用の長時間化等を踏まえ、情報モラルについて指導することが一層重要となっている。</p> <p>情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方や態度」であり、具体的には、他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどである。このため、情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動、情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動、情報セキュリティの重要性和その具体的対策について考えさせる学習活動、健康を害するような行動について考えさせる学習活動などを通じて、生徒に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際、情報の収集、判断、処理、発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また、情報技術やサービスの变化、生徒のインターネットの使い方の变化に伴い、学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め、それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。併せて、例えば、インターネット上に発信された情報は基本的に広く公開される可能性がある、どこかに記録が残る完全に消し去ることはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを身に付けさせ、将来の新たな機器やサービス、あるいは危険の出現にも適切に対応できるようにすることが重要である。更に、情報モラルに関する指導は、情報科や公民科、特別活動のみで実施するものではなく、各教科等との連携や、更に生徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。</p> <p>情報手段を活用した学習活動を充実するためには、国において示す整備指針等を踏まえつつ、校内のICT環境の整備に努め、生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。すなわち、学習者用コンピュータのみならず、例えば大型提示装置を各普通教室と特別教室に常設する、安定的に稼働するネットワーク環境を確保するなど、学校と設置者との連携して、情報機器を適切に活用した学習活動の充実に向けた整備を進めるとともに、教室内での配置等も工夫して、生徒や教師が情報機器の操作に手間取ったり時間が掛かったりすることなく活用できるよう工夫することにより、日常的に活用できるようにする必要がある。</p> <p>更に、生徒が安心して情報手段を活用できるよう、情報機器にフィルタリング機能の措置を講じたり、個人情報漏えい等の情報セキュリティ事故が生じることのないよう、学校において取り得る対策を十全に講じたりすることなどが必要である。加えて、情報活用能力の育成や情報手段の活用を進める上では、地域の人々や民間企業等と連携し協力を得ることが特に有効であり、学校外の人的・物的資源の適切かつ効果的な活用に配慮することも必要である。</p>
<p>第5款 生徒の発達への支援 1 生徒の発達を支える指導の充実 教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項</p>	<p>第6章 生徒の発達の支援 第1節 生徒の発達を支える指導の充実 5 指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実(抄)</p>	

国語 33	<p>に配慮するものとする。</p> <p>(5) 生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けることができよう、生徒や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、第3款の1の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ること。</p>	<p>なお、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導を実施する際には、それぞれのねらいを明らかにし、授業で扱う内容と学習指導要領に示す各教科等の目標と内容との関係を明確にして取り組むことが大切である。発展的な学習を取り入れた指導を行う際には、生徒の負担過重とならないように配慮するとともに、学習内容の理解を一層深め、広げるという観点から適切に導入することが大切である。また、補充的な学習を取り入れた指導を行う際には、様々な指導方法や指導体制の工夫改善を進め、当該学年までに学習する内容の確実な定着を図ることが必要である。このほかにも、教材・教具の工夫や開発、コンピュータ等の教育機器の活用、指導の過程における形成的評価などの評価の工夫など生徒の実態や指導の場面に応じ、多方面にわたる対応が求められる。</p> <p>コンピュータ等の情報手段は適切に活用することにより個に応じた指導の充実に有効であることから、今回の改訂において、指導方法や指導体制の工夫改善により個に応じた指導の充実を図る際に、第1章総則第3款1(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ることとしている。情報手段の活用の仕方は様々であるが、例えば大型提示装置で教師が教材等をわかりやすく示すことは、生徒の興味・関心を喚起したり、課題をつかませたりする上で有効である。更に、学習者用コンピュータによってデジタル教科書やデジタル教材等を活用することにより個に応じた指導を更に充実していくことが可能である。その際、学習内容の習熟の程度に応じて難易度の異なる課題に個別に取り組みせるといった指導のみならず、例えば、観察・実験を記録した映像や実技の模範を示す映像、外国語の音声等を、生徒が納得を得るまで必要な箇所を選んで繰り返し視聴したり、わかったことや考えたことをワープロソフトやプレゼンテーションソフトを用いてまとめたり、更にそれらをグループで話し合い整理したりするといった多様な学習活動を展開することが期待される。また、人工知能(AI)やビッグデータ等の新しいテクノロジーを活用したEdTechとも呼ばれる様々な取組が急速に普及しつつあることも踏まえ、例えば、一人一人の学習履歴を分析して指導改善に生かしていくなど、それらを活用していくことも考えられる。</p> <p>なお、個々の生徒の能力・適性や興味・関心に応じた学習の観点からは、学校内における指導方法や指導体制の工夫改善に加え、本解説第5章4に示すような、大学等における科目等履修生としての学修等について、自校の科目の履修とみなし単位の修得を認める制度を活用していくことも重要である。例えば、高等学校学習指導要領の範囲を超えて、人工知能(AI)について深く学びたいと考える高校生が、ベイズ統計や線形代数などに関して、大学の授業を履修することなども考えられる。</p>
国語 34	<p>第2款 各科目</p> <p>第1節 現代の国語</p> <p>2 内容</p> <p>〔知識及び技能〕</p> <p>(1) 言葉の特徴や使い方に關する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の特色を踏まえ、正確さ、分かりやすさ、適切さ、敬意と親しさなどに配慮した表現や言葉遣いについて理解し、使うこと。</p> <p>(2) 情報の扱い方に関する事項</p> <p>オ 引用の仕方や出典の示し方、それらの必要性について理解を深め使うこと。</p>	<p>第2章 国語科の各科目</p> <p>第1節 現代の国語</p> <p>3 内容</p> <p>〔知識及び技能〕</p> <p>(1) 言葉の特徴や使い方に關する事項</p> <p>○ 話し言葉と書き言葉、言葉遣い(抄)</p> <p>また、話し言葉には、即時的に消えていくという特徴もあるが、現代では、文化審議会国語分科会『分かり合うための言語コミュニケーション(報告)』(平成30年3月)(以下「国語分科会報告」という。)で「打ち言葉」と呼ばれているSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等における即時的性格をもった書き言葉の媒体や、音声を中心としながらも持続性をもつ画像・映像媒体も登場しており、従来の、話し言葉と書き言葉の違いだけでは捉えきれない状況が生じている。</p> <p>(2) 情報の扱い方に関する事項</p> <p>○ 情報の整理(抄)</p> <p>引用とは、書籍や論文の一節や文、語句などをそのまま抜き出すことである。出典とは、引用元の書籍などの典拠のことである。具体的には、書名(タイトル)、編著者名、出版年などを指す。ウェブサイトを開覧した場合には、アドレスや閲覧日を示すことが求められる。これらは、著作権に留意するとともに、情報の受け手が引用部分について、引用元に遡って内容を確認できるようにするためのものである。</p>

<p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>(1) 話すこと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 目的や場に応じて、実社会の中から適切な話題を決め、様々な観点から情報を収集、整理して、伝え合う内容を検討すること。</p> <p>ウ 話し言葉の特徴を踏まえて話したり、場の状況に応じて資料や機器を効果的に用いたりするなど、相手の理解が得られるように表現を工夫すること。</p>	<p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>○ 話題の設定、情報の収集、内容の検討（抄）</p> <p>実社会の中から適切な話題を決めるとは、実社会の事象や話題（社会的な話題、国際的な話題、文化的な話題、地域に関する話題など）について、テレビや新聞、インターネットなどの様々な媒体を通じて伝えられることに加えて、必要に応じて予備的な調査を行ったり専門的な研究の成果を踏まえたりして、目的や場にふさわしい話題を選択することである。</p> <p>様々な観点から情報を収集、整理するためには、話題となる事柄自体が多様な側面をもつこと、立場や文化的背景の相違などから様々なものの見方や考え方が存在することなどを理解する必要がある。その上で、資料に当たったり関係者にインタビューをしたりなどして幅広く調べ、目的に応じて整理するなど本や文章を手に入れる方法や場についても適切に選択する必要がある。なお、ウェブサイトの情報には、その信頼性や妥当性に十分留意する必要がある。</p> <p>また、情報を整理する際には、分類、比較、関係付けを行い、それぞれの共通点を見いだして組み合わせたり、幾つかをまとめて抽象化したりすることで、話題に対する個々の情報の重要度や位置付けなどを明確にすることができる。その際、参加する生徒全員で検討の過程を共有できるよう、ICT などの機器や紙を用いるとともに、ペン図、イメージマップ、XY チャート、マトリックス、ピラミッドチャート、座標軸、フィッシュボーン、熊手図など、情報の可視化に役立つ資材（いわゆる思考ツール）を活用することも効果的である。</p> <p>○ 表現、共有（話すこと）（抄）</p> <p>場の状況に応じて資料や機器を効果的に用いるためには、目的を踏まえるとともに、実際に話す状況に照らしながら、それらの効果を考える必要がある。ここでの資料とは、話題に応じて、本だけでなく新聞、パンフレットやチラシ、ポスター、公示・通達・契約書などの文書など、その種類は多岐にわたる。また、図表やグラフなどについても、既成のものを引用するだけでなく、必要に応じて、元の資料と照らしてその信頼性を確認したり、情報を整理、分析し、新たに作成したものをを用いたりすることなどが考えられる。資料を用いる際には、その内容の重要度を明確にし、話す内容との関係を十分考慮しながら適切に用いることが重要である。</p> <p>また、機器には、マイクやスピーカーなどの拡声装置、タブレット型も含むコンピュータ、実物投影機（書画カメラ）、大型提示装置（プロジェクターや電子黒板）などが挙げられる。聴衆の人数や年齢構成、会場の大きさなどを踏まえ、どの機器をどこでどのように用いるかを選択する必要がある。機器の使用に当たっては、その機器が有する機能を踏まえ、相手の立場に立って、音声の聞きやすさや情報の見やすさを考慮し、全体の流れを俯瞰した上で適切な場面で用いることが求められる。例えば、発表する際には、単に情報を視覚化するだけでなく、示したい内容を強調したり、取材し記録した内容を再現したり、提示した資料を投影しその画面にその場で情報を書き込んで説明を補ったりするなど、聴衆の理解を促す工夫が考えられる。また、資料や機器を用いることによって、主張、結論や論拠だけでなく、どのように考えたのかという思考の過程についても効果的に伝えることができる。さらに、コンピュータのプレゼンテーションソフトを用いることによって、情報の加工や図表などを取り込んだスライドの作成も従前に比べ容易になっている。加えて、タブレット型コンピュータにおけるカメラ機能、録画機能など複数の機能を活用することによって、即時に相手と情報を共有、確認したり、相手の反応を踏まえ画面を切り替えたり、口頭で説明しながら書き込み保存したりするなど、場に即応した双方向性のある発表が可能となっている。なお、これらの機器の特性である、操作や情報共有の利便性については生かしながらも、視覚情報の量と質については、〔知識及び技能〕の（2）との関連を図りながら十分に検討する必要がある。</p> <p>情報の信頼性とは、その情報の発信源などから、その情報が確かなものであると判断できることである。その際、出典の示し方から確認するだけでなく、誰が、いつ、どこで発信したのかを確認した上で判断する必要がある。</p>
<p>B 書くこと</p> <p>(1) 書くことに関する次の事項を身に付けること</p>	

<p>ができるよう指導する。</p> <p>ア 目的や意図に応じて，実社会の中から適切な題材を決め，集めた情報の妥当性や信頼性を吟味して，伝えたいことを明確にすること。</p>	<p>(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ア 論理的な文章や実用的な文章を読み，本文や資料を引用しながら，自分の意見や考えを論述する活動。</p> <p>C 読むこと</p> <p>(1) 読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 文章の種類を踏まえて，内容や構成，論理の展開などについて叙述を基に的確に捉え，要旨や要点を把握すること。</p> <p>(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ア 論理的な文章や実用的な文章を読み，その内容や形式について，引用や要約などをしながら論述したり批評したりする活動。</p> <p>イ 異なる形式で書かれた複数の文章や，図表等を伴う文章を読み，理解したことや解釈したことをまとめて発表したり，他の形式の文章に書き換えたりする活動。</p>
<p>また，吟味するとは，集めた情報の正誤や適否について詳しく検討することであり，書く内容を明確にすることである。中学校の「整理する」ことを受け，文章を書くに当たって，自分が集めた情報が適切かどうかを判断していくことを示している。</p> <p>情報を吟味する際には，分類，比較，関係付けを行い，それぞれの共通点を見いだして組み合わせたり，幾つかをまとめて抽象化したりとすることで，題材に対する個々の情報の重要度や位置付けなどを明確にすることができる。その際，検討の過程を明確にできるよう，ICT などの機器や紙を用いるとともに，ペン図，イメージマップ，XY チャート，マトリックス，ピラミッドチャート，座標軸，フィッシュボーン，熊手図など，情報の可視化に役立つ資材（いわゆる思考ツール）を活用することも効果的である。</p> <p>なお，特にインターネットの情報や材料とする際には，著作権や個人情報に配慮するなど，情報の取扱いに十分に注意する必要がある。</p>	<p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>ここでの論理的な文章とは，現代の社会生活に必要とされる，説明文，論説文や解説文，評論文，意見文や批評文などのことである。一方，実用的な文章とは，一般的には，実社会において，具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のことであり，新聞や広報誌など報道や広報の文章，案内，紹介，連絡，依頼などの文章や手紙のほか，会議や裁判などの記録，報告書，説明書，企画書，提案書などの実務的な文章，法令文，キャッチフレーズ，宣伝の文章などがある。また，インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも，実務的な文章の一種と考えることができる。論理的な文章も実用的な文章も，小説，物語，詩，短歌，俳句などの文学的な文章を除いた文章である。</p> <p>○ 構造と内容の把握（抄）</p> <p>文章の種類とは，ここでは現代の社会生活に必要とされる論理的な文章や実用的な文章を指す。論理的な文章とは，現代の社会生活に必要とされる，説明文，論説文や解説文，評論文，意見文や批評文などのことである。一方，実用的な文章とは，一般的には，実社会において，具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のことであり，新聞や広報誌など報道や広報の文章，案内，紹介，連絡，依頼などの文章や手紙のほか，会議や裁判などの記録，報告書，説明書，企画書，提案書などの実務的な文章，法令文，キャッチフレーズ，宣伝の文章などがある。また，インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも，実務的な文章の一種と考えることができる。論理的な文章も実用的な文章も，小説，物語，詩，短歌，俳句などの文学的な文章を除いた文章である。</p> <p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>ここでの論理的な文章とは，現代の社会生活に必要とされる，説明文，論説文や解説文，評論文，意見文や批評文などのことである。一方，実用的な文章とは，一般的には，実社会において，具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のことであり，報道や広報の文章，案内，紹介，連絡，依頼などの文章や手紙のほか，会議や裁判などの記録，報告書，説明書，企画書，提案書などの実務的な文章，法令文，キャッチフレーズ，宣伝の文章などがある。また，インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも，実務的な文章の一種と考えることができる。論理的な文章も実用的な文章も，小説，物語，詩，短歌，俳句などの文学的な文章を除いた文章である。</p> <p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>例えば，自治体の条例をめぐる複数の意見文（複数の新聞の社説及び記事と，信頼できるインターネット上のコメント）等を読んで，議論の対立点を捉えようとするとともに，それぞれの論拠の妥当性を検討して，条例のどこをどのように修正すべきかを考えるといった活動が考えられる。</p>

	<p>3 内容の取扱い</p> <p>(3) 内容の「思考力・判断力・表現力等」に関する指導については、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 「B書くこと」に関する指導については、中学校国語科の書写との関連を図り、効果的に文字を書く機会を設けること。</p> <p>(4) 教材については、次の事項に留意するものとする。</p> <p>ア 内容の「思考力、判断力、表現力等」の「C読むこと」の教材は、現代の社会生活に必要とされる論理的な文章及び実用的な文章とすること。</p>	<p>4 内容の取扱い (抄)</p> <p>情報化社会が進展している状況にあっても、実社会や実生活の中で文字を活用することが求められる。こうした際にも、文字を効果的に書く意味や役割を併せて考えさせたい。</p> <p>(略)</p> <p>一方、実用的な文章とは、一般的には、実社会において、具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のことであり、新聞や広報誌など報道や広報の文章、案内、紹介、連絡、依頼などの文章や手紙のほか、会議や裁判などの記録、報告書、説明書、企画書、提案書などの実務的な文章、法令文、キャッチフレーズ、宣伝の文章などがある。また、インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも、実務的な文章の一種と考えることができる。</p>
国語 35	<p>第2款 各科目</p> <p>第2 言語文化</p> <p>2 内容</p> <p>〔知識及び技能〕</p> <p>(2) 我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるようにする。</p> <p>力 我が国の言語文化への理解につながる読書の意義と効用について理解を深めること。</p>	<p>第2章 国語科の各科目</p> <p>第2節 言語文化</p> <p>3 内容</p> <p>〔知識及び技能〕</p> <p>(3) 我が国の言語文化に関する事項</p> <p>○ 読書 (抄)</p> <p>また、物語や小説だけでなく、韻文や脚本、随筆、文化を論じた近現代の評論など幅広い分野の作品を視野に入れることも大切である。図書館などで図書に触れることに加え、新聞やインターネットなどの図書の紹介欄にも積極的に目を通し、読書に対する自分の興味・関心の幅を広げながら、多くの図書を読んでいくような読み方も大切である。</p>
国語 39	<p>第2款 各科目</p> <p>第3 論理国語</p> <p>2 内容</p> <p>〔知識及び技能〕</p> <p>(2) 文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 情報を重要度や抽象度などによって階層化して整理する方法について理解を深め使うこと。</p>	<p>第2章 国語科の各科目</p> <p>第3節 論理国語</p> <p>3 内容</p> <p>〔知識及び技能〕</p> <p>(2) 情報の扱い方に関する事項</p> <p>○ 情報の整理 (抄)</p> <p>また、雑多な情報を、段階を設定して整理するのが階層化の考え方である。一冊の書物や一本の論文の内容も「章・節・項…」と階層化されている。例えば、「第一章 明治の小説」、「第二章 大正の小説」を第一の階層とすれば、第一章の下階層には「第一節 森鷗外の小説」、「第二節 夏目漱石の小説」などが位置付けられる。ここで「第三節」に「昭和の詩人」を位置付ければ誤りとなる。さらに各節の下には、「第一項 初期の作品」、「第二項 晩年の作品」などが位置付けられる。そのほか、関連のありそうな情報と情報との関係 (例：夏の日照時間が少ないと穀物の収穫量が減る。) について、それが因果関係なのか、相関関係なのか、あるいは疑似相関に過ぎないかを適切に判断するためにも、情報同士の関係付け方についての理解が重要となる。</p> <p>こうした階層化の考え方の理解には、視覚的に情報を整理する手法を適切に用いることが効果的である。ICT などの機器や紙を用いるとともに、ベン図、イメージマップ、XY チャート、マトリックス、ピラミッドチャート、座標軸、フィッシュボーン、熊手図など、情報の可視化に役立つ資材 (いわゆる思考ツール) を活用することも効果的である。</p> <p>また、書籍の目次など階層構造が視覚化された例を参照させて理解を深めることも重要である。</p>

40	<p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>A 書くこと</p> <p>(1) 書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 実社会や学術的な学習の基礎に関する事柄について、書き手の立場や論点などの様々な観点から情報を収集、整理して、目的や意図に応じた適切な題材を決めること。</p> <p>B 読むこと</p> <p>(1) 読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>キ 設定した題材に関連する複数の文章や資料を基に、必要な情報を関係付けて自分の考えを広げたり深めたりすること。</p> <p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>オ 関心をもった事柄について様々な資料を調べ、その成果を発表したり報告書や短い論文などにまとめる活動。</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(3) 教材については、次の事項に留意するものとする。</p> <p>ア 内容の〔思考力、判断力、表現力等〕の「B読むこと」の教材は、近代以降の論理的な文章及び現代の社会生活に必要なとされる実用的な文章とすること。また、必要に応じて、翻訳の文章や古典における論理的な文章などを用いることができること。</p>	<p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>A 書くこと</p> <p>○ 題材の設定 (抄)</p> <p>また、収集した情報を整理するとは、収集した情報を観点に沿って比較、分類、関係付けなどをすることである。具体的に書く目的や意図に応じて、材料を比較しながら取捨選択したり、観点ごとに分類したり、情報と情報との間に事柄の順序、原因と結果、意見と根拠などの関係を見いだして整えたりすることである。</p> <p>情報整理する際には、分類、比較、関係付けを行い、それぞれの共通点を見いだして組み合わせたり、幾つかをまとめて抽象化したりすることで、題材に対する個々の情報の重要度や位置付けなどを明確にすることができる。その際、検討の過程を明確にできるよう、ICT などの機器や紙を用いるとともに、ベン図、イメージマップ、XY チャート、マトリックス、ピラミッドチャート、座標軸、フィッシュボーン、熊手図など、情報の可視化に役立つ資材 (いわゆる思考ツール) を活用することも効果的である。</p> <p>B 読むこと</p> <p>○ 考えの形成、共有 【②】 (抄)</p> <p>関連する複数の文章や資料を基にとは、題材を考察するための手立てである。学校図書館、地域の図書館、インターネットなどで参考となる資料を調べたり、現地に出かけて取材したりするなど、様々な方法によって設定した題材に関する情報を収集、整理し、それについて分析、考察を行って分かったことや考えたことをまとめるなどの学習を取り入れることである。(略)</p> <p>○ 言語活動例 (抄)</p> <p>関心をもった事柄について様々な資料を調べる際には、題材を考察するための手立てとして、学校図書館、地域の図書館、インターネットなどで参考となる資料を調べたり、実地に調査したりして得た資料を整理、分析して、分かったことや考えたことをまとめるなどの学習を取り入れることが大切である。</p> <p>4 内容の取扱い (抄)</p> <p>一方、実用的な文章とは、一般的には、実社会において、具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のことであり、報道や広報の文章、案内、紹介、連絡、依頼などの文章や手紙のほか、会議や裁判などの記録、報告書、説明書、企画書、提案書などの実務的な文章、法令文、キャッチフレーズ、宣伝の文章などがある。また、インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも、実務的な文章の一種と考えることができる。これらのうち、ここでは、現代の社会生活に必要とされるものを取り上げるところを示している。</p>
国語 42	<p>第2款 各科目</p> <p>第4 文学国語</p> <p>2 内容</p> <p>〔思考力・判断力・表現力等〕</p> <p>B 読むこと</p>	<p>第2章 国語科の各科目</p> <p>第4節 文学国語</p> <p>3 内容</p> <p>〔思考力・判断力・表現力等〕</p> <p>B 読むこと</p>

国語 43	(1) 読むことに関する次の事項身に付けることができるよう指導する。 キ 設定した題材に関連する複数の作品などを基に、自分のものの見方、感じ方、考え方を深めること。	<p>○ 考えの形成、共有【②】(抄)</p> <p>比較する作品や資料、記録、映像、音声を集めるに当たっては、学校図書館やインターネットなども積極的に利用し、その過程で自らにとって新しい情報収集の方法や、情報利用のルールなどを学ぶ機会になるようにしたい。収集した作品などを、関連付けることによって、自分がそれまでに未知であったり、考察が不十分であったりした問題に気づき、探究するための新たな視点を獲得することも、自分のものの見方、感じ方、考え方を深めるための貴重な学習となる。</p>
<p>第2款 各科目 第5節 国語表現 2 内容 〔知識及び技能〕</p> <p>(1) 言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 話し言葉と書き言葉の特徴や役割、表現の特色について理解を深め、伝え合う目的や場面、相手、手段に応じた適切な表現や言葉遣いを理解し、使い分けること。</p>	<p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>(1) 話すこと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 目的や場に応じて、実社会の問題や自分に関わる事柄の中から話題を決め、他者との多様な交流を想定しながら情報を収集、整理して、伝え合う内容を検討すること。</p>	<p>第2章 国語科の各科目 第5節 国語表現 3 内容 〔知識及び技能〕</p> <p>(1) 言葉の特徴や使い方に関する事項</p> <p>○ 話し言葉と書き言葉、言葉遣い (抄)</p> <p>実社会における具体的な交流の場においては、相手や目的などの違いに応じて円滑に伝え合うために、敬語をはじめとして、相手に配慮した適切な表現や言葉遣いを使い分けることが求められる。また、手書きや電子メールなどの表現媒体や、報告や案内などの目的の違いに応じて適切な表現や言葉遣いを使い分ける必要がある。具体的には、互いの立場や役割、年代などを意識した表現や言葉、挨拶の言葉や定型句に添える一言や配慮を示す前置きの言葉などを適切に使うことを示している。また、場面に応じて、直接的な表現を避けたり、適切に言い換えたりすることを示している。</p> <p>実社会に目を向けると、話し言葉と書き言葉の接近と融合が進んでおり、その傾向は更に加速していくものと考えられる。例えば、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で使われる言葉は「書き言葉」であるが、相手の反応や状況に即時的に対応して表現される点では「話し言葉」の特徴ももつ。こうした表現媒体の特徴にも対応し、言葉を使い分けることが重要である。</p> <p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>A 話すこと・聞くこと</p> <p>○ 話題の設定、情報の収集、内容の検討 (抄)</p> <p>実社会の問題や自分に関わる事柄の中から話題を決めるとは、テレビや新聞、インターネットなどの様々な媒体を通じて伝えられる実社会の事象や社会的な問題、さらには個人的な体験や自分自身に関することの中から、何について話したり聞いたり話し合ったりするのかという事柄や対象を決めることである。例えば、将来どのような仕事か、どのような生き方をしたいのかなど、進路選択に関する事柄や、自分の生き方を見つめ直すきっかけとなった他者とのエピソードなどが考えられる。なお、話題を決めるに当たっては、実社会の問題と自分に関わる事柄を関連させながら考えていくことも重要である。</p> <p>他者との多様な交流を想定しながら情報を収集、整理して、伝え合う内容を検討するとは、自分とは異なる多様な意見や考え方があることを前提にした上で、互いの思いや考えをはっきりと言葉にして伝え合い、相互理解を図るために、目的や場や相手にふさわしい情報を収集、整理し、伝え合う内容を検討することである。</p> <p>情報を整理する際には、分類、比較、関係付けを行い、それぞれの共通点を見いだして組み合わせたり、幾つかをまとめて抽象化したりすることで、話題に対する個々の情報の重要度や位置付けなどを明確にすることができると。その際、検討の過程を明確にできるよう、ICTなどの機器や紙を用いるとともに、ベン図、イメージマップ、XYチャート、マトリックス、ピラミッドチャート、座標軸、フィッシュボーン、熊手図など、情報の可視化に役立つ資材（いわゆる思考ツール）を活用することも効果的である。</p> <p>○表現、共有 (話すこと) (抄)</p>
	エ 相手の反応に応じて言葉を選んだり、場の状況	

44	<p>況に応じて資料や機器を効果的に用いたりするなど、相手の同意や共感が得られるように表現を工夫すること。</p> <p>オ 論点を明確にして自分の考えと比較しながら聞き、話の内容や構成、論理の展開、表現の仕方を評価するとともに、聞き取った情報を吟味して自分の考えを広げたり深めたりすること。</p> <p>(2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>ウ 異なる世代の人や初対面の人にインタビュをしたり、報道や記録の映像などを見たり聞いたりしたことをまとめて、発表する活動。</p> <p>エ 話合いの目的に応じて結論を得たり、多様な考えを引き出したりするための議論や討論を行い、その記録を基に話合いの仕方や結論の出し方について批評する活動。</p> <p>オ 設定した題材について調べたことを、図表や画像などを用いながら発表資料にまとめ、聴衆に対して説明する活動。</p>	<p>場の状況に応じて資料や機器を効果的に用いたりするとは、ここでは場の雰囲気や公私の別、相手の人数や立場、年齢構成、会場の広さなどを踏まえ、伝達すべき内容がよく伝わるように、話の内容に関する本、図表、グラフ、写真などを含む資料、コンピュータのプレゼンテーションソフトなどの ICT 機器を、目的や場に合わせ選んで選んで効果的に使うことである。</p> <p>資料や機器を用いることについては、「現代の国語」の「思考力、判断力、表現力等」の「A 話すこと・聞くこと」の (1) の「ウ 話し言葉の特徴を踏まえて話したり、場の状況に応じて資料や機器を効果的に用いたりするなど、相手の理解が得られるように表現を工夫すること。」を踏まえ、ここでは、同意や共感が得られるよう、場の状況にふさわしい資料や機器を選び、分かりやすく表現することを示している。</p> <p>例えば、表現の要点を捉えやすくするために、問題点を図解した資料を作成したり、自分の思いや考えを的確に伝えるために、ICT 機器を活用したりすることなどが考えられる。</p> <p>○ 構造と内容の把握、精査・解釈、考えの形成、共有（聞くこと）（抄）</p> <p>聞き取った情報を吟味するとは、聞き取った情報が正確なものであるか、適切な根拠に支えられたものであるか、自分にとって必要な情報であるかなど、様々な視点から情報を精査し、取舍選択することである。例えば、テレビや新聞、インターネットなどの様々な媒体を通じて伝えられる情報は、発信者にとって利用しやすい形や内容に整理されていることが多いが、その情報がどのような立場から切り取られ、どのように組み立てられているかを慎重に吟味する必要がある。</p> <p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>報道や記録の映像とは、例えば、新聞やテレビ、インターネットなどを媒体にして伝えられる文字や映像の情報のことである。</p> <p>報道や記録の映像などを見たり聞いたりするに当たっては、情報の信頼性に注意しながら、伝えられる情報がどのような意図の基に編集されたものであるか、その背景を含めて読み取るなど、テレビや新聞、インターネットなどの様々な媒体を通じて伝えられる情報を掘り下げ、まとめる学習が必要である。</p> <p>記録を基に話合いの仕方や結論の出し方について批評するとは、議事録や映像などの記録を基に、話合いの手順や目的、整理・結論付けなどが適切に行われていたかなどについて振り返り、評価することである。話合いは音声言語を使って表現されるため、時間とともに消えてしまう。そこで、話合いの過程を俯瞰し、振り返るためには、話合いを記録する必要がある。記録媒体としては、議論や討論における発言を録音したり、映像として録画したりする方法が考えられる。また、議事録として書き留めたり、発言内容を想起できる簡単なキーワードを付箋紙に書き留め模造紙に貼ったりすることも効果的である。</p> <p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>設定した題材について調べたことを、図表や画像なども用いながら発表資料にまとめることは、調査結果を整理することにとどまらず、自分の考えの整理や説明内容の明確化につながるものである。図表や画像は、言語を用いて説明をより分かりやすくするための補完的な役割を果たすものである。編集された図表や画像は、言語を用いて伝えること以上の情報を提示することもでき、調べたことやまとめたこと、考えたことを分かりやすく伝える上で有効である。図表や画像をつくるに当たっては、コンピュータを活用し、その作成や編集を行うことも効果的であり、プレゼンテーションソフトを活用して作成した資料や、用紙一枚に伝えたい情報を過不足なく盛り込んだ資料などが考えられる。</p> <p>○ 題材の設定、情報の収集、内容の検討（抄）</p> <p>情報の組合せなどを工夫するとは、設定した題材について、集めた情報の妥当性や信頼性を吟味するとともに、内容や種類の異なる複数の情報を適切に選択し、組織したり統合したりして、活用していくことである。</p>
----	--	--

- (1) 書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

<p>ア 目的や意図に応じて，実社会の問題や自分に関わる事柄の中から適切な題材を決め，情報の組合せなどを工夫して，伝えたいことを明確にする。</p> <p>(2) (1) に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。</p> <p>エ 紹介，連絡，依頼などの実務的な手紙や電子メールを書く活動。</p>	<p>主題を支える具体例として各種の情報を活用する際には，自らの体験だけでなく，文献調査や聞き取り調査やインターネット等を通じて収集した情報を組み合わせて用いるようにする。収集した情報を基に，その使い方について吟味しながら，伝えたい内容を検討していくことによって，自分の主張や意見が客観的な裏付けを伴ったものになる。</p> <p>(略)</p> <p>なお，情報を整理する際には，分類，比較，関係付けを行い，それぞれの共通点を見いだして組み合わせたり，幾つかをまとめて抽象化したりすることで，話題に対する個々の情報の重要度や位置付けなどを明確にすることができる。その際，検討の過程を明確にできるよう，ICT などの機器や紙を用いるとともに，ベン図，イメージマップ，XYチャート，マトリックス，ピラミッドチャート，座標軸，フィッシュボーン，熊手図など，情報の可視化に役立つ資料（いわゆる思考ツール）を活用することも効果的である。</p> <p>情報化社会は今後，更に進んでいくものと予想される。そうした社会の状況に対応し，情報を受信する立場と発信する立場の両面から，目的や読み手に応じて，情報を組み合わせ整理する方法を理解することが重要である。</p>
<p>オ 設定した題材について多様な資料を集め，調べたことを整理したり話し合ったりして，自分や集団の意見を提案書などにまとめる活動。</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の「思考力・判断力・表現力等」に関する指導については，次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 「B書くこと」に関する指導については，必要に応じて，文章の形式などを扱うこと。</p> <p>(3) 教材については，次の事項に留意するものとする。</p>	<p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>紹介の実務的な手紙や電子メールとしては，例えば，物や人の推薦，本の紹介，部活動の紹介，製品のカタログ，広告，宣伝などがある。連絡の実務的な手紙や電子メールとしては，例えば，個人あての文書，掲示，ホームルーム便り，生徒会便り，図書館便り，回覧，ミニコミ紙などがある。また，依頼の実務的な手紙や電子メールとしては，例えば，ゲストティーチャーの派遣依頼，行事への参加依頼，調査のための訪問依頼などの公的なものと，個人的なお願いを伝える私的なものがある。</p> <p>実務的な手紙や電子メールを書くに当たっては，伝達媒体や内容による違いに留意して，適切な言葉遣いができるようになる必要がある。</p> <p>これらの言語活動を行う際には，箇条書きにする，図表を入れる，キャッチフレーズを用いるなど，読み手に的確に伝わるように様々な工夫をすることが大切である。また，挿絵やカットなどの画像を入れて，楽しく見て読めるものにするなどの工夫は，表現の楽しさや喜びを与えることにもなる。</p> <p>○ 言語活動例（抄）</p> <p>設定した題材について多様な資料を集める具体的な場面としては，学校図書館や地域の図書館などで本や辞典，図鑑などを読んで情報を収集したり，日々の報道やインターネットなどを活用したりすることが考えられる。情報科担当教員や司書教諭などとも連携して，インターネットを利用したり，学校図書館や地域の図書館などで必要な情報の収集，選択を行ったりする必要がある。</p> <p>4 内容の取扱い（抄）</p> <p>文章の形式とは，文章の構成の仕方，論の進め方，段落の作り方，箇条書きや項目分けの仕方，見出しの付け方など，それぞれの文章の目的に応じて一般的に用いられるようになっている書式やスタイルである。</p> <p>とりわけ，企画書や報告書，手紙や電子メールなどの実用的な文章の場合には，目的をうまく遂行できるようにするために，一定の形式が成立していることが多い。これらを活用していくと，必要な情報が漏れ落ちることなく，読み手の心理の動きに沿った構成の文章が書けるようになり，文章作成の効率化を図ることができる。文章の形式の習得は，実社会に必要な国語の知識や技能の一つである。このことについては，小学校，中学校及び共通必修教科目「現代の国語」と一貫して指導してきているが，その一層の定着を図ることが大切である。</p> <p>「思考力，判断力，表現力等」の「A話すこと・聞くこと」の教材は，必要に応じて，音声や画像の資料などを活用することができることを示している。</p>

	ア 内容の「思考力、判断力、表現力等」の「A 話すこと・聞くこと」の教材は、必要に応じて、音声や画像の資料などを用いることができること。	「話すこと・聞くこと」は、音声言語を通して行われるものであり、その学習は、音声（音声言語）と密接に関連している。音声（音声言語）は、相手の反応やその場の状況を受けながら理解されたり表現されたりするものであり、即時的に消えていくことが特徴である。スピーチや面接や話し合いの仕方などを振り返ったり批評し合ったりする際には、機器を用いて録音あるいは録画したものを教材として用いることが効果的である。 一方、画像は、言語を直接的に用いてはいないが、国語科の指導においては、言語による情報をより分かりやすくするため補完的な役割を果たすものである。言語を用いて伝えること以上の情報を提示することもでき、調べたことやまとめたこと、考えたことを分かりやすく伝えられることが特徴である。 必要に応じてとじていることから、音声や画像の特徴を理解した上で、指導の興味・関心、生徒の段階や時期などに配慮し、親しみやすく効果的なものを用いることが大切である。
国語 45	第2款 各科目 第6 古典探究 2 内容 〔思考力・判断力・表現力等〕 A 読むこと (2) (1)に示す事項については、例えば、次のような言語活動を通して指導するものとする。 ア 古典の作品や文章を読み、その内容や形式などに興味をもったことや疑問に感じたことについて、調べて発表したり議論したりする活動。 オ 古典の作品に関連のある事柄について様々な資料を調べ、その成果を発表したり報告書などにまとめたりする活動。	第2章 国語科の各科目 第6節 古典探究 3 内容 〔思考力・判断力・表現力等〕 A 読むこと ○ 言語活動例（抄） 調べて発表したりする際に参考とする資料についても、古典の作品や文章の解説書などの書籍に加えて、インターネットなどの様々なメディアを活用することも考えられる。また、調べて発表したりする際の手段についても、口頭をはじめ、紙の補助資料を作成して聞き手に配布をしたり、ポスターを用いたりする他にも、コンピュータを活用し、図表や画像など視覚に訴えるものを使用するなどの方法が考えられる。議論したりする場合についても、テーマを設定してペアやグループで話す形式や、ディベート形式などが考えられる。 ○ 言語活動例（抄） 様々な資料を調べるとは、学校図書館、地域の公共図書館、インターネットなどで参考となる書籍や資料などを調べたり、現地に出かけて取材したりするするなど、様々な方法によって課題に関する情報を収集、整理し、それについて分析、考察を行うことである。このような活動を基に、設定した課題について自分なりの意見をもち、判断を下して、成果とすることが考えられる。発表したり報告書などにまとめたりするのは、成果の公表の仕方を示している。口頭で発表したり、文章にまとめて報告書などに編集したりすることは、一連の学習について成就感を味わわせ、生徒の学習意欲を高めることにもつながる。報告書などの編集に当たっては、一人の生徒のものを編む場合や、グループごとやホームページ全体など、複数の生徒のものを編む場合などが想定される。この言語活動は、大学等や社会で調査研究活動などを行い、その成果を発表する基礎ともなる。
国語 47	第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (3) 生徒がコンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用する機会を設けるなどして、指導の効果を高めるよう工夫すること。	第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いに当たっての配慮事項 ○ 情報機器の活用等に関する配慮事項 コンピュータや情報通信ネットワークの活用について示している。情報化社会の進展を見据え、国語科の学習においても、情報収集や情報発信の手段として、インターネットや電子辞書等の活用、コンピュータによる発表資料の作成やプロジェクトなどによる提示など、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用する機会を設けることが重要である。
地理 史 49	第2款 各科目 第1 地理総合 2 内容 A 地図や地理情報システムで捉える現代世界	第2章 地理歴史科の各科目 第1節 地理総合 2 内容とその取扱い A 地図や地理情報システムで捉える現代世界

<p>(1) 地図や地理情報システムと現代世界 位置や分布などに着目して、課題を追究したり解決したりする活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>(イ) 日常生活の中で見られる様々な地図の読図などを基に、地図や地理情報システムの役割や有用性などについて理解すること。</p> <p>(ロ) 現代世界の様々な地理情報について、地図や地理情報システムなどを用いて、その情報を収集し、読み取り、まとめる基礎的・基本的な技能を身に付けること。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(イ) 地図や地理情報システムについて、位置や範囲、縮尺などに着目して、目的や用途、内容、適切な活用の仕方などを多角的・多角的に考察し、表現すること。</p>	<p>(1) 地図や地理情報システムと現代世界 (抄) この中項目の主なねらいや着目する視点などについては次のとおりである。</p> <p>この中項目は、位置や分布などに関わる視点に着目して、現代世界の地域構成と地図やGISの活用の仕方を多面的・多角的に考察し、表現する力を育成するとともに、現代世界の地域構成の特色、地図やGISの役割や有用性などを理解し、そのために必要な技能を身に付けられるようにすることが求められている。</p> <p>この中項目で身に付けたい「知識」に関わる事項として、また、ア (イ)「日常生活の中で見られる様々な地図の読図などを基に、地図や地理情報システムの役割や有用性などについて理解すること」が挙げられる。</p> <p>このうち、日常生活の中で見られる様々な地図の読図については、ここでの学習が、例えば、市街図、道路地図、観光案内図などの生徒にとって身近に接する機会が多い地図とともに、インターネット上に公開されているデジタル地図などの読図を通して、実際の景観と比較する中で行われることなどを意味している。</p> <p>地図や地理情報システムの役割や有用性については、様々な形で地図やGISが目的に応じて活用され、今日の社会の様々な場面で役立っていることを理解することなどを意味している。例えば、各国の経済状況や生活水準などを地図化した世界地図によって南北問題が分かりやすくなることや、世界各地の砂漠化や森林破壊などを示すリモートセンシングによる画像によって環境変化の実態が把握しやすくなることは、現代世界の諸課題を認識し考える際に地図やGISが有用であることを示している。地図やGISで表された資料は、位置や空間的な広がりを捉えるのに適しており、文字のみの情報では表現し得ないその役割や有用性を、作業的で具体的な体験を伴う学習を通して理解することが期待できる。</p> <p>この中項目で身に付けたい「技能」に関わる事項として、ア (ロ)「現代世界の様々な地理情報について、地図や地理情報システムなどを用いて、その情報を収集し、読み取り、まとめる基礎的・基本的な技能を身に付けること」が挙げられる。</p> <p>地図や地理情報システムなどを用いて、その情報を収集し、読み取り、まとめる基礎的・基本的な技能を通じて地理学習では、様々な主題図やGISで作成した地図などを取り上げつつも、後に詳述するように、「今後の学習全体を通じて地理的技能を活用する端緒となるよう」(内容の取扱い)に、情報を収集し、読み取り、まとめる基礎的・基本的な技能を身に付けることを意味している。したがって、この中の「基礎的・基本的な技能」については、地図やGISなどに関わる、今後の学習のための端緒となる地理的技能を含みつつも、中学校までの学習で身に付けた情報を収集し、読み取り、まとめるといった一連の学習活動における幅広い技能を指し、それらを活用するとともにその習熟を図ることが求められる。ここでは、例えば、目的の地までのルートを探索するときに、紙の地図とインターネット上に公開されているデジタル地図の両方を収集して比較するといった学習や、複数の主題図を並べたり重ねたりして、表された事象の分布の特徴や共通する要因、主題図と主題図の関係などについて読み取ってまとめるといった学習などが考えられる。</p> <p>この中項目で身に付けたい「思考力、判断力、表現力等」に関わる事項として、また、イ (イ)「地図や地理情報システムについて、位置や範囲、縮尺などに着目して、目的や用途、内容、適切な活用の仕方などを多面的・多角的に考察し、表現すること」が挙げられる。</p> <p>このうち、地図や地理情報システムについては、ここで取り扱う地図やGISが、知識や技能の習得の対象であるだけでなく、それ自体が工夫して活用される、思考力、判断力、表現力等を育む対象でもあることを意味している。</p> <p>位置や範囲、縮尺などに着目してについては、地図やGISについて目的や用途、内容、適切な活用の仕方などを考察する際に着目する視点を示したものである。地図においては、とりわけ縮尺を自在に変更することのできるデジタル地図においては、設定される縮尺によって表示される範囲や表示される情報量が異なることから、地図で表現したい対象の位置関係や範囲、縮尺の設定に際して留意する必要がある。例えば、インターネット上で公開されているデジタル地図には、拡大する(表示する範囲を狭めていく)とそれまで表示されていた細かい細かな情報が示されるが、ある一定以上拡大しても表示される情報は増えることなく、単に図や文字が拡大していくなど、いかなる地図も示される情報には限界があることなどに留意することが大切である。</p> <p>地図や地理情報システムが日常生活の様々な場面で持続可能な社会づくりのために果たしている役割やその有用性に気付</p>
---	---

50	<p>3 内容の取扱い</p> <p>(1) 内容の全体にわたって、次の事項に配慮するものとす。</p> <p>イ 地図の読図や作図、衛星画像や空中写真、景観写真の読み取りなど地理的技術を身に付けることができるよう系統性に留意して計画的に指導すること。その際、教科用図書「地図」を十分に活用するとともに、地図や統計などの地理情報の収集・分析には、地理情報システムや情報通信ネットワークなどの活用を工夫すること。</p> <p>(2) 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとす。</p> <p>ア 内容のAについては、次のとおり取り扱うものとすること。</p> <p>(ア) (1)については、次のとおり取り扱うこと。</p> <p>「日常生活の中で見られる様々な地図」については、観察や調査、統計、画像、文献などの地理情報の収集、選択、処理、諸資料の地理情報化や地図化などの作業的で具体的な体験を伴う学習を取り入れるよう工夫すること。また、今後の学習全体を通じて地理的技術を活用する端緒となるよう、地図や地理情報システムに関する基礎的・基本的な知識や技術を習得するとともに、地図や地理情報システムが日常生活の様々な場面で持続可能な社会づくりのために果たしている役割やその有用性に気付くことができるよう工夫すること。</p>	<p>く(内容の取扱い)については、ここでの学習では、既述の地図やGISの役割や有用性について社会との関わりの中から実感できるように、例えば、実際に生徒自身が社会生活を営む上で用いられている多種多様の様々な地図を見だし、見比べてみたり、GISの活用事例を確認してみたりするなどして、まずは地図やGISを活用した学習に対する興味・関心を引き出すことが重要である。</p> <p>3 指導計画の作成と指導上の配慮事項</p> <p>(2) 地理的技術について (内容の取扱いの (1) のイ) (抄)</p> <p>① 情報を収集する技能 (手段を考えて課題解決に必要な社会的事象等に関する情報を収集する技能)</p> <p>b 諸資料を通して (例えば、図書館などにある、地図や統計、写真などの文献資料、実物資料を通して情報を収集したり、情報通信ネットワークなどにあるデジタル化された資料を通して情報を収集したりする技能)</p> <p>c 情報手段の特性や情報の正しさに留意して (例えば、統計の出版、作成者などの事実関係に留意して情報を収集したり、主題図の作成意図、作成過程などの作成背景に留意して情報を収集したりする技能)</p> <p>イにおける地域に関する情報の収集や処理などの地理的技術については、高度情報通信ネットワーク社会が急速に進展していく中で各学校にもインターネットなどの整備が充実してきている。特にインターネットは各地の地理情報の収集に有効であり、また、コンピュータはGISなどから得られる地理情報を地図化したり、グラフ化したりすることから、インターネット上にも公開されている公的機関をはじめとする情報提供サイトを、中学校以上に適宜適切に利用することから、インターネットにおける地図サイトや統計サイトとしては、現在、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局及び経済産業省の「地域経済分析システム (RESAS)」, 総務省統計局の「政府統計の総合窓口 (e-Stat)」, 国土交通省国土地理院の「地理院地図」などの公的機関が提供しているものに加え、様々な機関や団体が提供する地図ソフトなどから地理情報入手、活用することが可能であり、今後とも入手先の拡大により情報の充実が期待される。したがって、地理学習においても地理的認識を深めたり地理的技術を高めたりすることともに、情報や情報手段を適切に活用できる技能を培う観点から、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用を積極的に工夫することが望まれる。GISでの作業では、生徒の発達段階や学校の施設環境等を踏まえると、国土地理院刊行の地形図などの紙地図を用いた手作業でその基礎を学ぶことも効果的である。</p>
地理歴史 53	<p>第2款 各科目</p> <p>第2 地理探究</p> <p>2 内容</p> <p>A 現代世界の系統地理的考察</p> <p>(3) 交通・通信、観光</p> <p>場所や空間的相互依存作用などに着目して、課題を追究したり解決したりする活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p>	<p>第2章 地理歴史科の各科目</p> <p>第2節 地理探究</p> <p>2 内容とその取扱い</p> <p>A 現代世界の系統地理的考察</p> <p>(3) 交通・通信、観光 (抄)</p> <p>主題を設定し、それらの事象の空間的な規則性、傾向性や、関連する地球的課題の要因や動向などを多面的・多角的に考察し、表現するについては、その主題や問いも生徒や学校、地域の実態などを踏まえて様々な工夫が考えられるが、この中項目で扱う「交通・通信網と物流や人の移動に関する運輸、観光などに関わる諸事象」について、例えば、主題の追究に当たって</p>

	<p>ア 次のような知識を身に付けること。</p> <p>(7) 交通・通信網と物流や人の移動に関する運輸、観光などに関わる諸事象を基に、それらの事象の空間的な規則性、傾向性や、交通・通信、観光に関わる問題の現状や要因、解決に向けた取組などについて理解すること。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(7) 交通・通信網と物流や人の移動に関する運輸、観光などに関わる諸事象について、場所の特徴や場所の結び付きなどに着目して、主題を設定し、それらの事象の空間的な規則性、傾向性や、関連する地球的課題の要因や動向などを多面的・多角的に考察し、表現すること。</p>	<p>の地理的技能の活用に関心すると、次のような学習活動が可能である。</p> <p>「通信網」を事例とすると、ここで取り上げる主題として「情報格差（デジタルディバイド）による格差」などが考えられる。例えば、「なぜインターネットの普及と利用には地域差があるのだろうか」といった問いを立てて、インターネットの普及や利用が先進国で高く、発展途上国で低い傾向にあること、ただし、先進国の中でも世代によって、発展途上国の中でもさらに電力供給などの社会資本整備の地域差によってインターネットの利活用には国家間、地域間、さらには世代間でも情報格差があるという地球的課題を把握した上で、このような課題を改善するにはどうしたらいいかを考察するといった学習活動が考えられる。ここで取り上げる「通信」それ自体は距離的な制約を受けることが少ないものの、それを支える社会資本としての「通信網」やその拠点は、その疎密に大きな地域差があり、地域性がある。そこで「通信網」や「交通網」といった面的な広がりや、ある地点とある地点のつながりが表される情報については、その位置関係を地図上で確認したり、分かったことを地図上に描き表したりして可視化し、その関係性を捉えることが大切である。</p> <p>また、「観光」を事例とすると、ここで取り上げる主題として「訪日外国人観光客の観光行動の多様化」などが考えられる。例えば、「訪日外国人観光客の人数と出身国・地域はどのように変化してきたのだろうか」といった問いを立てて、外国人観光客の推移を統計や主題図などから読み取り、それらを分析するといった学習活動が考えられる。さらに、「近年、訪日外国人観光客数が増加したのはなぜなのだろうか」といった問いを立てて、格安航空会社などの競争により移動コストが安くなったのではないかと、情報通信事情が飛躍的に改善し、スマートフォンを使ったナビゲーション機能や、翻訳機能を利用できるようになったことで海外旅行がしやすくなったのではないかと、あるいは、世界遺産やジオパークなどの日本で見られない文化景観、自然景観を見に来ているのではないかとといった仮説を立てて、その原因や理由を考察するといった学習活動を加えることも考えられる。その際、観光地図や観光動向を示した統計資料などには、国や地方公共団体の作成によるもの以外にも、観光協会や観光業者自身が作成したものなど様々なものがある。また、作成者以外にも、作成目的や作成時期なども様々であり、そのことによく留意して、適切な資料を基に学習活動を進めることが大切である。</p> <p>「内容の取扱い」などに示された留意事項については、次のとおりである。</p> <p>道路や線路、港湾、空港、通信施設などの施設とともに、自動車や鉄道、船舶や航空機といった交通機関や通信手段を紹介した貿易や情報通信ネットワークなどの結び付きなどに関わる諸事象を取り扱う（内容の取扱い）の中の「道路や線路、港湾、空港、通信施設などの施設」については、それぞれの施設がなぜそこに設置されているのかを、立地条件とともにそれが社会資本として果たしている役割などについて多面的・多角的に考察することなどが考えられる。また、「自動車や鉄道、船舶や航空機といった交通機関や通信手段を紹介した貿易や情報通信ネットワークなどの結び付きなどに関わる諸事象」については、様々な交通機関がそれぞれの利点を生かして貿易を支えていることなどを考察するとともに、それらがインターネットを紹介した情報収集、商取引などの拡大によってますます地域間の結び付きを強めていることなどを取り上げることが考えられる。ここでの学習では、中学校社会科地理的分野での学習を踏まえ、各交通機関が輸送対象とともに輸送距離、輸送時間、地域性などによって使い分けられていることに留意するとともに、交通が社会の変化に伴って変容したり、さらに社会の変化自体にも影響を与えたりすることに留意する必要がある。例えば、ここで「自動車」を取り上げた場合、国内の高速道路網の整備が物流におけるトラック輸送の比重を高めたとともに、トラック輸送を基盤とした宅配便の整備が商業活動における通信販売やインターネット販売の比重を高めていったことや、「船舶」を取り上げた場合、人々の余暇活動の多様化がクルーズ船などの観光手段としての利用を促すとともに、船舶利用をはじめとする海洋観光が、臨海地域の地域振興や再開発を促していったことなどの、交通と社会の変化の相互の関わり合いといった側面についても留意が必要である。</p>
<p>地理歴史</p> <p>54</p>	<p>第2款 各科目</p> <p>第2節 地理探究</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(1) 内容の全体にわたって、次の事項に配慮するも</p>	<p>第2章 地理歴史科の各科目</p> <p>第2節 地理探究</p> <p>3 指導計画の作成と指導上の配慮事項</p> <p>(2) 地理的技能について（内容の取扱いの（1）のイ）（抄）</p>

<p>地理史 59</p>	<p>のとする。</p> <p>イ 地図の読図や作図，衛星画像や空中写真，景観写真の読み取りなど地理的技術を身に付けることができるよう系統性に留意して計画的に指導すること。その際，教科用図書「地図」を十分に活用するとともに，地図や統計などの地理情報の収集・分析には，「地理総合」における学習の成果を生かし，地理情報システムや情報通信ネットワークなどの活用を工夫すること。</p>	<p>① 情報を収集する技能（手段を考えて課題解決に必要な社会的現象等に関する情報を収集する技能）</p> <p>b 諸資料を通して（例えば，図書館などにある，地図や統計，写真などの文献資料，実物資料を通して情報を収集したり，情報通信ネットワークなどにあるデジタル化された資料を通して情報を収集したりする技能）</p> <p>c 情報手段の特性や情報の正しさに留意して（例えば，統計の出版，作成者などの事実関係に留意して情報を収集したり，主題図の作成意図，作成過程などの作成背景に留意して情報を収集したりする技能）</p> <p>イにおける地域に関する情報の収集や処理などの地理的機能については，高度情報通信ネットワーク社会が急速に進展していく中で各学校にもインターネットなどの整備が充実してきている。特にインターネットは各地の地理情報の収集に有効であり，また，コンピュータはGIS などから得られる地理情報を地図化したり，グラフ化したりするなどの処理に不可欠のものである。高等学校では多種多様な情報を収集，選択し，活用することが見込まれることから，インターネットに公開されている公的機関をはじめとする情報提供サイトを，中学校以上に適宜適切に利用する必要がある。例えば，インターネットにおける地図サイトや統計サイトとしては，現在，内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局及び経済産業省の「地域経済分析システム（RESAS）」，総務省統計局の「政府統計の総合窓口（e-Stat）」，国土交通省国土地理院の「地理院地図」などの公的機関が提供しているものに加え，様々な機関や団体が提供する地図ソフトなどから地理情報入手，活用することが可能であり，今後とも入手先の拡大により情報の充実が期待される。したがって，地理学習においても地理的認識を深めたり地理的技術を高めたりするとともに，情報や情報手段を適切に活用できる技能を培う観点から，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用を積極的に工夫することが望まれる。GIS での作業では，生徒の発達段階や学校の施設環境等を踏まえると，国土地理院刊行の地形図などの紙地図を用いた手作業でその基礎を学ぶことも効果的である。</p>
<p>地理史 59</p>	<p>第2款 各科目 第3 歴史総合 2 内容 D グローバル化と私たち (1) グローバル化への問い 冷戦と国際関係，人と資本の移動，高度情報通信，食料と人口，資源・エネルギーと地球環境，感染症，多様な人々の共存などに関する資料を活用し，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような技能を身に付けること。</p> <p>(7) 資料から情報を読み取りたりまとめたりする技能を身に付けること。</p> <p>イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。</p> <p>(7) グローバル化に伴う生活や社会の変容について考察し，問いを表現すること。</p> <p>(3) 世界秩序の変容と日本 諸資料を活用し，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p>	<p>第2章 地理歴史科の各科目 第3節 歴史総合 2 内容とその取扱い D グローバル化と私たち (1) グローバル化への問い（抄） 高度情報通信を取り上げた場合には，例えば，インターネット回線の普及率に関する資料や，通信設備の整備の地域差を示す主題図，通信手段の変遷を示す資料などを提示し，情報の広がり方の規模や速度の変化やそのことが人々の考えや意思決定などに与えた影響など，生徒が歴史的な見方・考え方を働かせて資料から情報を読み取ることができるよう指導を工夫する。生徒は，それらの情報を読み取りたりまとめたりしながら，情報通信技術の変化が生活や社会に与えた影響などについて考察する。</p> <p>(3) 世界秩序の変容と日本 【小項目（7）】（抄） 情報通信技術の発展については，1980 年代にコンピュータや産業用ロボットなどマイクロエレクトロニクス（ME）産業が发展し，さらに90 年代からの情報技術（IT）革命とも呼ばれる情報通信技術の飛躍的発展により，21 世紀には高度情報化</p>


<p>地理 史 68</p>	<p>ア 次のような知識を身に付けること。 (7) 石油危機、アジアの諸地域の経済発展、市場開放と経済の自由化、情報通信技術の発展などを基に、市場経済の変容と課題を理解すること。</p>	<p>社会・知識基盤社会と呼ばれる時代が到来したことを扱う。情報通信技術の発展は市場経済のグローバル化を一層加速させるとともに、日本でもサービス産業の比重が高まるなど経済や社会が大きく変容していることに気付くようにする。 上記の石油危機、アジアの諸地域の経済発展、市場開放と経済の自由化、情報通信技術の発展の学習については、小項目の主題を基にした学習上の課題（小項目全体に関わる問い）を踏まえ、小項目のねらいに沿った学習を展開することが大切である。そのため、推移や展開を考察するための課題（問い）を設定し、さらに事象を比較し関連付けて考察するための課題（問い）を設定するなど、事象それぞれの学習の際に、段階的に課題（問い）を設定することが求められる。</p>
<p>地理 史 68</p>	<p>第2款 各科目 第4 日本史探究 3 内容の取扱い (2) 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 ウ 内容のA、B、C及びDのそれぞれの(2)については、政治や経済、社会、生活や文化、国際環境など、各時代の特色を生徒が読み取ることのできる複数の適切な資料を活用し、それぞれの(1)で表現した問いを踏まえ、中学校社会科歴史的分野における学習の成果を活用するなどして、対象となる時代の特色について、生徒が仮説を立てることができるよう指導を工夫すること。その際、様々な歴史資料の特性に着目し、諸資料に基づいて歴史が叙述されていることを踏まえて多面的・多角的に考察できるよう、資料を活用する技能を高める指導を工夫すること。また、デジタル化された資料や、地域の遺構や遺物、歴史的な地形、地割や町並みの特徴などを積極的に活用し、具体的に学習できるよう工夫するとともに、歴史資料や遺構の保存・保全などの努力が図られていることに気付くようにすること。</p>	<p>第2章 地理歴史科の各科目 第4節 日本史探究 2 内容とその取扱い ⑤課題（問い）の設定と資料の取扱い 〈資料の取扱い〉（抄） 【デジタル化された資料の活用】 博物館、図書館、公文書館などでは、その収蔵品をはじめ、文化資源をデジタル化して保存を行うとともに、公開や利用を積極的に行う取組が進んでいる。これらの「デジタル化された資料」は、インターネットを利用することで、利用の可能性を拡大している。 多様な歴史資料にアクセスすることで、一層の具体性をもった学習が可能となる。また資料の目録情報に加え、様々な歴史情報のデータベースが整備されてきており、それらの情報を活用し、指導計画上に適切に位置付けることが考えられる。</p>
<p>地理 史 74</p>	<p>第2款 各科目 第5 世界史探究 2 内容 E 地球世界の課題 (3) 科学技術の高度化と知識基盤社会 諸資料を活用し、課題を追究したり解決したりする活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 ア 次のような知識を身に付けること。 (7) 原子力の利用や宇宙探査などの科学技術、医療技術・バイオテクノロジーと生命倫理、</p>	<p>第2章 地理歴史科の各科目 第5節 世界史探究 2 内容とその取扱い E 地球世界の課題 (3) 科学技術の高度化と知識基盤社会 人工知能と労働の在り方の変容については、計算機・コンピュータの発達、1950年代以降の人工知能研究の進展などについて扱う。また、経済合理性の追求に基づく機械化やオートメーション化・ロボット化の進行、それらに伴う労働形態の変化などに気付くようにする。 情報通信技術の発達と知識の普及については、情報手段・マスメディアの変遷や、インターネット・携帯電話・携帯情報端末の世界的な普及などについて扱う。また、情報化や知識のグローバル化の進展、知識の蓄積やその活用の重要性が高まったこと、知識基盤社会への転換などに伴い、知や人材を巡る国際競争が激化したことに触れる。</p>

	人工知能と労働の在り方の変容、情報通信技術の発達と知識の普及などを基に、知識基盤社会の展開と課題を理解すること。	上記の原子力や宇宙探査などの科学技術、医療技術・バイオテクノロジーと生命倫理、人工知能と労働の在り方の変容、情報通信技術の発達と知識の普及の学習については、中項目の主題を基にした学習上の課題（中項目全体に関わる問い）を踏まえ、中項目のねらいに則した学習を展開することが大切である。そのため、推移や展開を考察するための課題（問い）を設定し、さらに事象を比較し関連付けて考察するための課題（問い）を設定するなど、事象それぞれの学習の際に、段階的に課題（問い）を設定することが求められる。
地理史78	第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (4) 情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し、指導に生かすことで、生徒が主体的に学習に取り組めるようにすること。その際、課題の追究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段を活用できるようにするとともに、情報モラルの指導にも留意すること。	第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いに当たっての配慮事項 学校教育の情報化の進展に対応する観点から、情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設などを活用するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用することが大切である。コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用は、様々な情報を多様な方法で生徒に提示することにより、生徒自身、課題の追究や解決の見通しをもって、主体的に学習に取り組むことが可能となる。また、生徒による主体的なコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の学習については、個別の事柄や概念などに関する知識の習得や、情報の収集、処理、共有や交流、及び発表などを通して地理歴史科の学習をより豊かなものにする可能性をもっている。そこで、指導に際しては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の積極的な活用が期待される。また、生徒にコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用させる際には、情報モラルの指導にも留意することが大切である。
公民81	第2款 各科目 第1節 公共 2 内容 B 自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 (エ) 現実社会の諸課題に関わる諸資料から、自立した主体として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収集し、読み取り、まとめる技能を身に付けること。 3 内容の取扱い (1) 内容の全体にわたって、次の事項に配慮するものとする。 イ 中学校社会科及び特別の教科である道徳、高等学校公民科に属する他の科目、この章に示す地理歴史科、家庭科及び情報科並びに特別活動などとの関連を図るとともに、項目相互の関連に留意しながら、全体としてのまとまりを工夫し、特定の事項だけに指導が偏らないようにすること。 (3) 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮す	第2章 公民科の各科目 第1節 公共 3 指導計画の作成と指導上の配慮事項（抄） 情報科…との関連については、情報や情報技術を活用して問題を発見・解決する技法、情報に関する法規や制度、情報社会における個人の責任、情報モラル、情報化が人や社会に果たす役割と及ぼす影響などに関する部分との関連を図る必要がある。
		2 内容とその取扱い（抄）

82	<p>るものとする。</p> <p>カ 内容のBについては、次のとおり取り扱うものとする。</p> <p>(キ) アの(エ)については、(フ)から(ハ)までのそれぞれの事項と関連させて取り扱い、情報に関する責任や、利便性及び安全性を多面的・多角的に考察していくことを通して、情報モラルを含む情報の妥当性や信頼性を踏まえた公正な判断力を身に付けることができるよう指導すること。その際、防災情報の受信、発信などにも触れること。</p>	<p>次に示すアの(エ)は、技能に関わる事項である。</p> <p>この事項は、様々な情報の受信・発信主体など自立した主体として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収集し、読み取り、まとめる技能を身に付けることを主なねらいとしている。</p> <p>現実社会の諸課題に関わる諸資料から、自立した主体として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収集し、読み取り、まとめる技能を身に付けることについては、次のように捉えることができる。</p> <p>アの(フ)から(ハ)までのそれぞれの事項において設定する主題を扱う際には、多面的・多角的な考察を深めるという観点から、主題の内容に応じ、現実社会の事柄や課題に関わる諸資料として、例えば、各種の統計、年鑑、白書、新聞、読み物等の豊富な資料を教材として積極的に活用することが求められ、これらの資料から考察・構想に必要な情報を生徒自身が適切に収集し、読み取り、まとめる活動を通じて、「自立した主体として活動するために必要な情報を適切かつ効果的に収集し、読み取り、まとめる技能を身に付ける」ことが大切である。</p> <p>また、「(フ)から(ハ)までのそれぞれの事項と関連させて取り扱い、情報に関する責任や、利便性及び安全性を多面的・多角的に考察していくことを通して、情報モラルを含む情報の妥当性や信頼性を踏まえた公正な判断力を身に付けることができるよう指導すること」(内容の取扱い)が必要であり、現代の社会において、情報は様々な媒体によって作り出されていること、情報それ自体が価値をもち、社会を形成する上で重要な役割を担っていること、また自由な社会の下では情報を作り出すことや利用することが原則として自由であり、そのことが生活を豊かなものとしていること、その反面、情報を適切に用いなければ社会や個人にとって多大な損害をもたらしたり、誤った選択や判断をさせてしまったりすることがあることで、情報モラルを含む情報の妥当性や信頼性を踏まえた公正な判断力を身に付けることが大切である。</p>
公民 85	<p>第2款 各科目</p> <p>第2 倫理</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(1) 内容の全体にわたって、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 中学校社会科及び特別の教科である道徳、高等学校公民科に属する他の科目、この章に示す地理歴史科、家庭科及び情報科並びに特別活動などとの関連を図るとともに、項目相互の関連に留意しながら、全体としてのまとまりを工夫し、特定の事項だけに指導が偏らないようにすること。</p>	<p>第2章 公民科の各科目</p> <p>第2節 倫理</p> <p>3 指導計画の作成と指導上の配慮事項 (抄)</p> <p>情報科…との関連については、情報モラルなどに関する部分との関連を図る必要がある。</p>
公民 88	<p>第2款 各科目</p> <p>第3 政治・経済</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(1) 内容の全体にわたって、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>ア 公民科に属する他の科目、この章に示す地理歴史科、家庭科及び情報科などとの関連を図るとともに、項目相互の関連に留意しながら、全体としてのまとまりを工夫し、特定の事項だけに指導が偏らないようにすること。</p>	<p>第2章 公民科の各科目</p> <p>第3節 政治・経済</p> <p>3 指導計画の作成と指導上の配慮事項 (抄)</p> <p>情報科…との関連については、情報や情報技術を活用して問題を発見・解決する技法、情報に関する法規や制度、情報社会における個人の責任、情報モラル、情報化が人や社会に果たす役割と及ぼす影響などに関する部分との関連を図る必要がある。</p>
公民	第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い	第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

90	<p>扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 情報の収集、処理や発表などに当たっては、学校図書館や地域の公共施設など、学校教育の情報化の進展に対応する観点から、情報手段を積極的に活用することが大切である。コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用は、様々な情報を多様な方法で生徒に提示することにより、生徒自身、課題の追究や解決の見通しをもって、主体的に学習に取り組むことが可能となる。また、生徒による主体的なコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用については、個別の事柄や概念などに関する知識の習得や、情報の収集、処理、共有や交流、及び発表などを通して公民科の学習をより豊かなものにする可能性をもっている。そこで、指導に際しては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の積極的な活用が期待される。また、生徒にコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用させる際には、情報モラルの指導にも留意することが大切である。</p>	<p>2 内容の取扱いに当たった際の配慮事項</p> <p>学校教育の情報化の進展に対応する観点から、情報手段を積極的に活用することが大切である。コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用は、様々な情報を多様な方法で生徒に提示することにより、生徒自身、課題の追究や解決の見通しをもって、主体的に学習に取り組むことが可能となる。また、生徒による主体的なコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用については、個別の事柄や概念などに関する知識の習得や、情報の収集、処理、共有や交流、及び発表などを通して公民科の学習をより豊かなものにする可能性をもっている。そこで、指導に際しては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の積極的な活用が期待される。また、生徒にコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用させる際には、情報モラルの指導にも留意することが大切である。</p>
<p>数学</p> <p>92</p>	<p>第2款 各科目</p> <p>第1 数学 I</p> <p>2 内容</p> <p>(3) 二次関数</p> <p>二次関数について、数学的活動を通して、その有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(7) 二次関数の式とグラフとの関係について、コンピュータなどの情報機器を用いてグラフをかくなどして多面的に考察すること。</p>	<p>第2章 各科目</p> <p>第1節 数学 I</p> <p>3 内容と内容の取扱い</p> <p>(3) 二次関数</p> <p>二次関数の値の変化やグラフの特徴を理解するとともに、二次関数の式とグラフとの関係について、コンピュータなどの情報機器を用いてグラフをかくなどして多面的に考察すること (ア (7)、イ (7))</p> <p>中学校では、関数 $y=ax^2$ を取り扱っているが、ここでは、一般の二次関数について考察する。二次関数のグラフについては、関数 $y=ax^2$ のグラフの平行移動を取り扱った後で、$y=a(x-p)^2+q$ の形に変形し、グラフの対称軸 (直線 $x=p$) や頂点 (p, q) に着目して、関数 $y=ax^2$ のグラフとの位置関係を調べたり、コンピュータなどを活用して様々なグラフをかき、その特徴を帰納的に見いだしたりする活動が考えられる。指導に当たっては、表、式、グラフを相互に関連付けて多面的に考察できるようにすることが大切である。例えば、コンピュータなどの情報機器を用いるなどして、$y=ax^2+bx+c$ の a, b, c の変化に伴う、グラフの変化を考察することが考えられる。</p> <p>なお、ここで、関数概念の理解を深める意味から、記号 f (x) を使用することも考えられる。</p>
<p>数学</p> <p>94</p>	<p>(4) データの分析</p> <p>データの分析について、数学的活動を通して、その有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>(1) コンピュータなどの情報機器を用いるなどして、データを表やグラフに整理したり、分散や標準偏差などの基本的な統計量を求めたりすること。</p>	<p>(4) データの分析</p> <p>目的に応じて複数の種類のデータを収集し、適切な統計量やグラフ、手法などを選択し、コンピュータなどの情報機器を用いるなどして、データを表やグラフに整理したり、分散や標準偏差などの基本的な統計量を求めたりして分析を行い、データの傾向を把握して事象の特徴を表現すること (ア (1)、イ (1)) (抄)</p> <p>(略)</p> <p>「数学 I」においても、可能な範囲で具体的な問題の解決を通して、このような統計的探究プロセスを経験させるようにする。例えば、散布図及び相関係数を学習することを踏まえ、問題場面に對する仮説を立て、データを収集しその仮説を検証していく活動 (仮説検証型アプローチ) や、データを分析し、これまでは気付いていなかった問題を発見し仮説を形成する活動 (仮説探索型アプローチ) を通して、問題の解決や改善を図るために、現状のデータの分布を望ましいと考える方向に変えるための条件 (要因) や改善策を探ることが考えられる。その際、コンピュータなどの情報機器を積極的に用いるなどする。</p>
<p>数学</p> <p>94</p>	<p>第2款 各科目</p> <p>第2 数学 II</p> <p>2 内容</p> <p>(2) 図形と方程式</p> <p>図形と方程式について、数学的活動を通して、そ</p>	<p>第2章 各科目</p> <p>第2節 数学 II</p> <p>3 内容と内容の取扱い</p> <p>(2) 図形と方程式</p> <p>数量と図形との関係などに着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて軌</p>

数学 96	第2款 各科目 第3 数学Ⅲ 2 内容 (1) 極限 数列及び関数の値の極限について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。 (ウ) 数列や関数の値の極限に着目し、事象を数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて極限を調べたり、問題解決したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすること。	の有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。 (イ) 数量と図形との関係などに着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて軌跡や不等式の表す領域を座標平面上に表すなどして、問題解決に活用したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすること。	跡や不等式の表す領域を座標平面上に表すなどして、問題解決に活用したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすること (イ (イ)) 日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、軌跡や不等式の表す領域を問題解決に活用したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすることを取り扱う。 例えば、ある製品 A、B を 1 個作るのに必要な原料 a、b の量、原料 a、b の 1 日当たりの使用限度量、製品 A、B を販売したときの 1 個当たりの利益が下の表のように定められているとき、利益を最大にするには、1 日に製品 A、B を何個ずつ作ればよいかを考える線形計画法の問題を取り扱う。問題の解決に当たっては、コンピュータなどの情報機器を用いるなどして不等式の表す領域を表すとともに、解決にはグラフのどのような部分を詳細に検討する必要があるかを見通したり、元の事象における解の意味を考えたりすることが大切である。 このような問題の解決を通して、事象を数学的に考察したり、解決の過程を振り返って考察を深めたりする力を養う。
	第2章 各科目 第3節 数学Ⅲ 3 内容と内容の取扱い (1) 極限 数列や関数の値の極限に着目し、事象を数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて極限を調べるなどして、問題を解決したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすること (イ (ウ)) 具体的な事象について、漸化式を用いて表現したり、コンピュータなどの情報機器を用いたりして一般項や極限を調べ、問題解決したり、他の事象との関係を考察したりすることができるようにする。 例えば、「積み立てと複利計算」などを取り扱うことが考えられる。また、次ページのコッホ雪花やシェルピンスキーのギヤスクケットなどのフラクタル図形の周の長さや面積を求めることも考えられる。		
数学 98	第2款 各科目 第4 数学A 2 内容 (1) 図形の性質 図形の性質について、数学的活動を通して、その有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。	第2章 各科目 第4節 数学A 3 内容と内容の取扱い (1) 図形の性質 コンピュータなどの情報機器を用いて図形を表すなどして、図形の性質や作図について統一的・発展的に考察すること (イ (イ)) (抄) ここでは、幾何に関するソフトウェアなどを用いて、図形の性質を予想したり確かめたりしてその性質が成り立つ理由を探り、図形の性質や作図について統一的・発展的に考察する力を培う。ア (ウ) と関連付けて空間図形を任意に回転移動させることができるソフトウェアなどを利用して、空間図形のどの要素に着目するか、どの方向から見るといった洞察力を培うこと	これらの活動を通して、事象を数学的に捉え、問題解決をしたり、他の事象との関係を考察したりする力を伸ばす。

	<p>(イ) コンピュータなどの情報機器を用いて図形を表すなどして、図形の性質や作図について統一的・発展的に考察すること。</p>	<p>とも考えられる。</p> <p>作図については、中学校では、第1学年で角の二等分線、線分の垂直二等分線、垂線、円の接線などの「基本的な作図の方法とその活用」を取り扱っている。このことを踏まえ、ここでは、円の外部の1点を通る円の接線の作図、線分を与えられた比に内分する点や外分する点の作図、正五角形の作図、3本の平行な直線 l, m, n 上のそれぞれに頂点をもつ正三角形の作図、与えられた三角形に内接する正三角形の作図などを取り扱うことが考えられる。指導に当たっては、作図の技能そのものよりも、どのような性質に着目して作図を行うべきか方針を立てたり、作図の過程を振り返って、作図した図形上の点がすべて条件に適しているか、条件を満たす場合が他にないかを図形の性質に立ち返って確認したりすることが大切である。その際、コンピュータなどの情報機器を用いるなどして、作図の方針を立てたり、考えた作図がどのような状況においても成立する普遍的なものであるかを考察したりすることも考えられる。</p>
数学 100	<p>第2款 各科目 第5 数学B 2 内容 (2) 統計的な推測</p> <p>統計的な推測について、数学的活動を通して、その有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(イ) 目的に応じて標本調査を設計し、収集したデータを基にコンピュータなどの情報機器を用いて処理するなどして、母集団の特徴や傾向を推測し判断するとともに、標本調査の方法や結果を批判的に考察すること。</p>	<p>第2章 各科目 第5節 数学B 3 内容と内容の取扱い</p> <p>(2) 統計的な推測</p> <p>目的に応じて標本調査を設計し、収集したデータを基にコンピュータなどの情報機器を用いて処理するなどして、母集団の特徴や傾向を推測し判断するとともに、標本調査の方法や結果を批判的に考察すること (イ) (イ)</p> <p>目的に応じて必要となる標本の大きさを、正規分布を用いた区間推定の方法をもとに計算して標本調査を設計したり、正規分布をなす母集団の平均値を検定したり、新聞やインターネットなどから得られた標本調査の方法や結果について、仮説検定の考え方に基づいて批判的に考察したりできるようにすることが大切である。また、生徒の特性等に応じて、情報科と連携していろいろな場面で検定を取り扱い、検定の有用性の理解を深めることも考えられる。</p> <p>このような学習を通して、統計的な推測の意味やよさを理解できるようにし、日常の事象や社会の事象などの考察に数学を活用しようとする態度を養うようにする。</p>
数学 101	<p>第2款 各科目 第6 数学C 2 内容 (2) 平面上の曲線と複素数平面</p> <p>平面上の曲線と複素数平面について、数学的活動を通して、その有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。</p> <p>(イ) 日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて曲線や複素数平面の考え方を問題解決に活用したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を検討したりすること。</p>	<p>第2章 各科目 第6節 数学C 3 内容と内容の取扱い</p> <p>(2) 平面上の曲線と複素数平面</p> <p>日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて曲線を表すなどして、媒介変数や極座標及び複素数平面の考え方を問題解決に活用したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を検討したりすること (イ) (イ) (抄)</p> <p>日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、媒介変数や極座標及び複素数平面の考え方を問題解決に活用したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を検討したりすること (イ) (イ) (抄)</p> <p>例えば、自転車のタイヤの外側の一点に蛍光塗料を塗り、夜に走っている様子を横から見たときに観察できる点の軌跡がサイクロイド曲線になることを媒介変数を用いて考察することが考えられる。この他にも、右の写真のような曲線をえがく道具やコンピュータなどの情報機器を用いて、内トロコイドや外トロコイドを実際に描いてみたり、その曲線の媒介変数表示を考察したりすることなども考えられる。</p> 
数学 102	<p>第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p>	<p>第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第2節 内容の取扱いに当たったの配慮事項</p>

	<p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 各科目の指導に当たっては、必要に応じて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し、学習の効果を高めるようにすること。</p>	<p>2 情報機器の活用等に関する配慮事項（抄）</p> <p>(2) は、必要に応じて生徒が主体的にコンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して数学の学習に取り組むことができるようにすることを述べたものである。なお、「など」には、例えば電卓（グラフ表示などができる電卓を含む。）が含まれる。</p> <p>コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用は指導方法や学習形態に多様な可能性をもたらし、生徒一人一人を生かす個に応じた指導を行う上において、極めて有効である。</p> <p>また、前述の「主体的・対話的で深い学び」の過程において、コンピュータなどを活用することも効果的である。例えば、一つの問題について複数の生徒の解答を大型画面で映して、どのような表現がよいかを考え自分の表現と比較したり、授業の終わりにその授業を振り返って大切だと思ったことや疑問に感じたことなどをタブレット型のコンピュータに整理して記録しておき、一定の内容のまとまりごとに再度振り返ってどのような学習が必要かを自分で考えたりすることで主体的な学びを促すこともできる。</p> <p>ただし、コンピュータ等を活用することで、問題の正解や結論が容易に得られることがあるので、コンピュータ等を用いる場合には、得られた結果を基にして「なぜ、そのような結果になるのか」を問い、理解を深めるようにすることが大切である。</p> <p>第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たったの配慮事項</p> <p>(3) コンピュータなどの活用（抄）</p> <p>理科の学習においては、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成するためには、コンピュータや情報通信ネットワークなどの積極的かつ適切な活用は効果的である。例えば、情報の収集・検索については、研究機関が公開している最新のデータや専門的なデータの活用によって探究の対象を広げ、より発展的な取組ができるようになる。計測・制御については、センサとコンピュータを用いた自動計測によって、精度の高い測定や多数のデータの取得を行うことができるようになる。結果の集計・処理については、データを数値化し、工夫したグラフの作成によって、類似性や規則性を見いだし、法則の理解を容易にすることができるようになる。また、観測しにくい現象などは、シミュレーションを利用することが有効である。</p> <p>なお、情報通信ネットワークを紹介して得られた情報は適切なものばかりでないことに留意し、情報の収集・検索を行う場合には、情報源や情報の信頼度について検討を加え、引用の際には引用部分を明確にするよう指導することが大切である。</p> <p>第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いに当たったの配慮事項</p> <p>2 情報機器の活用等に関する配慮事項（抄）</p> <p>情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力のことである。将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、手段として活用していく力が求められる。未来を拓いていく子供たちには、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくことがますます重要になってくる。また、情報化が急速に進展し、身の回りのものに情報技術が活用されたり、日々の情報収集や身近な人との情報のやりとり、生活上必要な手続など、日常生活における営みを、情報技術を通じて行ったりすることが当たり前の世の中となってきた。情報技術は今後、私たちの生活にますます身近なものとなっていくと考えられ、情報技術を手段として活用していくことができるようになることも重要である。</p> <p>保健体育科においても、各分野の特質を踏まえ、情報モラル等にも配慮した上で、必要に応じて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し、学習の効果を高めるよう配慮することを示している。</p> <p>例えば、科目体育においては、学習に必要な情報の収集やデータの管理・分析、課題の発見や解決方法の選択などにおけるICTの活用が考えられる。また、科目保健においては、健康情報の収集、健康課題の発見や解決方法の選択における情報通信</p>
理科 130	<p>第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(3) 各科目の指導に当たっては、観察、実験の過程での情報の収集・検索、計測・制御・制御、結果の集計・処理などにおいて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的かつ適切に活用すること。</p>	
保健体育 140	<p>第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(2) 各科目の指導に当たっては、その特質を踏まえ、必要に応じて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し、学習の効果を高めるよう配慮すること。</p>	

芸術 143	<p>第2款 各科目</p> <p>第1 音楽Ⅰ（Ⅱ・Ⅲも同様の記載あり）</p> <p>3 内容の取扱い</p> <p>(11) 自己や他者の著作物及びそれらの著作者の創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、必要に応じて、音楽に関する知的財産権について触れるようにする。</p> <p>また、こうした態度の形成が、音楽文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮する。</p>	<p>ネットワーク等の活用などが考えられる。</p> <p>なお、運動の実践では、補助的手段として活用するとともに、効果的なソフトやプログラムの活用を図るなど、活動そのものの低下を招かないよう留意することが大切である。</p> <p>また、情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことにも配慮することが大切である。</p> <p>第2章 各科目</p> <p>第1節 音楽Ⅰ</p> <p>4 内容の取扱い（抄）</p> <p>従前、知的財産権の取扱いなどについては、音や音楽と生活や社会との関わり、音環境への関心を高めることに関する配慮事項と併せて示していたが、今回の改訂では、独立させて示し、その目的を一層明確にしている。</p> <p>知的財産権とは、知的な創作活動によって何かをつくり出した人に対して付与される、他人に無断で利用されない権利である。この中の一つに著作権があり、著作権には、著作物を保護する著作者の権利、実演等を保護する著作権隣接権がある。</p> <p>著作権法では、教育現場での著作物の利用を円滑にするため、著作権者の了解を得ずに著作物を利用できる例外措置が示されている。その中には、著作権者の了解なしに利用できるいくつかの条件が定められているため、これらについては一層正しく理解される必要がある。著作権法上の学校における例外措置はいくつかあるが、芸術科音楽の授業の場合、次に示す第三十五条第一項が、特に関わりが深い。</p> <p>第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教育を担当する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができ。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。</p> <p>2 （略）</p> <p>第三十五条第一項では「その授業の過程における」としている点に留意する必要がある。</p> <p>また、インターネットを通じて配信されている音楽についても、著作権が存在するという点についての認識が十分でない現状が見られるので留意する必要がある。なお、原則として、個人が著作者の著作物の著作権はその没後、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権はその公表後、また著作者に関わらず、映画の著作物の著作権はその公表後それぞれ70年を経過するまでの間、存続する。これらについては、著作権法第五十一条から第五十八条を参照し、保護期間の計算方法や特例を含めて、確認しておくことが大切である。</p> <p>指導に当たっては、授業の中で表現したり鑑賞したりする多くの曲について、それを創作した著作者や実演家等がいることと、音楽作品が著作物であり知的財産であること、知的財産を教材として活用することで音楽の幅広い活動が行えることなどを生徒が意識できるようにし、必要に応じて、音楽に関する知的財産権について触れるようにすることが大切である。このことが、日常生活の中にある音楽や将来関わっていく音楽についても、同様に意識できるようになることや、著作物や著作者の創造性を尊重する態度を形成することにつながり、ひいては、音楽文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるのである。</p>
芸術 148	<p>第2款 各科目</p> <p>第4 美術Ⅰ</p> <p>2 内容</p> <p>A 表現</p> <p>(3) 映像メディア表現</p> <p>映像メディア表現に関する次の事項を身に付ける</p>	<p>第2章 各科目</p> <p>第4節 美術Ⅰ</p> <p>3 内容</p> <p>A 表現（抄）</p> <p>「美術Ⅰ」における「(3) 映像メディア表現」では、中学校美術科との関連を考慮し、造形的な見方・考え方を働かせ、写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの特性を生かし、感じ取ったことや考えたこと、目的や機能などを基に主題を</p>

	<p>ことができるよう指導する。</p> <p>ア 映像メディアの特性を踏まえた発想や構想</p> <p>(7) 感じ取ったことや考えたこと、目的や機能などを基に、映像メディアの特性を生かして主題を生成すること。</p> <p>(イ) 色光や視点、動きなどの映像表現の視覚的な要素の働きについて考え、創造的な表現の構想を練ること。</p> <p>イ 発想や構想をしたことを基に、創造的に表示技能</p> <p>(7) 意図に応じて映像メディア機器等の用具の特性を生かすこと。</p> <p>(イ) 表現方法を創意工夫し、表現の意図を効果的に表示こと。</p>	<p>生成し、映像表現の視覚的な要素の働きを踏まえてカメラやコンピュータなどの映像メディア機器等の特性を生かした表現方法などを創意工夫し、表現の意図を効果的に表示などして、発想や構想に関する資質・能力と技能に関する資質・能力を育成することとをねらいとしている。</p> <p>ここでは、映像表現の可能性について考え、映像メディアによる表現の視覚的な要素の多様な働きについて実践的に理解することとともに、その特性を生かして創造的な表現活動を行うことが大切である。また、国際社会の下で、多様なメディア社会の形成に参画していくために必要となる資質・能力を高めることも大切である。</p> <p>デジタルカメラやコンピュータの飛躍的な発達、従来の写真や映画の技術の基礎とした映像表現において、その視覚的なイメージを精緻かつ高速に記録や複製、表現、伝達することなどを可能にするとともに、画像編集や様々な情報を統合した表現を容易にし、多様で創造的なイメージの生成を促してきた。また、写真や映像、アニメーション、プロジェクション・マッピング等による映像表現は、私たちの新たな視覚的経験を広げてきた。</p> <p>写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアは、形や色彩などによるコミュニケーションツールとして、視覚イメージの世界に革新的な変容をもたらし、現代の美術作品などにおいても重要な役割を担っている。</p> <p>感じ取ったことや考えたことを基にした表現の指導では、自然や自己、生活などから感じ取ったことや考えたこと、心の世界などを、映像メディアの特性を踏まえて表現することを目指している。例えば、写真やコンピュータで自己の思いや考え、感動などを表現したり、想像力を働かせて空想の世界を描いたりすることなどが考えられる。</p> <p>また、目的や機能などを基にした表現の指導では、映像メディアの特性を踏まえ、情報を視覚化し美しくかつ分かりやすく伝達するために、形や色彩などによるコミュニケーションの有効性について実感させることが大切である。例えば、視覚的なプレゼンテーションのための映像表現、プロジェクション・マッピングなどの建物や物体、空間などに対して映像を映し出す表現、インタラクティブなウェブページの作成などが考えられる。指導に当たっては、映像メディアの特性を踏まえた表現について十分検討し、機器等の特性を生かした指導を工夫することが重要である。具体的には、カメラやコンピュータ等の映像メディア機器等を用いて、対象の動きや時間の経過に伴う変化などを工夫して表現したり、対象を撮影し、その画像や動画の複製や合成、形の変形や変換、色の置換や変換及びその他の機能によって多様なイメージを表現したりするなど、映像メディアの表現の特質を生かした題材の設定が求められる。その際、[共通事項]との関連を図り、造形の要素の働きや全体のイメージで捉えることなどについての理解を深め、造形的な視点を豊かにして映像メディアの特性を踏まえた表現ができるよう学習の双方に働く中心となる考えとして位置付け、映像メディア表現の作品などを鑑賞し、作者の心情や意図、表現の工夫などを生徒に読み取らせ、作者の作品に込めた様々な思いや主題を深く考えさせることは、主題に応じた映像メディアの表現の特質や効果などから感じ取ったことを基に表現のイメージを広げ、主題を生成するきっかけとなったり、映像表現の創造的な工夫などから視覚的な要素の働きの考えを構想に生かしたりすることで、今まで漠然としていた作者の表現の意図と表現方法との関わりなどが鮮明に見えてきてきて自分の表現に生かされるなど、鑑賞することによって表現が、表現することによって鑑賞がよりよいものになっていくことも多くあることから、双方に働く中心となる考えを軸にして鑑賞との関連を図り指導することが大切である。</p> <p>映像メディア機器は、様々な素材や画像、情報等を瞬時に取り込むことができるなどの特性がある。そのため、これらの特性を効果的に活用し、生徒が主題に合った素材や資料を選択するための判断力やメディアリテラシー等を養うとともに著作権、肖像権などに対する理解を深めることも求められる。</p> <p>アは、映像メディアの特性を踏まえた発想や構想に関する指導内容を示している。</p> <p>ここでは、生徒が対象や事象などから感じ取ったことや考えたこと、目的や機能などを基に、映像メディアの特性を生かして主題を生成し、それらを基に映像表現の視覚的な要素の働きのなどについて考え、創造的な表現の構想を練ることができるよう指導することが大切である。</p> <p>(略)</p>
--	---	---

	<p>イは、発想や構想をしたことを基に、創造的に表す技能に関する指導内容を示している。</p> <p>ここでは、生徒一人一人が発想や構想をしたことを基に、自分の表現を具体化するために、意図に応じて映像メディア機器等の用具の特性を生かし、表現方法を創意工夫し、表現の意図を効果的に表すことができるよう指導することが大切である。</p> <p>(略)</p> <p>B 鑑賞 (抄)</p> <p>(ウ) は、映像メディア表現の特性を踏まえて表現された作品などから、多様な表現効果を感じ取り、作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などについて考え、鑑賞する楽しさや喜びを味わうとともに、その特徴を捉え分析するなどして、作品に対する見方や感じ方を深める鑑賞に関する指導事項である。</p> <p>(ウ) の指導に当たっては、原則として「B鑑賞」(1) ア (ア) 及び (イ) との関連を図るとともに、加工・編集などの映像メディアの特質だけでなく、メディアとして情報を発信・交流する双方向性などの特質にも注目し、映像メディアの可能性が発展し続けていることを踏まえることも重要である。</p> <p>映像メディア表現の特質や表現効果などを感じ取りとは、視覚的なイメージを記録、複製、発信・交流するなどの映像メディアの特質、色光、視点、動きなどの視覚的效果を生かして表現される機器を活用した独自の表現効果について自分の見方や感じ方を大切にしながら感じ取ることである。</p> <p>映像メディア表現は、機器の開発や発展、普及により、既成の美術の枠組みを超えた様々な表現が可能になり、造形的な広がりを生んできた。光や時間、音、空間やイメージなど映像メディアがもたらす豊かな表現と、写実性、記録性、即時性、時間性、物語性などその独自の造形性や芸術性を幅広く捉え、作者の表現の意図と映像メディア表現の特質や表現効果を読み取ることが大切である。</p> <p>作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などについて考えとは、映像メディアの特質を生かして作者が伝えたいイメージや世界観、思いや願い、考え方、理論や思想、作品に込められた情熱や精神、見る人への配慮など、映像メディア機器を活用して表現するための作者の表現の工夫などについて考えることである。ここでは、映像表現の可能性に対する見方や感じ方を大切にして、映像メディアの特質、表現の独自性や創造性、表現の技術やその効果、作品の背景にある生活や社会、時代などを分析的に、あるいは、総合的に捉えることが大切である。</p> <p>見方や感じ方を深めるとは、映像メディアの特性を踏まえて表現された作品を通して、主題や作者の表現の意図や映像メディアによる表現の視覚的な要素の多様な働きなど効果的な表現の工夫などについて考えるなどして鑑賞の視点を豊かにし、価値意識をもって見方や感じ方を深めることである。ここでは、視覚イメージの世界に革新的な変容をもたらした映像表現の可能性がもつ価値に気付き、思考、判断できるようにすることが大切である。</p> <p>指導に当たっては、生徒一人一人の異なった感じ方や考え方を尊重するとともに、自分の見方や感じ方を大切にしながら映像メディア表現の特徴や印象を直観的に捉えることも必要である。更に見方や感じ方を深めるためには、造形の要素の働きに関する知識や、表現活動における自らの学習経験とともに、映像メディアの可能性などの多様な観点から、感性和知性を豊かに働かせて鑑賞することが大切である。その際、学習のねらいに適した作品を選定するとともに、それらを明確な視点をもつて鑑賞し、[共通事項] を視点に作品について討論したり、作者や作品について調べて、映像メディアの特性や映像表現の可能性の観点から作品の背景を見つめ分析したりするなどして、総合的に見方や感じ方を深められるようにすることが大切である。また、「A表現」(3) の「映像メディア表現」アとの関連を図り、発想や構想と鑑賞の学習の双方に働く中心となる考えを軸としながら、対象や目的、条件の捉え方や、感じ方や考え方、表現の違いとそれぞれのよさなどに気付き、作品などに対する見方や感じ方を深められるよう配慮することが必要である。加えて、「B鑑賞」(1) ア (ア) と同様に、言葉で考えさせ、その考えを整理させることも重要である。</p>
<p>B 鑑賞</p> <p>(1) 鑑賞</p> <p>鑑賞に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 美術作品などの見方や感じ方を深める鑑賞</p> <p>(ウ) 映像メディア表現の特質や表現効果などを感じ取り、作者の心情や意図と創造的な表現の工夫などについて考え、見方や感じ方を深めること。</p>	<p>3 内容の取扱い</p>
	<p>4 内容の取扱い (抄)</p>

芸術 150	<p>(9) 創造することの価値を捉え、自己や他者の作品などに表れている創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、必要に応じて、美術に関する知的財産権や肖像権などについて触れるようにする。また、こうした態度の形成が、美術文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮するものとする。</p>	<p>生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した作品にはかけがえのない価値があり、それらを尊重し合う態度の形成を図ることが重要である。その指導の中で、著作権などの知的財産権に触れ、作者の権利を尊重し、侵害しないことについての指導も併せて必要である。</p> <p>絵画、漫画、イラストレーション、雑誌の写真、テレビ番組、映画、コンピュータソフトなどの作品には原則として著作権がある。このため、絵画、漫画、イラストレーション、雑誌の写真を用いて模写をしたりコラージュをしたりすること、テレビ番組や市販されているビデオやコンピュータソフトの一部ないし全部を利用してビデオ作品を制作することなどについては、原則として著作権をもつ者の了解が必要である。ただし、授業で利用する場合は例外とされ、一定の条件を満たす場合には著作者の了解を得る必要がない。しかし、他人の著作物を活用した生徒作品をウェブページなどへ掲載したり、コンクールへ出品したり、看板やポスターなどを地域に貼ったりすることは、例外となる条件を満たさないため無断で行うことはできないと考えられる。なお、原則として、個人が著作者の場合はその没後、法人が著作者の場合は公表後、また著作者に関わらず映画の場合は公表後それぞれ 70 年を経たものは、著作権がなく自由に利用ができる。生徒の作品も有名な作家の作品も、創造された作品は同等に尊重されるものであることを理解させ、加えて、著作権などの知的財産権は、文化・社会の発展を維持する上で重要な役割を担っていることにも気付かせようにする。また、肖像権については著作権などのように法律で明記された権利ではないが、プライバシーに関する権利の一つとして裁判例でも定着している権利なので、写真やビデオを用いて人物などを撮影して作品化する場合、相手の了解を得て行うなどの配慮が必要である。</p> <p>このような日々の指導の中で、生徒が創造することの価値を捉え、自己や他者の作品などに表れている創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、こうした態度の形成が、美術文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮することが大切である。</p>
<p>第2款 各科目 第5 美術Ⅱ 2 内容 A 表現</p>	<p>(3) 映像メディア表現 映像メディア表現に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。 ア 映像メディアの特性を踏まえた発想や構想 (ア) 自然や自己、人と社会とのつながりなどを深く見つめ、映像メディアの特性を生かして主題を生成すること。 (イ) 映像表現の視覚的な要素などの効果的な生かし方について考え、個性豊かで創造的な表現の構想を練ること。 イ 発想や構想をしたことを基に、創造的に表す技能 (ア) 主題に合った表現方法を創意工夫し、個性豊かで創造的に表すこと。</p>	<p>第2章 各科目 第5節 美術Ⅱ 3 内容 A 表現 (抄)</p> <p>「美術Ⅱ」における「(3) 映像メディア表現」では、「美術Ⅰ」での学習を基礎にして、造形的な見方・考え方を働かせ、自然や自己、人と社会とのつながりなどを深く見つめ、映像メディアの特性を生かして主題を生成し、独自性や自分らしさを発揮しながら表現することを重視して、映像表現の視覚的な要素などの効果的な生かし方について考え、創造的な表現の構想を練り、表現方法を創意工夫して創造的に表すなどして、発想や構想に関する資質・能力と技能を育成することをねらいとしている。</p> <p>ここでは、自然や自己、人と社会とのつながりなどを自己の内面や在り方などに照らして対象を捉え、創造的に表現していくことが求められる。そのためには、生徒が意図に応じて表現方法を選択するように主体的な学習活動を重視することが必要である。また、映像メディア表現が、心豊かな社会の形成に役立っていることに気付くとともに、自己の価値意識をもって、映像メディア表現の役割や働きなどを理解することが大切である。その際、[共通事項]との関連を図り、造形的な視点を豊かにして自然や自己、人と社会とのつながりなどを深く見つめられるようにすることも重要である。</p> <p>指導に当たっては、生徒が生活や社会の中の課題、映像メディア表現の役割や働きなどに目を向け、主体的に発想し構想を練ることができるよう、「美術Ⅰ」で扱った題材を更に発展させて内容を深めたり、創造的に表す技能を発展的に生かせるよう題材の設定に留意したりする必要がある。ここでは、自己の表現と他者への心遣いとの調和などを考えて心豊かに主題を生成し、創意工夫して表現する意欲を高めることが大切である。そのため、題材の設定や導入の方法を工夫するとともに、生徒一人一人が美的感覚を働かせ、発想や構想を基に構成したり編集したりするなどして主題を深め、個性豊かで創造的に表現することができるよう指導が求められる。</p> <p>また、生徒一人一人が主題を深めて取り組めるように、「B鑑賞」との関連を図ることも大切である。例えば、表現の意図と創造的な工夫などを発想や構想と鑑賞の学習の双方に働く中心となる考えとして位置付け、発想や構想の独自性と表現の</p>

芸術 151		<p>工夫などを多様な視点から生徒に読み取らせ、作品に込められた様々な思いを深く考えさせることは、生徒が自己の主題を深めるきっかけとなったり、自分の表したいものを見付けたりすることにつながる。このように、双方に働く中心となる考えを軸にして、鑑賞の学習で学んだことが表現に生かされ、表現の学習で学んだことが鑑賞で生かされるようになることが大切である。</p> <p>アは、映像メディアの特性を踏まえた発想や構想に関する指導内容を示している。</p> <p>ここでは、生徒が自然や自己、人と社会とのつながりなどを深く見つめ、映像メディアの特性を生かして主題を生成し、それらを基に映像表現の視覚的な要素などの効果的な生かし方について考え、個性豊かで創造的な表現の構想を練ることができ、きょう指導することが大切である。</p> <p>(略)</p> <p>イは、発想や構想をしたことを基に、創造的に表す技能に関する指導内容を示している。</p> <p>ここでは、生徒一人一人が発想や構想をしたことを基に、自分の表現を具体化するために、主題に合った効果的な表現方法を創意工夫し、個性豊かで創造的に表すことができるよう指導することが大切である。</p>
第2款 各科目 第6 美術Ⅲ 2 内容 (3) 映像メディア表現	映像メディア表現に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。 ア 映像メディアの特性を踏まえた発想や構想 (ア) 映像メディアの特性を生かして独自の主題を生成し、主題に応じた表現の可能性や効果について考え、個性を生かして創造的な表現の構想を練ること。 イ 発想や構想をしたことを基に、創造的に表す技能 (ア) 主題に合った表現方法を追求め、個性を生かして創造的に表すこと。	第2章 各科目 第6節 美術Ⅲ 3 内容 A 表現 (抄) <p>「美術Ⅲ」における「(3) 映像メディア表現」では、「美術Ⅰ」及び「美術Ⅱ」での学習を基礎にして、造形的な見方・考え方を働かせ、映像メディアの特性を生かして独自の主題を生成し、独自性を生かして自分らしさをよりよく発揮することを重視して、主題に応じた表現の可能性や効果について考え、創造的な表現の構想を練り、主題に合った表現方法を追求して創造的に表すなどして、発想や構想に関する資質・能力と技能に関する資質・能力を育成することをねらいとしている。</p> <p>ここでは、映像メディアを用いて自己を表現したり、情報を伝達したりすることの意味をよく考え、明確な目的意識をもつ主体的に表現しようとする態度を養うことが重要である。また、映像メディアがもつ特性を十分に理解し、それを生かす技能を身に付けるとともに、斬新で独自の表現方法を工夫するなどして個性を生かして表現できるようにすることが大切である。その際、[共通事項]との関連を図り、造形的な視点を豊かにするとともに、自然や自己、社会との関わりを見つめて課題を見いだしたり、心豊かな生活や社会を実現するための映像メディアの役割などの理解を深めたりしながら表現に取り組むことが大切である。</p> <p>指導に当たっては、生徒が映像メディア表現の特質を考えながら対象を深く見つめ、主体的に独自の主題を生成していくことが大切である。そのためには、身の回りの対象や事象、社会の出来事などについて課題意識をもつて捉えられるようにすることも必要である。その際、構想を練る過程において主題に応じた表現の可能性や効果について繰り返し問い直し、独自性を生かして自分らしさをよりよく発揮しながら主題を追求められる。また、「B鑑賞」との関連を図るなどして、映像メディアの社会的な役割や文化的な意義を捉え、様々な表現のよさを取り入れたり、新たな表現の可能性を模索したりできるようにすることも大切である。ここでは、感じ取ったことや考えたこと、目的や条件などを基に、映像メディアの特性を生かして生成した主題を基に、個性を生かした表現を追求めることを重視し、その中で発想や構想に関する資質・能力や技能に関する資質・能力を高めることが大切である。さらに、生徒一人一人の特性を生かし、長期間にわたる題材や共同して行う創造活動などを取り上げることが必要である。</p> <p>アは、映像メディアの特性を踏まえた発想や構想に関する指導内容を示している。</p> <p>ここでは、生徒が感じ取ったことや考えたこと、目的や条件などを基に、映像メディアの特性を生かして独自の主題を生成し、主題に応じた表現の可能性や効果について考え、個性を生かして創造的な表現の構想を練ることができ、きょう指導することが大切である。</p> <p>(略)</p>

芸術 154	第2款 各科目 第7 工芸Ⅰ（Ⅱ・Ⅲに同様の記載あり） 3 内容の取扱い (8) 創造することの価値を捉え、自己や他者の作品などに表れている創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、必要に応じて、工芸に関する知的財産権などについて触れるようにする。また、こうした態度の形成が、工芸の伝統と文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮するものとする。	イは、発想や構想をしたことを基に、創造的に表す技能に関する指導内容を示している。 ここでは、生徒一人一人が発想や構想をしたことを基に、自分の表現を具体化するために、主題に合った表現方法を追求し、個性を生かして創造的に表すことができるよう指導することが大切である。
芸術 159	第2款 各科目 第10 書道Ⅰ（Ⅱ・Ⅲに同様の記述あり） 3 内容の取扱い (11) 自己や他者の著作物及びそれらの著作者の創造性を尊重する態度の形成を図るとともに、必要に応じて、書に関する知的財産権について触れるようにする。また、こうした態度の形成が、書の伝統と文化の継承、発展、創造を支えていることへの理解につながるよう配慮する。	第2章 各科目 第7節 工芸Ⅰ 4 内容の取扱い（抄） 生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した作品にはかけがえのない価値があり、それらを尊重し合う態度の形成を図ることが重要である。その指導の中で、著作権などの知的財産権に触れ、作者の権利を尊重し、侵害しないことについての指導も併せて必要である。 また、工芸作品のコピーの作成などをとする場合は、原則として著作権をもつ者の了解が必要である。ただし、授業で利用する場合は例外とされ、一定の条件を満たす場合には著作権者の了解を得る必要がない。しかし、他人の著作物を活用した生徒作品をウェブページなどへ掲載したり、コンクールへ出品したりすることは、例外となる条件を満たさないため無断で行うことはできないと考えられる。
芸術 162	第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たっては、学校の実態に応じて学校図書館を活用すること。また、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して、表現及び鑑賞の学習の充実を図り、生徒が主体的に学習に取り組むことができるように工夫すること。	第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 2 内容の取扱いに当たったての配慮事項 ○ 情報機器の活用等に関する配慮事項（抄） 各科目の表現や鑑賞の学習では、適切な資料や情報を提示することによって、生徒の発想や意欲を刺激し、効果的に学習を深めることができる。このためには、学校の実態に応じて学校図書館などの活用を図ったり、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用したりした指導計画を工夫する必要がある。 従前は、「各科目の特質を踏まえ、学校の実態に応じて学校図書館を活用するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと」と示していた。今回の改訂では、コンピュータ等の一層の普及や多機能化、新たなソフトウェアの開発などの可能性を踏まえ、積極的に活用して、表現及び鑑賞の学習の充実を図り、生徒が主体的に学習に取り組むことができるよう工夫することとし、更に多様で効果的な活用によって、生徒の学習を深められるよう配慮することを求めている。 なお、インターネットを活用した情報収集は即時性、利便性等において優れているが、情報の見極めなどに配慮する必要がある。
外国語 165	第2款 各科目 第1 英語コミュニケーションⅠ 2 内容	第2章 外国語科の各科目 第2節 英語コミュニケーションⅠ 2 内容

	<p>〔思考力、判断力、表現力等〕</p> <p>(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項</p> <p>① 言語活動に関する事項</p> <p>ウ 読むこと</p> <p>(7) 日常的な話題について、基本的な語句や文での言い換えや、書かれている文章の背景に関する説明などを十分に聞いたり読んだりしながら、電子メールやパンフレットなどから必要な情報を読み取り、書き手の意図を把握する活動。また、読み取った内容を話したり書いたりして伝え合う活動。</p> <p>② 言語の働きに関する事項</p> <p>ア 言語の使用場面の例</p> <p>(4) 多様な手段を通して情報などを得る場面</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本、新聞、雑誌などを読むこと ・テレビや映画、動画、ラジオなどを観たり、聞いたりすること ・情報通信ネットワークを活用することなど <p>(9) 特有の表現がよく使われる場面</p> <ul style="list-style-type: none"> ・買物・食事 ・旅行・電話での対応 ・手紙や電子メールのやり取りなど 	<p>(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項</p> <p>① 言語活動に関する事項</p> <p>ウ 読むこと (抄)</p> <p>この活動で読み取るのは、電子メールやパンフレットなどにおける情報である。電子メールでは、差出人、受取人、日付、件名、本文などの基本的な構成については中学校の外国語科で既に学習しているが、送る相手や目的などに応じて英文の表現形式が異なることなどに留意させる。また、パンフレットには、紹介や宣伝などを意図した英文が写真や図表などとともに掲載されているが、例えば、旅行案内や商品の広告などを扱うことが考えられる。また、ここでは必ずしも電子メールやパンフレットの形ではなくても、必要な情報を伝えるために書かれた英文を扱うことも考えられる。</p> <p>② 言語の働きに関する事項 (抄)</p> <p>(イ) 多様な手段を通して情報などを得る場面</p> <p>ここでは、様々なメディアを通して英語で情報などを得る場面を想定している。</p> <p>特に今後のグローバルな情報網の広がりにより、情報収集の方法は一層多様になることが考えられる。本、新聞、雑誌などを読むことはもちろんだが、動画やSNS、インターネットによるラジオなどの情報通信ネットワークを活用した情報のやり取りや情報検索の機会は今後も一層増えることが予想されることがから、指導に当たりそれらの場面を取り扱っていく必要がある。</p> <p>(ウ) 特有の表現がよく使われる場面</p> <p>高等学校における特有の表現が使われる場面については、発達段階に応じて、生活における行動範囲や人間関係が広がることで、より多様でより深い洞察を要する言語活動が展開されることを踏まえ、小学校及び中学校で扱った「自己紹介」と「道案内」の場面がなくなり、中学校の「電話での対応」は「電話での対応」となっている。これは、「電話での対応」が主に電話の取次ぎを意味していたのに対して、「電話での対応」では、電話でのコミュニケーションの当事者として電話の目的である用件を果たすための会話を行う場面を想定していることによる。</p> <p>また、定型的な口語表現が使われるこうした様々な場面に加えて、文字によるコミュニケーションの手段として「手紙や電子メールのやり取り」の場面も含めて指導することが大事である。「手紙や電子メールのやり取り」の中には、日常的な情報交換の場面のほか、メモで相手に用件を簡潔に伝える場面、季節ごとの挨拶のメッセージを送る場面、招待状や礼状、履歴書などを書く場面などが考えられ、それぞれの場合に応じた特有の表現や表現形式を指導する必要がある。</p>
外国語 166	<p>第2款 各科目</p> <p>第1 英語コミュニケーションI</p> <p>2 内容</p> <p>(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項</p> <p>① 言語活動に関する事項</p> <p>オ 話すこと [発表]</p> <p>(4) 社会的な話題について、使用する語句や文、発話例が十分に示されたり、準備のための多くの時間確保されたりする状況で、対話や説明などを</p>	<p>第2章 外国語科の各科目</p> <p>第2節 英語コミュニケーションI</p> <p>2 内容</p> <p>(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項</p> <p>① 言語活動に関する事項</p> <p>オ 話すこと [発表] (抄)</p> <p>発表する際の視覚的な補助として、実物や写真、タブレット端末などを効果的に活用することも大切である。</p>

	<p>聞いたり読んだりして、情報や考え、気持ちなどを理由や根拠とともに話して伝える活動。また、発表した内容について、質疑応答をしたり、意見や感想を伝え合ったりする活動。</p>	<p>第2款 各科目 第3 英語コミュニケーションⅢ 2 内容 〔思考力、判断力、表現力等〕 イ 聞くこと (7) 日常的な話題について、インタビュアーやニュースなどから必要な情報を聞き取り、話の展開や話し手の意図を把握する活動。また、聞き取った内容について、質疑応答をしたり、意見や感想を伝え合ったりする活動。</p>	
外国語 171	<p>第2章 外国語科の各科目 第4節 英語コミュニケーションⅢ 2 内容 〔思考力、判断力、表現力等〕 イ 聞くこと（抄）</p> <p>この活動で聞き取るのは、インタビュアーやニュースなどである。インタビュアーは2人以上の話者による会話で、情報を得るために一方が様々な質問をして、他方がそれに答える形式で行われる。教師とALTによるインタビュアーを実際にその場で聞いたり、音声や映像によってインタビュアーを聞いたりすることが考えられる。</p> <p>ニュースでは、日常的な様々な話題について、ラジオ番組やテレビ番組、インターネットなどを想定して聞くことが考えられる。題材の選択に当たっては、生徒の実態に応じて番組の内容や話される速さ、用いられる表現などの英語のレベルに配慮する必要がある。</p> <p>ここでは、聞いて終わりにするのではなく、聞き取った内容について、質疑応答をしたり、意見や感想を伝え合ったりする活動につなげるよう指導する。質疑応答は、実際の話し手との間で行われるものだけでなく、聞き取った内容について理解を確認するために、聞き手である生徒同士で行うことも考えられる。聞き取る内容の理解だけにとどめるのではなく、理解した上で、それらについてどう考えるのか、自分の意見や感想を話したり書いたりして伝え合うことが大切である</p> <p>この活動で聞き取るのは、ニュースや講演などである。ニュースについては2の（3）の①のイのアに準ずるが、ここでは社会的な話題に関するニュースを聞くため、時事的な話題が取り上げられることが多いと考えられる。講演とは、多くの聞き手に向かって、あるテーマに沿って説明を行ったり、自分の意見を述べたりすることである。ALTが授業で講義をしたり、実際に行われた講演の映像を視聴したりすることなどが考えられる。</p> <p>講演を聞く際には、メモやノートを取ることにについての指導も必要である。例えば、講演や講義の話の構成を示した用紙を使用し、話の要点などをメモすることができるよう指導する。その際、重要かつ必要な情報のみを、簡素化した形式で書くことなどを指導する。それらのメモやノートを活用して、自分の意見を伝え合う活動につなげることも考えられる。</p> <p>また、ここでは複数のニュースや講演などとしているが、これは、以下に述べる2の（3）の①のエ〜カの（イ）における「聞いたり読んだり」するための資料として扱われることを想定し、それらの資料を多角的な視点から分析する観点から、複数の題材を聞き取る場合があることを示している。ある事柄に対して異なる視点から話された複数のニュースや講演などを、それぞれの論点の違いを整理しながら内容を把握する活動などが考えられる。</p>		
外国語 177	<p>第2款 各科目 第6 論理・表現Ⅲ 2 内容 (3) 言語活動及び言語の働きに関する事項 ① 言語活動に関する事項 イ 話すこと〔やり取り〕 (7) 日常的な話題について、ニュースや新聞記事などの複数の資料を活用して、情報や考え、気持ちなどを整理して話して伝え合ったり、課題を解決</p>	<p>第2章 外国語科の各科目 第7節 論理・表現Ⅲ 2 内容 (3) 言語活動及び言語の働きに関する事項 ① 言語活動に関する事項 イ 話すこと〔やり取り〕（抄）</p> <p>この事項は、1の（1）のア「日常的な話題について、使用する語句や文、対話の展開などにおいて、支援をほとんど活用しなくても、複数の資料を活用しながら、多様な語句や文を目的や場面、状況などに応じて適切に用いて、課題を解決することができるよう、情報や考え、気持ちなどを整理して話して伝え合うことができるようにする。」に関連した言語活動につい</p>	

	<p>するために話し合ったりする活動。また、やり取りした内容を整理して発表したり、文章を書いたりする活動。</p>	<p>で示している。</p> <p>情報や考え、気持ちなどを整理して話して伝え合ったり、課題を解決するために話し合ったりする活動については、「論理・表現Ⅱ」の2の(3)の①のイの(ア)を発展させて行う。</p> <p>必要な情報を探し出すための資料として、ニュースや新聞記事のほか、インターネットの情報や学術的な文献なども考えられる。</p>
外国語 179	<p>第3款 英語に関する各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(8) 生徒が身に付けるべき資質・能力や生徒の実態、教材の内容などに応じて、視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、教育機器などを有効活用し、生徒の興味・関心をより高めるとともに、英語による情報の発信に慣れさせるために、キーボードを使って英文を入力するなどの活動を効果的に取り入れることにより、指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにすること。</p>	<p>第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第2節 内容の取扱いに当たっての配慮事項 (抄)</p> <p>指導に当たっては、視聴覚教材やその他の教育機器を有効活用することは欠かせない要素である。写真や映像などを見せることで、理解を促進し、現実感や臨場感を与え、学びの動機付けやきっかけを与えることができる。また、インターネットを活用することで、学校外へと広がる、現実との結び付きの濃い発展学習を実現することができる。音声面でも、教師やAI等の使う英語だけではなく、様々な英語音声に触れる機会をもつことは、国際共通語としての英語に対する理解を深め、同時に自分自身の英語に対する自信を深めていく上でも大切である。</p> <p>また、コンピュータや情報通信ネットワークを使うことによって、教材に関する資料や情報を入力したり、電子メールによって情報を英語で発信したりすることもできる。このような活動を通して、生徒一人一人が主体的に世界と関わっていくようにする態度を育成することもでき、教育機器は外国語科における指導にとって大切な役目を果たすものとして考えられる。</p> <p>さらに、コンピュータや情報通信ネットワークが普及した現代においては、英語による情報の発信に慣れさせるために、例えば「キーボードを使って英文を入力するなどの活動」を効果的に取り入れていくことが必要である。また、生徒がコンピュータを活用して英文を書くことにより、添削などの指導面において効率化が図られるなど、教育機器を効果的に活用することで、言語活動をより充実させることが求められる。また、今後生徒が社会生活を送る上で、コンピュータ上でやり取りをする機会が更に増えることなどを考慮し、教育機器の効果的な活用を工夫していくことが重要である。</p>
家庭 183	<p>第2款 各科目</p> <p>第1節 家庭基礎</p> <p>2 内容</p> <p>C 持続可能な消費生活・環境</p> <p>(2) 消費行動と意思決定</p> <p>ア 消費者の権利と責任を自覚して行動できよう消費生活の現状と課題、消費行動における意思決定や契約の重要性、消費者保護の仕組みについて理解することともに、生活情報を適切に収集・整理できること。</p> <p>イ 自立した消費者として、生活情報を活用し、適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について考察し、工夫すること。</p>	<p>第2章 家庭科の各科目</p> <p>第1節 家庭基礎</p> <p>2 内容とその取扱い</p> <p>C 持続可能な消費生活・環境</p> <p>(2) 消費行動と意思決定 (抄)</p> <p>消費生活の現状と課題については、グローバル化、情報化などの社会変化や、それに伴う販売や流通の多様化、消費者と事業者の情報量の格差など、消費者問題発生の社会的背景について理解できるようにする。その際、消費者被害の未然防止につながるよう、悪質商法や多重債務、インターネットを通じた消費者被害など近年の消費者被害の状況にも触れるようにする。</p> <p>(略)</p> <p>生活情報を適切に収集・整理できることについては、財・サービスに関する正確な情報を入力するために、生活情報として行政からの情報、企業からの広告、商品やサービスの表示、インターネット情報などを取り上げ、適切に収集・整理ができるようにする。</p>
家庭 186	<p>第2款 各科目</p> <p>第2節 家庭総合</p> <p>2 内容</p> <p>C 持続可能な消費生活・環境</p> <p>(2) 消費行動と意思決定</p> <p>ア 次のような知識及び技能を身に付けること。</p> <p>(7) 消費生活の現状と課題、消費行動における意</p>	<p>第2節 家庭総合</p> <p>2 内容とその取扱い</p> <p>C 持続可能な消費生活・環境</p> <p>(2) 消費行動と意思決定 (抄)</p> <p>消費生活の現状と課題については、グローバル化、情報化などの社会変化や、それに伴う販売や流通の多様化、消費者と事業者の情報量の格差など、消費者問題発生の社会的背景について理解できるようにする。その際、消費者被害の未然防止につながるよう、悪質商法や多重債務、インターネットを通じた消費者被害など、近年の消費者被害の状況にも触れる。</p>

	<p>思決定や責任ある消費の重要性について理解を深めるとともに、生活情報の収集・整理が適切にできること。</p> <p>(4) 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう、消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解するとともに、契約の重要性や消費者保護の仕組みについて理解を深めること。</p> <p>イ 自立した消費者として、生活情報を活用し、適切な意思決定に基づいて行動できるよう考察し、責任ある消費について工夫すること。</p>	<p>(略)</p> <p>生活情報の収集・整理が適切にできることについては、財・サービスに関する正確な情報入手するために、生活情報として行政からの情報、企業からの広告、商品やサービスの表示、インターネット情報などを取り上げ、適切に収集・整理できるようにする。特に、財・サービスを購入する際に、質、価格などとともに、安全性、機能性、耐久性、操作性や環境、社会的公平性などに関する項目などを比較検討し、批判的思考に基づいて主体的に意思決定できるようにする。</p>	
家庭 188	<p>第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 各科目の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り、学習の効果を高めるようにすること。</p>	<p>第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっての配慮事項 (抄)</p> <p>各科目の指導に当たっては、コンピュータ等の情報機器や情報通信ネットワークなどの活用を図り、情報の収集、処理、分析、発信などを通して生徒の学習意欲を喚起させるとともに、学習の効果を高めるような積極的な工夫をすることが必要である。家庭科では、特に、生活に関わる外部の様々な情報を収集して活用することやデータの整理など指導の各場面において、コンピュータ等の情報機器や情報通信ネットワークなどを積極的に活用し学習の効果を高めるようにする。</p>	
情報 189	<p>第2款 各科目</p> <p>第1 情報Ⅰ</p> <p>第2 情報Ⅱ</p> <p>※ 全文が関係するため当該抜粋では省略。高等学校学習指導要領を参照されたい。</p>	<p>※ 全文が関係するため当該抜粋では省略。高等学校学習指導要領解説 情報編を参照されたい。 https://www.next.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1407073_11_1_1.pdf</p>	
理数 198	<p>第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(5) 観察、実験などの過程での情報の収集・検索、計測・制御、結果の集計・処理などにおいて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的に活用すること。</p>	<p>第3章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>2 内容の取扱いに当たっての配慮事項</p> <p>(5) コンピュータなどの活用 (抄)</p> <p>理数科の学習においては、様々な事象に関わり、探究の過程を通して、課題を解決するために必要な資質・能力を育成するためには、コンピュータや情報通信ネットワークなどの積極的かつ適切な活用は効果的である。例えば、情報の収集・検索については、研究機関が公開している最新のデータや専門的なデータの利用によって対象を広げ、より発展的な取組ができるようになる。計測・制御については、センサとコンピュータを用いた自動計測によって、精度の高い測定や多数のデータの取得を行うことができるようになる。結果の集計・処理については、データの数値化し、工夫したグラフの作成によって、類似性や規則性を見だし、法則の理解を容易にすることができるようになる。また、観測しにくい現象などは、シミュレーションを活用することが有効である。数学的な事象については、シミュレーションをして結果を予想し、思考を促し深めることにも活用され、取組の質を向上させるためにも有用である。</p> <p>なお、情報通信ネットワークを介して得られた情報は適切なものばかりでないことに留意し、情報の収集・検索を行う場合には、情報源や情報の信頼度について検討を加え、引用の際には引用部分を明確にするよう指導することが大切である。</p>	
総合的な探究の時間 474	<p>第2 各学校において定める目標及び内容</p> <p>3 各学校において定める目標及び内容の取扱い</p> <p>各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(5) 目標を実現するにふさわしい探究課題について</p>	<p>第4章 各学校において定める目標及び内容</p> <p>第3節 各学校において定める目標及び内容の取扱い (抄)</p> <p>目標を実現するにふさわしい探究課題については、地域や学校の実態、生徒の特性等に応じて、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題、地域や学校の特色に応じた課題、生徒の興味・関心に基づく課題、職業や自己の進路に関する課題など、横断的・総合的な学習としての性格をもち、探究の見方・考え方を働</p>	

総合的な探究の時間 474	<p>は、地域や学校の実態、生徒の特性等に応じて、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題、地域や学校の特色に応じた課題、生徒の興味・関心に基づく課題、職業や自己の進路に関する課題などを踏まえて設定すること。</p> <p>(7) 目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮すること。</p> <p>第1章総則第2款の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等を挙げており、総合的な探究の時間においても、教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力としては、それぞれの学習活動との関連において、言語活動を通じて育成される言語能力(読解力や語彙力等を含む。)、言語活動やICTを活用した学習活動等を通じて育成される情報活用能力、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが考えられる。</p> <p>これらは、他教科等でも、その教科・科目等の特質に応じて展開される学習活動との関連において育成が目指されることになる。総合的な探究の時間においては、生徒自らが課題を設定して取り組む、実社会や実生活の中にある複雑な問題状況の解決に取り組む、答えが一つに定まらない問題を取り、多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するなど、この時間ならではの学習活動の特質を存分に生かす方向で、教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力の育成に貢献することが期待されている。</p>	<p>かせて学習することがふさわしく、それらの解決を通して育成される資質・能力が、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくことに結び付いていくような、教育的に価値のある諸課題であることが求められる。</p> <p>国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題とは、社会の変化に伴って切実に意識されるようになってきた現代社会の諸課題のことである。そのいずれもが、持続可能な社会の実現に関わる課題であり、現代社会に生きる全ての人が、これらの課題を自分自身の在り方生き方との関わりで考え、問いを発し、よりよい解決に向けて行動することが望まれている。また、これらの課題については正解や答えが一つに定まっているものではなく、従来の各教科・科目等の枠組みでは必ずしも適切に扱うことができない。したがって、こうした課題を総合的な探究の時間の探究課題として取り上げ、その解決を通して具体的な資質・能力を育成していくことには大きな意義がある。</p> <p>目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については、教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮することが大切である。</p> <p>第1章総則第2款の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等を挙げており、総合的な探究の時間においても、教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力としては、それぞれの学習活動との関連において、言語活動を通じて育成される言語能力(読解力や語彙力等を含む。)、言語活動やICTを活用した学習活動等を通じて育成される情報活用能力、問題解決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが考えられる。</p> <p>これらは、他教科等でも、その教科・科目等の特質に応じて展開される学習活動との関連において育成が目指されることになる。総合的な探究の時間においては、生徒自らが課題を設定して取り組む、実社会や実生活の中にある複雑な問題状況の解決に取り組む、答えが一つに定まらない問題を取り、多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するなど、この時間ならではの学習活動の特質を存分に生かす方向で、教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力の育成に貢献することが期待されている。</p>
総合的な探究の時間 474	<p>第3章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第1節 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(4) 他教科等及び総合的な探究の時間と身につけた資質・能力を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。その際、言語能力、情報活用能力など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視すること。</p> <p>2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(5) 探究の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信などの学習活動</p>	<p>第5章 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>第1節 指導計画の作成に当たっての配慮事項(抄)</p> <p>このように、各教科・科目等で身につけた資質・能力を関連付け、活用・発揮することにより、日常の学習活動や生活における様々な課題に対する解決においても、各教科・科目等で身に付けた資質・能力等を働かせる生徒の姿が期待できる。</p> <p>その際、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視することが大切である。言語能力とは、言語に関わる知識及び技能や態度等を基盤に、「創造的思考とそれを支える論理的思考」、「感性・情緒」、「他者とのコミュニケーション」の三つの側面の力を働かせて、情報を理解したり文章や発話により表現したりする資質・能力のことである。情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力のことである。これらの能力は、総合的な探究の時間において探究を進める上で大変重要なものであると同時に、全ての教科・科目等の学習の基盤となるものである。第1章総則第2款の2の(1)においても、「学習の基盤となる資質・能力」として、「言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等」を挙げている。</p> <p>第2節 内容の取扱いについての配慮事項(抄)</p> <p>生徒を取り巻く現代社会の日常生活において、コンピュータや携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末などの情報機器の普及が目覚ましく、インターネットをはじめとする情報通信ネットワークへのアクセスも容易になっている。また今後の技術革新の進展に伴い、情報機器の機能の高度化や情報通信ネットワークの高速化などが進むことが予想される。このように「いつでも」、「誰でも」、「どこでも」、「瞬時に」多様な情報を得たり情報を発信したりできる時代を生きる生徒には、コン</p>

が行われるよう工夫すること。その際、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること。

ピュータや情報通信ネットワークを、またそこから得られる情報を、適切かつ効果的に、そして主体的に選択し活用する力を育てることが求められている。学校においても、情報機器ならびに情報通信ネットワークへの入り口となる校内 LAN などの整備が進められつつある。

総合的な探究の時間では、生徒の探究の過程において、コンピュータなどの情報機器や情報通信ネットワークを適切かつ効果的に活用することによって、より深い学びにつなげるという視点が重要である。

総合的な探究の時間においては、「課題を設定する」、「情報を収集する」、「情報を整理・分析する」、「まとめ・表現する」という探究のプロセスを繰り返しながら課題の解決や探究活動を発展させていく。これらのプロセスにおいて情報機器や情報通信ネットワークを有効に活用することによって、探究がより充実するとともに、生徒にとって必然性のある課題の解決や探究活動の文脈でそれらを活用することにより、情報活用能力が獲得され、将来にわたり全ての学習の基盤となる力として定着していくことが期待される。

プロセスにおける情報機器や情報通信ネットワークの活用には、何のために情報を収集したり整理・分析したりまとめたりしているのか、誰に対してどのような情報発信を行うことを目指して情報を収集し、整理・分析してまとめようとしているのかといったことを、課題の解決や探究活動の目的を生徒自らが意識しながら、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を進めていくことが肝要である。

総合的な探究の時間においては、生徒の多様な体験を基に探究活動が展開されていくことが大切である。実際の見学や体験活動を基に学習課題を生成したり、地域に出てインタビューやフィールドワークを行い情報収集したり、劇を創作して表現したりするなど、これまでも大切にされてきた具体的な活動をこれからも大切にしながら、情報機器や情報通信ネットワークを目的や状況に応じて選択し活用することが肝要である。

情報を収集・整理・発信するとは、探究活動の目的に応じて、本やインターネットを活用したり、適切な相手を見つけて問合せをしたりして、学習課題に関する情報を幅広く収集し、それらを整理・分析して自分なりの考えや意見をもち、それを課題の解決や探究活動の目的に応じて身近な人にプレゼンテーションしたり、インターネットを使って広く発信したりするような、コンピュータや情報通信ネットワークなどを含めた多様な情報手段を、目的に応じて効果的に選択し活用する学習活動のことを指している。

情報の収集に当たっては、図書やインターネット及びマスメディアなどの情報源から必要な情報を得るにはどのような方法でよいか、ワークシートなど手書きの記録と併せてデジタルカメラや IC レコーダーなど情報を記録する機器を用いて情報収集するにはどのようなようにすればよいのか、それぞれの長所や短所は何であり、目的や場面に応じてどのように使い分けのるかというような、活用する情報機器の適切な選択・判断についても、実際の探究を通して習得するようにしたい。

また情報の収集においては、その情報を丸写しすれば、生徒は学習活動を終えた気になってしまいがちである。実際に相手を訪問し、見学や体験をしたりインタビューを取り入れたい。それらの多様な情報源・情報収集の方法によってもたらされる多様な視した方法による情報の収集を積極的に取り入れたい。自分の考えや意見をもつことができるように探究の過程をデザインすることが大切である。

探究の過程においては、情報の収集に続く情報の整理も重視されるべきである。すなわち、入手した情報の重要性や信頼性を吟味した上で、比較・分類したり、複数のものを関連付けたり組み合わせたりして、新しい情報を創り出すような「考えるための技法」を、実際に探究の過程を通して身に付けるようにすることが大切である。

情報の発信に当たっては、発信した情報に対する返信や反応が得られるように工夫することが望ましい。同級生や地域の人々、他の学校の生徒たち、行政や地域社会、国内外の人々から、自分の発信した情報に対する感想やアドバイスが返り、それを基にして改善したり発展させたりするサイクルをうまくつくることで、情報活用の実践力が育つと考えられる。またこのようなサイクルを進めることによって、目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おうとすると、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。一方、情報を発信する学習においては、他者の作成した情報を参考にしたり引用したりすることがある。この場合、情報の作成者の権利を尊重し、引用した情報であることが分かるように転載し、出典を明記することが必

		<p>要である。また、情報科において学習する「情報モラル」を踏まえ、情報の中には所定の手順を踏んで初めて引用を許されるものがあることにについても十分に理解することが必要である。</p>
<p>総合的な探究の時間 475</p>	<p>第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (9) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。</p>	<p>第5章 指導計画の作成と内容の取扱い 第2 節 内容の取扱いについての配慮事項（抄） 総合的な探究の時間における探究の過程では、様々な事象について調べたり探したりする学習活動が行われるため、豊富な資料や情報が必要となる。そこで、学校図書館やコンピュータ室の図書や資料を充実させ、タブレット型端末を含むコンピュータ等の情報機器や校内ネットワークシステムを整備・活用することが望まれる。 学校図書館の「学習センター」、「情報センター」としての機能を充実させ、図書の適切な廃棄・更新に努めること等により、最新の図書や資料、新聞やパンフレットなどを各学年の学習内容に合わせて使いやすいうに整理、展示したり、関連する映像教材やデジタルコンテンツを揃えていつでも利用できるようにしたりしておくことによって、調査活動が効果的に行えるようになり、学習を充実させることができる。さらに、司書教諭、学校図書館司書等による図書館利用の指導により、生徒が情報を収集、選択、活用する能力を育成することができる。また、インターネットで必要なものが効率的に調べられるように、学習活動と関連するサイトをあらかじめ登録したページを作って、図書館やコンピュータ室などで利用できるようにしておくことも望まれる。 (略) 地域には、豊かな体験活動や知識を提供する公民館、図書館や博物館などの社会教育施設等や、その地域の自然や社会に関する詳細な情報を有している企業や事業所、社会教育関係団体や非営利団体等の各種団体があり、それらと連携することで総合的な探究の時間の学習が地域や社会とのつながりを強くすることになる。 (略) その際、見学などで施設を訪れることだけでなく、施設の担当者に学校に来てもらうことも方法の一つである。実際に来られないときには、手紙や電話、メールやテレビ会議システムなどを使って、情報を提供してもらったり、生徒の質問に答えてもらったりすることもある。</p>
<p>特別活動 478</p>	<p>第2 各活動・学校行事の目標及び内容 〔ホームルーム活動〕 2 内容 (2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立 節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること。</p>	<p>第3章 各活動・学校行事の目標と内容 第1 節 ホームルーム活動 2 ホームルーム活動の内容 また、防犯を含めた生活安全や自転車運転時の交通安全に関すること、種々の災害時の安全に関すること、生命の尊重に関すること、環境整備に関すること、インターネットの利用に伴う危険性や弊害などに関する題材を設定し、事故の発生状況や危険箇所の調査結果を基にした話し合い、「ひやり、はっとした」といった体験に基づく感想や発表、安全マップの作成、実技を通して学習、ロールプレイングなど様々な方法による活動が考えられる。防災に関しては地域の地理、自然の特性など地域に関して教科等横断的に学ぶ中でその意識を高めていくこと、安全に関しては、日常生活に潜む様々な危険を予測したり、問題解決の方法を話し合ったりすることで、安全に保つために必要な事柄への理解を深める活動が考えられる。</p>

【特別支援学校】学習指導要領における教育の情報化に関する主な記述

(小学部・中学部)

教科等・頁	学習指導要領における記述	解説における記述の抜粋
総則 63	<p>第3節 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成</p> <p>(1) 各学校においては、児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達段階等を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。</p>	<p>第2章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第3節 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力（第1章第3節の2）</p> <p>(1) 学習の基盤となる資質・能力（第1章第3節の2）（抄）</p> <p>本項は、児童生徒の日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力を、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達段階等を考慮し、それぞれの教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な視点で育んでいくことができるよう、教育課程の編成を図ることを示している。学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を挙げている。</p> <p>イ 情報活用能力</p> <p>情報活用能力は、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくためには、情報活用能力の育成が重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。</p> <p>情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものである。こうした情報活用能力は、各教科等の学びを支える基盤であり、これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されるものである。</p> <p>今回の改訂に当たっては、資質・能力の三つの柱に沿って情報活用能力について整理されている。情報活用能力を育成するためには、第1章総則第4節の1の(3)や各教科等の内容の取扱いに示すとおり、各学校において日常的に情報技術を活用できる環境を整え、全ての教科等においてそれぞれの特質に応じ、情報技術を適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要である。</p>
総則 68	<p>第3節 教育課程の編成</p> <p>3 教育課程の編成における共通的事項</p> <p>(3) 指導計画の作成等に当たっては、個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し、次の事項に配慮しながら、個別の指導計画を作成すること。</p> <p>(イ) 児童又は生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けることができるよう、それぞれの児童又は生徒に作成した個別の指導計画や学校の</p>	<p>第2章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第3節 教育課程の編成</p> <p>3 教育課程の編成における共通的事項</p> <p>(3) 指導計画の作成等に当たったの配慮事項（第1章第3節の3の(3)のイ）（抄）</p> <p>イ 個別の指導計画の作成（第1章第3節の3の(3)のイ）（抄）</p> <p>(イ) 指導方法や指導体制の工夫（第1章第3節の3の(3)のイの(イ)）（抄）</p> <p>コンピュータ等の情報手段は適切に活用することにより個に応じた指導の充実にも有効であることから、今回の改訂において、指導方法や指導体制の工夫改善により個に応じた指導の充実を図る際に、第1章総則第4節の1の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ることとしている。情報手段の活用の仕方は様々であるが、例えば大型提示装置で教師が教材等をわかりやすく示すことは、児童生徒の興味・関心を喚起したり、課題をつかませたりする上で有効である。さらに、学習</p>

総則 69	<p>実態に応じて、指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、グループ別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童又は生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、第4節の1の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ること。</p>	<p>者用コンピュータによってデジタル教科書やデジタル教材等を活用することにより個に応じた指導を更に充実していくことが可能である。その際、学習内容の習熟の程度に応じて難易度の異なる課題に個別に取り組ませるといった指導のみならず、例えば、観察・実験を記録した映像や実技の模範を示す映像、外国語の音声等を、児童生徒が納得を得るまで必要な箇所を選んで繰り返し視聴したり、分かったことや考えたことをワープロソフトやプレゼンテーションソフトを用いてまとめたり、さらにそれらをグループで話し合い整理したりといった多様な学習活動を展開することが期待される。</p> <p>なお、コンピュータや大型提示装置等で用いるデジタル教材は教師間で共有が容易であり、教材作成の効率化を図ることができるとともに、教師一人一人の得意分野を生かして教材を作成し共有して、さらにその教材を用いた指導についても教師間で話し合い共有することにより、学校全体の指導の充実を図ることから、こうした取組を積極的に進めることが期待される。</p>
第4節 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善	<p>第4節 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>(3) 第3節の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。</p> <p>あわせて、小学部においては、各教科等の特質に応じて、次の学習活動を計画的に実施すること。</p> <p>ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動</p> <p>イ 児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動</p>	<p>第2章 教育課程の編成及び実施 第4節 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善</p> <p>(3) コンピュータ等や教材・教具の活用、コンピュータの基本的な操作やプログラミングの体験（第1章第4節の1の(3)）（抄）</p> <p>児童生徒に第1章総則第3節の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るためには、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境を整え、とともに、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが重要である。また、教師がこれらの情報手段に加えて、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。</p> <p>今日、コンピュータ等の情報技術は急激な進展を遂げ、人々の社会生活や日常生活や日常生に浸透し、スマートフォンやタブレットPC等に見られるように情報機器の使いやすさの向上も相まって、子供たちが情報を活用したり発信したりする機会も増大している。将来の予測は困難であるが、情報技術は今後も飛躍的に進展し、常に新たな機器やサービスが生まれ社会に浸透していくこと、人々のあらゆる活動によって極めて膨大な情報（データ）が生み出され蓄積されていくことが予想される。このことにより、職業生活ばかりでなく、学校での学習や生涯学習、家庭生活、余暇生活など人々のあらゆる活動において、さらには自然災害等の非常時においても、そうした機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が到来しつつある。</p> <p>そうした社会において、児童生徒が情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくようにするため、情報活用能力の育成が極めて重要となっている。第1章総則第3節の2の(1)に示すとおり、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付けさせる必要があるとともに、身に付けた情報活用能力を発揮することにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが期待されるものである。今回の改訂においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について、こうした情報活用能力の育成もそのねらいとするとともに、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、児童生徒が手段として学習や日常生活に活用できるようにするため、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしている。</p> <p>各教科等の指導に当たっては、教師がこれらの情報手段のほか、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。各教科等における指導が、児童生徒の主体的・対話的で深い学びへとつな</p>

がっていくようにするためには、必要な資料の選択が重要であり、とりわけ信頼性が高い情報や整理されている情報、正確な読み取りが必要な情報などを授業に活用していくことが必要であることから、今回の改訂において、各種の統計資料と新聞を特に例示している。これらの教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師は機器の操作等に習熟するだけではなく、それぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。

特に、特別支援学校においては、児童生徒の学習を効果的に進めるため、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じてコンピュータ等の教材・教具を創意工夫するとともに、それらを活用しやすい学習環境を整えることも大切である。例えば、話し言葉や書き言葉による表現が難しかったり、辞書や辞典の活用が困難であったりする肢体不自由の児童生徒には、視聴覚教材やコンピュータなどの教育機器を適切に利用すること、弱視の児童生徒には障害の状態に合わせ、各種の弱視レンズや拡大教材映像装置、文字を拡大するソフトウェア等を活用したり、文字や図の拡大教材や書見台を利用したりすることなどの工夫が見られる。

これらのコンピュータ等の教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師はそれぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について、絶えず研究するとともに、校内のICT環境の整備に努め、児童生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。

また、小学部においては特に、情報手段の基本的な操作の習得に関する学習活動及びプログラミングの体験を通して論理的思考力を身に付けるための学習活動を、カリキュラム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施することとしている。

各教科等の学習においてコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用していくに当たっては、少なくとも児童が学習活動に支障のない程度にこれら情報手段の操作を身に付けている必要がある。このため、小学部段階においてはこれらの情報手段に慣れ親しませることから始め、学習活動を円滑に進めるために必要なキーボードなどによる文字の入力、電子ファイルの保存・整理、インターネット上の情報の閲覧や電子的な情報の送受信や共有などの基本的な操作を確実に身に付けさせるための学習活動を、カリキュラム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施していくことが重要である。それとともに、文章を編集したり図表を作成したりする学習活動、様々な方法で情報を収集して調べたり比較したりする学習活動、情報手段を使った情報の共有や協働的な学習活動、情報手段を適切に活用して調べたものをまとめたり発表したりする学習活動などを充実していくことが重要である。その際、総合的な学習の時間の探究的な学習の過程において「コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し、情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること」（第5章総合的な学習の時間で準用する小学校学習指導要領第5章第3の2の(3)）とされていること、さらに国語科のローマ字の指導に当たってこのこととの関連が図られるようにすること（第2章第1節の第1款において準用する小学校学習指導要領第2章第1節国語の第3の2の(1)のウ）とされていることなどを踏まえる必要がある。

また、子供たちが将来どのような職業に就くとしても時代を越えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」（自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力）を育むため、小学部においては、児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を計画的に実施することとしている。その際、小学部段階において学習活動としてプログラミングに取り組むねらいは、プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりといったことではなく、論理的思考力を育むとともに、プログラムの動きやよさ、情報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支えられていることなどに気づき、身近な問題の解決に主体的に取り組み態度やコンピュータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育むこと、さらに、教科等で学ぶ知識及び技能等をより確実に身に付けさせることにある。したがって、教科等における学習上の必要性や学習内容と関連付けながら計画的かつ無理なく確実に実施されるものであることに留意する必要があることを踏まえ、小学部においては、教育課程全体を

	<p>見渡し，プログラミングを実施する単元を位置付けていく学年や教科を決定する必要がある。なお，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第2章各教科の第1節の第1款において準用する小学校学習指導要領では，算数科，理科，総合的な学習の時間において，児童がプログラミングを体験しながら，論理的思考力を身に付けるための学習活動を取り上げる内容やその取扱いについて例示しているが（小学校学習指導要領第2章第3節算数の第3の2の（2）及び同第4節理科の第3の2の（2），第5章総合的な学習の時間の第3の2の（2）），例示以外の内容や教科等においても，プログラミングを学習活動として実施することが可能であり，プログラミングに取り組みねらいを踏まえつつ，学校の教育目標や児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて工夫して取り入れていくことが求められる。また，こうした学習活動を実施するに当たっては，地域や民間等と連携し，それらの教育資源を効果的に活用していくことも重要である。</p> <p>第1章総則第3節の2の（1）においては，「情報活用能力（情報モラルを含む。）」として，情報活用能力に情報モラルが含まれることを特に示している。携帯電話・スマートフォンやSNSが子供たちにも急速に普及するなかで，インターネット上での誹謗中傷やいじめ，インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化，インターネット利用の長時間化等を踏まえ，情報モラルについて指導することが一層重要となっている。</p> <p>情報モラルとは，「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方や態度」であり，具体的には，他者への影響を考慮し，人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや，犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること，コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどである。このため，情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動，ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動，情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動，情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動，健康を害するようないかなる行動について考えさせる学習活動などを通じて，児童生徒に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際，情報の収集，判断，処理，発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また，情報技術やサービスの変化，児童生徒のインターネットの使い方の変化に伴い，学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め，それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。併せて児童生徒の発達の段階に応じて，例えば，インターネット上に発信された情報は基本的に広く公開される可能性がある，どこかに記録が残りが完全に消し去ることはできないといった，情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを身に付けさせ，将来の新たな機器やサービス，あるいは危険の出現にも適切に対応できるようになることが重要である。さらに，情報モラルに関する指導は，道徳科や特別活動のみで実施するものではなく，各教科等との連携や，さらに生徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。</p> <p>情報手段を活用した学習活動を充実するためには，国において示す整備指針等を踏まえつつ，校内のICT環境の整備に努め，児童生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。すなわち，学習者用コンピュータのみならず，例えば大型提示装置を各普通教室と特別教室に常設する，安定的に稼働するネットワーク環境を確保するなど，学校と設置者との連携して，情報機器を適切に活用した学習活動の充実に向けた整備を進めるとともに，教室内での配置等も工夫して，児童生徒や教師が情報機器の操作に手間取ったり時間がかかったりすることなく活用できるよう工夫することにより，日常的に活用できるようにする必要がある。</p> <p>さらに，児童生徒が安心して情報手段を活用できるよう，情報機器にフィッシング機能の措置を講じたり，個人情報の漏えい等の情報セキュリティ事故が生じることのないよう，学校において取り得る対策を十分に講じたりすることなどが必要である。</p> <p>加えて，情報活用能力の育成や情報手段の活用を進める上では，地域の人々や民間企業等と連携し協力を得ることが特に有効であり，プログラミング教育等の実施を支援するため官民が連携した支援体制が構築されるなどしていることから，これらも活用して学校外の人的・物的資源の適切かつ効果的な活用配慮することも必要である。</p>
各教科	第1節 小学部 第1款 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校（※中学部については、小学部と同様の規定が適用される）

78	<p>1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>(4) 視覚補助具やコンピュータ等の情報機器、触覚教材、拡大教材及び音声教材等各種教材の効果的な活用を通して、児童が容易に情報を収集・整理し、主体的な学習ができるようにするなどの、児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。</p>	<p>第3章 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第2 視覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>4 コンピュータ等の情報機器や教材等の活用（第2章第1節第1款の1の(4)）（抄）</p> <p>視覚を活用した学習が困難な児童生徒は、聴覚や触覚から情報を得て学習する。そこで、音声教材や触覚教材を活用したり、モデル実験を行ったりするなど、視覚的な情報を聴覚や触覚で把握できるように指導内容・方法を工夫することが大切である。その際、聴覚や触覚は、視覚に比べると詳細な情報を得ることが難しいことに留意する必要がある。特に触覚については、情報収集のポイントを明確にし、部分的、継続的に得られる情報を総合して、まず全体像を大まかに把握し、続いて全体と部分との関連のもとに対象物を詳しく理解する観察方法などを身に付ける必要がある。また、感光器のほかに、音声図書等を再生する機器、ボールペンの筆跡が浮き上がる表面作図器、触読用物差し、触読用三角定規等、視覚障害者用そろばん、音声温度計、音声電圧計や音声電流計など聴覚や触覚を活用できる学習用具の活用により、児童生徒が主体的に学習できるようにすることも必要である。</p> <p>弱視の児童生徒の見え方は様々であり、視力のほかに、視野、色覚、眼振や羞明などに影響を受ける。指導の効果を高めるために、適切なサイズの文字や図表の拡大教材を用意したり、各種の弱視レンズ、拡大読書器などの視覚補助具を活用したり、机や書見台、照明器具等を工夫して見やすい環境を整えたりすることが大切である。その際、保有する視覚の活用と併せて、他の感覚の活用も考える必要がある。</p> <p>なお、授業で使う教材等や様々な方法で得た情報を分かりやすいように整理しておくことも重要である。例えば、ノートや点字用紙等への記録とその管理などが適切にできたり、教材や学習用具を置く場所を決めておくなど自ら学習環境を整えたりすることが考えられる。</p> <p>また、コンピュータ等の情報機器等を学習に活用する際、情報入手の困難を補い、学習に必要な情報を得るだけではなく、得た情報を適切に分類したり、記録したりするなどして、児童生徒が問題解決的な学習等に主体的に取り組めるようにすることも大切である。</p> <p>今回の改訂においては、児童生徒が主体的な学習をできるようにするために、視覚補助具やコンピュータ等の情報機器、各種教材のどれもが重要であること、それらの効果的な活用により情報を収集・整理することも大切であることから、「視覚補助具やコンピュータ等の情報機器、触覚教材、拡大教材及び音声教材等各種教材の効果的な活用を通して、児童生徒が容易に情報を収集・整理し、主体的な学習ができるようにする」とした。</p> <p>第3章 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第3 聴覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>6 教材・教具やコンピュータ等の活用（第2章第1節第1款の2の(6)）（抄）</p> <p>聴覚に障害のある児童生徒の指導に当たっては、可能な限り、視覚的に情報が獲得しやすいような種々の教材・教具や楽しみながら取り組めるようなソフトウェアを使用できるコンピュータ等の情報機器を用意し、これらを有効に活用するよう工夫が必要である。</p> <p>特に、各教科の内容に即した各種の教材・教具を用いて指導する際には、児童生徒に何をどのように考えさせるかについて留意することが大切である。障害の状態や興味・関心等に応じて、発問の方法や表現に配慮したり、板書等を通じて児童生徒が授業の展開を自ら振り返ることができるようなまとめ方を工夫したりすることが重要である。</p> <p>また、聴覚障害の児童生徒に対しては、視覚等を有効に活用するため、視覚教材や教育機器、コンピュータ等の情報機器や障害の状態に対応した周辺機器を適切に使用することによって、指導の効果を高めることが大切である。その場合でも、視覚的に得た情報に基づいて、発問や板書を工夫するなどして児童生徒の話し合い活動を重視し、視覚的な情報を言語によって、十分噛み砕き、教科内容の的確な理解を促すよう配慮することが大切である。</p> <p>第3章 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第4 肢体不自由者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校</p>
79	<p>2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>(6) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。</p>	
79	<p>3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校</p>	

	<p>(4) 児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて、適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。</p>	<p>4 補助具や補助的手段、コンピュータ等の活用（第2章第1節第1款の3の(4)）（抄）</p> <p>身体の動きや意思の表出の状態等により、歩行や筆記などが困難な児童生徒や、話し言葉が不自由な児童生徒などに対して、補助具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用して指導の効果を高めることが必要である。</p> <p>ここで述べている補助具の例として、歩行の困難な児童生徒については、つえ、車いす、歩行器などが挙げられる。また、筆記等の動作が困難な児童生徒については、筆記用補助具や筆記等を代替するコンピュータ等の情報機器及び児童生徒の身体の動きの状態に対応した入出力機器、滑り止めシートなどが挙げられる。補助的手段の例としては、身振り、コミュニケーションボードの活用などが挙げられる。</p> <p>近年の情報通信ネットワークを含めた情報機器の進歩は目覚ましく、今後さらに学習での様々な活用が想定されることから、情報機器に関する知見を広く収集し、学習への効果的な活用の仕方を工夫することが求められる。なお、補助具や補助的手段の使用は、児童生徒の身体の動きや意思の表出の状態、またそれらの改善の見通しに基づいて慎重に判断し、自立活動の指導との関連を図りながら、適切に活用することが大切である。また、補助具や補助的手段の使用が、合理的配慮として認められる場合は、そのことを個別の教育支援計画や個別の指導計画に明記するなどして、適切な学習環境を保障することが求められる。</p>
80	<p>4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては、児童の病気の状態や学習環境に応じて、間接体験や疑似体験、仮想体験等を取り入れるなど、指導方法を工夫し、効果的な学習活動が展開できるようにすること。</p>	<p>第3章 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5 病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>3 体験的な活動における指導方法の工夫（第2章第1節第1款の4の(3)）（抄）</p> <p>病弱者の児童生徒は、治療のため身体活動が制限されていたり、運動・動作の障害があったりするので、各教科や特別活動等での体験的な活動を伴う内容については、病気の状態や学習環境等により実施が困難なことがある。そのため、このような内容の指導に当たっては、児童生徒が活動できるように指導内容を検討するとともに、指導方法を工夫して、効果的に学習が展開できるようにする必要がある。</p> <p>(略)</p> <p>また、知らない場所へ行くことに強い不安を感じる児童生徒が社会見学をする場合には、例えば、仮想的な世界を、あたかも現実世界のように体験できるVR（Virtual Reality）の技術を使った機器を活用して見学先を事前に仮想体験するなどして、不安を軽減してから見学すること、積極的に参加できるようにすることも大切である。</p> <p>しかし、病気の状態等によつては、どのように指導方法を工夫しても直接的な体験ができない場合があるので、その際は、例えば、火気を使用する実験ではWebサイトでの実験の様子を見て間接体験をする、又はタブレット端末で実験シミュレーションアプリを操作することにより疑似体験をする、社会科で地域調査をする際にテレビ会議システム等を活用して地域の人から話を聞くなどの間接的な体験をする、体育科では体感型アプリ等を利用してスポーツの疑似体験を行うなど、指導方法を工夫して、学習効果を高めるようにすることが大切である。</p>
	<p>(4) 児童の身体活動の制限や認知の特性、学習環境等に応じて、教材・教具・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。</p>	<p>4 補助用具や補助的手段、コンピュータ等の活用（第2章第1節第1款の4の(4)）（抄）</p> <p>身体活動が制限されている児童生徒や、高次脳機能障害や小児がんの晩期合併症などにより認知上の特性がある児童生徒の指導に当たっては、実態に応じて教材・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫し、例えば、運動・動作の障害がある児童生徒がスイッチや視線入力装置、音声出力会話補助装置などの入出力支援機器や電動車いす等の補助用具を活用したり、本を読むことが困難な児童生徒がタブレット端末等の拡大機能や読み上げ機能を使ったりして、学習が効果的に行えるようにすることが重要である。また病気のため教室に登校できない場合には、病室内で指導する教師と教室で指導する教師とが連携を取りながら、テレビ会議システムにより病室内でも授業を受けることができるようにして、学習できる機会を確保するために情報機器を活用することも大切である。</p> <p>その際、タブレット端末等の情報機器を使って教室の具体物をインターネットで遠隔操作できる場面を設けるなど、療養</p>

		中でも、可能な限り主体的・対話的な活動ができるよう工夫することが重要である。
		第2款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校（小学部）
114	<p>第1 各教科の目標及び内容 〔音楽〕</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 各段階の指導に当たっては、音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図る指導を工夫すること。その際、児童の言語理解や発声・発語の状況等を考慮し、必要に応じてコンピュータや教育機器も活用すること。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第4節 小学部の各教科</p> <p>第4 音楽科</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>この事項は、各段階の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たって、必要に応じてコンピュータや教育機器を効果的に活用できるよう指導を工夫することについて示したものである。例えば、児童が自分たちの演奏を、ICレコーダーなどを活用して録音記録することで、曲や演奏の楽しさに気付くようにすることや、音声ソフト等を活用することで、児童が無理なく、工夫してコミュニケーションを図ったり、音楽をつくったりすることができるようになる。また、音量の変化に応じて図形の大きさや振動の強さが変わったり、また楽器の音色の変化によって色が変わったりすることなどが、聴覚と視覚、聴覚と触覚など、児童が複数の感覚を関連付けて音楽を捉えていくことができるようにすることなどが考えられる。そのことが、学習を深めることに有効に働くよう、教師の活用の仕方、児童への活用のさせ方について工夫することなどが大切である。</p>
120	<p>第1 各教科の目標及び内容 〔図画工作〕</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>キ コンピュータ、カメラなどの情報機器を利用することについては、表現や鑑賞の活動で使う用具の一つとして扱うとともに、必要性を十分に検討して利用すること。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第4節 小学部の各教科</p> <p>第5 図画工作科</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>キについては、情報機器の利用や、授業のねらいと照らし合わせて必要性を十分に検討して利用することについて示している。</p> <p>コンピュータは、その特徴を生かして、何度でもやり直したり、色を変えたりするなど、様々に試しながら表現の可能性を広げていくことができる。また、鑑賞の活動においては、作品や作品に関する情報をインターネットから検索するなど、自らの見方や感じ方を深めていく手掛かりに活用することもできる。</p> <p>カメラは、自分が発見した身近にある形や色などのよさや美しさや自分たちの活動を記録したり、撮影した写真を材料として表現に活用したりすることができる。</p> <p>このような情報機器は様々な活動に活用できる機器である。実際にものに触れたり見たりすることは、児童にとって必要であることも踏まえ、学習のねらいにに応じて必要性を十分に検討し活用することが大切である。</p>
128	<p>第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い</p> <p>8 児童の知的障害の状態や学習状況、経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用し、指導の効果を高めるようにするものとする。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第4節 小学部の各教科</p> <p>第7 小学部における指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い（特別支援学校学習指導要領第2章第1節第2款第2）（抄）</p> <p>今回の改訂では、従前の「児童の知的障害の状態や経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用」を「児童の知的障害の状態や学習状況、経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用」と改めた。</p> <p>また、知的障害のある児童に対する指導に当たっては、一人一人の児童の知的障害の状態や学習状況、経験、興味や関心などを踏まえるとともに、使いやすく効果的な教材・教具、補助用具などを用意したり、実生活への活用がしやすくなるように、できるだけ実際に使用する用具などを使ったりすることが重要である。</p> <p>言葉や文字による理解が難しい児童や、音声によるコミュニケーションが難しく伝えられない場合</p>

		<p>でも、児童の学習状況やそれまでの経験等に応じた絵カードなどの教材やコミュニケーションを支援するための補助用具などを用意することで、児童の可能性を引き出されることがある。これらのことは、児童の言語環境を充実させることにもつながり計画的に取り組むことが重要である。</p> <p>補助用具などの活用に当たっては、活動を効果的に補助したり、児童のもっている力を十分に発揮したりすることができるようにするための工夫が重要である。</p> <p>補助用具とは、目的を遂行するために、支えとなる用具のことである。例えば、会話を補助するための音声出力装置や絵本を読みやすくするために読んでいるページが固定できるようにする用具などがある。また、ものさしの目盛りを読みとることが学習途中である場合でも、テープ等を必要な長さに切り取るために、長さの基準となる板材を使うことにより必要な長さを得られるようにする場合、基準となる板材が補助用具になる。また、補助用具などは、加工等で活用されるジグなども含む。複数の板材に穴をあける際、穴をあける位置をガイドする役割を担うのがジグであるが、一人でできる状況を支える補助用具の一つとして加工場面だけでなく広義的に使われることがある。補助用具やジグを活用することによって、複雑な作業が容易になることもあり、児童が達成感を得られやすくなる。</p> <p>また、自力で取り組むことを目的に補助用具などを取り外す場合は、段階的に進めるなどして、児童の負担を考慮することとが大切である。</p> <p>更に、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用して、児童の意思表示をより明確にしたり、数や文字を効果的に指導したりすることができることから、児童の知的障害の状態や経験等を考慮しつつ、適切な機器を選択して、各教科等の内容の指導において、効果的な活用が図られるようにすることが大切である。</p>
129	<p>第2節 中学部 (※「第1款 視覚障害者、聴覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」において「特に示している事項に配慮するものとする」とされている。)</p> <p>第2款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p>	<p>第2節 中学部 (※「第1款 視覚障害者、聴覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校」において「特に示している事項に配慮するものとする」とされている。)</p> <p>第2款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p>
136	<p>第1 各教科の目標及び内容</p> <p>〔社会〕</p> <p>2 各段階の目標及び内容</p> <p>○ 1段階</p> <p>(2) 内 容</p> <p>イ 公共施設と制度</p> <p>(ア) 公共施設の役割に関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>⑦ 身近な公共施設や公共物の役割が分かること。</p> <p>⑧ 公共施設や公共物について調べ、それらの役割を考え、表現すること。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5節 中学部の各教科</p> <p>第2 社会科</p> <p>3 各段階の目標及び内容</p> <p>(1) 1段階の目標と内容</p> <p>イ 内容 (抄)</p> <p>(ア) ⑦の「身近な公共施設や公共物の役割」とは、市(区)役所や町(村)役場(以下、「市役所」という。)、学校、公園、公民館、コミュニティセンター、図書館、児童館、美術館、博物館、資料館、文化会館、消防署、警察署、交番、裁判所など、多くの市民が利用したり、市民のために活動したりしている施設が考えられる。また、「公共物」とは、学校の共有備品、電車やバスなどの交通機関などの公共のための物を指し、このほかに、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどがある。</p> <p>実際の指導に当たっては、これらの公共施設について位置を地図で確認したり、施設についてインターネットを利用して調べたり、実際に見学や利用をしたりするなどして、その役割と名称と位置を一体的に結び付け、自分の生活との関連について考え、積極的に利用しようとする意識を育てることが大切である。</p>
138	<p>○ 2段階</p> <p>(2) 内 容</p> <p>イ 公共施設と制度</p> <p>(ア) 公共施設の役割に関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導す</p>	<p>(2) 2段階の目標と内容</p> <p>イ 内容 (抄)</p> <p>(ア) ⑧の「生活の中での利用を考え」とは、公共施設や公共物の役割について調べ、快適な社会生活を営むのに役立つことを理解し、現在や将来の自分の生活の中での利用について考えることである。</p> <p>例えば、図書館や体育館、公民館などを余暇活動で利用するなど、生活の中での利用の機会を考えたり、利用方法をイン</p>

	<p>る。</p> <p>⑦ 自分の生活の中での公共施設や公共物の役割が分かること。</p> <p>④ 公共施設や公共物の役割について調べ、生活の中での利用を考え、表現すること。</p>	<p>ターネット調べたりするなど、利用のための知識や技能を身に付けられるようにすることが考えられる。</p> <p>その際、施設や交通機関の利用の際の適切な方法について考えるとともに、それらを利用することにより、どのように快適な生活に結び付くかについても考えることが大切である。例えば、ＩＣカードや電子マネーは便利ではあるが、現金と同じ役割を果たすことから、その扱い方を理解した上で、活用について学ぶことが考えられる。</p> <p>また、公共物である情報メディアについては、例えば、交通機関の利用の際に、乗車時刻や乗り換えについてインターネットで調べたり、気象情報について新聞やテレビ・ラジオ・インターネットで情報を得たりすることが考えられる。これらの情報を活用することにより、自分の生活が快適になったり、円滑になったりすることに気付くようにすることが大切である。</p>
140	<p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(1) 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>ウ コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して、情報の収集やまとめなどを行うようにすること。</p>	<p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(1) 指導計画作成上の配慮事項（抄）</p> <p>ウの「コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して、情報の収集やまとめなどを行う」とは、生徒のもてる力を引き出すために、紙媒体や具体物だけでなく、映像や画像、地図などを活用したり、インターネットを活用したりして、実際の具体的な活動を通して調べ学習を行うことである。様々な学習上の困難に対し、コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用することで、学習意欲を引き出したり、注意や集中を高めたりと、機器の使用により、主体的に活動できるような設定が必要である。その際、障害特性を踏まえて活用することが大切である。</p> <p>指導計画の作成に当たっては、生徒が課題解決のために目的意識をもってコンピュータや情報通信ネットワークを利用するような学習を設定すること、生徒一人一人が自分の課題に応じてコンピュータを活用できるような環境と時間の確保、効果的に活用するための場面や活動を想定することなどが大切である。</p>
165	<p>第1 各教科の目標及び内容</p> <p>〔音楽〕</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 各段階の指導に当たっては、音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図る指導を工夫すること。その際、生徒の言語理解や発声・発語の状況等を考慮し、必要に応じてコンピュータや教育機器も効果的に活用すること。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5節 中学部の各教科</p> <p>第5 音楽科</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>この事項は、各段階の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たって、必要に応じてコンピュータや教育機器を効果的に活用できるような指導を工夫することについて示したものである。例えば、生徒が自分たちの演奏を、ＩＣレコーダーなどを活用して録音し記録することで、曲や演奏の楽しさに気付くようにすることや、音声ソフト等を活用することで、生徒が無理なく、工夫してコミュニケーションを図ったり、音楽をつくったりすることができるようになる。また、音量の変化に応じて図形の大きさや振動の強さが変わったり、また楽器の音色の変化によって色が変わったりすることなどがある。そのことが、学習を深めることに有効に働くよう、教師の活用の仕方、生徒への活用のさせ方について工夫することが大切である。</p>
172	<p>第1 各教科の目標及び内容</p> <p>〔美術〕</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>カ 美術の表現の可能性を広げるために、写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの積極的な活用を図るようにすること。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5節 中学部の各教科</p> <p>第6 美術科</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>カについて、映像メディアによる表現は、今後も大きな発展性を秘めている。デジタル機器の普及などにより、映像メディアの活用は従前に比べると図りやすくなってきているといえる。これらを活用することは表現の幅を広げ、様々な表現の可能性を引き出すために重要である。</p>

180	<p>第1 各教科の目標及び内容 [職業・家庭]</p> <p>2 各段階の目標及び内容 ○1段階</p> <p>(2) 内 容</p> <p>職業分野</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>職業生活で使われるコンピュータ等の情報機器に触れることなどに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア コンピュータ等の情報機器の初歩的な操作の仕方をすること。</p> <p>イ コンピュータ等の情報機器に触れ、体験したことなどを他者に伝えること。</p>	<p>また映像メディアは、アイデアを練ったり編集したりするなど、発想や構想の場面でも効果的に活用できるものである。次のような特性を生かし、積極的な活用を図るようすることが大切である。</p> <p>【写真】</p> <p>デジタルカメラの普及に伴い、授業の中でも容易にたくさんの方の写真を撮ることができるようになってきている。それに伴い、数多く撮影した写真の中から自分がよいと思うものを選ぶ機会も増えてきている。授業では、写真で表現することを通して、何を学ばせるのかを明確にして活用を図ることが大切である。</p> <p>写真の表現においては、被写体に対して、どのように興味をもち感動したのか、何を訴えたいのかなどを考え、効果的に表現するために構図の取り方、広がりや遠近の表し方、ぼかしの生かし方などを工夫することが大切である。例えば、構図の取り方では、デジタルカメラで撮影枚数を制限したり三脚などを使ったりして、しっかりと表したいことに基づいた構図を考えさせたりすることなどが考えられる。</p> <p>また、複数の写真を撮影した場合には、学習のねらいに基づきながら、撮影したものの中で表したいことをよりよく表現している写真を比較検討する活動や、何枚かの写真を組み合わせた組み写真として物語性をもたせる活動なども考えられる。</p> <p>【ビデオ】</p> <p>ビデオは一枚の絵や写真では表せない時間の経過や動きを生かした表現であり、その特質を理解させる必要がある。グループで分担を決め学校紹介やコマーションをつくり、動きを連続させて描いた絵をコマ撮りして、短編アニメーションをつくりたりすることもできる。また、小さい積み木を並べていくなど、時間の経過や動きが作品の基幹となるような創作活動を記録し、鑑賞する手法も考えられる。</p> <p>【コンピュータ】</p> <p>コンピュータの特長は、何度でもやり直しができることや、取り込みや貼付け、形の自由な変形、配置換え、色彩換えなど、構想の場面での様々な試しができることにある。そのよさに気付かせるようにするとともに、それを生かした楽しく独自の表現をさせることが大切である。コンピュータ活用の際は操作する部分を限定的にするなどの生徒の実態に合わせた配慮が必要である。</p> <p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5節 中学部の各教科</p> <p>3 各段階の目標及び内容</p> <p>(1) 1段階の目標と内容</p> <p>イ 内 容</p> <p>【職業分野】</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>ここでは、職場や学校、家庭において使用されている情報機器を対象に、その初歩的な知識や技能を身に付けるとともに、活用する経験を積むことをねらいとしている。</p> <p>アの「コンピュータ等の情報機器の初歩的な操作の仕方をすること。」では、タブレット（携帯用端末）を含んだコンピュータ等の情報機器、固定電話やスマートフォンを含んだ携帯電話、ファクシミリ等の通信機器、複写機（コピー機）等の事務機器など、職場や学校、家庭において様々な情報機器が使われていることに関心をもち、教師の指示を聞きながら実際に使い、初歩的な操作の仕方について知ることである。指導に当たっては、情報機器を使用する際のルールやマナー、インターネット利用上のトラブルなどの危険性を回避する具体的な方法について理解を図るようすることが重要である。</p> <p>なお、音楽プレーヤー、ゲーム機、腕時計等にも情報通信機能が付加されているものがあることを踏まえて、その取扱いについても生徒指導と関連付けるなどして指導することとも考えられる。</p>
-----	--	---

183	<p>○ 2段階 (2) 内 容 職業分野</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>職業生活や社会生活で使われるコンピュータ等の情報機器を扱うことに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア コンピュータ等の情報機器の基礎的な操作の仕方を知り、扱いに慣れること。</p> <p>イ コンピュータ等の情報機器を扱い、体験したことを自分の考えを表現すること。</p>	<p>(2) 2段階の目標と内容</p> <p>イ 内 容</p> <p>【職業分野】</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>ここでは、1段階での学習を踏まえ、情報機器を使用した学習活動を通して、これらの操作方法に慣れるとともに、これらを活用して必要な情報を集め、まとめたり、体験したことや考えを表現したりする力を育むことをねらいとしている。</p> <p>アの「扱いに慣れること」とは、1段階の内容を踏まえ、操作の仕方を意識しなくても円滑に扱うことができるようになることである。</p> <p>イの「コンピュータ等の情報機器を扱い、体験したことを自分の考えを表現すること。」とは、情報機器を実際に使用して学習活動を行い、インターネット等の情報通信ネットワークを使った情報収集や、コンピュータやタブレットを使った画像や映像などにより体験したことや自分の考えを表現することである。</p> <p>指導に当たっては、情報通信ネットワークを活用する際に、SNS（ソーシャル・ネットワーク・システム）や通信アプリケーション・ソフトの適切な使い方等についても触れ、インターネット上の情報収集や情報発信が自分の生活に及ぼす影響が分かり、情報機器を使用する際のルールやマナー、人権侵害の防止、危険を回避する具体的な方法などを身に付け、適切な使用ができるよう、個々の生徒の実態に応じて指導することが重要である。</p>
187	<p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 職業分野</p> <p>職業分野の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(オ) 「B情報機器の活用」については、家庭生活における情報機器の取扱いについても留意して指導すること。</p>	<p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>イは、職業分野について示してある。</p> <p>(ウ) では、職業分野に区分して示してあるが、家庭生活における情報機器の取扱いについても関連させて指導すること。</p>
191	<p>第1 各教科の目標及び内容 〔外国語〕</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(3) 2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>ウ 生徒の実態や教材の内容などに応じて、情報機器等を有効に活用し適切な言語材料を十分に提供できるようにすること。</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5節 中学部の各教科</p> <p>第9 外国語科</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>ウは、生徒の実態に応じて、身振りやカード、AT機器などを活用し、言語でコミュニケーションを図ることの表現方法は多様であるという認識のもと指導を行うことの重要性を示したものである。これを踏まえ、指導に当たっては、コミュニケーションや環境の把握、人間関係の形成などに障害による困難さがある場合においても、外国語を通して他者とコミュニケーションを図る大切さを学ぶことができるように、生徒自身が困らないような配慮を施さなければならぬ。また、対話的な活動を通して、いろいろな表現方法をもつ相手を受け入れたり、待つてあげたり、ゆつくり話すようにしたりするなど、相手に配慮した関わり方を学ぶことも大切である。</p> <p>また、生徒の実態によっては、生活経験が少ないため情報機器等を有効に活用すること、実際に見たり体験したりすることができない内容にも触れることができる。</p>
191	<p>第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い</p>	<p>第4章 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5節 中学部の各教科</p>

	指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱いについては、第2章第1節第2款第2において特に示している事項に準ずるものとする。	第10 中学部における指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い（特別支援学校学習指導要領第2章第2節第2款第2）（抄） 今回の改訂では、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科全体にわたって共通する指導計画の作成と内容の取扱いについては、第2章第1節第2款第2に示した小学部における指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱いに示した事項に準ずるとしている。 （※ 第2章第1節第2款第2においては小学部について「8 児童の知的障害の状態や学習状況、経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用し、指導の効果を高めるようにするものとする。」こととしている。）
外国語活動 195	第4章 外国語活動 第2款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校 3 指導計画の作成と内容の取扱い (2) 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 力 音声を取り扱う場合には、視聴覚教材を積極的に活用すること。その際、使用する視聴覚教材は、児童、学校及び地域の実態を考慮して適切なものとする。	第6章 外国語活動 第2款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校 3 指導計画の作成と内容の取扱い (2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄） 力 は、音声を取り扱う際の視聴覚教材の積極的な活用の必要性を示している。オでも述べたように、授業において児童が外国語に触れる機会を充実させるため、視聴覚教材を積極的に活用することが考えられる。視聴覚教材には、映像と音声等を同時に視聴できるものや音楽・音声を聴くものなどがある。また、児童が気に入った場面や音声等を繰り返し再生できることから、学校生活の様々な場面で取り扱うことも可能である。一方、動画や音楽などを再生したままでは、やり取りなどの応答的な活動は難しい。このため、視聴覚教材を活用するに当たっては、使用する目的や場面及び児童の実態等を踏まえて視聴覚教材を選択するとともに、使用上の留意事項などを明確にしておくことが大切である。
自立活動 199	第7章 自立活動 第2 内容 2 心理的な安定 (3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。	○特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部） 第6章 自立活動の内容 2 心理的な安定（幼稚部教育要領第2章の2の（2）、小学部・中学部学習指導要領第7章の第2の2） (3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 ③ 他の項目との関連例（抄） LDのある児童生徒の場合、文章を読んでも消極的になってしまふことがある。 このようになる原因としては、漢字の読みが覚えられない、覚えてもすぐに思い出すことができないなどにより、長文の読解が著しく困難になること、また、読書を嫌うために理解できる語彙が増えないことも考えられる。 こうした場合には、振り仮名を振る、拡大コピーをするなどによって自分が読み易くなることを知ることや、コンピュータによる読み上げや電子書籍を利用するなどの代替手段を使うことなどによって読み取りやすくなることを知ることについて学習することが大切である。また、書くことの困難さを改善・克服するためには、口述筆記のアプリケーションやワープロを使ったキーボード入力、タブレット型端末のフリック入力などが使用できることを知り、自分に合った方法を習熟するまで練習することなども大切である。これらの使用により、学習上の困難を乗り越え、自分の力で学習するとともに、意欲的に活動することができるようになることが大切である。
	4 環境の把握 (3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。	4 環境の把握（幼稚部教育要領第2章の2の（4）、小学部・中学部学習指導要領第7章の第2の4） (3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること ② 具体的指導内容例と留意点（抄） 視覚障害のある幼児児童生徒の場合、小さな文字など細かなものや遠くのものを読み取ることが難しいことがある。そこで、遠用・近用などの各種の弱視レンズや拡大読書器などの視覚補助具、タブレット型端末などを効果的に活用できるように指導することが大切である。また、明るさの変化を音の変化に変える感光器のように視覚以外の感覚で確認できる機器を

	<p>必要に応じて活用できるように指導することも大切である。</p> <p>5 身体の動き（幼稚園教育要領第2章の2の（5）、小学部・中学部学習指導要領第7章の第2の5）</p> <p>(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること</p> <p>② 具体的指導内容例と留意点（抄）</p> <p>基本動作の改善及び習得を促進し、日常生活動作や作業動作の遂行を補うためには、幼児児童生徒の運動・動作の状態に応じていろいろな補助的手段を活用する必要がある。また、この補助的手段の活用に関する指導内容には、各種の補助用具の工夫とその使用法の習得も含まれている。（中略）</p> <p>また、表現活動を豊かにするために、コンピュータの入力動作を助けるための補助用具も重要なものである。</p> <p>(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること</p> <p>③ 他の項目との関連例（抄）</p> <p>LDのある児童生徒の場合、鉛筆の握り方がぎこちなく過度に力が入りすぎてしまうこと、筆圧が強すぎて行や枠からはみ出してしまうこと等、手や指先を用いる細かい動きのコントロールが苦手な者もいる。更に、上手く取り組めないことにより焦りや不安が生じて、余計に書字が乱れてしまうことがある。このような原因としては、目と手、右手と左手等を協応させながら動かす運動が苦手なことが考えられる。このような場合には、本人の使いやすい形や重さの筆記用具や滑り止め付き定規等、本人の使いやすい文具を用いることにより、安心して取り組めるようにした上で指導することが大切である。また、自分の苦手な部分を申し出て、コンピュータによるキーボード入力等で記録することや黒板を写真に撮ること等、ICT機器を用いて書字の代替を行う事も大切である</p> <p>6 コミュニケーション（幼稚園教育要領第2章の2の（6）、小学部・中学部学習指導要領第7章の第2の6）</p> <p>(3) 言語の形成と活用に関すること</p> <p>② 具体的指導内容例と留意点（抄）</p> <p>LDのある児童生徒の場合、言葉は知っているものの、その意味を十分に理解せずに活用したり、意味を十分に理解していないことから活用できず、思いや考えを正確に伝える語彙が少ないことがある。そこで、実体験、写真や絵と言葉の意味を結び付けながら理解することや、ICT機器等を活用し、見る力や聞く力を活用しながら言語の概念を形成するように指導することが大切である。</p> <p>(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること</p> <p>② 具体的指導内容例と留意点</p> <p>近年、科学技術の進歩等により、様々なコミュニケーション手段が開発されてきている。そこで、幼児児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて、適切なコミュニケーション手段を身に付け、それを選択・活用して、それぞれの自立と社会参加を一層促すことが重要である。</p> <p>例えば、音声言語の表出は困難であるが、文字言語の理解ができる児童生徒の場合、筆談で相手に自分の意思を伝えたリ、文字板、ボタンを押すと音声が出る機器、コンピュータ等を使って、自分の意思を表出したりすることができる。なお、音声言語による表出が難しく、しかも、上肢の運動・動作に困難が見られる場合には、下肢や舌、顎の先端等でこれらの機器等を操作できるように工夫する必要がある。</p> <p>視覚障害により点字を常用して学習する児童生徒の場合、キーボードでの入力や点字ディスプレイへの出力に慣れ、点字と普通の文字を相互変換したり、コンピュータの読み上げ機能を使って文書処理をしたりすることなど、コンピュータを操作する技能の習得を図ることが大切である。さらには、点字携帯情報端末を学習や生活の様々な場面で活用することも考えられ</p>
<p>5 身体の動き</p> <p>(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。</p> <p>(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。</p> <p>6 コミュニケーション</p> <p>(3) 言語の形成と活用に関すること。</p> <p>(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。</p>	

る。

弱視の幼児児童生徒の場合、自分にとって学習効率の良い文字サイズを知り、拡大文字の資料を必要とする場合などに、コンピュータの拡大機能などを使って、文字サイズ、行間、コントラスト等を調整し読みやすい資料を作成できるよう指導することが大切である。また、進行性の眼疾患等で普通の文字を使用した学習が困難になった場合は、適切な時期に使用文字を点字に切り替える等、学習効率を考えた文字選択の配慮が必要である。

聴覚障害の幼児児童生徒の場合、音声や手話、指文字、キュード・スピーチ等を使用して、周囲とのより円滑なコミュニケーションを図ることが考えられる。また、文字や絵等を用いて、自分の考えや意思を表すことも考えられる。その際、どのような手段を用いてコミュニケーションを適切かつ円滑に行うのかを考えることが大切である。さらに、幼児児童生徒が、状況と、それを用いる幼児児童生徒の障害の状態や発達の段階等を考慮することが大切である。さらに、幼児児童生徒が、状況に応じて主体的にコミュニケーション手段の選択と活用を図るようになるためには、そのコミュニケーション手段を用いることで、人とのやりとりがより円滑になる体験を積み重ね、できれば円滑なコミュニケーションが行えるのかについて、幼児児童生徒自身が体験を通して考え、相手に伝わりやすい手段や伝え方を用いて伝えようとする機会を設けたりすることが大切である。

視覚と聴覚の両方に障害のある幼児児童生徒の場合、保有する視覚と聴覚の活用、触覚を活用したコミュニケーション手段が考えられる。触覚を活用したコミュニケーション手段として、身振りサインに触ること、手話や指文字に触れて読み取る触手話・触指文字、指点字等があるが、障害の状態や発達段階等を考慮して、適切なコミュニケーション手段の選択・活用に努めることが大切である。

知的障害のある幼児児童生徒の場合、対人関係における緊張や記憶の保持などの困難さを有し、適切に意思を伝えることが難しいことが見られるため、タブレット型端末に入れた写真や手順表などの情報を手掛かりとすることや、音声出力や文字・写真など、代替手段を選択し活用したコミュニケーションができるようにしていくことが大切である。

肢体不自由のある幼児児童生徒の場合、上肢操作の制限ながら、文字を書いたりキーボードで入力したりすることが困難となる。そこで、画面を一定時間見るために頭部を保持しながら、文字盤の中から自分が伝えたい文字を見ることができ、コンピュータ等の情報機器を活用し、他者に伝える成功体験を重ねることが大切である。

進行性の病気の幼児児童生徒の場合、症状が進行して言葉による表出が困難になることがある。今後の進行状況を見極め、今まで出来ていたことが出来なくなることによる自己肯定感（自己を肯定的に捉える感情）の低下への心のケアに留意するとともに、コミュニケーション手段を本人と一緒に考え、自己選択・自己決定の機会を確保しながらコミュニケーション手段を活用する力を獲得して行くことも大切である。

自閉症の幼児児童生徒で、言葉でのコミュニケーションが困難な場合、まず、自分の意思を適切に表し、相手に基本的な要求を伝えられるように身振りなどを身に付けたり、話し言葉を補うために絵カードやメモ、タブレット端末等の機器等を活用できるようにしたりすることが大切である。また、順を追って説明することが困難であるため、聞き手に分かりやすい表現をすることができないことがある。そこで、簡単な絵に吹き出しや簡単なセリフを書き加えたり、コミュニケーションボード上から、伝えたい項目を選択したりするなどの手段を練習しておき、必要に応じてそれらの方法の中から適切なものを選んで使用することができるようになることが大切である。

LDのある児童生徒の場合、読み書きの困難により、文章の理解や表現に非常に時間がかかることがある。そこで、コンピュータの読み上げ機能を利用したり、関係性と項目を図やシンボルなどで示すマインドマップのような表現を利用したりすることで、コミュニケーションすることを楽しみさと充実感を味わえるようにしていくことが大切である。

③ 他の項目との関連例

聴覚障害のある幼児児童生徒については、聴覚障害を補助する聴覚的な手段としての補聴器や人工内耳等、話し言葉を的確に受容するための視覚的な手段としての読話やキュード・スピーチ、指文字、手話等が単独もしくは組み合わせで用いられている。また、筆談など文字や絵等も確実なコミュニケーションを図るための手段として用いられている。さらには、近

	<p>年は、必要に応じてコンピュータ等の情報機器を用いることも手段の一つとして考えられる。これらの選択・活用に当たっては、幼児児童生徒の聴覚障害の状態や発達の段階、進路希望等の本人の意思、保護者の考え等を総合的に勘案し、本人のもっている可能性を最大限に生かして、将来の自立や積極的な社会参加を目指した指導内容・方法の工夫を行うことが大切である。その際、積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲や自信の喚起、周囲に対する関心や人間関係の拡大等に留意するとともに、主体的に状況を判断し、適切に手段を組み合わせたり、変更したりすること等ができるようにしていくことも必要である。また、幼児児童生徒の発達の段階や興味・関心等に応じて、自ら適切な手段を選択し、組み合わせを變更できるようにしていくための場面を設定していくようにするなどの配慮も必要である。</p> <p>そこで、聴覚に障害がある幼児児童生徒に適切なコミュニケーション手段の選択・活用を指導するに当たっては、「1健康の保持」や「2心理的な安定」、「3人間関係の形成」、「4環境の把握」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選択し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容を設定することが大切である。</p>
--	---

(高等部)

	学習指導要領における記述	解説における記述の抜粋
総則 38	<p>第2節 教育課程の編成</p> <p>第2款 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成</p> <p>(1) 各学校においては、生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し、言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む。)問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができれば、各教科・科目等又は各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。</p>	<p>第1章 教育課程の編成及び実施</p> <p>第3節 教育課程の編成</p> <p>2 教科等横断的な視点に立った資質・能力(第1章第2節第2款の2)</p> <p>(1) 学習の基盤となる資質・能力(第1章第2節第2款の(1)) (抄)</p> <p>本項は、生徒の日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力を、生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し、それぞれの教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な視点で育んでいくことができるよう、教育課程の編成を図ることを示している。学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を挙げている。</p> <p>イ 情報活用能力</p> <p>情報活用能力は、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくためには、情報活用能力の育成が重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。</p> <p>情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、更に、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものである。こうした情報活用能力は、各教科・科目等又は各教科等の学びを支える基盤であり、これを確実に育んでいくためには、各教科・科目等又は各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科・科目等又は各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されるものである。</p> <p>今回の改訂に当たっては、資質・能力の三つの柱に沿って情報活用能力について整理されている。情報活用能力を育成するためには、第1章第2節第3款の1の(3)や第2章第1節第1款において準ずることとしている高等学校学習指導要領の各教科・科目の内容の取扱い、第2章第2節第3款の8に示すとおり、各学校において日常的に情報技術を活</p>

総則 51	第2節 教育課程の編成 第3款 教育課程の実施と学習評価 (3) 第2款の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。	<p>用できる環境を整え、全ての教科等においてそれぞれの特質に応じ、情報技術を適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要である。</p> <p>なお、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各学科に共通する教科である情報科は、高等部における情報活用能力の育成の中核であるが、その育成においては情報科と他の各教科・科目等とが相互に関連を図ることが重要であり、また、他の各教科・科目等においても積極的に実施していくことが必要である。</p>
第1章 教育課程の編成及び実施 第4節 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 (3) コンピュータ等や教材・教具の活用（第1章第2節第3款の1の(3)）（抄）		<p>生徒に第1章第2節第2款の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るためには、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境を整えるとともに、各教科・科目等又は各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが重要である。また、教師がこれらの情報手段に加えて、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。</p> <p>今日、コンピュータ等の情報技術は急激な進展を遂げ、人々の社会生活や日常生活に浸透し、スマートフォンやタブレットPC等に見られるように情報機器の使いやすさの向上も相まって、生徒が情報を活用したり発信したりする機会も増大している。情報技術は今後も飛躍的に進展し、常に新たな機器やサービスが生まれ社会に浸透していくこと、人々のあらゆる活動によって極めて膨大な情報（データ）が生み出され蓄積されていくことが予想される。このことにより、職業生活ばかりでなく、学校での学習や生涯学習、家庭生活、余暇生活など人々のあらゆる活動において、更には自然災害等の非常時においても、そうした機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が到来しつつある。</p> <p>そうした社会において、生徒が情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくようにするため、情報活用能力の育成が極めて重要となっている。第1章第2節第2款の2の(1)に示すとおり、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付けさせる必要があるとともに、身に付けた情報活用能力を発揮することにより、各教科・科目等又は各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが期待されるものである。今回の改訂においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について、こうした情報活用能力の育成もそのねらいとするとともに、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、生徒が手段として学習や日常生活に活用できるようにするため、各教科・科目等又は各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしている。</p> <p>各教科・科目等又は各教科等の指導に当たっては、教師がこれらの情報手段のほか、各種の統計資料や新聞、デジタル教科書やデジタル教材、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。各教科・科目等又は各教科等における指導が、生徒の主体的・対話的で深い学びへとつながっていくようにするためには、必要な資料の選択が重要であり、とりわけ信頼性が高い情報や整理されている情報、正確な読み取りが必要な情報などを授業に活用していくことが必要であることから、今回の改訂において、各種の統計資料と新聞を特に例示している。これらの教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師は機器の操作等に習熟するだけではなく、それぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。なお、コンピュータや大型提示装置等で用いるデジタル教材は教師間での共有が容易であり、教材作成の効率化を図ることができるとともに、教師一人一人の得意分野を生かして教材を作成し共有して、更にその教材を用いた指導についても教師間で話し合い共有することにより、学校全体の指導の充実を図ることから、こうした取組を積極的に進めることが期待される。</p>

	<p>特に、特別支援学校においては、生徒の学習を効果的に進めるため、生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じてコンピュータ等の教材・教具を創意工夫するとともに、それらを活用しやすい学習環境を整えることも大切である。例えば、話し言葉や書き言葉による表現が難しかったり、辞書や辞典の活用が困難であったりする肢体不自由の生徒には、視聴覚教材やコンピュータなどの教育機器を適切に利用すること、弱視の生徒には障害の状態に合わせて、各種の弱視レンズや拡大教材映像装置、文字を拡大するソフトウェア等を活用したり、文字や図の拡大教材や書見台を利用したりすることなどの工夫が見られる。</p> <p>これらのコンピュータ等の教材・教具を有効、適切に活用するためには、教師はそれぞれの教材・教具の特性を理解し、指導の効果を高める方法について、絶えず研究するとともに、校内の ICT 環境の整備に努め、生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。</p> <p>第 1 章第 2 節第 2 款の 2 の (1)においては、「情報活用能力 (情報モラルを含む。)」として、情報活用能力に情報モラルが含まれることを特に示している。携帯電話・スマートフォンや SNS が子供たちにも急速に普及するなかで、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、インターネット利用の長時間化等を踏まえ、情報モラルについて指導することが一層重要となっている。</p> <p>情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度」であり、具体的には、他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどである。このため、情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動、情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動、情報セキュリティの重要性とその具体的対策について考えさせる学習活動、健康を害するような行動について考えさせる学習活動などを通じて、生徒に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際、情報の収集、判断、処理、発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また、情報技術やサービスの変化、生徒のインターネットの使い方の変化に伴い、学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め、それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。併せて、例えば、インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可能性がある、どこかに記録が残りが完全に消し去ることはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを身に付けさせ、将来の新たな機器やサービス、あるいは危険の出現にも適切に対応できるようにすることが重要である。更に、情報モラルに関する指導は、情報科や公民科、特別活動のみで実施するものではなく、各教科・科目等又は各教科等との連携や、更に生徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。</p> <p>情報手段を活用した学習活動を充実するためには、国において示す整備指針等を踏まえつつ、校内の ICT 環境の整備に努め、生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。すなわち、学習者用コンピュータのみならず、例えば、大型提示装置を各普通教室と特別教室に常設する、安定的に稼働するネットワーク環境を確保するなど、学校と設置者との連携して、情報機器を適切に活用した学習活動の充実に向けた整備を進めるとともに、教室内での配置等も工夫して、生徒や教師が情報機器の操作に手間取ったり時間がかかったりすることなく活用できるよう工夫することにより、日常的に活用できるようにする必要がある。</p> <p>更に、生徒が安心して情報手段を活用できるよう、情報機器にフィッシング機能の措置を講じたり、個人情報情報の漏えい等の情報セキュリティ事故が生じることのないよう、学校において取り得る対策を十全に講じたりすることなどが必要である。</p> <p>加えて、情報活用能力の育成や情報手段の活用を進める上では、地域の人々や民間企業等と連携し協力を得ることが特に有効であり、学校外の人的・物的資源の適切かつ効果的な活用に配慮することも必要である。</p>
--	--

		<p>とともに、こうした多種多様な情報の中から、自分にとって必要なものは何かを見極めたり、事実かどうかを確かめたりする態度の形成に努めることも重要である。</p> <p>学校図書館は、生徒の読書活動を支える重要な場である。したがって、多彩な図書や DVD などの映像資料を用意することが望まれる。また、生徒の読書意欲を高めるために、新刊図書の紹介や読書調査の報告など幅広い広報活動が行われることが必要である。</p> <p>6 教材・教具やコンピュータ等の活用（第2章第1節第2款の2の(6)）（抄）</p> <p>高等部において指導すべきすべての分野において、その範囲や量、内容の抽象性や困難等は、中学部と比較して著しく増大する。これらの課題を解決する方法の一つとしては、視覚的に情報を獲得しやすいように工夫された教材・教具や生徒の興味・関心に応じて取り組めるようなソフトウェアを使用できるコンピュータ等の情報機器、障害の状態に対応した周辺機器の活用が考えられる。生徒の実態等に応じて、これらの教材・教具やコンピュータ等の情報機器等を適切に活用して、生徒の学習活動を効率よく進めたり、学習内容の理解を容易にしたりすることは、各教科・科目の指導上極めて重要なことである。</p> <p>例えば、視覚教材としては、地理歴史科の地図類、理科における人体模型などのほか、図書や種々の図等がある。また、実験の動画、指導事項となる概念又は物事の関係などを表す図や動画など、情報機器を活用した視覚教材の活用も考えられる。視覚教具としては、液晶プロジェクター、実物投影機、DVD プレーヤー、タブレット端末などの情報機器等がある。ソフトウェアについても、文書作成や表計算、デザイン関係、諸現象のシミュレーションなど、専門教科の内容等に関連するものも含め、多種多様である。また、情報通信ネットワークを利用した視覚的な情報の提示や情報保障なども可能となっている。</p> <p>実際の指導に当たっては、生徒の理解を支援するという側面及び効率的な時間の使用という側面から、それぞれの教材・教具やソフトウェアの特徴や機能を熟知し、これらを有効に活用することによって、指導の効果を高めるよう配慮することが必要である。その際、生徒が視覚的に受け取った情報に対して、例えば、動画や図を見て理解したことを発表したり書いたりするなど言語的な側面から確認するなどして、指導内容の確な理解が図られるよう配慮することも大切である。これらの教材・教具を利用する際には、教科の趣旨や目標などを踏まえて利用する目的や指導の意図を明確にすることが必要である。その上で、提示的に用いて興味・関心を引き出したり、写真や動画などで学習の記録を取って振り返りの手掛かりにしたりするなど、その活用方法に工夫を加えることが大切である。さらに、生徒の自主的な学習場面でこれらの教材・教具やコンピュータ等の情報機器などが有効に使用されるよう配慮することが必要である。</p> <p>なお、いずれの教材・教具を活用する場合においても、綿密な教材研究の下に、教師による発問や板書など、授業を展開していく上での創意工夫がなされることが重要である。</p>
61	<p>第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>3 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>(4) 生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて、適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。</p>	<p>第2章 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第4 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>4 補助具や補助的手段、コンピュータ等の活用（第2章第1節第2款の3の(4)）（抄）</p> <p>身体の動きや意思の表出の状態等により、歩行や筆記などが困難な生徒や、話し言葉が不自由な生徒などに対して、補助具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用して指導の効果を高めることが必要である。</p> <p>ここで述べている補助具の例として、歩行の困難な生徒については、つえ、車いす、歩行器などが挙げられる。また、筆記等の動作が困難な生徒については、筆記用自助具や筆記等を代替するコンピュータ等の情報機器及び生徒の身体の動きの状態に対応した入出力機器、滑り止めシートなどが挙げられる。補助的手段の例としては、身振り、コミュニケーションボードの活用などが挙げられる。</p> <p>近年の情報通信ネットワークを含めた情報機器の進歩は目覚ましく、今後さらに様々な活用が想定されることから、情</p>

		<p>報機器に関する知見を広く収集し、個々に応じた学習への効果的な活用の仕方を検討することが求められる。</p> <p>なお、補助具や補助的手段の使用は、生徒の身体の動きや意思の表出の状態、またそれらの改善の見通しについて、生徒本人や保護者、医師等の意見も踏まえて慎重に判断し、自立活動の指導との関連を図りながら、適切に活用することが大切である。また、補助具や補助的手段の使用が、合理的配慮として認められる場合は、そのことを個別の教育支援計画や個別の指導計画に明記するなどして、適切な学習環境を保障することが求められる。</p>
62	<p>第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>4 病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>(4) 生徒の身体活動の制限や認知の特性、学習環境等に応じて、教材・教具・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。</p>	<p>第2章 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科</p> <p>第5 病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>4 補助用具や補助的手段、コンピュータ等の活用（第2章第1節第2款の4の(4)）（抄）</p> <p>がんや膠（こう）原病等の合併症により身体活動が制限されている生徒や、高次脳機能障害を含む認知上の特性がある生徒の指導に当たっては、実態に応じて教材・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫することが求められる。例えば、運動・動作の障害がある生徒がスイッチや視線入力装置、音声出力会話補助装置等の入出力支援機器や電動車いす等の補助用具を活用したり、本を読むことが困難な生徒がタブレット端末等の拡大機能や読み上げ機能を使ったりして、学習が効果的に行えるようにすることが重要である。また病気のため教室に登校できない場合には、病室内で指導する教師と教室で指導する教師とが連携を取りながら、テレビ会議システムにより病室内でも授業を受けることができるようにする、また事前に収録された授業を、学校から離れた空間でインターネット等のメディアを利用して配信を行うなどして、学習できる機会を確保するために情報機器を活用することも大切である。</p> <p>その際、タブレット端末等の情報機器やネットワークを活用して、理科室の顕微鏡を操作する、教室の具体物を遠隔操作できる場面を設けるなど、療養中でも、可能な限り主体的、対話的な活動ができるよう工夫することが重要である。</p>
	<p>第2節 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容</p> <p>〔社会〕</p> <p>2 各段階の目標及び内容</p> <p>○ 2段階</p> <p>(2) 内容</p> <p>エ 産業と生活</p> <p>(4) 我が国の産業と情報との関わりに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>⑦ 大量の情報や情報通信技術の活用は様々な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解すること。</p> <p>⑧ 情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、産業における情報活用の現状を捉え、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現すること。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第4節 各学科に共通する各教科</p> <p>第2 社会</p> <p>3 各段階の目標及び内容</p> <p>(2) 2段階の目標と内容（抄）</p> <p>2段階は、我が国の産業と情報との関わりについて指導する。</p> <p>(4)の「我が国の産業と情報との関わり」とは、放送、新聞などの産業が多種多様な情報を収集・選択・加工して提供していることや、販売、運輸、観光、医療、福祉などに関わる産業が、販売情報や交通情報等の大量の情報やインターネットなどで情報を瞬時に伝える情報通信技術などを活用していることを指している。</p> <p>(4)の⑦の「大量の情報や情報通信技術の活用は様々な産業を発展させ、自分たちの生活を向上させていることを理解すること」とは、多様で大量の情報や情報通信技術で瞬時に収集・発信し、それらを活用することで産業が変化し発展していること、国民がコンピュータや携帯電話などの情報通信機器を利用することにより、いつでも、どこでも様々なサービスを楽しむことができ、生活が向上していることなどを基に、情報や情報通信技術を活用する産業の役割について理解することである。その際、高度に情報化した社会においては、自他の個人情報保護や適切な扱いが必要であることなどに触れることが大切である。</p> <p>(4)の⑧の「情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、産業における情報活用の現状を捉え、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現すること」とは、社会的現象の見方・考え方を働かせ、産業における情報活用の現状について、例えば、その産業ではどのような情報を集めているか、情報をどのように活用しているかなどの問いを立てて調べたり、情報を活用した産業の変化や発展と国民生活を関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現することである。</p>

186	<p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(1) 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>ウ コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して、情報の収集やまとめなどを行うようにすること。</p> <p>(2) 2 の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>(イ) 情報を適切に調べまとめる技能が身に付くよう、地図帳や地球儀、各種の資料で調べ、まとめる活動を取り入れること。</p>	<p>実際の指導にあたっては、インターネットや様々なメディアなどを具体的に取り上げ、そこから得られる様々な情報の活用により、生活がどのようなように向上するかについて考えるなど、自分の生活との関わりについて考えることが大切である。例えば、インターネットを活用した商品の購入や、IC カードでの交通機関の利用などから生活の変化等を取り上げることが考えられる。</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(1) 指導計画作成上の配慮事項（抄）</p> <p>ウの「コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して、情報の収集やまとめなどを行う」とは、生徒のもてる力を引き出すために、紙媒体や具体物だけでなく、映像や画像、地図などを活用したり、インターネットを活用したりして、実際的に具体的な活動を通して調べ学習や多様な他者との交流を行うことである。様々な学習上の困難に対し、コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用することで、学習意欲を引き出したり、注意や集中を高めたりと、機器の使用により、主体的に活動できるような設定が必要である。その際、障害特性を踏まえて活用することが大切である。</p> <p>指導計画の作成に当たっては、生徒が課題解決のために目的意識をもってコンピュータや情報通信ネットワークを利用するような学習を設定すること、生徒一人一人が自分の課題に応じてコンピュータを活用できるような環境と時間の確保、効果的に活用するための場面や活動を想定することなどが大切である。</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>イの(イ)は、「情報を適切に調べまとめる技能」とは、我が国の国土や産業などに関する情報を地図帳や地球儀、統計などの各種の基礎的資料を通して適切に集めて、読み取り、まとめる技能や、我が国の政治や歴史、グローバル化する国際社会における我が国の役割などに関する情報を、地図帳や地球儀、統計や年表などの各種の基礎的資料を通して適切に集めて、読み取り、まとめる技能を示している。これらの技能が身に付くよう、必要な情報を収集したり、収集した情報を読み取ったり、読み取った情報を分類・整理してまとめたりする学習活動を構成することが大切である。その際、情報を収集する手段や情報の内容、資料の特性等に応じて、繰り返し生徒が身に付けるように指導することが大切である。</p> <p>なお、「適切に」とは、情報の出典や作成時期、作成者を確かめたり、聴き取り調査やコンピュータなど集める手段の特性に留意したりして情報を集めること、資料の特性に留意して情報を読み取ること、必要な情報を整理して白地図や年表、図表などに効果的にまとめることなどを指している。</p>
213	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容</p> <p>[理科]</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2 の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 観察、実験などの指導に当たっては、指導内容に応じてコンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用できるようにすること。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第4節 各学科に共通する各教科</p> <p>第4 理科</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p> <p>イの「コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用できるようにする」とは、学習を深めていく過程で、生徒が相互に情報を交換したり、説明したりする手段として、コンピュータをはじめとする様々な視覚機器を活用することである。</p>
219	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容</p> <p>[音楽]</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2 の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第4節 各学科に共通する各教科</p> <p>第5 音楽</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いについての配慮事項（抄）</p>

	<p>イ 各段階の指導に当たっては、音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図る指導を工夫すること。その際、生徒の言語理解や発声・発語の状況等を考慮し、必要に応じてコンピュータや教育機器も効果的に活用すること。</p> <p>キ 各段階の「A表現」のイの楽器については、次のとおり取り扱うこと。</p> <p>(4) 各段階で取り上げる旋律楽器は、既習の楽器を含めて、鍵盤楽器や和楽器、電子楽器などの中から生徒の実態や発達の段階及び生活年齢を考慮して選択すること。</p>	<p>この事項は、各段階の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たって、必要に応じてコンピュータや教育機器を効果的に活用できるよう指導を工夫することについて示したものである。例えば、生徒が自分たちの演奏を、ＩＣレコーダーなどを用いて録音し記録することで、曲や演奏の楽しさに気付くようにより、音声ソフト等を活用することで、生徒が無理なく、工夫してコミュニケーションを図ったり、音楽をつくったりすることができるようになる。また、音量の変化を図や形などに表し、その変化を視覚的に捉えたり、楽器の音の強弱による振動の変化を触覚的に捉えたり、楽器の音色の変化によって色が変わったりするなどのように、聴覚と視覚、聴覚と触覚の感覚を関連付けて音楽を捉えていくことができるようにすることが、学習を深めることに有効に働くよう、教師の活用の仕方、生徒への活用のさせ方について工夫することが大切である。</p> <p>(4)の事項は、視覚と聴覚の両面から音を確かめつつ演奏できる各種オルガン、視覚と聴覚の両面から音を確かめつつ演奏でき、息の入れ方を変えることにより色々な音色を工夫することができる鍵盤ハーモニカなど、生徒にとって身近で扱いやすい楽器の中から、生徒や学校の実態に応じて選ぶようにすることが大切である。情報機器等の活用も有効である。</p>
225	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容 [美術]</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>ク 美術の表現の可能性を広げるために、写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの積極的な活用を図るようにすること。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 第4節 各学科に共通する各教科 第6 美術</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いと指導上の配慮事項 (抄)</p> <p>クについて、映像メディアによる表現は、今後も大きな発展性を秘めている。デジタル機器の普及などにより、映像メディアの活用は従前に比べると図りやすくなってきているといえる。中学部の美術科での学習内容を踏まえながら、これらを活用することは表現の幅を広げ、様々な表現の可能性を引き出すために重要である。</p> <p>映像メディアは、アイデアを練ったり編集したりするなど、発想や構想の場面でも効果的に活用できるものである。写真、ビデオ、コンピュータ等のそれぞれがもつ特徴を生かし、積極的な活用を図るようにすることが大切である。また、これらの映像メディア活用の際には、生徒が主体的に関われるよう、生徒の実態に合わせて、操作する部分を簡素に、分かりやすく図示するなどの配慮や工夫が必要である。</p>
232	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容 [保健体育]</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 各領域の特性に応じた、知識及び技能の効果的な獲得や、思考力・判断力・表現力等の育成を図られるよう、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用するなどして、指導の効果を高めるよう工夫すること。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 第4節 各学科に共通する各教科 第7 保健体育</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取扱いと指導上の配慮事項 (抄)</p> <p>情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報と結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力のことである。将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、手段として活用していく力が求められる。未来を拓いていく子供たちには、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑戦していくことがますます重要になってくる。また、情報化が急速に進展し、身の回りのものに情報技術が活用されていたり、日々の情報収集や身近な人との情報のやりとり、生活上必要な手続など、日常生活における営みを、情報技術を通じて行ったりすることが当たり前の世の中となってきている。情報技術は今後、私たちの生活にますます身近なものとなっていくと考えられ、情報技術を手段として活用していくことができるようにしていくことも</p>

		<p>重要である。</p> <p>保健体育科においても、各分野の特質を踏まえ、情報モラル等にも配慮した上で、必要に応じて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し、学習の効果を高めるよう配慮することを示している。</p> <p>例えば、体育分野においては、学習に必要な情報の収集やデータの管理・分析、課題の発見や解決方法の選択などにおけるICTの活用が考えられる。また、保健分野においては、健康情報の収集、健康課題の発見や解決方法の選択における情報通信ネットワーク等の活用などが考えられる。</p> <p>なお、運動の実践では、補助的手段として活用するとともに、効果的なソフトやプログラムの活用を図るなど、活動そのものの低下を招かないよう留意することが大切である。</p> <p>また、情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことにも配慮することが大切である。</p>
235	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容</p> <p>〔職業〕</p> <p>2 各段階の目標及び内容</p> <p>○1 段階</p> <p>(2) 内容</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>職業生活で使われるコンピュータ等の情報機器を扱うことに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 情報セキュリティ及び情報モラルについて知るとともに、表現、記録、計算、通信等に係るコンピュータ等の情報機器について、その特性や機能を知り、操作の仕方が分かり、扱えること。</p> <p>イ 情報セキュリティ及び情報モラルを踏まえ、コンピュータ等の情報機器を扱い、収集した情報をまとめ、考えたことを発表すること。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第4節 各学科に共通する各教科</p> <p>第8 職業</p> <p>3 各段階の目標及び内容</p> <p>(1) 1段階の目標と内容</p> <p>イ 内容</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>ここでは、特に中学部職業・家庭科の職業分野の内容との関連を踏まえ、職場や学校、家庭において使用される情報機器を対象に、その基本的な特性や機能、操作方法に加え、情報セキュリティや情報モラルを身に付け、情報を活用して考えたり、表現したりできるようにすることをねらいとしている。</p> <p>「職業生活で使われるコンピュータ等の情報機器」とは、タブレットPC（携帯情報端末）を含んだコンピュータ等の情報機器、固定電話やスマートフォンを含んだ携帯電話、ファクシミリのことである。</p> <p>なお、音楽プレーヤー、ゲーム機、腕時計等にも情報通信機能が付加されているものがあることを踏まえて、その取扱いについて生徒指導と関連付けて指導する必要がある。</p> <p>アの「情報セキュリティ及び情報モラルについて知る」とは、安全にインターネット等の情報通信ネットワークを利用する上で必要となる情報の管理方法や、情報機器を使用する際のルールやマナーなどを知ることである。</p> <p>学習の効果を高める上で、情報通信ネットワークの活用は有効であるが、SNS（Social Networking Service）や通信利用ソフトウェア、無線LAN（Local Area Network）回線等の使用には、予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性がある。したがって、情報セキュリティ及び情報モラルについて知ることとはとても重要である。情報通信ネットワーク上において自分が発信した情報に、誰でもアクセスでき、一旦拡散した情報は削除できないことを知ることや、個人認証の仕組みがあること、不用意にデータをダウンロードしたり、不審なファイルを開いたりしないなど、正しく情報を管理する意識をもつことが大切である。また、情報の取扱いにおいては、内容の正確さ、個人や団体の利害、表現などが社会的規範や道徳的価値観から逸脱しないことなどが、発信者や受信者に求められることを踏まえ、生徒の知的障害の状態や学習状況等の実態に応じた、適切に指導することが重要である。</p> <p>「表現、記録、計算、通信等に係るコンピュータ等の情報機器について、その特性や機能を知り、操作の仕方が分かり、扱える」とは、各種ソフトウェアには、それぞれ特性や機能の違いがあることについて知り、ソフトウェアに応じた操作の仕方を覚え、扱えるようになることである。例えば、表計算ソフトウェアを使用して、作業で育成した農産物や作成した製品などの数量や出納簿の管理及び計算をすること、文章作成ソフトウェアと周辺機器のデジタルカメラなどを組み合わせて活動報告等を作成することなどが考えられる。</p> <p>また、電話やファクシミリの基本的な操作方法が分かり、仕事に関する要件を正確に伝えたり、受けたりすることができるよう、使用する際のルールやマナーを含め、具体的な指導内容を設定して指導することが必要である。</p>

236	<p>○ 2 段階</p> <p>(2) 内 容</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>職業生活で使われるコンピュータ等の情報機器を扱うことに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。</p> <p>ア 情報セキュリティ及び情報モラルについて理解するとともに、表現、記録、計算、通信等に係るコンピュータ等の情報機器について、その特性や機能を理解し、目的に応じて適切に操作すること。</p> <p>イ 情報セキュリティ及び情報モラルを踏まえ、コンピュータ等の情報機器を扱い、収集した情報をまとめ、考えたことについて適切に表現すること。</p>	<p>イの「情報セキュリティ及び情報モラルを踏まえ、コンピュータ等の情報機器を扱い、収集した情報をまとめ、考えたことを発表する」とは、インターネット等の情報通信ネットワークを活用して情報収集し、プレゼンテーションソフトウェアなどを使用してデータを作成し、発表することなどである。例えば、自分が将来就きたい仕事や、校内外における実習期間や目標、仕事内容、実習後の評価や感想などについて資料を作成し、発表することなどが考えられる。</p> <p>また、コンピュータ等の情報機器の活用により、コミュニケーションの補助や代替が効果的に行える可能性があることから、一人一人の生徒の実態に応じ、生活の質の向上を図る視点で、その活用についても自立活動と関連付けて指導することが考えられる。</p> <p>(2) 2 段階の目標と内容</p> <p>イ 内容</p> <p>B 情報機器の活用</p> <p>ここでは、1 段階での学習を踏まえ、職場や学校、家庭において使用される情報機器を対象に、各種ソフトウェアを活用して職業生活に役立つ知識や技能を習得するなど、情報機器のより効率的で効果的な活用方法を身に付けるとともに、情報セキュリティや情報モラルについて理解し、実践的な態度を身に付けることをねらいとしている。</p> <p>アの「情報セキュリティ及び情報モラルについて理解する」とは、インターネット等の情報通信ネットワークを活用することの長所を十分に理解した上で、パスワードやアドレスなどの管理の重要性が分かり、情報を漏洩しないための方法に身に付けることである。</p> <p>指導に当たっては、具体的な事例を通して指導するなどして、実際の・体験的に学習できるよう工夫することが重要である。また、情報通信ネットワークの活用について、常に危険が潜んでいることを理解し、コンピュータへの不正な侵入を防ぐことでファイルやデータを守り、通信の機密を保つため、コンピュータウイルス対策ソフトウェアのインストールや、それらを最新のものに更新することの必要性を理解できるよう指導することが大切である。</p> <p>さらに、情報通信ネットワーク上のルールやマナーの順守、危険の回避、人権侵害の防止など、情報通信ネットワークを適正に活用する能力と態度を身に付けることができるよう指導することが重要である。</p> <p>その他にも氏名、住所、電話番号や顔写真などは、利用するメディアや情報を発信する場面によっては使用すべきではないことについても気付かせ、第三者が勝手に使用したり、個人のプライバシーを侵害したりすることがないよう個人情報保護の必要性についても指導することが必要である。</p> <p>なお、情報の技術は使い次第で、いわゆる「ネット依存」などの問題が発生する危険性があることや、トラブルに巻き込まれた際の対応についても扱うようにする。</p> <p>また、インターネットを紹介した買物などを適切に行うために、クレジットカードやキャッシュカード、マイナンバー等の個人情報の取扱いに関しては、情報セキュリティの中で特に管理を要するものとして生徒の実態に応じて指導することが大切である。</p> <p>「目的に応じて適切に操作する」とは、コンピュータ等の情報機器の使用に当たり、各種ソフトウェアの特性や機能を理解して、どのような操作をすれば効率よく最適に処理できるかについて判断し、その特性や機能を十分に活用することである。例えば、文章作成ソフトウェアのファンクションキーを活用した操作、表計算ソフトウェアの数式やグラフの活用、画像ソフトウェアの加工処理などが考えられる。また、目的に応じた適切な操作を身に付け、素早く正確に文字入力や編集ができるなど習熟することで、就労を希望する職種に必要な資格の取得や技能検定などに生かせるようにすることが大切である。</p> <p>イの「収集した情報をまとめ、考えたことについて適切に表現する」とは、インターネット等の情報通信ネットワークを活用し、自分が考えたことを表現するために必要な情報を収集してまとめ、資料を作成したり、発表したりすることである。例えば、学校行事の開催等を地域に周知するチラシやパンフレット、ポスターなどを作成するに当たり、分かりやすく</p>
-----	---	--

238	<p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>キ 「B情報機器の活用」については、家庭生活における情報機器の取扱い等についても取り上げること。</p>	<p>伝わるよう文字や画像を工夫して表現したり、産業現場等における実習に向けて、実習先のことや職場までの経路などを調べて資料を作成したり、実習の終了後に、成果や反省点、感想など自分の考えをプレゼンテーションソフトウェアなどによりまとめ、発表したりすることなどが考えられる。</p> <p>なお、コンピュータ等の情報機器などに関する内容は、それだけを取り出し指導することも可能であるが、日常的に行う作業や実習において実際的に指導し、実際の仕事に生かせるよう留意する必要がある。</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取り扱いと指導上の配慮事項（抄）</p> <p>キでは、家庭生活における情報機器の取扱いについても関連させて指導することが大切である。</p>
244	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容</p> <p>[家庭]</p> <p>3 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 2の各段階の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。</p> <p>イ 指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して、実習等における情報の収集・整理や、実践結果の発表などを行うことができるように工夫すること。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第4節 各学科に共通する各教科</p> <p>第9 家庭</p> <p>4 指導計画の作成と内容の取扱い</p> <p>(2) 内容の取り扱いと指導上の配慮事項（抄）</p> <p>イの事項に関して、今回の学習指導要領で求められる主体的・対話的で深い学びを実現するためには、コンピュータや情報通信ネットワークを、生徒の思考の過程や結果を可視化したり、大勢の考えを瞬時に共有化したり、情報を収集し編集することを繰り返し行い試行錯誤したりするなどの学習場面において、積極的に活用することが求められる。</p> <p>家庭科においても、生活や社会の中から問題を見いだして課題を解決する活動の中で、課題の設定や解決策の具体化のために、情報通信ネットワークを活用して情報を収集・整理したり、実践の結果をコンピュータを用いて分かりやすく編集し、発表したりするなどの工夫が必要である。</p> <p>ここでは、課題解決に向けて計画を立てる場面において、情報通信ネットワークを活用して調べたり、実践を評価・改善する場面において、コンピュータを活用して結果をまとめ、発表したりする活動も考えられる</p>
252	<p>第1款 各学科に共通する各教科の目標及び内容</p> <p>[情報]</p> <p>※ 全文が関係するため当該抜粋では省略。特別支援学校高等部学習指導要領を参照されたい。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第4節 各学科に共通する各教科</p> <p>第11 情報</p> <p>※ 全文が関係するため当該抜粋では省略。特別支援学校高等部学習指導要領解説を参照されたい。</p>
266	<p>第3款 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い</p> <p>8 生徒の知的障害の状態や学習状況、経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用し、指導の効果を高めるものとする。</p>	<p>第5章 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校</p> <p>第6節 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い（抄）</p> <p>(第2章第2節第3款の8)</p> <p>今回の改訂では、従前の「生徒の知的障害の状態や経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用」を「生徒の知的障害の状態や学習状況、経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを工夫するとともに、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用」と改めた。</p> <p>また、知的障害のある生徒に対する指導に当たっては、一人一人の生徒の知的障害の状態や学習状況、経験、興味や関心などを踏まえるとともに、使いやすく効果的な教材・教具、補助用具などを用意したり、実生活への活用がしやすくなるように、できるだけ実際に使用する用具などを使ったりすることが重要である。</p> <p>言葉や文字による理解が難しい生徒や、音声によるコミュニケーションが難しく伝えたいことを円滑に伝えられない場合でも、生徒の学習状況やそれまでの経験等に応じた絵カードなどの教材やコミュニケーションを支援するための補助用</p>

自立活動 270	<p>第6章 自立活動 第2款 内 容</p> <p>2 心理的な安定</p> <p>(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。</p> <p>4 環境の把握</p> <p>(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。</p> <p>5 身体の動き</p> <p>(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。</p> <p>(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。</p> <p>6 コミュニケーション</p> <p>(3) 言語の形成と活用に関すること。</p> <p>(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。</p> <p>(※第6章自立活動については、「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚園・小学部・中学部）」に準拠することとされている。）</p>	<p>具などを用意することで、生徒の可能性が引き出されることがある。これらのことは、生徒の言語環境を充実させることにもつながり計画的に取り組むことが重要である。</p> <p>補助用具などの活用に当たっては、活動を効果的に補助したり、生徒のもっている力を十分に発揮したりすることができるとする工夫が重要である。</p> <p>補助用具とは、目的を遂行するために、支えとなる用具のことである。例えば、会話を補助するための音声出力装置や書籍等を読みやすくするために読んでいるページが固定できるようにする用具などがある。また、音読しやすくするために、1行分だけ見えるようにくり抜いた板を使う場合、その板が補助用具になる。また、補助用具などは、加工等で活用されるジグなども含む。複数の板材に穴をあける際、穴をあける位置をガイドする役割を担うのがジグであるが、一人でできる状況を支える補助用具の一つとして加工場面だけでなく広義的に使われることがある。補助用具やジグを活用することによって、複雑な作業が容易になることもあり、生徒が達成感を得られやすくなる。</p> <p>また、自力で取り組むことを目的に補助用具などを取り外す場合は、段階的に進めるなどして、生徒の負担を考慮することが大切である。</p> <p>更に、コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用して、生徒の意思表示をより明確にしたり、数や文字を効果的に指導したり、職業教育における効果的な情報の提供にもつながったりすることなどから、生徒の知的障害の状態や経験等を考慮しつつ、適切な機器を選択して、各教科等の内容の指導において、効果的な活用が図られるようにすることが大切である。なお、コンピュータ等の情報機器を活用する際は、情報セキュリティや情報モラルについての指導を効果的に行い、生徒がトラブルに巻き込まれないようにするための指導についても配慮することが重要である。</p>
自立活動 270	<p>第9章 自立活動 第2 内容（第6章第2款）（抄）</p> <p>解説については、特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚園・小学部・中学部）（平成30年3月）に準拠することとする。この場合において、次の事項に留意すること。</p> <p>(1) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、「各教科等」とあるのは「各教科・科目等」と読み替える。</p> <p>(2) 「道徳科」に係る解説については、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において準ずることとする。</p> <p>(3) 「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」と読み替える。</p>	<p>第9章 自立活動 第2 内容（第6章第2款）（抄）</p> <p>解説については、特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚園・小学部・中学部）（平成30年3月）に準拠することとする。この場合において、次の事項に留意すること。</p> <p>(1) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、「各教科等」とあるのは「各教科・科目等」と読み替える。</p> <p>(2) 「道徳科」に係る解説については、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において準ずることとする。</p> <p>(3) 「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」と読み替える。</p>

教育の情報化に関する手引（令和元年12月）

令和元年12月公表

文 部 科 学 省

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

電話: 03-5253-4111 (代)

URL: <https://www.mext.go.jp/>

※本書の複製は、非営利目的での利用に限り、原則これを許可します。ただし、本文中の引用部分に関する著作権はそれぞれの原作者が所有しており、単独で複製・再使用することはできません。